



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR CENTRAL SULAWESI

NOMOR 31 TAHUN 2024

ABOUT

REVISION OF GOVERNOR REGULATION NUMBER 30 YEAR 2023

ABOUT ANALYSIS STANDARD EXPENDITURE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja;
 - bahwa sehubungan adanya penambahan kegiatan dalam Lampiran Analisis Standar Belanja dan penambahan komponen kegiatan dalam Lampiran Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga terhadap Lampiran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :**
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Desember 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 934

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN,SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.03.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja					
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Perkantoran Klasifikasi Sederhana 1 Lantai luas 0-500 M²		M2		10,423,025.60
Pekerjaan Struktur					
Pekerjaan Pondasi					1,032,171.18
	Pasangan Urugan Tanah	1.15	m3	286,600.00	329,485.93
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.08	m3	125,600.00	10,281.35
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	8,373.09
	Aanstamping Batu Kali	0.14	m3	865,000.00	116,841.38
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	31,074.02
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,684.01
	Bekisting Sloof Beton	0.09	m2	348,200.00	32,035.35
	Tulangan Besi Beton U-39	2.59	Kg	30,800.00	79,712.82
	Tulangan Besi Beton U-39	1.05	Kg	30,800.00	32,435.70
	Tulangan Besi Beton U-24	0.19	Kg	19,900.00	3,759.35
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	148,964.45
	Bekisting Sloof Beton	0.16	m2	348,200.00	57,420.94
	Tulangan Besi Beton U-39	2.55	Kg	30,800.00	78,665.13
	Tulangan Besi Beton U-24	1.15	Kg	19,900.00	22,914.97
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	78,522.68
Pekerjaan Struktur Lantai Dasar					2,476,613.90
Pekerjaan Kolom					
	Bekisting Kolom Beton	0.19	m2	577,700.00	107,266.32
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,162.33
	Tulangan Besi Beton U-39	0.21	Kg	30,800.00	6,593.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.83	Kg	19,900.00	16,418.13
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	39,151.50
Pekerjaan Balok Bordes					
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,224.95
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	511.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	512.64
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,359.16
Pekerjaan Tangga					
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	24,101.26
	Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,701.37
	Tulangan Besi Beton U-24	0.26	Kg	19,900.00	5,163.47
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	14,563.54
Pekerjaan Balok					
	Bekisting Balok Beton	0.28	m2	593,200.00	164,129.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.36	Kg	30,800.00	11,144.11
	Tulangan Besi Beton U-39	3.63	Kg	30,800.00	111,805.92
	Tulangan Besi Beton U-39	0.14	Kg	30,800.00	4,364.72
	Tulangan Besi Beton U-24	1.46	Kg	19,900.00	29,141.83
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	99,672.08
Pekerjaan Plat Lantai					
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	14,067.18
	Tulangan Besi Beton U-39	13.01	Kg	30,800.00	400,756.99
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	237,712.25
Lantai Atas					
Pekerjaan Kolom					
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	115,515.84
	Tulangan Besi Beton U-39	1.43	Kg	30,800.00	44,097.43
	Tulangan Besi Beton U-39	0.22	Kg	30,800.00	6,777.95
	Tulangan Besi Beton U-24	1.03	Kg	19,900.00	20,529.46
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	46,090.79

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,581.28
	Tulangan Besi Beton U-39	1.67	Kg	30,800.00	51,534.49
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,051.76
	Tulangan Besi Beton U-24	1.01	Kg	19,900.00	20,115.96
	Bekisting Praktis Beton	0.23	m2	151,900.00	34,242.48
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.08	m3	2,708,400.00	213,371.53
	Tulangan Besi Beton U-24	7.09	Kg	19,900.00	141,097.48
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.52	m2	715,700.00	374,084.39
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,179,314.48
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.06	m3	508,400.00	31,094.21
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,253.70
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.02	m2	816,900.00	19,358.63
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.66	m2	816,900.00	536,017.67
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	30,301.95
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	22,900.69
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.53	m2	816,900.00	435,113.10
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.41	m2	237,700.00	98,274.54
	Pekerjaan Dinding				1,549,999.90
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	27,560.69
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.63	m2	559,500.00	355,210.01
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,028.28
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.21	m2	112,900.00	136,979.84
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	18,929.14
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.07	m2	1,159,600.00	80,984.65
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.09	m2	714,600.00	65,745.15
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	31,389.61
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.01	m2	388,100.00	392,809.53
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,527.70
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.89	m2	112,900.00	213,838.67
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m	848,700.00	37,396.89
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	99,902.09
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.10	m2	718,800.00	68,697.67
	Pekerjaan Plafond				467,277.36
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.48	m2	242,700.00	116,009.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.48	m2	140,000.00	66,919.44
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.74	m2	242,700.00	180,327.48
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.74	m2	140,000.00	104,020.80
	Pekerjaan Atap				1,768,707.13

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Rangka Atap Baja Ringan	0.92	m2	249,400.00	230,012.02
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.92	m2	1,541,000.00	1,421,205.01
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.17	m	512,900.00	87,283.87
	Pasangan Talang Seng Plat	0.07	m	125,300.00	8,757.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.19	m	114,300.00	21,448.48
	Pekerjaan Kusen				1,170,114.59
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	133,061.04
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,070.38
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	35,936.27
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	30,864.83
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	41,076.71
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.01	Unit	9,622,600.00	134,137.20
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	78,191.17
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	30,701.31
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	40,165.47
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	145,036.54
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,231.14
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	19,585.27
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	33,580.21
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	29,241.91
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	255,685.13
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,464.43
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	36,524.88
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	87,560.71
	Pekerjaan Utilitas				
	Pekerjaan Plumbing				396,896.40
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	39,425.68
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	19,712.84
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,987.86
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	525.81
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,145.24
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,487.00
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,202.27
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,791.51
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,432.83
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.05	m'	75,000.00	3,763.75
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	14,347.97
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,165.69
	Pipa PVC di3/4"	0.09	m'	73,600.00	6,566.21
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	76.53
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	1,917.98
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,542.30
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,028.20
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	410.39
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	3,642.89
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	2,847.76
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	763.34
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	985.72
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	85.04
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,069.01
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	20,951.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.44	Kg	19,900.00	8,738.17

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	7,616.40
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.06	m	194,200.00	12,182.00
	Pipa PVC di1"	0.05	m	92,200.00	4,755.43
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m	73,600.00	1,025.97
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,074.56
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	9,702.11
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	24,596.51
	Pipa PVC di4"	0.10	m	580,000.00	60,638.16
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.07	m	92,200.00	6,304.15
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	3,131.26
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,675.64
	Pipa PVC di4"	0.07	m	580,000.00	39,657.36
	Pipa PVC di3"	0.04	m	367,600.00	15,639.28
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	41,139.44
	Pekerjaan Elektrikal				93,437.44
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	1,867.66
	Pasangan Instalasi Lampu	0.06	Titik	342,700.00	20,541.84
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,659.20
	Pasangan Saklar Engkel	0.06	Titik	84,000.00	5,035.06
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	1,863.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,126.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.03	Buah	147,200.00	4,924.66
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	15,621.35
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,273.42
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	3,828.99
	Pasangan Stop Kontak	0.11	Titik	95,500.00	10,882.98
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	7,737.29
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,038.86
	Pekerjaan Finishing				288,493.23
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.21	m2	65,000.00	78,863.50
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.89	m2	65,000.00	123,113.49
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.48	m2	65,000.00	31,069.74
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.74	m2	65,000.00	48,295.37
	Railing Tangga Besi Hollow	0.01	m	513,000.00	7,151.12
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Perkantoran Klasifikasi Sederhana 2 Lantai luas 0-500 M²		M2		11,361,097.91
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,125,066.59
	Pasangan Urugan Tanah	1.25	m3	286,600.00	359,139.66
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.09	m3	125,600.00	11,206.67
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	9,126.67
	Aanstamping Batu Kali	0.15	m3	865,000.00	127,357.10
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	33,870.68
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,835.57
	Bekisting Sloof Beton	0.10	m2	348,200.00	34,918.53
	Tulangan Besi Beton U-39	2.82	Kg	30,800.00	86,886.98
	Tulangan Besi Beton U-39	1.15	Kg	30,800.00	35,354.92
	Tulangan Besi Beton U-24	0.21	Kg	19,900.00	4,097.70

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	162,371.25
	Bekisting Sloof Beton	0.18	m2	348,200.00	62,588.83
	Tulangan Besi Beton U-39	2.78	Kg	30,800.00	85,744.99
	Tulangan Besi Beton U-24	1.26	Kg	19,900.00	24,977.32
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	85,589.72
	Pekerjaan Struktur				2,699,509.15
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	116,920.29
	Tulangan Besi Beton U-39	1.70	Kg	30,800.00	52,496.94
	Tulangan Besi Beton U-39	0.23	Kg	30,800.00	7,186.49
	Tulangan Besi Beton U-24	0.90	Kg	19,900.00	17,895.76
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	42,675.13
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,515.19
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	557.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	558.78
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,481.49
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	26,270.38
	Tulangan Besi Beton U-39	0.31	Kg	30,800.00	9,484.49
	Tulangan Besi Beton U-24	0.28	Kg	19,900.00	5,628.19
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	15,874.26
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.30	m2	593,200.00	178,900.73
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,147.08
	Tulangan Besi Beton U-39	3.96	Kg	30,800.00	121,868.46
	Tulangan Besi Beton U-39	0.15	Kg	30,800.00	4,757.54
	Tulangan Besi Beton U-24	1.60	Kg	19,900.00	31,764.60
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	108,642.57
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	15,333.22
	Tulangan Besi Beton U-39	14.18	Kg	30,800.00	436,825.12
	Beton K - 250	0.10	m3	2,708,400.00	259,106.35
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.22	m2	577,700.00	125,912.27
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,066.19
	Tulangan Besi Beton U-39	0.24	Kg	30,800.00	7,387.97
	Tulangan Besi Beton U-24	1.12	Kg	19,900.00	22,377.11
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	50,238.96
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	52,953.60
	Tulangan Besi Beton U-39	1.82	Kg	30,800.00	56,172.60
	Tulangan Besi Beton U-39	0.43	Kg	30,800.00	13,136.42
	Tulangan Besi Beton U-24	1.10	Kg	19,900.00	21,926.40
	Bekisting Praktis Beton	0.25	m2	151,900.00	37,324.30
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	232,574.97
	Tulangan Besi Beton U-24	7.73	Kg	19,900.00	153,796.25
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.57	m2	715,700.00	407,751.99
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,285,452.79
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.07	m3	508,400.00	33,892.68
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,816.54
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	21,100.91
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.72	m2	816,900.00	584,259.26
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	33,029.12
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	24,961.75

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.58	m2	816,900.00	474,273.27
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.45	m2	237,700.00	107,119.25
	Pekerjaan Dinding				1,689,499.89
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	30,041.16
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.69	m2	559,500.00	387,178.91
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	10,930.83
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.32	m2	112,900.00	149,308.02
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	20,632.77
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.08	m2	1,159,600.00	88,273.27
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.10	m2	714,600.00	71,662.22
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	34,214.67
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.10	m2	388,100.00	428,162.38
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	11,475.19
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.06	m2	112,900.00	233,084.15
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.05	m	848,700.00	40,762.61
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	108,893.27
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.10	m2	718,800.00	74,880.46
	Pekerjaan Plafond				509,332.32
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.52	m2	242,700.00	126,450.50
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.52	m2	140,000.00	72,942.19
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.81	m2	242,700.00	196,556.96
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.81	m2	140,000.00	113,382.67
	Pekerjaan Atap				1,927,890.77
	Rangka Atap Baja Ringan	1.01	m2	249,400.00	250,713.11
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.01	m2	1,541,000.00	1,549,113.46
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.19	m	512,900.00	95,139.42
	Pasangan Talang Seng Plat	0.08	m	125,300.00	9,545.94
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.20	m	114,300.00	23,378.84
	Pekerjaan Kusen				1,275,424.91
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	145,036.54
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,346.72
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	39,170.53
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	33,642.66
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	44,773.61
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.02	Unit	9,622,600.00	146,209.54
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	85,228.38
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,464.43
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	43,780.36
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	158,089.82
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,431.95
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	21,347.94
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	36,602.43
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	31,873.68
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	278,696.79
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	36,476.23

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	39,812.12
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	95,441.18
	Pekerjaan Plumbing				432,617.07
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	42,973.99
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,487.00
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,256.77
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	573.13
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,428.31
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	23,420.83
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,400.48
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,042.75
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,561.79
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.05	m'	75,000.00	4,102.49
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	15,639.28
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,360.60
	Pipa PVC di3/4"	0.10	m'	73,600.00	7,157.17
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	83.42
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	2,090.60
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,681.11
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,120.74
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	447.32
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	3,970.75
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	3,104.06
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	832.04
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	1,074.44
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	92.70
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,165.22
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	22,836.71
	Tulangan Besi Beton U-24	0.48	Kg	19,900.00	9,524.60
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	8,301.88
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.07	m	194,200.00	13,278.38
	Pipa PVC di1"	0.06	m	92,200.00	5,183.41
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m	73,600.00	1,118.31
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,351.27
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	10,575.30
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	26,810.20
	Pipa PVC di4"	0.11	m	580,000.00	66,095.60
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.07	m	92,200.00	6,871.53
	Pipa PVC di3/4"	0.05	m	73,600.00	3,413.07
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,826.44
	Pipa PVC di4"	0.07	m	580,000.00	43,226.52
	Pipa PVC di3"	0.05	m	367,600.00	17,046.82
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	44,841.99
	Pekerjaan Elektrikal				101,846.81
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	2,035.74

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Instalasi Lampu	0.07	Titik	342,700.00	22,390.61
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,988.53
	Pasangan Saklar Engkel	0.07	Titik	84,000.00	5,488.21
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	2,031.49
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,588.04
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	5,367.87
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,218.96
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	17,027.27
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,658.03
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	4,173.60
	Pasangan Stop Kontak	0.12	Titik	95,500.00	11,862.45
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	8,433.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,582.36
	Pekerjaan Finishing				314,457.62
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.32	m2	65,000.00	85,961.22
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.06	m2	65,000.00	134,193.71
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.52	m2	65,000.00	33,866.02
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.81	m2	65,000.00	52,641.95
	Railing Tangga Besi Hollow	0.02	m	513,000.00	7,794.72
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Perkantoran Klasifikasi Tidak Sederhana 1 Lantai luas 500-1000 M²		M2		11,263,446.88
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				628,183.90
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.42	m3	125,600.00	52,604.24
	Pasangan Urugan Pasir	0.03	m3	508,400.00	13,308.12
	Aanstamping Batu Kali	0.09	m3	865,000.00	82,090.86
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.29	m3	1,576,100.00	453,261.20
	Urugan Tanah Kembali	0.11	m3	41,900.00	4,402.14
	Buang Tanah	0.41	m3	55,100.00	22,517.34
	Pekerjaan Struktur				836,684.26
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.30	m2	348,200.00	104,167.39
	Tulangan Besi Beton U-39	3.07	Kg	30,800.00	94,485.08
	Tulangan Besi Beton U-24	1.61	Kg	19,900.00	31,980.00
	Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00	56,458.16
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.33	m2	151,900.00	49,986.59
	Tulangan Besi Beton U-39	3.60	Kg	30,800.00	110,814.57
	Tulangan Besi Beton U-24	2.08	Kg	19,900.00	41,336.56
	Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00	53,823.45
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.41	m2	151,900.00	61,742.88
	Tulangan Besi Beton U-39	3.17	Kg	30,800.00	97,771.52
	Tulangan Besi Beton U-24	2.01	Kg	19,900.00	40,014.92
	Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00	76,202.66
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.01	m2	715,700.00	9,021.43
	Tulangan Besi Beton U-24	0.27	Kg	19,900.00	5,310.77
	Beton K - 175	0.00	m3	2,516,300.00	3,568.28
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				911,397.06
	Pasangan Urugan Pasir	0.07	m3	508,400.00	37,820.20
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,495.88
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.02	m2	682,900.00	698,394.37
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.23	m2	260,900.00	60,149.07

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.28	m	388,100.00	108,537.55
	Pekerjaan Dinding				1,364,494.41
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.09	m2	414,500.00	37,444.33
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.03	m2	388,100.00	789,579.67
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.12	m2	714,600.00	85,571.85
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.01	m3	388,100.00	2,608.75
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.98	m2	112,900.00	449,289.82
	Pekerjaan Plafond				539,414.04
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.41	m2	242,700.00	342,084.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.41	m2	140,000.00	197,329.41
	Pekerjaan Atap				4,540,754.21
	Rangka Atap Baja Ringan	1.67	m2	249,400.00	416,925.02
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.67	m2	2,340,200.00	3,912,140.86
	Bubungan Genteng Keramik	0.32	m	443,900.00	140,350.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.43	m	114,300.00	49,225.84
	Pasangan Talang Seng Plat	0.18	m	125,300.00	22,111.76
	Pekerjaan Kusen				1,087,936.27
	Kusen pintu P1	0.03	Unit	8,809,700.00	259,108.82
	Kusen pintu P2	0.02	Unit	7,366,100.00	123,800.00
	Kusen pintu P3	0.01	Unit	367,100.00	4,627.31
	Kusen pintu P J 1	0.00	Unit	19,369,100.00	81,382.77
	Kusen pintu P J 2	0.00	Unit	10,951,200.00	46,013.45
	Kusen Pintu jendela J-1	0.01	Unit	10,202,600.00	85,736.13
	Kusen Pintu jendela J-2	0.02	Unit	12,286,800.00	258,126.05
	Kusen Pintu jendela J-3	0.00	Unit	5,831,232.00	24,500.97
	Kusen Bovenlight BV1	0.03	Unit	1,622,100.00	54,524.37
	Kusen Bovenlight BV2	0.01	Unit	2,560,800.00	32,278.99
	Kusen Bovenlight BV3	0.01	Unit	3,935,900.00	49,612.18
	Bovenlight GR 1	0.01	Unit	1,622,100.00	13,631.09
	Bovenlight GR 2	0.01	Unit	2,560,800.00	21,519.33
	Bovenlight GR 3	0.01	Unit	3,935,900.00	33,074.79
	Pekerjaan Utilitas				
	Pekerjaan Plumbing				619,546.60
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	29,708.82
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.01	Unit	724,700.00	6,089.92
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,859.66
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	1,188.66
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.00	Buah	1,379,400.00	5,795.80
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.10	m'	75,000.00	7,563.03
	Pipa PVC di3"	0.10	m'	367,600.00	37,068.91
	Pipa PVC di2"	0.03	m'	194,200.00	4,895.80
	Pipa PVC di3/4"	0.10	m'	73,600.00	7,421.85
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	230.67
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,150.42
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	Buah	1,375,900.00	5,781.09
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.05	m'	92,200.00	4,648.74
	Pipa PVC di1"	0.03	m'	92,200.00	3,099.16
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m'	73,600.00	1,236.97
	Tangki Air 500 Liter	0.00	Buah	4,096,800.00	17,213.45
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	8,583.61
	Stop Kran di1"	0.01	Buah	273,800.00	2,300.84
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,150.42
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,150.42
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.17	m	194,200.00	32,638.66
	Pipa PVC di1"	0.15	m	92,200.00	13,558.82

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di3/4"	0.03	m	73,600.00	2,473.95
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.17	m	580,000.00	97,478.99
	Pipa PVC di4"	0.27	m	580,000.00	154,747.90
	Pipa PVC di2"	0.04	m	194,200.00	7,343.70
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.02	m3	125,600.00	2,971.13
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	256.34
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,222.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.09	m2	715,700.00	63,150.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.32	Kg	19,900.00	26,338.24
	Beton K - 200	0.01	m3	2,601,800.00	22,957.06
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0042	Buah	10,060,600.00	42,271.43
	Pekerjaan Elektrikal Panel				126,728.99
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	5,629.41
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.16	Titik	342,700.00	53,276.89
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.08	Titik	187,500.00	14,180.67
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.08	Titik	84,000.00	6,352.94
	Pasangan Saklar Double	0.08	Titik	124,200.00	9,915.13
	Pasangan Stop Kontak	0.08	Titik	95,500.00	7,222.69
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.03	Buah	227,700.00	7,653.78
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	9,509.24
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.09	Buah	147,200.00	12,988.24
	Pekerjaan Finishing				608,307.13
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	3.98	m2	78,900.00	313,985.53
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.15	m2	848,700.00	129,801.18
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m2	848,700.00	32,806.89
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.41	m2	78,900.00	111,209.22
	Cat Kayu Synthetic	0.20	m2	103,500.00	20,504.31
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Perkantoran Klasifikasi Tidak Sederhana 2 Lantai luas 500-1000 M²		M2		12,277,157.10
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				684,720.45
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.46	m3	125,600.00	57,338.62
	Pasangan Urugan Pasir	0.03	m3	508,400.00	14,505.85
	Aanstamping Batu Kali	0.10	m3	865,000.00	89,479.04
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.31	m3	1,576,100.00	494,054.70
	Urugan Tanah Kembali	0.11	m3	41,900.00	4,798.33
	Buang Tanah	0.45	m3	55,100.00	24,543.91
	Pekerjaan Struktur				911,985.85
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.33	m2	348,200.00	113,542.46
	Tulangan Besi Beton U-39	3.34	Kg	30,800.00	102,988.74
	Tulangan Besi Beton U-24	1.75	Kg	19,900.00	34,858.20
	Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00	61,539.39
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.36	m2	151,900.00	54,485.38
	Tulangan Besi Beton U-39	3.92	Kg	30,800.00	120,787.88
	Tulangan Besi Beton U-24	2.26	Kg	19,900.00	45,056.85

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00	58,667.56
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.44	m2	151,900.00	67,299.74
	Tulangan Besi Beton U-39	3.46	Kg	30,800.00	106,570.96
	Tulangan Besi Beton U-24	2.19	Kg	19,900.00	43,616.26
	Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00	83,060.90
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.01	m2	715,700.00	9,833.36
	Tulangan Besi Beton U-24	0.29	Kg	19,900.00	5,788.74
	Beton K - 175	0.00	m3	2,516,300.00	3,889.43
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				993,422.80
	Pasangan Urugan Pasir	0.08	m3	508,400.00	41,224.01
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	7,080.51
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.11	m2	682,900.00	761,249.86
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.25	m2	260,900.00	65,562.49
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.30	m	388,100.00	118,305.93
	Pekerjaan Dinding				1,487,298.91
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.10	m2	414,500.00	40,814.32
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.22	m2	388,100.00	860,641.84
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.13	m2	714,600.00	93,273.32
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.01	m3	388,100.00	2,843.54
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.34	m2	112,900.00	489,725.90
	Pekerjaan Plafond				587,961.31
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.54	m2	242,700.00	372,872.25
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.54	m2	140,000.00	215,089.06
	Pekerjaan Atap				4,949,422.09
	Rangka Atap Baja Ringan	1.82	m2	249,400.00	454,448.27
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.82	m2	2,340,200.00	4,264,233.53
	Bubungan Genteng Keramik	0.34	m	443,900.00	152,982.30
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.47	m	114,300.00	53,656.17
	Pasangan Talang Seng Plat	0.19	m	125,300.00	24,101.82
	Pekerjaan Kusen				1,185,850.53
	Kusen pintu P1	0.03	Unit	8,809,700.00	282,428.62
	Kusen pintu P2	0.02	Unit	7,366,100.00	134,942.00
	Kusen pintu P3	0.01	Unit	367,100.00	5,043.77
	Kusen pintu P J 1	0.00	Unit	19,369,100.00	88,707.22
	Kusen pintu P J 2	0.00	Unit	10,951,200.00	50,154.66
	Kusen Pintu jendela J-1	0.01	Unit	10,202,600.00	93,452.39
	Kusen Pintu jendela J-2	0.02	Unit	12,286,800.00	281,357.39
	Kusen Pintu jendela J-3	0.00	Unit	5,831,232.00	26,706.06
	Kusen Bovenlight BV1	0.04	Unit	1,622,100.00	59,431.56
	Kusen Bovenlight BV2	0.01	Unit	2,560,800.00	35,184.10
	Kusen Bovenlight BV3	0.01	Unit	3,935,900.00	54,077.28
	Bovenlight GR 1	0.01	Unit	1,622,100.00	14,857.89
	Bovenlight GR 2	0.01	Unit	2,560,800.00	23,456.07
	Bovenlight GR 3	0.01	Unit	3,935,900.00	36,051.52
	Pekerjaan Plumbing				675,305.79
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	32,382.62
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.01	Unit	724,700.00	6,638.01
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	4,207.03
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	1,295.63
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.00	Buah	1,379,400.00	6,317.42
	Pekerjaan Sumur Dalam				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pengeboran Sumur	0.11	m'	75,000.00	8,243.70
	Pipa PVC di3"	0.11	m'	367,600.00	40,405.11
	Pipa PVC di2"	0.03	m'	194,200.00	5,336.42
	Pipa PVC di3/4"	0.11	m'	73,600.00	8,089.82
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	251.43
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,253.96
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	Buah	1,375,900.00	6,301.39
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.05	m'	92,200.00	5,067.13
	Pipa PVC di1"	0.04	m'	92,200.00	3,378.08
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m'	73,600.00	1,348.30
	Tangki Air 500 Liter	0.00	Buah	4,096,800.00	18,762.66
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	9,356.14
	Stop Kran di1"	0.01	Buah	273,800.00	2,507.92
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,253.96
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,253.96
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.18	m	194,200.00	35,576.13
	Pipa PVC di1"	0.16	m	92,200.00	14,779.12
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	2,696.61
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.18	m	580,000.00	106,252.10
	Pipa PVC di4"	0.29	m	580,000.00	168,675.21
	Pipa PVC di2"	0.04	m	194,200.00	8,004.63
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.03	m3	125,600.00	3,238.53
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	279.41
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,512.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.10	m2	715,700.00	68,833.50
	Tulangan Besi Beton U-24	1.44	Kg	19,900.00	28,708.68
	Beton K - 200	0.01	m3	2,601,800.00	25,023.19
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0046	Buah	10,060,600.00	46,075.86
	Pekerjaan Elektrikal Panel				138,134.60
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	6,136.06
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.17	Titik	342,700.00	58,071.81
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.08	Titik	187,500.00	15,456.93
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.08	Titik	84,000.00	6,924.71
	Pasangan Saklar Double	0.09	Titik	124,200.00	10,807.49
	Pasangan Stop Kontak	0.08	Titik	95,500.00	7,872.73
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.04	Buah	227,700.00	8,342.62
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.04	Buah	282,900.00	10,365.08
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.10	Buah	147,200.00	14,157.18
	Pekerjaan Finishing				663,054.77
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.34	m2	78,900.00	342,244.23
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.17	m2	848,700.00	141,483.28
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m2	848,700.00	35,759.51
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.54	m2	78,900.00	121,218.05
	Cat Kayu Synthetic	0.22	m2	103,500.00	22,349.69
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Perkantoran Klasifikasi Tidak Sederhana 3 Lantai luas 0-500 M²		M2		12,615,060.51
	Pekerjaan Struktur				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Pondasi				703,565.96
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.47	m3	125,600.00	58,916.74
	Pasangan Urugan Pasir	0.03	m3	508,400.00	14,905.09
	Aanstamping Batu Kali	0.11	m3	865,000.00	91,941.77
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.32	m3	1,576,100.00	507,652.54
	Urugan Tanah Kembali	0.12	m3	41,900.00	4,930.40
	Buang Tanah	0.46	m3	55,100.00	25,219.43
	Pekerjaan Struktur				937,086.38
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.34	m2	348,200.00	116,667.48
	Tulangan Besi Beton U-39	3.44	Kg	30,800.00	105,823.29
	Tulangan Besi Beton U-24	1.80	Kg	19,900.00	35,817.60
	Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00	63,233.14
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.37	m2	151,900.00	55,984.98
	Tulangan Besi Beton U-39	4.03	Kg	30,800.00	124,112.32
	Tulangan Besi Beton U-24	2.33	Kg	19,900.00	46,296.95
	Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00	60,282.26
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.46	m2	151,900.00	69,152.03
	Tulangan Besi Beton U-39	3.56	Kg	30,800.00	109,504.10
	Tulangan Besi Beton U-24	2.25	Kg	19,900.00	44,816.71
	Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00	85,346.98
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.01	m2	715,700.00	10,104.00
	Tulangan Besi Beton U-24	0.30	Kg	19,900.00	5,948.06
	Beton K - 175	0.00	m3	2,516,300.00	3,996.48
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,020,764.71
	Pasangan Urugan Pasir	0.08	m3	508,400.00	42,358.62
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,275.39
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.15	m2	682,900.00	782,201.69
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.26	m2	260,900.00	67,366.96
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.31	m	388,100.00	121,562.05
	Pekerjaan Dinding				1,528,233.74
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.10	m2	414,500.00	41,937.65
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.28	m2	388,100.00	884,329.23
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.13	m2	714,600.00	95,840.47
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.01	m3	388,100.00	2,921.80
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.46	m2	112,900.00	503,204.60
	Pekerjaan Plafond				604,143.73
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.58	m2	242,700.00	383,134.79
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.58	m2	140,000.00	221,008.94
	Pekerjaan Atap				5,085,644.72
	Rangka Atap Baja Ringan	1.87	m2	249,400.00	466,956.02
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.87	m2	2,340,200.00	4,381,597.76
	Bubungan Genteng Keramik	0.35	m	443,900.00	157,192.82
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.48	m	114,300.00	55,132.94
	Pasangan Talang Seng Plat	0.20	m	125,300.00	24,765.18
	Pekerjaan Kusen				1,218,488.62
	Kusen pintu P1	0.03	Unit	8,809,700.00	290,201.88
	Kusen pintu P2	0.02	Unit	7,366,100.00	138,656.00
	Kusen pintu P3	0.01	Unit	367,100.00	5,182.59
	Kusen pintu P J 1	0.00	Unit	19,369,100.00	91,148.71
	Kusen pintu P J 2	0.00	Unit	10,951,200.00	51,535.06
	Kusen Pintu jendela J-1	0.01	Unit	10,202,600.00	96,024.47

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Pintu jendela J-2	0.02	Unit	12,286,800.00	289,101.18
	Kusen Pintu jendela J-3	0.00	Unit	5,831,232.00	27,441.09
	Kusen Bovenlight BV1	0.04	Unit	1,622,100.00	61,067.29
	Kusen Bovenlight BV2	0.01	Unit	2,560,800.00	36,152.47
	Kusen Bovenlight BV3	0.01	Unit	3,935,900.00	55,565.65
	Bovenlight GR 1	0.01	Unit	1,622,100.00	15,266.82
	Bovenlight GR 2	0.01	Unit	2,560,800.00	24,101.65
	Bovenlight GR 3	0.01	Unit	3,935,900.00	37,043.76
	Pekerjaan Plumbing				693,892.19
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	33,273.88
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.01	Unit	724,700.00	6,820.71
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	4,322.82
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	1,331.29
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.00	Buah	1,379,400.00	6,491.29
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.11	m'	75,000.00	8,470.59
	Pipa PVC di3"	0.11	m'	367,600.00	41,517.18
	Pipa PVC di2"	0.03	m'	194,200.00	5,483.29
	Pipa PVC di3/4"	0.11	m'	73,600.00	8,312.47
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	258.35
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,288.47
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	Buah	1,375,900.00	6,474.82
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.06	m'	92,200.00	5,206.59
	Pipa PVC di1"	0.04	m'	92,200.00	3,471.06
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m'	73,600.00	1,385.41
	Tangki Air 500 Liter	0.00	Buah	4,096,800.00	19,279.06
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	9,613.65
	Stop Kran di1"	0.01	Buah	273,800.00	2,576.94
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,288.47
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,288.47
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.19	m	194,200.00	36,555.29
	Pipa PVC di1"	0.16	m	92,200.00	15,185.88
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	2,770.82
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.19	m	580,000.00	109,176.47
	Pipa PVC di4"	0.30	m	580,000.00	173,317.65
	Pipa PVC di2"	0.04	m	194,200.00	8,224.94
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.03	m3	125,600.00	3,327.66
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	287.10
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,608.82
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.10	m2	715,700.00	70,728.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.48	Kg	19,900.00	29,498.82
	Beton K - 200	0.01	m3	2,601,800.00	25,711.91
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0047	Buah	10,060,600.00	47,344.00
	Pekerjaan Elektrikal				141,936.47
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	6,304.94
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.17	Titik	342,700.00	59,670.12
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.08	Titik	187,500.00	15,882.35
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.08	Titik	84,000.00	7,115.29
	Pasangan Saklar Double	0.09	Titik	124,200.00	11,104.94
	Pasangan Stop Kontak	0.08	Titik	95,500.00	8,089.41
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.04	Buah	227,700.00	8,572.24
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.04	Buah	282,900.00	10,650.35

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.10	Buah	147,200.00	14,546.82
	Pekerjaan Finishing				681,303.98
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.46	m2	78,900.00	351,663.80
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.17	m2	848,700.00	145,377.32
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m2	848,700.00	36,743.72
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.58	m2	78,900.00	124,554.32
	Cat Kayu Synthetic	0.22	m2	103,500.00	22,964.82
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Perkantoran Klasifikasi Tidak Sederhana 4 Lantai luas 0-500 M²		M2		12,784,012.21
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				712,988.72
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.48	m3	125,600.00	59,705.81
	Pasangan Urugan Pasir	0.03	m3	508,400.00	15,104.71
	Aanstamping Batu Kali	0.11	m3	865,000.00	93,173.13
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.33	m3	1,576,100.00	514,451.46
	Urugan Tanah Kembali	0.12	m3	41,900.00	4,996.43
	Buang Tanah	0.46	m3	55,100.00	25,557.19
	Pekerjaan Struktur				949,636.64
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.34	m2	348,200.00	118,229.99
	Tulangan Besi Beton U-39	3.48	Kg	30,800.00	107,240.57
	Tulangan Besi Beton U-24	1.82	Kg	19,900.00	36,297.30
	Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00	64,080.01
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.37	m2	151,900.00	56,734.78
	Tulangan Besi Beton U-39	4.08	Kg	30,800.00	125,774.54
	Tulangan Besi Beton U-24	2.36	Kg	19,900.00	46,917.00
	Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00	61,089.61
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.46	m2	151,900.00	70,078.17
	Tulangan Besi Beton U-39	3.60	Kg	30,800.00	110,970.68
	Tulangan Besi Beton U-24	2.28	Kg	19,900.00	45,416.93
	Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00	86,490.02
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.01	m2	715,700.00	10,239.32
	Tulangan Besi Beton U-24	0.30	Kg	19,900.00	6,027.73
	Beton K - 175	0.00	m3	2,516,300.00	4,050.00
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,034,435.67
	Pasangan Urugan Pasir	0.08	m3	508,400.00	42,925.92
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,372.83
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.16	m2	682,900.00	792,677.61
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.26	m2	260,900.00	68,269.19
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.32	m	388,100.00	123,190.11
	Pekerjaan Dinding				1,548,701.16
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.10	m2	414,500.00	42,499.31
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.31	m2	388,100.00	896,172.92
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.14	m2	714,600.00	97,124.05
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.01	m3	388,100.00	2,960.93
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.52	m2	112,900.00	509,943.94
	Pekerjaan Plafond				612,234.94

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.60	m2	242,700.00	388,266.06
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.60	m2	140,000.00	223,968.88
	Pekerjaan Atap				5,153,756.03
	Rangka Atap Baja Ringan	1.90	m2	249,400.00	473,209.90
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.90	m2	2,340,200.00	4,440,279.87
	Bubungan Genteng Keramik	0.36	m	443,900.00	159,298.08
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.49	m	114,300.00	55,871.33
	Pasangan Talang Seng Plat	0.20	m	125,300.00	25,096.85
	Pekerjaan Kusen				1,234,807.67
	Kusen pintu P1	0.03	Unit	8,809,700.00	294,088.51
	Kusen pintu P2	0.02	Unit	7,366,100.00	140,513.00
	Kusen pintu P3	0.01	Unit	367,100.00	5,252.00
	Kusen pintu P J 1	0.00	Unit	19,369,100.00	92,369.45
	Kusen pintu P J 2	0.00	Unit	10,951,200.00	52,225.26
	Kusen Pintu jendela J-1	0.01	Unit	10,202,600.00	97,310.51
	Kusen Pintu jendela J-2	0.02	Unit	12,286,800.00	292,973.07
	Kusen Pintu jendela J-3	0.00	Unit	5,831,232.00	27,808.61
	Kusen Bovenlight BV1	0.04	Unit	1,622,100.00	61,885.16
	Kusen Bovenlight BV2	0.01	Unit	2,560,800.00	36,636.66
	Kusen Bovenlight BV3	0.01	Unit	3,935,900.00	56,309.83
	Bovenlight GR 1	0.01	Unit	1,622,100.00	15,471.29
	Bovenlight GR 2	0.01	Unit	2,560,800.00	24,424.44
	Bovenlight GR 3	0.01	Unit	3,935,900.00	37,539.89
	Pekerjaan Utilitas				
	Pekerjaan Plumbing				703,185.39
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	33,719.51
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.01	Unit	724,700.00	6,912.05
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	4,380.72
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	1,349.12
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.00	Buah	1,379,400.00	6,578.23
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.11	m'	75,000.00	8,584.03
	Pipa PVC di3"	0.11	m'	367,600.00	42,073.21
	Pipa PVC di2"	0.03	m'	194,200.00	5,556.73
	Pipa PVC di3/4"	0.11	m'	73,600.00	8,423.80
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	261.81
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,305.73
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	Buah	1,375,900.00	6,561.54
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.06	m'	92,200.00	5,276.32
	Pipa PVC di1"	0.04	m'	92,200.00	3,517.55
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m'	73,600.00	1,403.97
	Tangki Air 500 Liter	0.00	Buah	4,096,800.00	19,537.26
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	9,742.40
	Stop Kran di1"	0.01	Buah	273,800.00	2,611.45
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,305.73
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,305.73
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.19	m	194,200.00	37,044.87
	Pipa PVC di1"	0.17	m	92,200.00	15,389.26
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	2,807.93
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.19	m	580,000.00	110,638.66
	Pipa PVC di4"	0.30	m	580,000.00	175,638.87
	Pipa PVC di2"	0.04	m	194,200.00	8,335.10
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.03	m3	125,600.00	3,372.23
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	290.94
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,657.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.10	m2	715,700.00	71,675.25
	Tulangan Besi Beton U-24	1.50	Kg	19,900.00	29,893.90
	Beton K - 200	0.01	m3	2,601,800.00	26,056.26

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0048	Buah	10,060,600.00	47,978.07
	Pekerjaan Elektrikal				143,837.41
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	6,389.38
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.18	Titik	342,700.00	60,469.27
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.09	Titik	187,500.00	16,095.06
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.09	Titik	84,000.00	7,210.59
	Pasangan Saklar Double	0.09	Titik	124,200.00	11,253.67
	Pasangan Stop Kontak	0.09	Titik	95,500.00	8,197.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.04	Buah	227,700.00	8,687.04
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.04	Buah	282,900.00	10,792.99
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.10	Buah	147,200.00	14,741.65
	Pekerjaan Finishing				690,428.59
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.52	m2	78,900.00	356,373.58
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.17	m2	848,700.00	147,324.34
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m2	848,700.00	37,235.82
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.60	m2	78,900.00	126,222.46
	Cat Kayu Synthetic	0.22	m2	103,500.00	23,272.39
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Selasar Bangunan		M2		5,211,512.80
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				516,085.59
	Pasangan Urugan Tanah	0.57	m3	286,600.00	164,742.96
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.04	m3	125,600.00	5,140.68
	Pasangan Urugan Pasir	0.01	m3	508,400.00	4,186.55
	Aanstamping Batu Kali	0.07	m3	865,000.00	58,420.69
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.01	m3	1,576,100.00	15,537.01
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m3	204,500.00	842.00
	Bekisting Sloof Beton	0.05	m2	348,200.00	16,017.68
	Tulangan Besi Beton U-39	1.29	Kg	30,800.00	39,856.41
	Tulangan Besi Beton U-39	0.53	Kg	30,800.00	16,217.85
	Tulangan Besi Beton U-24	0.09	Kg	19,900.00	1,879.68
	Beton K - 250	0.03	m3	2,708,400.00	74,482.23
	Bekisting Sloof Beton	0.08	m2	348,200.00	28,710.47
	Tulangan Besi Beton U-39	1.28	Kg	30,800.00	39,332.57
	Tulangan Besi Beton U-24	0.58	Kg	19,900.00	11,457.49
	Beton K - 225	0.01	m3	2,666,500.00	39,261.34
	Pekerjaan Struktur				1,238,306.95
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.09	m2	577,700.00	53,633.16
	Tulangan Besi Beton U-39	0.78	Kg	30,800.00	24,081.16
	Tulangan Besi Beton U-39	0.11	Kg	30,800.00	3,296.55
	Tulangan Besi Beton U-24	0.41	Kg	19,900.00	8,209.06
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	19,575.75
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.00	m2	593,200.00	1,612.47
	Tulangan Besi Beton U-39	0.01	Kg	30,800.00	255.55
	Tulangan Besi Beton U-24	0.01	Kg	19,900.00	256.32
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	679.58
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	12,050.63
	Tulangan Besi Beton U-39	0.14	Kg	30,800.00	4,350.68
	Tulangan Besi Beton U-24	0.13	Kg	19,900.00	2,581.74
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	7,281.77
	Pekerjaan Balok				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Balok Beton	0.14	m2	593,200.00	82,064.56
	Tulangan Besi Beton U-39	0.18	Kg	30,800.00	5,572.05
	Tulangan Besi Beton U-39	1.82	Kg	30,800.00	55,902.96
	Tulangan Besi Beton U-39	0.07	Kg	30,800.00	2,182.36
	Tulangan Besi Beton U-24	0.73	Kg	19,900.00	14,570.92
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	49,836.04
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.01	m2	715,700.00	7,033.59
	Tulangan Besi Beton U-39	6.51	Kg	30,800.00	200,378.50
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	118,856.12
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.10	m2	577,700.00	57,757.92
	Tulangan Besi Beton U-39	0.72	Kg	30,800.00	22,048.71
	Tulangan Besi Beton U-39	0.11	Kg	30,800.00	3,388.98
	Tulangan Besi Beton U-24	0.52	Kg	19,900.00	10,264.73
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	23,045.39
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	24,290.64
	Tulangan Besi Beton U-39	0.84	Kg	30,800.00	25,767.25
	Tulangan Besi Beton U-39	0.20	Kg	30,800.00	6,025.88
	Tulangan Besi Beton U-24	0.51	Kg	19,900.00	10,057.98
	Bekisting Praktis Beton	0.11	m2	151,900.00	17,121.24
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	106,685.77
	Tulangan Besi Beton U-24	3.55	Kg	19,900.00	70,548.74
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.26	m2	715,700.00	187,042.20
	Pekerjaan Lantai				589,657.24
	Pasangan Urugan Pasir	0.03	m3	508,400.00	15,547.10
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	3,126.85
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.01	m2	816,900.00	9,679.31
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.33	m2	816,900.00	268,008.84
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.02	m2	816,900.00	15,150.97
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.01	m2	816,900.00	11,450.34
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.27	m2	816,900.00	217,556.55
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.21	m2	237,700.00	49,137.27
	Pekerjaan Dinding				774,999.95
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.02	m2	565,700.00	13,780.35
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.32	m2	559,500.00	177,605.00
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.04	m2	112,900.00	5,014.14
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.61	m2	112,900.00	68,489.92
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.01	m	848,700.00	9,464.57
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.03	m2	1,159,600.00	40,492.33
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.05	m2	714,600.00	32,872.58
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.04	m2	414,500.00	15,694.80
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.51	m2	388,100.00	196,404.76
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.05	m2	112,900.00	5,263.85
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.95	m2	112,900.00	106,919.33
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	18,698.45
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.04	m2	1,159,600.00	49,951.04

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.05	m2	718,800.00	34,348.83
	Pekerjaan Plafond				233,638.68
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.24	m2	242,700.00	58,004.82
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.24	m2	140,000.00	33,459.72
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.37	m2	242,700.00	90,163.74
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.37	m2	140,000.00	52,010.40
	Pekerjaan Atap				884,353.56
	Rangka Atap Baja Ringan	0.46	m2	249,400.00	115,006.01
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.46	m2	1,541,000.00	710,602.50
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.09	m	512,900.00	43,641.94
	Pasangan Talang Seng Plat	0.03	m	125,300.00	4,378.87
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.09	m	114,300.00	10,724.24
	Pekerjaan Kusen				585,057.30
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	66,530.52
	Kusen Pintu P 1 B	0.00	Unit	367,100.00	1,535.19
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	17,968.13
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	15,432.41
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	20,538.36
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.01	Unit	9,622,600.00	67,068.60
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.00	Unit	14,023,000.00	39,095.59
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	15,350.66
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	20,082.73
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	72,518.27
	Kusen Pintu P 1 B	0.00	Unit	367,100.00	1,115.57
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	9,792.63
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.00	Unit	3,683,400.00	16,790.11
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	14,620.95
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	127,842.56
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	16,732.21
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	18,262.44
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	43,780.36
	Pekerjaan Plumbing				198,448.20
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	19,712.84
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	9,856.42
	Pasangan Floor Drain	0.00	Buah	306,200.00	1,493.93
	Pasangan Kran Dinding	0.00	Buah	94,300.00	262.90
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	1,572.62
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	10,743.50
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	1,101.14
	Pasangan Floor Drain	0.00	Buah	306,200.00	1,395.76
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	716.42
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.03	m'	75,000.00	1,881.87
	Pipa PVC di3"	0.02	m'	367,600.00	7,173.98
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	1,082.84
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m'	73,600.00	3,283.10
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	38.26
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	190.84
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	958.99
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	771.15
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	514.10
	Pipa PVC di3/4"	0.00	m'	73,600.00	205.19
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	1,821.45

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	1,423.88
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	190.84
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	190.84
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.00	m3	125,600.00	492.86
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	42.52
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m2	204,500.00	534.50
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.01	m2	715,700.00	10,475.56
	Tulangan Besi Beton U-24	0.22	Kg	19,900.00	4,369.08
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	3,808.20
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.03	m	194,200.00	6,091.00
	Pipa PVC di1"	0.03	m	92,200.00	2,377.71
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m	73,600.00	512.98
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,537.28
	Pipa PVC di4"	0.01	m	580,000.00	4,851.05
	Pipa PVC di3"	0.03	m	367,600.00	12,298.26
	Pipa PVC di4"	0.05	m	580,000.00	30,319.08
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.03	m	92,200.00	3,152.08
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m	73,600.00	1,565.63
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	837.82
	Pipa PVC di4"	0.03	m	580,000.00	19,828.68
	Pipa PVC di3"	0.02	m	367,600.00	7,819.64
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	20,569.72
	Pekerjaan Elektrikal				46,718.72
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	933.83
	Pasangan Instalasi Lampu	0.03	Titik	342,700.00	10,270.92
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.01	Titik	187,500.00	1,829.60
	Pasangan Saklar Engkel	0.03	Titik	84,000.00	2,517.53
	Pasangan Stop Kontak	0.01	Titik	95,500.00	931.88
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.01	Buah	282,900.00	2,563.32
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.02	Buah	147,200.00	2,462.33
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	1,017.87
	Pasangan Instalasi Lampu	0.02	Titik	342,700.00	7,810.68
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.01	Titik	187,500.00	2,136.71
	Pasangan Saklar Engkel	0.02	Titik	84,000.00	1,914.49
	Pasangan Stop Kontak	0.06	Titik	95,500.00	5,441.49
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.01	Buah	282,900.00	3,868.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.02	Buah	147,200.00	3,019.43
	Pekerjaan Finishing				144,246.61
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.61	m2	65,000.00	39,431.75
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.95	m2	65,000.00	61,556.75
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.24	m2	65,000.00	15,534.87
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.37	m2	65,000.00	24,147.69
	Railing Tangga Besi Hollow	0.01	m	513,000.00	3,575.56
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 1 Lantai luas 0-500 M² (Rusak Ringan 30%)		M2		3,126,907.68

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				309,651.35
	Pasangan Urugan Tanah	0.3449	m3	286,600.00	98,845.78
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0246	m3	125,600.00	3,084.41
	Pasangan Urugan Pasir	0.0049	m3	508,400.00	2,511.93
	Aanstamping Batu Kali	0.0405	m3	865,000.00	35,052.41
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0059	m3	1,576,100.00	9,322.21
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m3	204,500.00	505.20
	Bekisting Sloof Beton	0.0276	m2	348,200.00	9,610.61
	Tulangan Besi Beton U-39	0.7764	Kg	30,800.00	23,913.85
	Tulangan Besi Beton U-39	0.3159	Kg	30,800.00	9,730.71
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0567	Kg	19,900.00	1,127.81
	Beton K - 250	0.0165	m3	2,708,400.00	44,689.34
	Bekisting Sloof Beton	0.0495	m2	348,200.00	17,226.28
	Tulangan Besi Beton U-39	0.7662	Kg	30,800.00	23,599.54
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3455	Kg	19,900.00	6,874.49
	Beton K - 225	0.0088	m3	2,666,500.00	23,556.80
	Pekerjaan Struktur				742,984.17
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.0557	m2	577,700.00	32,179.90
	Tulangan Besi Beton U-39	0.4691	Kg	30,800.00	14,448.70
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0642	Kg	30,800.00	1,977.93
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2475	Kg	19,900.00	4,925.44
	Beton K - 250	0.0043	m3	2,708,400.00	11,745.45
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.0016	m2	593,200.00	967.48
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0050	Kg	30,800.00	153.33
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0077	Kg	19,900.00	153.79
	Beton K - 250	0.0002	m3	2,708,400.00	407.75
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0101	m2	715,700.00	7,230.38
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0848	Kg	30,800.00	2,610.41
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0778	Kg	19,900.00	1,549.04
	Beton K - 250	0.0016	m3	2,708,400.00	4,369.06
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.0830	m2	593,200.00	49,238.73
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1085	Kg	30,800.00	3,343.23
	Tulangan Besi Beton U-39	1.0890	Kg	30,800.00	33,541.78
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0425	Kg	30,800.00	1,309.41
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4393	Kg	19,900.00	8,742.55
	Beton K - 250	0.0110	m3	2,708,400.00	29,901.62
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0059	m2	715,700.00	4,220.15
	Tulangan Besi Beton U-39	3.9035	Kg	30,800.00	120,227.10
	Beton K - 250	0.0263	m3	2,708,400.00	71,313.67
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.0600	m2	577,700.00	34,654.75
	Tulangan Besi Beton U-39	0.4295	Kg	30,800.00	13,229.23
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0660	Kg	30,800.00	2,033.39
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3095	Kg	19,900.00	6,158.84
	Beton K - 250	0.0051	m3	2,708,400.00	13,827.24
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.0054	m3	2,708,400.00	14,574.38
	Tulangan Besi Beton U-39	0.5020	Kg	30,800.00	15,460.35
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1174	Kg	30,800.00	3,615.53
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3033	Kg	19,900.00	6,034.79
	Bekisting Praktis Beton	0.0676	m2	151,900.00	10,272.74
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.0236	m3	2,708,400.00	64,011.46
	Tulangan Besi Beton U-24	2.1271	Kg	19,900.00	42,329.24
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.1568	m2	715,700.00	112,225.32
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				353,794.35

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.0183	m3	508,400.00	9,328.26
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,876.11
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0071	m2	816,900.00	5,807.59
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.1968	m2	816,900.00	160,805.30
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0111	m2	816,900.00	9,090.58
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0084	m2	816,900.00	6,870.21
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.1598	m2	816,900.00	130,533.93
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.1240	m2	237,700.00	29,482.36
	Pekerjaan Dinding				464,999.97
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.01	m2	565,700.00	8,268.21
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.19	m2	559,500.00	106,563.00
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0266	m2	112,900.00	3,008.48
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.3640	m2	112,900.00	41,093.95
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0067	m	848,700.00	5,678.74
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0210	m2	1,159,600.00	24,295.40
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.03	m2	714,600.00	19,723.55
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0227	m2	414,500.00	9,416.88
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.3036	m2	388,100.00	117,842.86
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0280	m2	112,900.00	3,158.31
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.5682	m2	112,900.00	64,151.60
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0132	m	848,700.00	11,219.07
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0258	m2	1,159,600.00	29,970.63
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.03	m2	718,800.00	20,609.30
	Pekerjaan Plafond				140,183.21
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.1434	m2	242,700.00	34,802.89
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.14	m2	140,000.00	20,075.83
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.2229	m2	242,700.00	54,098.25
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.22	m2	140,000.00	31,206.24
	Pekerjaan Atap				530,612.14
	Rangka Atap Baja Ringan	0.2767	m2	249,400.00	69,003.61
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.2767	m2	1,541,000.00	426,361.50
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.0511	m	512,900.00	26,185.16
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0210	m	125,300.00	2,627.32
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.0563	m	114,300.00	6,434.54
	Pekerjaan Kusen				351,034.38
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0038	Unit	10,606,000.00	39,918.31
	Kusen Pintu P 1 B	0.0025	Unit	367,100.00	921.11
	Kusen Pintu P 2 A	0.0008	Unit	12,889,800.00	10,780.88

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Pintu P J 1	0.0004	Unit	22,141,500.00	9,259.45
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0033	Unit	3,683,400.00	12,323.01
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0042	Unit	9,622,600.00	40,241.16
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0017	Unit	14,023,000.00	23,457.35
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0008	Unit	11,012,100.00	9,210.39
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0004	Unit	28,813,500.00	12,049.64
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0041	Unit	10,606,000.00	43,510.96
	Kusen Pintu P 1 B	0.0018	Unit	367,100.00	669.34
	Kusen Pintu P 2 A	0.0005	Unit	12,889,800.00	5,875.58
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0027	Unit	3,683,400.00	10,074.06
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0009	Unit	9,622,600.00	8,772.57
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0055	Unit	14,023,000.00	76,705.54
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0009	Unit	11,012,100.00	10,039.33
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.0009	Unit	12,019,200.00	10,957.47
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0009	Unit	28,813,500.00	26,268.21
	Pekerjaan Utilitas				
	Pekerjaan Plumbing				119,068.92
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0017	Unit	7,070,700.00	11,827.70
	Pasangan Urinoir Keramik	0.0008	Unit	7,070,700.00	5,913.85
	Pasangan Floor Drain	0.0029	Buah	306,200.00	896.36
	Pasangan Kran Dinding	0.0017	Buah	94,300.00	157.74
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.0004	Unit	2,256,300.00	943.57
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0009	Unit	7,070,700.00	6,446.10
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0009	Buah	724,700.00	660.68
	Pasangan Floor Drain	0.0027	Buah	306,200.00	837.45
	Pasangan Kran Dinding	0.0046	Buah	94,300.00	429.85
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.0151	m'	75,000.00	1,129.12
	Pipa PVC di3"	0.0117	m'	367,600.00	4,304.39
	Pipa PVC di2"	0.0033	m'	194,200.00	649.71
	Pipa PVC di3/4"	0.0268	m'	73,600.00	1,969.86
	Klep Diameter 3/4"	0.0004	Buah	54,900.00	22.96
	Stop Kran di1"	0.0004	Buah	273,800.00	114.50
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0004	m'	1,375,900.00	575.39
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0050	m'	92,200.00	462.69
	Pipa PVC di1"	0.0033	m'	92,200.00	308.46
	Pipa PVC di3/4"	0.0017	m'	73,600.00	123.12
	Tangki Air 1000 Liter	0.0004	Buah	2,613,300.00	1,092.87
	Dudukan Tangki Air	0.0004	Buah	2,042,900.00	854.33
	Stop Kran di1"	0.0008	Buah	273,800.00	229.00
	Stop Kran di1"	0.0004	Buah	273,800.00	114.50
	Stop Kran di1"	0.0004	Buah	273,800.00	114.50
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0024	m3	125,600.00	295.72
	Pasangan Urugan Pasir	0.0001	m3	508,400.00	25.51
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m2	204,500.00	320.70
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0088	m2	715,700.00	6,285.33
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1317	Kg	19,900.00	2,621.45
	Beton K - 200	0.0009	m3	2,601,800.00	2,284.92
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.0188	m	194,200.00	3,654.60
	Pipa PVC di1"	0.0155	m	92,200.00	1,426.63
	Pipa PVC di3/4"	0.0042	m	73,600.00	307.79
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.0025	m	367,600.00	922.37
	Pipa PVC di4"	0.0050	m	580,000.00	2,910.63
	Pipa PVC di3"	0.0201	m	367,600.00	7,378.95
	Pipa PVC di4"	0.0314	m	580,000.00	18,191.45
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di1"	0.0205	m	92,200.00	1,891.25
	Pipa PVC di3/4"	0.0128	m	73,600.00	939.38
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.0014	m	367,600.00	502.69
	Pipa PVC di4"	0.0205	m	580,000.00	11,897.21
	Pipa PVC di3"	0.0128	m	367,600.00	4,691.78
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	12,341.83
	Pekerjaan Elektrikal				28,031.23
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.0004	Unit	1,339,800.00	560.30
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0180	Titik	342,700.00	6,162.55
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0059	Titik	187,500.00	1,097.76
	Pasangan Saklar Engkel	0.0180	Titik	84,000.00	1,510.52
	Pasangan Stop Kontak	0.0059	Titik	95,500.00	559.13
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0054	Buah	282,900.00	1,537.99
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0100	Buah	147,200.00	1,477.40
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.0005	m	1,339,800.00	610.72
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0137	Titik	342,700.00	4,686.41
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0068	Titik	187,500.00	1,282.03
	Pasangan Saklar Engkel	0.0137	Titik	84,000.00	1,148.70
	Pasangan Stop Kontak	0.0342	Titik	95,500.00	3,264.89
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0082	Buah	282,900.00	2,321.19
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0123	Buah	147,200.00	1,811.66
	Pekerjaan Finishing				86,547.97
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.36	m2	65,000.00	23,659.05
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.57	m2	65,000.00	36,934.05
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.1434	m2	65,000.00	9,320.92
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.2229	m2	65,000.00	14,488.61
	Railing Tangga Besi Hollow	0.0042	m	513,000.00	2,145.34
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 2 Lantai luas 0-500 M² (Rusak Ringan 30%)		M2		3,408,329.37
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				337,519.98
	Pasangan Urugan Tanah	0.3759	m3	286,600.00	107,741.90
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0268	m3	125,600.00	3,362.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0054	m3	508,400.00	2,738.00
	Aanstamping Batu Kali	0.0442	m3	865,000.00	38,207.13
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0064	m3	1,576,100.00	10,161.20
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m3	204,500.00	550.67
	Bekisting Sloof Beton	0.0301	m2	348,200.00	10,475.56
	Tulangan Besi Beton U-39	0.8463	Kg	30,800.00	26,066.09
	Tulangan Besi Beton U-39	0.3444	Kg	30,800.00	10,606.47
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0618	Kg	19,900.00	1,229.31
	Beton K - 250	0.0180	m3	2,708,400.00	48,711.38
	Bekisting Sloof Beton	0.0539	m2	348,200.00	18,776.65
	Tulangan Besi Beton U-39	0.8352	Kg	30,800.00	25,723.50
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3765	Kg	19,900.00	7,493.20
	Beton K - 225	0.0096	m3	2,666,500.00	25,676.92
	Pekerjaan Struktur				809,852.74
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.0607	m2	577,700.00	35,076.09
	Tulangan Besi Beton U-39	0.5113	Kg	30,800.00	15,749.08
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0700	Kg	30,800.00	2,155.95
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2698	Kg	19,900.00	5,368.73
	Beton K - 250	0.0047	m3	2,708,400.00	12,802.54

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Balok Bordes					
	Bekisting Balok Beton	0.0018	m2	593,200.00	1,054.56
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0054	Kg	30,800.00	167.13
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0084	Kg	19,900.00	167.63
	Beton K - 250	0.0002	m3	2,708,400.00	444.45
Pekerjaan Tangga					
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0110	m2	715,700.00	7,881.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0924	Kg	30,800.00	2,845.35
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0848	Kg	19,900.00	1,688.46
	Beton K - 250	0.0018	m3	2,708,400.00	4,762.28
Pekerjaan Balok					
	Bekisting Balok Beton	0.0905	m2	593,200.00	53,670.22
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1183	Kg	30,800.00	3,644.12
	Tulangan Besi Beton U-39	1.1870	Kg	30,800.00	36,560.54
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0463	Kg	30,800.00	1,427.26
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4789	Kg	19,900.00	9,529.38
	Beton K - 250	0.0120	m3	2,708,400.00	32,592.77
Pekerjaan Plat Lantai					
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0064	m2	715,700.00	4,599.97
	Tulangan Besi Beton U-39	4.2548	Kg	30,800.00	131,047.54
	Beton K - 250	0.0287	m3	2,708,400.00	77,731.90
Lantai Atas					
Pekerjaan Kolom					
	Bekisting Kolom Beton	0.0654	m2	577,700.00	37,773.68
	Tulangan Besi Beton U-39	0.4682	Kg	30,800.00	14,419.86
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0720	Kg	30,800.00	2,216.39
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3373	Kg	19,900.00	6,713.13
	Beton K - 250	0.0056	m3	2,708,400.00	15,071.69
Pekerjaan Ringbalk					
	Beton K - 250	0.0059	m3	2,708,400.00	15,886.08
	Tulangan Besi Beton U-39	0.5471	Kg	30,800.00	16,851.78
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1280	Kg	30,800.00	3,940.92
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3305	Kg	19,900.00	6,577.92
	Bekisting Praktis Beton	0.0737	m2	151,900.00	11,197.29
Pekerjaan Plat Lantai					
	Beton K - 250	0.0258	m3	2,708,400.00	69,772.49
	Tulangan Besi Beton U-24	2.3185	Kg	19,900.00	46,138.88
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.1709	m2	715,700.00	122,325.60
Pekerjaan Arsitektur					
Pekerjaan Lantai					385,635.84
Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar					
	Pasangan Urugan Pasir	0.0200	m3	508,400.00	10,167.81
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,044.96
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0077	m2	816,900.00	6,330.27
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.2146	m2	816,900.00	175,277.78
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0121	m2	816,900.00	9,908.74
Pekerjaan Lantai, Lantai Atas					
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0092	m2	816,900.00	7,488.53
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.1742	m2	816,900.00	142,281.98
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.1352	m2	237,700.00	32,135.77
Pekerjaan Dinding					
Pekerjaan Dinding Lantai Dasar					506,849.97
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.02	m2	565,700.00	9,012.35
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.21	m2	559,500.00	116,153.67
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0290	m2	112,900.00	3,279.25
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.3967	m2	112,900.00	44,792.41

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0073	m	848,700.00	6,189.83
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0228	m2	1,159,600.00	26,481.98
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.03	m2	714,600.00	21,498.66
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0248	m2	414,500.00	10,264.40
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.3310	m2	388,100.00	128,448.71
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0305	m2	112,900.00	3,442.56
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.6194	m2	112,900.00	69,925.24
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0144	m	848,700.00	12,228.78
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0282	m2	1,159,600.00	32,667.98
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.03	m2	718,800.00	22,464.14
	Pekerjaan Plafond				152,799.70
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.1563	m2	242,700.00	37,935.15
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.16	m2	140,000.00	21,882.66
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.2430	m2	242,700.00	58,967.09
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.24	m2	140,000.00	34,014.80
	Pekerjaan Atap				578,367.23
	Rangka Atap Baja Ringan	0.3016	m2	249,400.00	75,213.93
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.3016	m2	1,541,000.00	464,734.04
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.0556	m	512,900.00	28,541.83
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0229	m	125,300.00	2,863.78
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.0614	m	114,300.00	7,013.65
	Pekerjaan Kusen				382,627.47
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0041	Unit	10,606,000.00	43,510.96
	Kusen Pintu P 1 B	0.0027	Unit	367,100.00	1,004.01
	Kusen Pintu P 2 A	0.0009	Unit	12,889,800.00	11,751.16
	Kusen Pintu P J 1	0.0005	Unit	22,141,500.00	10,092.80
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0036	Unit	3,683,400.00	13,432.08
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0046	Unit	9,622,600.00	43,862.86
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0018	Unit	14,023,000.00	25,568.51
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0009	Unit	11,012,100.00	10,039.33
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0005	Unit	28,813,500.00	13,134.11
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0045	Unit	10,606,000.00	47,426.95
	Kusen Pintu P 1 B	0.0020	Unit	367,100.00	729.58
	Kusen Pintu P 2 A	0.0005	Unit	12,889,800.00	6,404.38
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0030	Unit	3,683,400.00	10,980.73
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0010	Unit	9,622,600.00	9,562.10
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0060	Unit	14,023,000.00	83,609.04
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0010	Unit	11,012,100.00	10,942.87
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.0010	Unit	12,019,200.00	11,943.64
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0010	Unit	28,813,500.00	28,632.35
	Pekerjaan Plumbing				129,785.12
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0018	Unit	7,070,700.00	12,892.20
	Pasangan Urinoir Keramik	0.0009	Unit	7,070,700.00	6,446.10
	Pasangan Floor Drain	0.0032	Buah	306,200.00	977.03
	Pasangan Kran Dinding	0.0018	Buah	94,300.00	171.94
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.0005	Unit	2,256,300.00	1,028.49

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas					
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0010	Unit	7,070,700.00	7,026.25
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0010	Buah	724,700.00	720.14
	Pasangan Floor Drain	0.0030	Buah	306,200.00	912.82
	Pasangan Kran Dinding	0.0050	Buah	94,300.00	468.54
Sumur Dalam					
	Pengeboran sumur	0.0164	m'	75,000.00	1,230.75
	Pipa PVC di3"	0.0128	m'	367,600.00	4,691.78
	Pipa PVC di2"	0.0036	m'	194,200.00	708.18
	Pipa PVC di3/4"	0.0292	m'	73,600.00	2,147.15
	Klep Diameter 3/4"	0.0005	Buah	54,900.00	25.03
	Stop Kran di1"	0.0005	Buah	273,800.00	124.81
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0005	m'	1,375,900.00	627.18
Tanki Air					
	Pipa PVC di1"	0.0055	m'	92,200.00	504.33
	Pipa PVC di1"	0.0036	m'	92,200.00	336.22
	Pipa PVC di3/4"	0.0018	m'	73,600.00	134.20
	Tangki Air 1000 Liter	0.0005	Buah	2,613,300.00	1,191.23
	Dudukan Tangki Air	0.0005	Buah	2,042,900.00	931.22
	Stop Kran di1"	0.0009	Buah	273,800.00	249.61
	Stop Kran di1"	0.0005	Buah	273,800.00	124.81
	Stop Kran di1"	0.0005	Buah	273,800.00	124.81
Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0026	m3	125,600.00	322.33
	Pasangan Urugan Pasir	0.0001	m3	508,400.00	27.81
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m2	204,500.00	349.57
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0096	m2	715,700.00	6,851.01
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1436	Kg	19,900.00	2,857.38
	Beton K - 200	0.0010	m3	2,601,800.00	2,490.56
Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di2"	0.0205	m	194,200.00	3,983.51
	Pipa PVC di1"	0.0169	m	92,200.00	1,555.02
	Pipa PVC di3/4"	0.0046	m	73,600.00	335.49
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di3"	0.0027	m	367,600.00	1,005.38
	Pipa PVC di4"	0.0055	m	580,000.00	3,172.59
	Pipa PVC di3"	0.0219	m	367,600.00	8,043.06
	Pipa PVC di4"	0.0342	m	580,000.00	19,828.68
Instalasi Air Bersih, Lantai Atas					
	Pipa PVC di1"	0.0224	m	92,200.00	2,061.46
	Pipa PVC di3/4"	0.0139	m	73,600.00	1,023.92
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas					
	Pipa PVC di3"	0.0015	m	367,600.00	547.93
	Pipa PVC di4"	0.0224	m	580,000.00	12,967.96
	Pipa PVC di3"	0.0139	m	367,600.00	5,114.05
Pekerjaan Septictank					
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	13,452.60
Pekerjaan Elektrikal					30,554.04
Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar					
	Pasangan Box Panel	0.0005	Unit	1,339,800.00	610.72
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0196	Titik	342,700.00	6,717.18
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0064	Titik	187,500.00	1,196.56
	Pasangan Saklar Engkel	0.0196	Titik	84,000.00	1,646.46
	Pasangan Stop Kontak	0.0064	Titik	95,500.00	609.45
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0059	Buah	282,900.00	1,676.41
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0109	Buah	147,200.00	1,610.36
Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas					
	Pasangan Box Panel	0.0005	m	1,339,800.00	665.69
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0149	Titik	342,700.00	5,108.18

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0075	Titik	187,500.00	1,397.41
	Pasangan Saklar Engkel	0.0149	Titik	84,000.00	1,252.08
	Pasangan Stop Kontak	0.0373	Titik	95,500.00	3,558.74
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0089	Buah	282,900.00	2,530.09
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0134	Buah	147,200.00	1,974.71
	Pekerjaan Finishing				94,337.29
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.40	m2	65,000.00	25,788.36
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.62	m2	65,000.00	40,258.11
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.1563	m2	65,000.00	10,159.81
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.2430	m2	65,000.00	15,792.59
	Railing Tangga Besi Hollow	0.0046	m	513,000.00	2,338.42
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 1 Lantai luas 0-500 M² (Rusak Sedang 45%)		M2		4,690,361.52
	Pekerjaan Pondasi				464,477.03
	Pasangan Urugan Tanah	0.5173	m3	286,600.00	148,268.67
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0368	m3	125,600.00	4,626.61
	Pasangan Urugan Pasir	0.0074	m3	508,400.00	3,767.89
	Aanstamping Batu Kali	0.0608	m3	865,000.00	52,578.62
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0089	m3	1,576,100.00	13,983.31
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m3	204,500.00	757.80
	Bekisting Sloof Beton	0.0414	m2	348,200.00	14,415.91
	Tulangan Besi Beton U-39	1.1646	Kg	30,800.00	35,870.77
	Tulangan Besi Beton U-39	0.4739	Kg	30,800.00	14,596.07
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0850	Kg	19,900.00	1,691.71
	Beton K - 250	0.0248	m3	2,708,400.00	67,034.00
	Bekisting Sloof Beton	0.0742	m2	348,200.00	25,839.42
	Tulangan Besi Beton U-39	1.1493	Kg	30,800.00	35,399.31
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5182	Kg	19,900.00	10,311.74
	Beton K - 225	0.0133	m3	2,666,500.00	35,335.20
	Pekerjaan Struktur				1,114,476.25
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.0836	m2	577,700.00	48,269.84
	Tulangan Besi Beton U-39	0.7037	Kg	30,800.00	21,673.05
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0963	Kg	30,800.00	2,966.90
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3713	Kg	19,900.00	7,388.16
	Beton K - 250	0.0065	m3	2,708,400.00	17,618.17
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.0024	m2	593,200.00	1,451.23
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0075	Kg	30,800.00	229.99
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0116	Kg	19,900.00	230.69
	Beton K - 250	0.0002	m3	2,708,400.00	611.62
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0152	m2	715,700.00	10,845.57
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1271	Kg	30,800.00	3,915.62
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1168	Kg	19,900.00	2,323.56
	Beton K - 250	0.0024	m3	2,708,400.00	6,553.59
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.1245	m2	593,200.00	73,858.10
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1628	Kg	30,800.00	5,014.85
	Tulangan Besi Beton U-39	1.6335	Kg	30,800.00	50,312.67
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0638	Kg	30,800.00	1,964.12
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6590	Kg	19,900.00	13,113.82
	Beton K - 250	0.0166	m3	2,708,400.00	44,852.44
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0088	m2	715,700.00	6,330.23
	Tulangan Besi Beton U-39	5.8552	Kg	30,800.00	180,340.65
	Beton K - 250	0.0395	m3	2,708,400.00	106,970.51
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.0900	m2	577,700.00	51,982.13

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-39	0.6443	Kg	30,800.00	19,843.84
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0990	Kg	30,800.00	3,050.08
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4642	Kg	19,900.00	9,238.26
	Beton K - 250	0.0077	m3	2,708,400.00	20,740.85
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.0081	m3	2,708,400.00	21,861.58
	Tulangan Besi Beton U-39	0.7529	Kg	30,800.00	23,190.52
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1761	Kg	30,800.00	5,423.29
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4549	Kg	19,900.00	9,052.18
	Bekisting Praktis Beton	0.1014	m2	151,900.00	15,409.12
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.0355	m3	2,708,400.00	96,017.19
	Tulangan Besi Beton U-24	3.1906	Kg	19,900.00	63,493.87
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.2352	m2	715,700.00	168,337.98
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				530,691.52
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.0275	m3	508,400.00	13,992.39
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,814.17
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0107	m2	816,900.00	8,711.38
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.2953	m2	816,900.00	241,207.95
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0167	m2	816,900.00	13,635.88
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0126	m2	816,900.00	10,305.31
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.2397	m2	816,900.00	195,800.89
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.1860	m2	237,700.00	44,223.54
	Pekerjaan Dinding				697,499.96
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.02	m2	565,700.00	12,402.31
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.29	m2	559,500.00	159,844.50
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0400	m2	112,900.00	4,512.73
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.5460	m2	112,900.00	61,640.93
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0100	m	848,700.00	8,518.11
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0314	m2	1,159,600.00	36,443.09
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.04	m2	714,600.00	29,585.32
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0341	m2	414,500.00	14,125.32
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.4555	m2	388,100.00	176,764.29
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0420	m2	112,900.00	4,737.46
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.8523	m2	112,900.00	96,227.40
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0198	m	848,700.00	16,828.60
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0388	m2	1,159,600.00	44,955.94
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.04	m2	718,800.00	30,913.95
	Pekerjaan Plafond				210,274.81
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.2151	m2	242,700.00	52,204.33
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.22	m2	140,000.00	30,113.75
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.3344	m2	242,700.00	81,147.37
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.33	m2	140,000.00	46,809.36
	Pekerjaan Atap				795,918.21
	Rangka Atap Baja Ringan	0.4150	m2	249,400.00	103,505.41
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.4150	m2	1,541,000.00	639,542.25
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.0766	m	512,900.00	39,277.74
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0315	m	125,300.00	3,940.98
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.0844	m	114,300.00	9,651.81
	Pekerjaan Kusen				526,551.57
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0056	Unit	10,606,000.00	59,877.47
	Kusen Pintu P 1 B	0.0038	Unit	367,100.00	1,381.67
	Kusen Pintu P 2 A	0.0013	Unit	12,889,800.00	16,171.32
	Kusen Pintu P J 1	0.0006	Unit	22,141,500.00	13,889.17
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0050	Unit	3,683,400.00	18,484.52
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0063	Unit	9,622,600.00	60,361.74
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0025	Unit	14,023,000.00	35,186.03
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0013	Unit	11,012,100.00	13,815.59
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0006	Unit	28,813,500.00	18,074.46
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0062	Unit	10,606,000.00	65,266.44
	Kusen Pintu P 1 B	0.0027	Unit	367,100.00	1,004.01
	Kusen Pintu P 2 A	0.0007	Unit	12,889,800.00	8,813.37
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0041	Unit	3,683,400.00	15,111.09
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0014	Unit	9,622,600.00	13,158.86
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0082	Unit	14,023,000.00	115,058.31
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0014	Unit	11,012,100.00	15,058.99
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.0014	Unit	12,019,200.00	16,436.20
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0014	Unit	28,813,500.00	39,402.32
	Pekerjaan Plumbing				178,603.38
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0025	Unit	7,070,700.00	17,741.56
	Pasangan Urinoir Keramik	0.0013	Unit	7,070,700.00	8,870.78
	Pasangan Floor Drain	0.0044	Buah	306,200.00	1,344.54
	Pasangan Kran Dinding	0.0025	Buah	94,300.00	236.61
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.0006	Unit	2,256,300.00	1,415.36
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0014	Unit	7,070,700.00	9,669.15
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0014	Buah	724,700.00	991.02
	Pasangan Floor Drain	0.0041	Buah	306,200.00	1,256.18
	Pasangan Kran Dinding	0.0068	Buah	94,300.00	644.77
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.0226	m'	75,000.00	1,693.69
	Pipa PVC di3"	0.0176	m'	367,600.00	6,456.58
	Pipa PVC di2"	0.0050	m'	194,200.00	974.56
	Pipa PVC di3/4"	0.0401	m'	73,600.00	2,954.79
	Klep Diameter 3/4"	0.0006	Buah	54,900.00	34.44
	Stop Kran di1"	0.0006	Buah	273,800.00	171.75
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0006	m'	1,375,900.00	863.09
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0075	m'	92,200.00	694.04
	Pipa PVC di1"	0.0050	m'	92,200.00	462.69
	Pipa PVC di3/4"	0.0025	m'	73,600.00	184.67
	Tangki Air 1000 Liter	0.0006	Buah	2,613,300.00	1,639.30
	Dudukan Tangki Air	0.0006	Buah	2,042,900.00	1,281.49
	Stop Kran di1"	0.0013	Buah	273,800.00	343.50
	Stop Kran di1"	0.0006	Buah	273,800.00	171.75
	Stop Kran di1"	0.0006	Buah	273,800.00	171.75
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0035	m3	125,600.00	443.58

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Urugan Pasir	0.0001	m3	508,400.00	38.27
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m2	204,500.00	481.05
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0132	m2	715,700.00	9,428.00
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1976	Kg	19,900.00	3,932.18
	Beton K - 200	0.0013	m3	2,601,800.00	3,427.38
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.0282	m	194,200.00	5,481.90
	Pipa PVC di1"	0.0232	m	92,200.00	2,139.94
	Pipa PVC di3/4"	0.0063	m	73,600.00	461.69
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.0038	m	367,600.00	1,383.55
	Pipa PVC di4"	0.0075	m	580,000.00	4,365.95
	Pipa PVC di3"	0.0301	m	367,600.00	11,068.43
	Pipa PVC di4"	0.0470	m	580,000.00	27,287.17
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.0308	m	92,200.00	2,836.87
	Pipa PVC di3/4"	0.0191	m	73,600.00	1,409.07
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.0021	m	367,600.00	754.04
	Pipa PVC di4"	0.0308	m	580,000.00	17,845.81
	Pipa PVC di3"	0.0191	m	367,600.00	7,037.68
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	18,512.75
	Pekerjaan Elektrikal				42,046.85
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.0006	Unit	1,339,800.00	840.44
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0270	Titik	342,700.00	9,243.83
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0088	Titik	187,500.00	1,646.64
	Pasangan Saklar Engkel	0.0270	Titik	84,000.00	2,265.78
	Pasangan Stop Kontak	0.0088	Titik	95,500.00	838.69
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0082	Buah	282,900.00	2,306.99
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0151	Buah	147,200.00	2,216.09
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.0007	m	1,339,800.00	916.09
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0205	Titik	342,700.00	7,029.61
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0103	Titik	187,500.00	1,923.04
	Pasangan Saklar Engkel	0.0205	Titik	84,000.00	1,723.04
	Pasangan Stop Kontak	0.0513	Titik	95,500.00	4,897.34
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0123	Buah	282,900.00	3,481.78
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0185	Buah	147,200.00	2,717.49
	Pekerjaan Finishing				129,821.95
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.55	m2	65,000.00	35,488.58
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.85	m2	65,000.00	55,401.07
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.2151	m2	65,000.00	13,981.38
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.3344	m2	65,000.00	21,732.92
	Railing Tangga Besi Hollow	0.0063	m	513,000.00	3,218.00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara		M2		5,112,494.06
	Klasifikasi Sederhana 2 Lantai luas				
	0-500 M² (Rusak Sedang 45%)				
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				506,279.96
	Pasangan Urugan Tanah	0.5639	m3	286,600.00	161,612.85
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0402	m3	125,600.00	5,043.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0081	m3	508,400.00	4,107.00
	Aanstamping Batu Kali	0.0663	m3	865,000.00	57,310.70
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0097	m3	1,576,100.00	15,241.81

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m3	204,500.00	826.00
	Bekisting Sloof Beton	0.0451	m2	348,200.00	15,713.34
	Tulangan Besi Beton U-39	1.2695	Kg	30,800.00	39,099.14
	Tulangan Besi Beton U-39	0.5165	Kg	30,800.00	15,909.71
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0927	Kg	19,900.00	1,843.96
	Beton K - 250	0.0270	m3	2,708,400.00	73,067.06
	Bekisting Sloof Beton	0.0809	m2	348,200.00	28,164.97
	Tulangan Besi Beton U-39	1.2528	Kg	30,800.00	38,585.25
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5648	Kg	19,900.00	11,239.79
	Beton K - 225	0.0144	m3	2,666,500.00	38,515.37
	Pekerjaan Struktur				1,214,779.12
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.0911	m2	577,700.00	52,614.13
	Tulangan Besi Beton U-39	0.7670	Kg	30,800.00	23,623.62
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1050	Kg	30,800.00	3,233.92
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4047	Kg	19,900.00	8,053.09
	Beton K - 250	0.0071	m3	2,708,400.00	19,203.81
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.0027	m2	593,200.00	1,581.84
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0081	Kg	30,800.00	250.69
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0126	Kg	19,900.00	251.45
	Beton K - 250	0.0002	m3	2,708,400.00	666.67
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0165	m2	715,700.00	11,821.67
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1386	Kg	30,800.00	4,268.02
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1273	Kg	19,900.00	2,532.68
	Beton K - 250	0.0026	m3	2,708,400.00	7,143.42
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.1357	m2	593,200.00	80,505.33
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1775	Kg	30,800.00	5,466.18
	Tulangan Besi Beton U-39	1.7805	Kg	30,800.00	54,840.81
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0695	Kg	30,800.00	2,140.89
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7183	Kg	19,900.00	14,294.07
	Beton K - 250	0.0181	m3	2,708,400.00	48,889.16
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0096	m2	715,700.00	6,899.95
	Tulangan Besi Beton U-39	6.3822	Kg	30,800.00	196,571.30
	Beton K - 250	0.0431	m3	2,708,400.00	116,597.86
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.0981	m2	577,700.00	56,660.52
	Tulangan Besi Beton U-39	0.7023	Kg	30,800.00	21,629.79
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1079	Kg	30,800.00	3,324.59
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5060	Kg	19,900.00	10,069.70
	Beton K - 250	0.0083	m3	2,708,400.00	22,607.53
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.0088	m3	2,708,400.00	23,829.12
	Tulangan Besi Beton U-39	0.8207	Kg	30,800.00	25,277.67
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1919	Kg	30,800.00	5,911.39
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4958	Kg	19,900.00	9,866.88
	Bekisting Praktis Beton	0.1106	m2	151,900.00	16,795.94
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.0386	m3	2,708,400.00	104,658.74
	Tulangan Besi Beton U-24	3.4778	Kg	19,900.00	69,208.31
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.2564	m2	715,700.00	183,488.40
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				578,453.75
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.0300	m3	508,400.00	15,251.71
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	3,067.44
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0116	m2	816,900.00	9,495.41
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.3218	m2	816,900.00	262,916.67

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0182	m2	816,900.00	14,863.11
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0138	m2	816,900.00	11,232.79
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.2613	m2	816,900.00	213,422.97
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.2028	m2	237,700.00	48,203.66
	Pekerjaan Dinding				760,274.95
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.02	m2	565,700.00	13,518.52
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.31	m2	559,500.00	174,230.51
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0436	m2	112,900.00	4,918.87
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.5951	m2	112,900.00	67,188.61
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0109	m	848,700.00	9,284.75
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0343	m2	1,159,600.00	39,722.97
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.05	m2	714,600.00	32,248.00
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0371	m2	414,500.00	15,396.60
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.4965	m2	388,100.00	192,673.07
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0457	m2	112,900.00	5,163.84
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.9290	m2	112,900.00	104,887.87
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0216	m	848,700.00	18,343.17
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0423	m2	1,159,600.00	49,001.97
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.05	m2	718,800.00	33,696.21
	Pekerjaan Plafond				229,199.54
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.2345	m2	242,700.00	56,902.72
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.23	m2	140,000.00	32,823.99
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.3644	m2	242,700.00	88,450.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.36	m2	140,000.00	51,022.20
	Pekerjaan Atap				867,550.85
	Rangka Atap Baja Ringan	0.4524	m2	249,400.00	112,820.90
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.4524	m2	1,541,000.00	697,101.06
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.0835	m	512,900.00	42,812.74
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0343	m	125,300.00	4,295.67
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.0920	m	114,300.00	10,520.48
	Pekerjaan Kusen				573,941.21
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0062	Unit	10,606,000.00	65,266.44
	Kusen Pintu P 1 B	0.0041	Unit	367,100.00	1,506.02
	Kusen Pintu P 2 A	0.0014	Unit	12,889,800.00	17,626.74
	Kusen Pintu P J 1	0.0007	Unit	22,141,500.00	15,139.20
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0055	Unit	3,683,400.00	20,148.13
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0068	Unit	9,622,600.00	65,794.29
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0027	Unit	14,023,000.00	38,352.77
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0014	Unit	11,012,100.00	15,058.99
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0007	Unit	28,813,500.00	19,701.16

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Kusen Lantai Atas					
	Kusen Pintu P 1 A	0.0067	Unit	10,606,000.00	71,140.42
	Kusen Pintu P 1 B	0.0030	Unit	367,100.00	1,094.38
	Kusen Pintu P 2 A	0.0007	Unit	12,889,800.00	9,606.57
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0045	Unit	3,683,400.00	16,471.09
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0015	Unit	9,622,600.00	14,343.16
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0089	Unit	14,023,000.00	125,413.56
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0015	Unit	11,012,100.00	16,414.30
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.0015	Unit	12,019,200.00	17,915.46
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0015	Unit	28,813,500.00	42,948.53
Pekerjaan Plumbing					194,677.68
Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar					
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0027	Unit	7,070,700.00	19,338.30
	Pasangan Urinoir Keramik	0.0014	Unit	7,070,700.00	9,669.15
	Pasangan Floor Drain	0.0048	Buah	306,200.00	1,465.54
	Pasangan Kran Dinding	0.0027	Buah	94,300.00	257.91
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.0007	Unit	2,256,300.00	1,542.74
Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas					
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0015	Unit	7,070,700.00	10,539.37
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0015	Buah	724,700.00	1,080.22
	Pasangan Floor Drain	0.0045	Buah	306,200.00	1,369.24
	Pasangan Kran Dinding	0.0075	Buah	94,300.00	702.80
Sumur Dalam					
	Pengeboran sumur	0.0246	m'	75,000.00	1,846.12
	Pipa PVC di3"	0.0191	m'	367,600.00	7,037.68
	Pipa PVC di2"	0.0055	m'	194,200.00	1,062.27
	Pipa PVC di3/4"	0.0438	m'	73,600.00	3,220.72
	Klep Diameter 3/4"	0.0007	Buah	54,900.00	37.54
	Stop Kran di1"	0.0007	Buah	273,800.00	187.21
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0007	m'	1,375,900.00	940.77
Tanki Air					
	Pipa PVC di1"	0.0082	m'	92,200.00	756.50
	Pipa PVC di1"	0.0055	m'	92,200.00	504.33
	Pipa PVC di3/4"	0.0027	m'	73,600.00	201.30
	Tangki Air 1000 Liter	0.0007	Buah	2,613,300.00	1,786.84
	Dudukan Tangki Air	0.0007	Buah	2,042,900.00	1,396.83
	Stop Kran di1"	0.0014	Buah	273,800.00	374.42
	Stop Kran di1"	0.0007	Buah	273,800.00	187.21
	Stop Kran di1"	0.0007	Buah	273,800.00	187.21
Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0038	m3	125,600.00	483.50
	Pasangan Urugan Pasir	0.0001	m3	508,400.00	41.71
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m2	204,500.00	524.35
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0144	m2	715,700.00	10,276.52
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2154	Kg	19,900.00	4,286.07
	Beton K - 200	0.0014	m3	2,601,800.00	3,735.85
Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di2"	0.0308	m	194,200.00	5,975.27
	Pipa PVC di1"	0.0253	m	92,200.00	2,332.54
	Pipa PVC di3/4"	0.0068	m	73,600.00	503.24
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di3"	0.0041	m	367,600.00	1,508.07
	Pipa PVC di4"	0.0082	m	580,000.00	4,758.88
	Pipa PVC di3"	0.0328	m	367,600.00	12,064.59
	Pipa PVC di4"	0.0513	m	580,000.00	29,743.02
Instalasi Air Bersih, Lantai Atas					
	Pipa PVC di1"	0.0335	m	92,200.00	3,092.19
	Pipa PVC di3/4"	0.0209	m	73,600.00	1,535.88
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas					
	Pipa PVC di3"	0.0022	m	367,600.00	821.90
	Pipa PVC di4"	0.0335	m	580,000.00	19,451.93
	Pipa PVC di3"	0.0209	m	367,600.00	7,671.07

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	20,178.90
	Pekerjaan Elektrikal				45,831.06
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.0007	Unit	1,339,800.00	916.09
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0294	Titik	342,700.00	10,075.77
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0096	Titik	187,500.00	1,794.84
	Pasangan Saklar Engkel	0.0294	Titik	84,000.00	2,469.70
	Pasangan Stop Kontak	0.0096	Titik	95,500.00	914.17
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0089	Buah	282,900.00	2,514.62
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0164	Buah	147,200.00	2,415.54
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.0007	m	1,339,800.00	998.53
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0224	Titik	342,700.00	7,662.27
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0112	Titik	187,500.00	2,096.11
	Pasangan Saklar Engkel	0.0224	Titik	84,000.00	1,878.12
	Pasangan Stop Kontak	0.0559	Titik	95,500.00	5,338.10
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0134	Buah	282,900.00	3,795.14
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0201	Buah	147,200.00	2,962.06
	Pekerjaan Finishing				141,505.93
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.60	m2	65,000.00	38,682.55
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.93	m2	65,000.00	60,387.17
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.2345	m2	65,000.00	15,239.71
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.3644	m2	65,000.00	23,688.88
	Railing Tangga Besi Hollow	0.0068	m	513,000.00	3,507.63
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 1 Lantai luas 0-500 M² (Rusak Berat 65%)		M2		6,774,966.64
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				670,911.27
	Pasangan Urugan Tanah	0.7473	m3	286,600.00	214,165.85
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0532	m3	125,600.00	6,682.88
	Pasangan Urugan Pasir	0.0107	m3	508,400.00	5,442.51
	Aanstamping Batu Kali	0.0878	m3	865,000.00	75,946.90
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0128	m3	1,576,100.00	20,198.11
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,094.60
	Bekisting Sloof Beton	0.0598	m2	348,200.00	20,822.98
	Tulangan Besi Beton U-39	1.6823	Kg	30,800.00	51,813.34
	Tulangan Besi Beton U-39	0.6845	Kg	30,800.00	21,083.21
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1228	Kg	19,900.00	2,443.58
	Beton K - 250	0.0358	m3	2,708,400.00	96,826.90
	Bekisting Sloof Beton	0.1072	m2	348,200.00	37,323.61
	Tulangan Besi Beton U-39	1.6601	Kg	30,800.00	51,132.34
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7485	Kg	19,900.00	14,894.73
	Beton K - 225	0.0191	m3	2,666,500.00	51,039.74
	Pekerjaan Struktur				1,609,799.03
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.1207	m2	577,700.00	69,723.11
	Tulangan Besi Beton U-39	1.0164	Kg	30,800.00	31,305.51
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1391	Kg	30,800.00	4,285.52
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5363	Kg	19,900.00	10,671.78
	Beton K - 250	0.0094	m3	2,708,400.00	25,448.47
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.0035	m2	593,200.00	2,096.22
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0108	Kg	30,800.00	332.21
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0167	Kg	19,900.00	333.22
	Beton K - 250	0.0003	m3	2,708,400.00	883.46
	Pekerjaan Tangga				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0219	m2	715,700.00	15,665.82
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1836	Kg	30,800.00	5,655.89
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1687	Kg	19,900.00	3,356.26
	Beton K - 250	0.0035	m3	2,708,400.00	9,466.30
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.1798	m2	593,200.00	106,683.92
	Tulangan Besi Beton U-39	0.2352	Kg	30,800.00	7,243.67
	Tulangan Besi Beton U-39	2.3595	Kg	30,800.00	72,673.85
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0921	Kg	30,800.00	2,837.06
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9519	Kg	19,900.00	18,942.19
	Beton K - 250	0.0239	m3	2,708,400.00	64,786.85
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0128	m2	715,700.00	9,143.66
	Tulangan Besi Beton U-39	8.4575	Kg	30,800.00	260,492.05
	Beton K - 250	0.0570	m3	2,708,400.00	154,512.96
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.1300	m2	577,700.00	75,085.30
	Tulangan Besi Beton U-39	0.9306	Kg	30,800.00	28,663.33
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1430	Kg	30,800.00	4,405.67
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6706	Kg	19,900.00	13,344.15
	Beton K - 250	0.0111	m3	2,708,400.00	29,959.01
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.0117	m3	2,708,400.00	31,577.83
	Tulangan Besi Beton U-39	1.0876	Kg	30,800.00	33,497.42
	Tulangan Besi Beton U-39	0.2543	Kg	30,800.00	7,833.64
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6571	Kg	19,900.00	13,075.38
	Bekisting Praktis Beton	0.1465	m2	151,900.00	22,257.61
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.0512	m3	2,708,400.00	138,691.50
	Tulangan Besi Beton U-24	4.6087	Kg	19,900.00	91,713.36
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.3397	m2	715,700.00	243,154.86
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				766,554.41
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.0398	m3	508,400.00	20,211.23
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	4,064.91
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0154	m2	816,900.00	12,583.11
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.4265	m2	816,900.00	348,411.49
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0241	m2	816,900.00	19,696.27
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0182	m2	816,900.00	14,885.45
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.3462	m2	816,900.00	282,823.51
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.2687	m2	237,700.00	63,878.45
	Pekerjaan Dinding				1,007,499.94
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.03	m2	565,700.00	17,914.45
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.41	m2	559,500.00	230,886.50
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0577	m2	112,900.00	6,518.38
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.7886	m2	112,900.00	89,036.89
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0145	m	848,700.00	12,303.94
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0454	m2	1,159,600.00	52,640.02
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.06	m2	714,600.00	42,734.35
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0492	m2	414,500.00	20,403.24
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.6579	m2	388,100.00	255,326.19
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0606	m2	112,900.00	6,843.00
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.2311	m2	112,900.00	138,995.13
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0286	m	848,700.00	24,307.98
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0560	m2	1,159,600.00	64,936.36
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.06	m2	718,800.00	44,653.48
	Pekerjaan Plafond				303,730.28
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.3107	m2	242,700.00	75,406.26
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.31	m2	140,000.00	43,497.64
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.4830	m2	242,700.00	117,212.86
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.48	m2	140,000.00	67,613.52
	Pekerjaan Atap				1,149,659.63
	Rangka Atap Baja Ringan	0.5995	m2	249,400.00	149,507.82
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.5995	m2	1,541,000.00	923,783.26
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.1106	m	512,900.00	56,734.52
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0454	m	125,300.00	5,692.53
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1220	m	114,300.00	13,941.51
	Pekerjaan Kusen				760,574.49
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0082	Unit	10,606,000.00	86,489.68
	Kusen Pintu P 1 B	0.0054	Unit	367,100.00	1,995.75
	Kusen Pintu P 2 A	0.0018	Unit	12,889,800.00	23,358.57
	Kusen Pintu P J 1	0.0009	Unit	22,141,500.00	20,062.14
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0072	Unit	3,683,400.00	26,699.86
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0091	Unit	9,622,600.00	87,189.18
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0036	Unit	14,023,000.00	50,824.26
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0018	Unit	11,012,100.00	19,955.85
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0009	Unit	28,813,500.00	26,107.55
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0089	Unit	10,606,000.00	94,273.75
	Kusen Pintu P 1 B	0.0040	Unit	367,100.00	1,450.24
	Kusen Pintu P 2 A	0.0010	Unit	12,889,800.00	12,730.42
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0059	Unit	3,683,400.00	21,827.14
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0020	Unit	9,622,600.00	19,007.24
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0119	Unit	14,023,000.00	166,195.33
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0020	Unit	11,012,100.00	21,751.88
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.0020	Unit	12,019,200.00	23,741.17
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0020	Unit	28,813,500.00	56,914.46
	Pekerjaan Plumbing				257,982.66
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0036	Unit	7,070,700.00	25,626.69
	Pasangan Urinoir Keramik	0.0018	Unit	7,070,700.00	12,813.35
	Pasangan Floor Drain	0.0063	Buah	306,200.00	1,942.11
	Pasangan Kran Dinding	0.0036	Buah	94,300.00	341.78
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.0009	Unit	2,256,300.00	2,044.41
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0020	Unit	7,070,700.00	13,966.55
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0020	Buah	724,700.00	1,431.48
	Pasangan Floor Drain	0.0059	Buah	306,200.00	1,814.48
	Pasangan Kran Dinding	0.0099	Buah	94,300.00	931.34
	Sumur Dalam				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pengeboran sumur	0.0326	m'	75,000.00	2,446.44
	Pipa PVC di3"	0.0254	m'	367,600.00	9,326.18
	Pipa PVC di2"	0.0072	m'	194,200.00	1,407.70
	Pipa PVC di3/4"	0.0580	m'	73,600.00	4,268.03
	Klep Diameter 3/4"	0.0009	Buah	54,900.00	49.74
	Stop Kran di1"	0.0009	Buah	273,800.00	248.09
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0009	m'	1,375,900.00	1,246.69
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0109	m'	92,200.00	1,002.50
	Pipa PVC di1"	0.0072	m'	92,200.00	668.33
	Pipa PVC di3/4"	0.0036	m'	73,600.00	266.75
	Tangki Air 1000 Liter	0.0009	Buah	2,613,300.00	2,367.88
	Dudukan Tangki Air	0.0009	Buah	2,042,900.00	1,851.05
	Stop Kran di1"	0.0018	Buah	273,800.00	496.17
	Stop Kran di1"	0.0009	Buah	273,800.00	248.09
	Stop Kran di1"	0.0009	Buah	273,800.00	248.09
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0051	m3	125,600.00	640.72
	Pasangan Urugan Pasir	0.0001	m3	508,400.00	55.28
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m2	204,500.00	694.86
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0190	m2	715,700.00	13,618.22
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2854	Kg	19,900.00	5,679.81
	Beton K - 200	0.0019	m3	2,601,800.00	4,950.66
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.0408	m	194,200.00	7,918.30
	Pipa PVC di1"	0.0335	m	92,200.00	3,091.03
	Pipa PVC di3/4"	0.0091	m	73,600.00	666.88
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.0054	m	367,600.00	1,998.47
	Pipa PVC di4"	0.0109	m	580,000.00	6,306.37
	Pipa PVC di3"	0.0435	m	367,600.00	15,987.73
	Pipa PVC di4"	0.0680	m	580,000.00	39,414.81
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.0444	m	92,200.00	4,097.70
	Pipa PVC di3/4"	0.0277	m	73,600.00	2,035.32
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.0030	m	367,600.00	1,089.16
	Pipa PVC di4"	0.0444	m	580,000.00	25,777.28
	Pipa PVC di3"	0.0277	m	367,600.00	10,165.53
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	26,740.64
	Pekerjaan Elektrikal				60,734.34
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.0009	Unit	1,339,800.00	1,213.98
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0390	Titik	342,700.00	13,352.20
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0127	Titik	187,500.00	2,378.48
	Pasangan Saklar Engkel	0.0390	Titik	84,000.00	3,272.79
	Pasangan Stop Kontak	0.0127	Titik	95,500.00	1,211.44
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0118	Buah	282,900.00	3,332.32
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0217	Buah	147,200.00	3,201.03
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.0010	m	1,339,800.00	1,323.23
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0296	Titik	342,700.00	10,153.88
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0148	Titik	187,500.00	2,777.72
	Pasangan Saklar Engkel	0.0296	Titik	84,000.00	2,488.84
	Pasangan Stop Kontak	0.0741	Titik	95,500.00	7,073.94
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0178	Buah	282,900.00	5,029.24
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0267	Buah	147,200.00	3,925.26
	Pekerjaan Finishing				187,520.60

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.79	m2	65,000.00	51,261.28
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.23	m2	65,000.00	80,023.77
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.3107	m2	65,000.00	20,195.33
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.4830	m2	65,000.00	31,391.99
	Railing Tangga Besi Hollow	0.0091	m	513,000.00	4,648.23
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 2 Lantai luas 0-500 M² (Rusak Berat 65%)		M2		7,384,713.64
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				731,293.28
	Pasangan Urugan Tanah	0.8145	m3	286,600.00	233,440.78
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0580	m3	125,600.00	7,284.34
	Pasangan Urugan Pasir	0.0117	m3	508,400.00	5,932.33
	Aanstamping Batu Kali	0.0957	m3	865,000.00	82,782.12
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0140	m3	1,576,100.00	22,015.94
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,193.12
	Bekisting Sloof Beton	0.0652	m2	348,200.00	22,697.05
	Tulangan Besi Beton U-39	1.8337	Kg	30,800.00	56,476.54
	Tulangan Besi Beton U-39	0.7461	Kg	30,800.00	22,980.69
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1338	Kg	19,900.00	2,663.50
	Beton K - 250	0.0390	m3	2,708,400.00	105,541.32
	Bekisting Sloof Beton	0.1168	m2	348,200.00	40,682.74
	Tulangan Besi Beton U-39	1.8096	Kg	30,800.00	55,734.25
	Tulangan Besi Beton U-24	0.8158	Kg	19,900.00	16,235.26
	Beton K - 225	0.0209	m3	2,666,500.00	55,633.32
	Pekerjaan Struktur				1,754,680.95
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.1316	m2	577,700.00	75,998.19
	Tulangan Besi Beton U-39	1.1079	Kg	30,800.00	34,123.01
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1517	Kg	30,800.00	4,671.22
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5845	Kg	19,900.00	11,632.24
	Beton K - 250	0.0102	m3	2,708,400.00	27,738.83
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.0039	m2	593,200.00	2,284.87
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0118	Kg	30,800.00	362.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0183	Kg	19,900.00	363.20
	Beton K - 250	0.0004	m3	2,708,400.00	962.97
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0239	m2	715,700.00	17,075.74
	Tulangan Besi Beton U-39	0.2002	Kg	30,800.00	6,164.92
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1838	Kg	19,900.00	3,658.32
	Beton K - 250	0.0038	m3	2,708,400.00	10,318.27
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.1960	m2	593,200.00	116,285.48
	Tulangan Besi Beton U-39	0.2564	Kg	30,800.00	7,895.60
	Tulangan Besi Beton U-39	2.5719	Kg	30,800.00	79,214.50
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1004	Kg	30,800.00	3,092.40
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0375	Kg	19,900.00	20,646.99
	Beton K - 250	0.0261	m3	2,708,400.00	70,617.67
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0139	m2	715,700.00	9,966.59
	Tulangan Besi Beton U-39	9.2187	Kg	30,800.00	283,936.33
	Beton K - 250	0.0622	m3	2,708,400.00	168,419.13
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.1417	m2	577,700.00	81,842.97
	Tulangan Besi Beton U-39	1.0144	Kg	30,800.00	31,243.03
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1559	Kg	30,800.00	4,802.18
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7309	Kg	19,900.00	14,545.12
	Beton K - 250	0.0121	m3	2,708,400.00	32,655.32
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.0127	m3	2,708,400.00	34,419.84
	Tulangan Besi Beton U-39	1.1855	Kg	30,800.00	36,512.19

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-39	0.2772	Kg	30,800.00	8,538.67
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7162	Kg	19,900.00	14,252.16
	Bekisting Praktis Beton	0.1597	m2	151,900.00	24,260.80
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.0558	m3	2,708,400.00	151,173.73
	Tulangan Besi Beton U-24	5.0235	Kg	19,900.00	99,967.56
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.3703	m2	715,700.00	265,038.79
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				835,544.31
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.0433	m3	508,400.00	22,030.24
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	4,430.75
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0168	m2	816,900.00	13,715.59
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.4649	m2	816,900.00	379,768.52
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0263	m2	816,900.00	21,468.93
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0199	m2	816,900.00	16,225.14
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.3774	m2	816,900.00	308,277.63
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.2929	m2	237,700.00	69,627.51
	Pekerjaan Dinding				1,098,174.93
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.03	m2	565,700.00	19,526.75
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.45	m2	559,500.00	251,666.29
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0629	m2	112,900.00	7,105.04
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.8596	m2	112,900.00	97,050.21
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0158	m	848,700.00	13,411.30
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0495	m2	1,159,600.00	57,377.63
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.07	m2	714,600.00	46,580.44
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0537	m2	414,500.00	22,239.54
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.7171	m2	388,100.00	278,305.55
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0661	m2	112,900.00	7,458.87
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.3419	m2	112,900.00	151,504.69
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0312	m	848,700.00	26,495.70
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0610	m2	1,159,600.00	70,780.63
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.07	m2	718,800.00	48,672.30
	Pekerjaan Plafond				331,066.01
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.3387	m2	242,700.00	82,192.82
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.34	m2	140,000.00	47,412.42
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.5264	m2	242,700.00	127,762.02
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.53	m2	140,000.00	73,698.74
	Pekerjaan Atap				1,253,129.00
	Rangka Atap Baja Ringan	0.6534	m2	249,400.00	162,963.52
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.6534	m2	1,541,000.00	1,006,923.75

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.1206	m	512,900.00	61,840.62
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0495	m	125,300.00	6,204.86
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1330	m	114,300.00	15,196.25
	Pekerjaan Kusen				829,026.19
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0089	Unit	10,606,000.00	94,273.75
	Kusen Pintu P 1 B	0.0059	Unit	367,100.00	2,175.37
	Kusen Pintu P 2 A	0.0020	Unit	12,889,800.00	25,460.85
	Kusen Pintu P J 1	0.0010	Unit	22,141,500.00	21,867.73
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0079	Unit	3,683,400.00	29,102.85
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0099	Unit	9,622,600.00	95,036.20
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0040	Unit	14,023,000.00	55,398.44
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0020	Unit	11,012,100.00	21,751.88
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0010	Unit	28,813,500.00	28,457.23
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0097	Unit	10,606,000.00	102,758.39
	Kusen Pintu P 1 B	0.0043	Unit	367,100.00	1,580.77
	Kusen Pintu P 2 A	0.0011	Unit	12,889,800.00	13,876.16
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0065	Unit	3,683,400.00	23,791.58
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0022	Unit	9,622,600.00	20,717.89
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0129	Unit	14,023,000.00	181,152.91
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0022	Unit	11,012,100.00	23,709.55
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.0022	Unit	12,019,200.00	25,877.88
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0022	Unit	28,813,500.00	62,036.77
	Pekerjaan Plumbing				281,201.10
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0040	Unit	7,070,700.00	27,933.09
	Pasangan Urinoir Keramik	0.0020	Unit	7,070,700.00	13,966.55
	Pasangan Floor Drain	0.0069	Buah	306,200.00	2,116.90
	Pasangan Kran Dinding	0.0040	Buah	94,300.00	372.54
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.0010	Unit	2,256,300.00	2,228.40
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0022	Unit	7,070,700.00	15,223.54
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0022	Buah	724,700.00	1,560.31
	Pasangan Floor Drain	0.0065	Buah	306,200.00	1,977.79
	Pasangan Kran Dinding	0.0108	Buah	94,300.00	1,015.16
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.0356	m'	75,000.00	2,666.62
	Pipa PVC di3"	0.0277	m'	367,600.00	10,165.53
	Pipa PVC di2"	0.0079	m'	194,200.00	1,534.39
	Pipa PVC di3/4"	0.0632	m'	73,600.00	4,652.16
	Klep Diameter 3/4"	0.0010	Buah	54,900.00	54.22
	Stop Kran di1"	0.0010	Buah	273,800.00	270.41
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0010	m'	1,375,900.00	1,358.89
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0119	m'	92,200.00	1,092.72
	Pipa PVC di1"	0.0079	m'	92,200.00	728.48
	Pipa PVC di3/4"	0.0040	m'	73,600.00	290.76
	Tangki Air 1000 Liter	0.0010	Buah	2,613,300.00	2,580.99
	Dudukan Tangki Air	0.0010	Buah	2,042,900.00	2,017.64
	Stop Kran di1"	0.0020	Buah	273,800.00	540.83
	Stop Kran di1"	0.0010	Buah	273,800.00	270.41
	Stop Kran di1"	0.0010	Buah	273,800.00	270.41
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0056	m3	125,600.00	698.38
	Pasangan Urugan Pasir	0.0001	m3	508,400.00	60.25
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m2	204,500.00	757.39
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0207	m2	715,700.00	14,843.86
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3111	Kg	19,900.00	6,190.99
	Beton K - 200	0.0021	m3	2,601,800.00	5,396.22
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.0444	m	194,200.00	8,630.95

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di1"	0.0365	m	92,200.00	3,369.22
	Pipa PVC di3/4"	0.0099	m	73,600.00	726.90
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.0059	m	367,600.00	2,178.33
	Pipa PVC di4"	0.0119	m	580,000.00	6,873.94
	Pipa PVC di3"	0.0474	m	367,600.00	17,426.63
	Pipa PVC di4"	0.0741	m	580,000.00	42,962.14
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.0484	m	92,200.00	4,466.49
	Pipa PVC di3/4"	0.0301	m	73,600.00	2,218.50
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.0032	m	367,600.00	1,187.19
	Pipa PVC di4"	0.0484	m	580,000.00	28,097.24
	Pipa PVC di3"	0.0301	m	367,600.00	11,080.43
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	29,147.29
	Pekerjaan Elektrikal				66,200.43
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.0010	Unit	1,339,800.00	1,323.23
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0425	Titik	342,700.00	14,553.89
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0138	Titik	187,500.00	2,592.54
	Pasangan Saklar Engkel	0.0425	Titik	84,000.00	3,567.34
	Pasangan Stop Kontak	0.0138	Titik	95,500.00	1,320.47
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0128	Buah	282,900.00	3,632.23
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0237	Buah	147,200.00	3,489.12
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.0011	m	1,339,800.00	1,442.32
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0323	Titik	342,700.00	11,067.73
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0161	Titik	187,500.00	3,027.72
	Pasangan Saklar Engkel	0.0323	Titik	84,000.00	2,712.84
	Pasangan Stop Kontak	0.0807	Titik	95,500.00	7,710.59
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0194	Buah	282,900.00	5,481.87
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0291	Buah	147,200.00	4,278.53
	Pekerjaan Finishing				204,397.45
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.86	m2	65,000.00	55,874.79
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.34	m2	65,000.00	87,225.91
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.3387	m2	65,000.00	22,012.91
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.5264	m2	65,000.00	34,217.27
	Railing Tangga Besi Hollow	0.0099	m	513,000.00	5,066.57
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 1 Lantai Luas 500 - 1000 M²		M2		3,379,034.06
	Pekerjaan Pondasi				188,455.17
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1256	m3	125,600.00	15,781.27
	Pasangan Urugan Pasir	0.0079	m3	508,400.00	3,992.44
	Aanstamping Batu Kali	0.0285	m3	865,000.00	24,627.26
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0863	m3	1,576,100.00	135,978.36
	Urugan Tanah Kembali	0.0315	m3	41,900.00	1,320.64
	Buang Tanah	0.1226	m3	55,100.00	6,755.20
	Pekerjaan Struktur				251,005.28
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.0897	m2	348,200.00	31,250.22
	Tulangan Besi Beton U-39	0.9203	Kg	30,800.00	28,345.52
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4821	Kg	19,900.00	9,594.00
	Beton K - 175	0.0067	m3	2,516,300.00	16,937.45
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.0987	m2	151,900.00	14,995.98
	Tulangan Besi Beton U-39	1.0794	Kg	30,800.00	33,244.37
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6232	Kg	19,900.00	12,400.97
	Beton K - 175	0.0064	m3	2,516,300.00	16,147.03

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1219	m2	151,900.00	18,522.86
	Tulangan Besi Beton U-39	0.9523	Kg	30,800.00	29,331.46
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6032	Kg	19,900.00	12,004.48
	Beton K - 175	0.0091	m3	2,516,300.00	22,860.80
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0038	m2	715,700.00	2,706.43
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0801	Kg	19,900.00	1,593.23
	Beton K - 175	0.0004	m3	2,516,300.00	1,070.48
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				273,419.12
	Pasangan Urugan Pasir	0.0223	m3	508,400.00	11,346.06
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,948.76
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.3068	m2	682,900.00	209,518.31
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.0692	m2	260,900.00	18,044.72
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0839	m	388,100.00	32,561.26
	Pekerjaan Dinding				409,348.32
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0271	m2	414,500.00	11,233.30
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.6103	m2	388,100.00	236,873.90
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.04	m2	714,600.00	25,671.55
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0020	m3	388,100.00	782.62
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.1939	m2	112,900.00	134,786.95
	Pekerjaan Plafond				161,824.21
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.4228	m2	242,700.00	102,625.39
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.42	m2	140,000.00	59,198.82
	Pekerjaan Atap				1,362,226.26
	Rangka Atap Baja Ringan	0.5015	m2	249,400.00	125,077.51
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.5015	m2	2,340,200.00	1,173,642.26
	Bubungan Genteng Keramik	0.0949	m	443,900.00	42,105.22
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1292	m	114,300.00	14,767.75
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0529	m	125,300.00	6,633.53
	Pekerjaan Kusen				326,380.88
	Kusen pintu P1	0.0088	Unit	8,809,700.00	77,732.65
	Kusen pintu P2	0.0050	Unit	7,366,100.00	37,140.00
	Kusen pintu P3	0.0038	Unit	367,100.00	1,388.19
	Kusen pintu P J 1	0.0013	Unit	19,369,100.00	24,414.83
	Kusen pintu P J 2	0.0013	Unit	10,951,200.00	13,804.03
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0025	Unit	10,202,600.00	25,720.84
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0063	Unit	12,286,800.00	77,437.82
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0013	Unit	5,831,232.00	7,350.29
	Kusen Bovenlight BV1	0.0101	Unit	1,622,100.00	16,357.31
	Kusen Bovenlight BV2	0.0038	Unit	2,560,800.00	9,683.70
	Kusen Bovenlight BV3	0.0038	Unit	3,935,900.00	14,883.66
	Bovenlight GR 1	0.0025	Unit	1,622,100.00	4,089.33
	Bovenlight GR 2	0.0025	Unit	2,560,800.00	6,455.80
	Bovenlight GR 3	0.0025	Unit	3,935,900.00	9,922.44
	Pekerjaan Plumbing				185,863.98
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0013	Unit	7,070,700.00	8,912.65
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0025	Unit	724,700.00	1,826.97
	Pasangan Floor Drain	0.0038	Buah	306,200.00	1,157.90
	Pasangan Kran Dinding	0.0038	Buah	94,300.00	356.60
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0013	Buah	1,379,400.00	1,738.74
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0303	m'	75,000.00	2,268.91
	Pipa PVC di3"	0.0303	m'	367,600.00	11,120.67
	Pipa PVC di2"	0.0076	m'	194,200.00	1,468.74

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di3/4"	0.0303	m'	73,600.00	2,226.55
	Klep Diameter 3/4"	0.0013	Buah	54,900.00	69.20
	Stop Kran di1"	0.0013	Buah	273,800.00	345.13
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0013	Buah	1,375,900.00	1,734.33
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0151	m'	92,200.00	1,394.62
	Pipa PVC di1"	0.0101	m'	92,200.00	929.75
	Pipa PVC di3/4"	0.0050	m'	73,600.00	371.09
	Tangki Air 500 Liter	0.0013	Buah	4,096,800.00	5,164.03
	Dudukan Tangki Air	0.0013	Buah	2,042,900.00	2,575.08
	Stop Kran di1"	0.0025	Buah	273,800.00	690.25
	Stop Kran di1"	0.0013	Buah	273,800.00	345.13
	Stop Kran di1"	0.0013	Buah	273,800.00	345.13
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0504	m	194,200.00	9,791.60
	Pipa PVC di1"	0.0441	m	92,200.00	4,067.65
	Pipa PVC di3/4"	0.0101	m	73,600.00	742.18
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0504	m	580,000.00	29,243.70
	Pipa PVC di4"	0.0800	m	580,000.00	46,424.37
	Pipa PVC di2"	0.0113	m	194,200.00	2,203.11
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0071	m3	125,600.00	891.34
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002	m3	508,400.00	76.90
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m2	204,500.00	966.65
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0265	m2	715,700.00	18,945.00
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3971	Kg	19,900.00	7,901.47
	Beton K - 200	0.0026	m3	2,601,800.00	6,887.12
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0013	Buah	10,060,600.00	12,681.43
	Pekerjaan Elektrikal Panel				38,018.70
	Pasangan Box Panel	0.0013	Unit	1,339,800.00	1,688.82
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0466	Titik	342,700.00	15,983.07
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0227	Titik	187,500.00	4,254.20
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0227	Titik	84,000.00	1,905.88
	Pasangan Saklar Double	0.0239	Titik	124,200.00	2,974.54
	Pasangan Stop Kontak	0.0227	Titik	95,500.00	2,166.81
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0101	Buah	227,700.00	2,296.13
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0101	Buah	282,900.00	2,852.77
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0265	Buah	147,200.00	3,896.47
	Pekerjaan Finishing				182,492.14
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.19	m2	78,900.00	94,195.66
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0459	m2	848,700.00	38,940.35
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0116	m2	848,700.00	9,842.07
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.4228	m2	78,900.00	33,362.77
	Cat Kayu Synthetic	0.0594	m2	103,500.00	6,151.29
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 2 Lantai Luas 500 - 1000 M²		M2		3,683,147.13
	Pekerjaan Pondasi				205,416.13
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1370	m3	125,600.00	17,201.58

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Urugan Pasir	0.0086	m3	508,400.00	4,351.75
	Aanstamping Batu Kali	0.0310	m3	865,000.00	26,843.71
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0940	m3	1,576,100.00	148,216.41
	Urugan Tanah Kembali	0.0344	m3	41,900.00	1,439.50
	Buang Tanah	0.1336	m3	55,100.00	7,363.17
	Pekerjaan Struktur				273,595.75
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.0978	m2	348,200.00	34,062.74
	Tulangan Besi Beton U-39	1.0031	Kg	30,800.00	30,896.62
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5255	Kg	19,900.00	10,457.46
	Beton K - 175	0.0073	m3	2,516,300.00	18,461.82
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1076	m2	151,900.00	16,345.61
	Tulangan Besi Beton U-39	1.1765	Kg	30,800.00	36,236.36
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6792	Kg	19,900.00	13,517.06
	Beton K - 175	0.0070	m3	2,516,300.00	17,600.27
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1329	m2	151,900.00	20,189.92
	Tulangan Besi Beton U-39	1.0380	Kg	30,800.00	31,971.29
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6575	Kg	19,900.00	13,084.88
	Beton K - 175	0.0099	m3	2,516,300.00	24,918.27
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0041	m2	715,700.00	2,950.01
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0873	Kg	19,900.00	1,736.62
	Beton K - 175	0.0005	m3	2,516,300.00	1,166.83
	Pekerjaan Lantai				298,026.84
	Pasangan Urugan Pasir	0.0243	m3	508,400.00	12,367.20
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,124.15
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.3344	m2	682,900.00	228,374.96
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.0754	m2	260,900.00	19,668.75
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0915	m	388,100.00	35,491.78
	Pekerjaan Dinding				446,189.67
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0295	m2	414,500.00	12,244.30
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.6653	m2	388,100.00	258,192.55
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum	0.04	m2	714,600.00	27,981.99
	Board Rangka Kayu				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0022	m3	388,100.00	853.06
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.3013	m2	112,900.00	146,917.77
	Pekerjaan Plafond				176,388.39
	Pasangan Rangka Plafond Metal	0.4609	m2	242,700.00	111,861.67
	Furing				
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum	0.46	m2	140,000.00	64,526.72
	Board t. 9 mm				
	Pekerjaan Atap				1,484,826.63
	Rangka Atap Baja Ringan	0.5466	m2	249,400.00	136,334.48
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.5466	m2	2,340,200.00	1,279,270.06
	Bubungan Genteng Keramik	0.1034	m	443,900.00	45,894.69
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1408	m	114,300.00	16,096.85
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0577	m	125,300.00	7,230.55
	Pekerjaan Kusen				355,755.16
	Kusen pintu P1	0.0096	Unit	8,809,700.00	84,728.59
	Kusen pintu P2	0.0055	Unit	7,366,100.00	40,482.60
	Kusen pintu P3	0.0041	Unit	367,100.00	1,513.13
	Kusen pintu P J 1	0.0014	Unit	19,369,100.00	26,612.17
	Kusen pintu P J 2	0.0014	Unit	10,951,200.00	15,046.40
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0027	Unit	10,202,600.00	28,035.72
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0069	Unit	12,286,800.00	84,407.22
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0014	Unit	5,831,232.00	8,011.82
	Kusen Bovenlight BV1	0.0110	Unit	1,622,100.00	17,829.47

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Bovenlight BV2	0.0041	Unit	2,560,800.00	10,555.23
	Kusen Bovenlight BV3	0.0041	Unit	3,935,900.00	16,223.18
	Bovenlight GR 1	0.0027	Unit	1,622,100.00	4,457.37
	Bovenlight GR 2	0.0027	Unit	2,560,800.00	7,036.82
	Bovenlight GR 3	0.0027	Unit	3,935,900.00	10,815.46
	Pekerjaan Plumbing				202,591.74
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0014	Unit	7,070,700.00	9,714.79
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0027	Unit	724,700.00	1,991.40
	Pasangan Floor Drain	0.0041	Buah	306,200.00	1,262.11
	Pasangan Kran Dinding	0.0041	Buah	94,300.00	388.69
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0014	Buah	1,379,400.00	1,895.23
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0330	m'	75,000.00	2,473.11
	Pipa PVC di3"	0.0330	m'	367,600.00	12,121.53
	Pipa PVC di2"	0.0082	m'	194,200.00	1,600.93
	Pipa PVC di3/4"	0.0330	m'	73,600.00	2,426.94
	Klep Diameter 3/4"	0.0014	Buah	54,900.00	75.43
	Stop Kran di1"	0.0014	Buah	273,800.00	376.19
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0014	Buah	1,375,900.00	1,890.42
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0165	m'	92,200.00	1,520.14
	Pipa PVC di1"	0.0110	m'	92,200.00	1,013.43
	Pipa PVC di3/4"	0.0055	m'	73,600.00	404.49
	Tangki Air 500 Liter	0.0014	Buah	4,096,800.00	5,628.80
	Dudukan Tangki Air	0.0014	Buah	2,042,900.00	2,806.84
	Stop Kran di1"	0.0027	Buah	273,800.00	752.37
	Stop Kran di1"	0.0014	Buah	273,800.00	376.19
	Stop Kran di1"	0.0014	Buah	273,800.00	376.19
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0550	m	194,200.00	10,672.84
	Pipa PVC di1"	0.0481	m	92,200.00	4,433.74
	Pipa PVC di3/4"	0.0110	m	73,600.00	808.98
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0550	m	580,000.00	31,875.63
	Pipa PVC di4"	0.0872	m	580,000.00	50,602.56
	Pipa PVC di2"	0.0124	m	194,200.00	2,401.39
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0077	m3	125,600.00	971.56
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002	m3	508,400.00	83.82
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,053.65
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0289	m2	715,700.00	20,650.05
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4328	Kg	19,900.00	8,612.60
	Beton K - 200	0.0029	m3	2,601,800.00	7,506.96
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0014	Buah	10,060,600.00	13,822.76
	Pekerjaan Elektrikal				41,440.38
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0014	Unit	1,339,800.00	1,840.82
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0508	Titik	342,700.00	17,421.54
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0247	Titik	187,500.00	4,637.08
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0247	Titik	84,000.00	2,077.41
	Pasangan Saklar Double	0.0261	Titik	124,200.00	3,242.25
	Pasangan Stop Kontak	0.0247	Titik	95,500.00	2,361.82
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0110	Buah	227,700.00	2,502.79
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0110	Buah	282,900.00	3,109.52
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0289	Buah	147,200.00	4,247.15
	Pekerjaan Finishing				198,916.43

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.30	m2	78,900.00	102,673.27
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0500	m2	848,700.00	42,444.98
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0126	m2	848,700.00	10,727.85
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.4609	m2	78,900.00	36,365.41
	Cat Kayu Synthetic	0.0648	m2	103,500.00	6,704.91
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 3 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		3,784,518.15
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				211,069.79
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1407	m3	125,600.00	17,675.02
	Pasangan Urugan Pasir	0.0088	m3	508,400.00	4,471.53
	Aanstamping Batu Kali	0.0319	m3	865,000.00	27,582.53
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0966	m3	1,576,100.00	152,295.76
	Urugan Tanah Kembali	0.0353	m3	41,900.00	1,479.12
	Buang Tanah	0.1373	m3	55,100.00	7,565.83
	Pekerjaan Struktur				281,125.91
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.1005	m2	348,200.00	35,000.24
	Tulangan Besi Beton U-39	1.0307	Kg	30,800.00	31,746.99
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5400	Kg	19,900.00	10,745.28
	Beton K - 175	0.0075	m3	2,516,300.00	18,969.94
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1106	m2	151,900.00	16,795.49
	Tulangan Besi Beton U-39	1.2089	Kg	30,800.00	37,233.70
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6979	Kg	19,900.00	13,889.08
	Beton K - 175	0.0072	m3	2,516,300.00	18,084.68
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1366	m2	151,900.00	20,745.61
	Tulangan Besi Beton U-39	1.0666	Kg	30,800.00	32,851.23
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6756	Kg	19,900.00	13,445.01
	Beton K - 175	0.0102	m3	2,516,300.00	25,604.09
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0042	m2	715,700.00	3,031.20
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0897	Kg	19,900.00	1,784.42
	Beton K - 175	0.0005	m3	2,516,300.00	1,198.94
	Pekerjaan Lantai				306,229.41
	Pasangan Urugan Pasir	0.0250	m3	508,400.00	12,707.59
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,182.62
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.3436	m2	682,900.00	234,660.51
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.0775	m2	260,900.00	20,210.09
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0940	m	388,100.00	36,468.62
	Pekerjaan Dinding				458,470.12
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0304	m2	414,500.00	12,581.29
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.6836	m2	388,100.00	265,298.77
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.04	m2	714,600.00	28,752.14
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0023	m3	388,100.00	876.54
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.3371	m2	112,900.00	150,961.38
	Pekerjaan Plafond				181,243.12
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.4736	m2	242,700.00	114,940.44
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.47	m2	140,000.00	66,302.68
	Pekerjaan Atap				1,525,693.42

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Rangka Atap Baja Ringan	0.5617	m2	249,400.00	140,086.81
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.5617	m2	2,340,200.00	1,314,479.33
	Bubungan Genteng Keramik	0.1062	m	443,900.00	47,157.85
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1447	m	114,300.00	16,539.88
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0593	m	125,300.00	7,429.55
	Pekerjaan Kusen				365,546.59
	Kusen Pintu P1	0.0099	Unit	8,809,700.00	87,060.56
	Kusen Pintu P2	0.0056	Unit	7,366,100.00	41,596.80
	Kusen Pintu P3	0.0042	Unit	367,100.00	1,554.78
	Kusen Pintu P J 1	0.0014	Unit	19,369,100.00	27,344.61
	Kusen Pintu P J 2	0.0014	Unit	10,951,200.00	15,460.52
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0028	Unit	10,202,600.00	28,807.34
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0071	Unit	12,286,800.00	86,730.35
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0014	Unit	5,831,232.00	8,232.33
	Kusen Bovenlight BV1	0.0113	Unit	1,622,100.00	18,320.19
	Kusen Bovenlight BV2	0.0042	Unit	2,560,800.00	10,845.74
	Kusen Bovenlight BV3	0.0042	Unit	3,935,900.00	16,669.69
	Bovenlight GR 1	0.0028	Unit	1,622,100.00	4,580.05
	Bovenlight GR 2	0.0028	Unit	2,560,800.00	7,230.49
	Bovenlight GR 3	0.0028	Unit	3,935,900.00	11,113.13
	Pekerjaan Plumbing				208,167.66
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0014	Unit	7,070,700.00	9,982.16
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0028	Unit	724,700.00	2,046.21
	Pasangan Floor Drain	0.0042	Buah	306,200.00	1,296.85
	Pasangan Kran Dinding	0.0042	Buah	94,300.00	399.39
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0014	Buah	1,379,400.00	1,947.39
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0339	m'	75,000.00	2,541.18
	Pipa PVC di3"	0.0339	m'	367,600.00	12,455.15
	Pipa PVC di2"	0.0085	m'	194,200.00	1,644.99
	Pipa PVC di3/4"	0.0339	m'	73,600.00	2,493.74
	Klep Diameter 3/4"	0.0014	Buah	54,900.00	77.51
	Stop Kran di1"	0.0014	Buah	273,800.00	386.54
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0014	Buah	1,375,900.00	1,942.45
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0169	m'	92,200.00	1,561.98
	Pipa PVC di1"	0.0113	m'	92,200.00	1,041.32
	Pipa PVC di3/4"	0.0056	m'	73,600.00	415.62
	Tangki Air 500 Liter	0.0014	Buah	4,096,800.00	5,783.72
	Dudukan Tangki Air	0.0014	Buah	2,042,900.00	2,884.09
	Stop Kran di1"	0.0028	Buah	273,800.00	773.08
	Stop Kran di1"	0.0014	Buah	273,800.00	386.54
	Stop Kran di1"	0.0014	Buah	273,800.00	386.54
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0565	m	194,200.00	10,966.59
	Pipa PVC di1"	0.0494	m	92,200.00	4,555.76
	Pipa PVC di3/4"	0.0113	m	73,600.00	831.25
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0565	m	580,000.00	32,752.94
	Pipa PVC di4"	0.0896	m	580,000.00	51,995.29
	Pipa PVC di2"	0.0127	m	194,200.00	2,467.48
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0079	m3	125,600.00	998.30
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002	m3	508,400.00	86.13
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,082.65
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0296	m2	715,700.00	21,218.40
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4447	Kg	19,900.00	8,849.65
	Beton K - 200	0.0030	m3	2,601,800.00	7,713.57
	Pekerjaan Septictank				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0014	Buah	10,060,600.00	14,203.20
	Pekerjaan Elektrikal				42,580.94
	Pasangan Box Panel	0.0014	Unit	1,339,800.00	1,891.48
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0522	Titik	342,700.00	17,901.04
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0254	Titik	187,500.00	4,764.71
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0254	Titik	84,000.00	2,134.59
	Pasangan Saklar Double	0.0268	Titik	124,200.00	3,331.48
	Pasangan Stop Kontak	0.0254	Titik	95,500.00	2,426.82
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0113	Buah	227,700.00	2,571.67
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0113	Buah	282,900.00	3,195.11
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0296	Buah	147,200.00	4,364.05
	Pekerjaan Finishing				204,391.19
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.34	m2	78,900.00	105,499.14
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0514	m2	848,700.00	43,613.20
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0130	m2	848,700.00	11,023.12
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.4736	m2	78,900.00	37,366.30
	Cat Kayu Synthetic	0.0666	m2	103,500.00	6,889.45
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 4 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		3,835,203.66
	Pekerjaan Pondasi				213,896.62
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1426	m3	125,600.00	17,911.74
	Pasangan Urugan Pasir	0.0089	m3	508,400.00	4,531.41
	Aanstamping Batu Kali	0.0323	m3	865,000.00	27,951.94
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0979	m3	1,576,100.00	154,335.44
	Urugan Tanah Kembali	0.0358	m3	41,900.00	1,498.93
	Buang Tanah	0.1391	m3	55,100.00	7,667.16
	Pekerjaan Struktur				284,890.99
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.1019	m2	348,200.00	35,469.00
	Tulangan Besi Beton U-39	1.0446	Kg	30,800.00	32,172.17
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5472	Kg	19,900.00	10,889.19
	Beton K - 175	0.0076	m3	2,516,300.00	19,224.00
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1121	m2	151,900.00	17,020.43
	Tulangan Besi Beton U-39	1.2251	Kg	30,800.00	37,732.36
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7073	Kg	19,900.00	14,075.10
	Beton K - 175	0.0073	m3	2,516,300.00	18,326.88
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1384	m2	151,900.00	21,023.45
	Tulangan Besi Beton U-39	1.0809	Kg	30,800.00	33,291.20
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6847	Kg	19,900.00	13,625.08
	Beton K - 175	0.0103	m3	2,516,300.00	25,947.00
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0043	m2	715,700.00	3,071.80
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0909	Kg	19,900.00	1,808.32
	Beton K - 175	0.0005	m3	2,516,300.00	1,215.00
	Pekerjaan Lantai				310,330.70
	Pasangan Urugan Pasir	0.0253	m3	508,400.00	12,877.78
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,211.85
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.3482	m2	682,900.00	237,803.28
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.0785	m2	260,900.00	20,480.76
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0952	m	388,100.00	36,957.03
	Pekerjaan Dinding				464,610.35

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0308	m2	414,500.00	12,749.79
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.6927	m2	388,100.00	268,851.88
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.04	m2	714,600.00	29,137.21
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0023	m3	388,100.00	888.28
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.3550	m2	112,900.00	152,983.18
	Pekerjaan Plafond				183,670.48
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.4799	m2	242,700.00	116,479.82
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.48	m2	140,000.00	67,190.66
	Pekerjaan Atap				1,546,126.81
	Rangka Atap Baja Ringan	0.5692	m2	249,400.00	141,962.97
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.5692	m2	2,340,200.00	1,332,083.96
	Bubungan Genteng Keramik	0.1077	m	443,900.00	47,789.43
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1466	m	114,300.00	16,761.40
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0601	m	125,300.00	7,529.06
	Pekerjaan Kusen				370,442.30
	Kusen Pintu P1	0.0100	Unit	8,809,700.00	88,226.55
	Kusen Pintu P2	0.0057	Unit	7,366,100.00	42,153.90
	Kusen Pintu P3	0.0043	Unit	367,100.00	1,575.60
	Kusen Pintu P J 1	0.0014	Unit	19,369,100.00	27,710.83
	Kusen Pintu P J 2	0.0014	Unit	10,951,200.00	15,667.58
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0029	Unit	10,202,600.00	29,193.15
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0072	Unit	12,286,800.00	87,891.92
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0014	Unit	5,831,232.00	8,342.58
	Kusen Bovenlight BV1	0.0114	Unit	1,622,100.00	18,565.55
	Kusen Bovenlight BV2	0.0043	Unit	2,560,800.00	10,991.00
	Kusen Bovenlight BV3	0.0043	Unit	3,935,900.00	16,892.95
	Bovenlight GR 1	0.0029	Unit	1,622,100.00	4,641.39
	Bovenlight GR 2	0.0029	Unit	2,560,800.00	7,327.33
	Bovenlight GR 3	0.0029	Unit	3,935,900.00	11,261.97
	Pekerjaan Plumbing				210,955.62
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0014	Unit	7,070,700.00	10,115.85
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0029	Unit	724,700.00	2,073.62
	Pasangan Floor Drain	0.0043	Buah	306,200.00	1,314.22
	Pasangan Kran Dinding	0.0043	Buah	94,300.00	404.74
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0014	Buah	1,379,400.00	1,973.47
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0343	m'	75,000.00	2,575.21
	Pipa PVC di3"	0.0343	m'	367,600.00	12,621.96
	Pipa PVC di2"	0.0086	m'	194,200.00	1,667.02
	Pipa PVC di3/4"	0.0343	m'	73,600.00	2,527.14
	Klep Diameter 3/4"	0.0014	Buah	54,900.00	78.54
	Stop Kran di1"	0.0014	Buah	273,800.00	391.72
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0014	Buah	1,375,900.00	1,968.46
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0172	m'	92,200.00	1,582.90
	Pipa PVC di1"	0.0114	m'	92,200.00	1,055.26
	Pipa PVC di3/4"	0.0057	m'	73,600.00	421.19
	Tangki Air 500 Liter	0.0014	Buah	4,096,800.00	5,861.18
	Dudukan Tangki Air	0.0014	Buah	2,042,900.00	2,922.72
	Stop Kran di1"	0.0029	Buah	273,800.00	783.44
	Stop Kran di1"	0.0014	Buah	273,800.00	391.72
	Stop Kran di1"	0.0014	Buah	273,800.00	391.72
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0572	m	194,200.00	11,113.46
	Pipa PVC di1"	0.0501	m	92,200.00	4,616.78
	Pipa PVC di3/4"	0.0114	m	73,600.00	842.38
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0572	m	580,000.00	33,191.60
	Pipa PVC di4"	0.0908	m	580,000.00	52,691.66

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di2"	0.0129	m	194,200.00	2,500.53
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0081	m3	125,600.00	1,011.67
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002	m3	508,400.00	87.28
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,097.15
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0300	m2	715,700.00	21,502.58
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4507	Kg	19,900.00	8,968.17
	Beton K - 200	0.0030	m3	2,601,800.00	7,816.88
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0014	Buah	10,060,600.00	14,393.42
	Pekerjaan Elektrikal Panel				43,151.22
	Pasangan Box Panel	0.0014	Unit	1,339,800.00	1,916.81
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0529	Titik	342,700.00	18,140.78
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0258	Titik	187,500.00	4,828.52
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0258	Titik	84,000.00	2,163.18
	Pasangan Saklar Double	0.0272	Titik	124,200.00	3,376.10
	Pasangan Stop Kontak	0.0258	Titik	95,500.00	2,459.33
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0114	Buah	227,700.00	2,606.11
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0114	Buah	282,900.00	3,237.90
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0300	Buah	147,200.00	4,422.49
	Pekerjaan Finishing				207,128.58
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.36	m2	78,900.00	106,912.07
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0521	m2	848,700.00	44,197.30
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0132	m2	848,700.00	11,170.75
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.4799	m2	78,900.00	37,866.74
	Cat Kayu Synthetic	0.0675	m2	103,500.00	6,981.72
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 5 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		3,926,437.58

Pekerjaan Struktur					
Pekerjaan Pondasi					218,984.91
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1460	m3	125,600.00	18,337.84	
Pasangan Urugan Pasir	0.0091	m3	508,400.00	4,639.21	
Aanstamping Batu Kali	0.0331	m3	865,000.00	28,616.87	
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1003	m3	1,576,100.00	158,006.85	
Urugan Tanah Kembali	0.0366	m3	41,900.00	1,534.59	
Buang Tanah	0.1425	m3	55,100.00	7,849.55	
Pekerjaan Struktur					291,668.13
Pekerjaan Sloof Beton					
Bekisting Sloof Beton	0.1043	m2	348,200.00	36,312.75	
Tulangan Besi Beton U-39	1.0694	Kg	30,800.00	32,937.50	
Tulangan Besi Beton U-24	0.5602	Kg	19,900.00	11,148.23	
Beton K - 175	0.0078	m3	2,516,300.00	19,681.31	
Pekerjaan Kolom Praktis					
Bekisting Praktis Beton	0.1147	m2	151,900.00	17,425.32	
Tulangan Besi Beton U-39	1.2542	Kg	30,800.00	38,629.96	
Tulangan Besi Beton U-24	0.7241	Kg	19,900.00	14,409.93	
Beton K - 175	0.0075	m3	2,516,300.00	18,762.85	
Pekerjaan Ringbalk					
Bekisting Praktis Beton	0.1417	m2	151,900.00	21,523.57	
Tulangan Besi Beton U-39	1.1066	Kg	30,800.00	34,083.15	
Tulangan Besi Beton U-24	0.7010	Kg	19,900.00	13,949.20	
Beton K - 175	0.0106	m3	2,516,300.00	26,564.25	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0044	m2	715,700.00	3,144.87
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0930	Kg	19,900.00	1,851.33
	Beton K - 175	0.0005	m3	2,516,300.00	1,243.90
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				317,713.02
	Pasangan Urugan Pasir	0.0259	m3	508,400.00	13,184.12
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,264.46
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.3565	m2	682,900.00	243,460.28
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.0804	m2	260,900.00	20,967.97
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0975	m	388,100.00	37,836.19
	Pekerjaan Dinding				475,662.75
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0315	m2	414,500.00	13,053.09
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.7092	m2	388,100.00	275,247.47
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.04	m2	714,600.00	29,830.35
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0023	m3	388,100.00	909.41
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.3873	m2	112,900.00	156,622.43
	Pekerjaan Plafond				188,039.74
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.4914	m2	242,700.00	119,250.70
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.49	m2	140,000.00	68,789.03
	Pekerjaan Atap				1,582,906.92
	Rangka Atap Baja Ringan	0.5828	m2	249,400.00	145,340.06
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.5828	m2	2,340,200.00	1,363,772.30
	Bubungan Genteng Keramik	0.1102	m	443,900.00	48,926.27
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1501	m	114,300.00	17,160.13
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0615	m	125,300.00	7,708.16
	Pekerjaan Kusen				379,254.58
	Kusen Pintu P1	0.0103	Unit	8,809,700.00	90,325.34
	Kusen Pintu P2	0.0059	Unit	7,366,100.00	43,156.68
	Kusen Pintu P3	0.0044	Unit	367,100.00	1,613.08
	Kusen Pintu P J 1	0.0015	Unit	19,369,100.00	28,370.03
	Kusen Pintu P J 2	0.0015	Unit	10,951,200.00	16,040.29
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0029	Unit	10,202,600.00	29,887.62
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0073	Unit	12,286,800.00	89,982.74
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0015	Unit	5,831,232.00	8,541.04
	Kusen Bovenlight BV1	0.0117	Unit	1,622,100.00	19,007.20
	Kusen Bovenlight BV2	0.0044	Unit	2,560,800.00	11,252.46
	Kusen Bovenlight BV3	0.0044	Unit	3,935,900.00	17,294.81
	Bovenlight GR 1	0.0029	Unit	1,622,100.00	4,751.80
	Bovenlight GR 2	0.0029	Unit	2,560,800.00	7,501.64
	Bovenlight GR 3	0.0029	Unit	3,935,900.00	11,529.87
	Pekerjaan Plumbing				215,973.95
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0015	Unit	7,070,700.00	10,356.50
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0029	Unit	724,700.00	2,122.94
	Pasangan Floor Drain	0.0044	Buah	306,200.00	1,345.48
	Pasangan Kran Dinding	0.0044	Buah	94,300.00	414.37
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0015	Buah	1,379,400.00	2,020.42
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0352	m'	75,000.00	2,636.47
	Pipa PVC di3"	0.0352	m'	367,600.00	12,922.22
	Pipa PVC di2"	0.0088	m'	194,200.00	1,706.68
	Pipa PVC di3/4"	0.0352	m'	73,600.00	2,587.26

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Klep Diameter 3/4"	0.0015	Buah	54,900.00	80.41
	Stop Kran di1"	0.0015	Buah	273,800.00	401.04
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0015	Buah	1,375,900.00	2,015.29
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0176	m'	92,200.00	1,620.55
	Pipa PVC di1"	0.0117	m'	92,200.00	1,080.37
	Pipa PVC di3/4"	0.0059	m'	73,600.00	431.21
	Tangki Air 500 Liter	0.0015	Buah	4,096,800.00	6,000.61
	Dudukan Tangki Air	0.0015	Buah	2,042,900.00	2,992.25
	Stop Kran di1"	0.0029	Buah	273,800.00	802.07
	Stop Kran di1"	0.0015	Buah	273,800.00	401.04
	Stop Kran di1"	0.0015	Buah	273,800.00	401.04
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0586	m	194,200.00	11,377.84
	Pipa PVC di1"	0.0513	m	92,200.00	4,726.61
	Pipa PVC di3/4"	0.0117	m	73,600.00	862.42
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0586	m	580,000.00	33,981.18
	Pipa PVC di4"	0.0930	m	580,000.00	53,945.12
	Pipa PVC di2"	0.0132	m	194,200.00	2,560.01
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0082	m3	125,600.00	1,035.73
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002	m3	508,400.00	89.36
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,123.25
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0308	m2	715,700.00	22,014.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4614	Kg	19,900.00	9,181.51
	Beton K - 200	0.0031	m3	2,601,800.00	8,002.83
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0015	Buah	10,060,600.00	14,735.82
	Pekerjaan Elektrikal Panel				44,177.73
	Pasangan Box Panel	0.0015	Unit	1,339,800.00	1,962.41
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0542	Titik	342,700.00	18,572.32
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0264	Titik	187,500.00	4,943.38
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0264	Titik	84,000.00	2,214.64
	Pasangan Saklar Double	0.0278	Titik	124,200.00	3,456.41
	Pasangan Stop Kontak	0.0264	Titik	95,500.00	2,517.83
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0117	Buah	227,700.00	2,668.11
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0117	Buah	282,900.00	3,314.92
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0308	Buah	147,200.00	4,527.70
	Pekerjaan Finishing				212,055.86
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.39	m2	78,900.00	109,455.36
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0533	m2	848,700.00	45,248.69
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0135	m2	848,700.00	11,436.48
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.4914	m2	78,900.00	38,767.53
	Cat Kayu Synthetic	0.0691	m2	103,500.00	7,147.80
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 6 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		4,044,703.77
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				225,580.84

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1504	m3	125,600.00	18,890.18
	Pasangan Urugan Pasir	0.0094	m3	508,400.00	4,778.95
	Aanstamping Batu Kali	0.0341	m3	865,000.00	29,478.83
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1033	m3	1,576,100.00	162,766.10
	Urugan Tanah Kembali	0.0377	m3	41,900.00	1,580.81
	Buang Tanah	0.1468	m3	55,100.00	8,085.98
	Pekerjaan Struktur				300,453.32
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.1074	m2	348,200.00	37,406.51
	Tulangan Besi Beton U-39	1.1016	Kg	30,800.00	33,929.59
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5771	Kg	19,900.00	11,484.02
	Beton K - 175	0.0081	m3	2,516,300.00	20,274.13
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1182	m2	151,900.00	17,950.18
	Tulangan Besi Beton U-39	1.2920	Kg	30,800.00	39,793.51
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7459	Kg	19,900.00	14,843.96
	Beton K - 175	0.0077	m3	2,516,300.00	19,328.00
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1460	m2	151,900.00	22,171.87
	Tulangan Besi Beton U-39	1.1399	Kg	30,800.00	35,109.75
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7221	Kg	19,900.00	14,369.36
	Beton K - 175	0.0109	m3	2,516,300.00	27,364.37
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0045	m2	715,700.00	3,239.60
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0958	Kg	19,900.00	1,907.10
	Beton K - 175	0.0005	m3	2,516,300.00	1,281.37
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				327,282.69
	Pasangan Urugan Pasir	0.0267	m3	508,400.00	13,581.23
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,332.67
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.3672	m2	682,900.00	250,793.42
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.0828	m2	260,900.00	21,599.53
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.1004	m	388,100.00	38,975.83
	Pekerjaan Dinding				489,989.94
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0324	m2	414,500.00	13,446.26
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.7306	m2	388,100.00	283,538.06
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.04	m2	714,600.00	30,728.85
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0024	m3	388,100.00	936.80
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.4291	m2	112,900.00	161,339.97
	Pekerjaan Plafond				193,703.58
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.5061	m2	242,700.00	122,842.59
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.51	m2	140,000.00	70,860.99
	Pekerjaan Atap				1,630,584.84
	Rangka Atap Baja Ringan	0.6003	m2	249,400.00	149,717.77
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.6003	m2	2,340,200.00	1,404,849.78
	Bubungan Genteng Keramik	0.1135	m	443,900.00	50,399.95
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1547	m	114,300.00	17,677.00
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0634	m	125,300.00	7,940.33
	Pekerjaan Kusen				390,677.91
	Kusen Pintu P1	0.0106	Unit	8,809,700.00	93,045.98
	Kusen Pintu P2	0.0060	Unit	7,366,100.00	44,456.58
	Kusen Pintu P3	0.0045	Unit	367,100.00	1,661.67
	Kusen Pintu P J 1	0.0015	Unit	19,369,100.00	29,224.55
	Kusen Pintu P J 2	0.0015	Unit	10,951,200.00	16,523.43
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0030	Unit	10,202,600.00	30,787.85

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0075	Unit	12,286,800.00	92,693.06
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0015	Unit	5,831,232.00	8,798.30
	Kusen Bovenlight BV1	0.0121	Unit	1,622,100.00	19,579.70
	Kusen Bovenlight BV2	0.0045	Unit	2,560,800.00	11,591.39
	Kusen Bovenlight BV3	0.0045	Unit	3,935,900.00	17,815.74
	Bovenlight GR 1	0.0030	Unit	1,622,100.00	4,894.93
	Bovenlight GR 2	0.0030	Unit	2,560,800.00	7,727.59
	Bovenlight GR 3	0.0030	Unit	3,935,900.00	11,877.16
	Pekerjaan Plumbing				222,479.18
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0015	Unit	7,070,700.00	10,668.44
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0030	Unit	724,700.00	2,186.89
	Pasangan Floor Drain	0.0045	Buah	306,200.00	1,386.01
	Pasangan Kran Dinding	0.0045	Buah	94,300.00	426.85
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0015	Buah	1,379,400.00	2,081.27
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0362	m'	75,000.00	2,715.88
	Pipa PVC di3"	0.0362	m'	367,600.00	13,311.44
	Pipa PVC di2"	0.0091	m'	194,200.00	1,758.08
	Pipa PVC di3/4"	0.0362	m'	73,600.00	2,665.19
	Klep Diameter 3/4"	0.0015	Buah	54,900.00	82.83
	Stop Kran di1"	0.0015	Buah	273,800.00	413.12
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0015	Buah	1,375,900.00	2,075.99
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0181	m'	92,200.00	1,669.36
	Pipa PVC di1"	0.0121	m'	92,200.00	1,112.91
	Pipa PVC di3/4"	0.0060	m'	73,600.00	444.20
	Tangki Air 500 Liter	0.0015	Buah	4,096,800.00	6,181.35
	Dudukan Tangki Air	0.0015	Buah	2,042,900.00	3,082.38
	Stop Kran di1"	0.0030	Buah	273,800.00	826.23
	Stop Kran di1"	0.0015	Buah	273,800.00	413.12
	Stop Kran di1"	0.0015	Buah	273,800.00	413.12
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0604	m	194,200.00	11,720.54
	Pipa PVC di1"	0.0528	m	92,200.00	4,868.97
	Pipa PVC di3/4"	0.0121	m	73,600.00	888.40
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0604	m	580,000.00	35,004.71
	Pipa PVC di4"	0.0958	m	580,000.00	55,569.97
	Pipa PVC di2"	0.0136	m	194,200.00	2,637.12
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0085	m3	125,600.00	1,066.93
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002	m3	508,400.00	92.05
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,157.08
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0317	m2	715,700.00	22,677.17
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4753	Kg	19,900.00	9,458.06
	Beton K - 200	0.0032	m3	2,601,800.00	8,243.88
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0015	Buah	10,060,600.00	15,179.67
	Pekerjaan Elektrikal				45,508.38
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0015	Unit	1,339,800.00	2,021.52
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0558	Titik	342,700.00	19,131.73
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0272	Titik	187,500.00	5,092.28
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0272	Titik	84,000.00	2,281.34
	Pasangan Saklar Double	0.0287	Titik	124,200.00	3,560.52
	Pasangan Stop Kontak	0.0272	Titik	95,500.00	2,593.67
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0121	Buah	227,700.00	2,748.47
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0121	Buah	282,900.00	3,414.77

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0317	Buah	147,200.00	4,664.08
	Pekerjaan Finishing				218,443.09
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.43	m2	78,900.00	112,752.21
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0549	m2	848,700.00	46,611.60
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0139	m2	848,700.00	11,780.95
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.5061	m2	78,900.00	39,935.23
	Cat Kayu Synthetic	0.0711	m2	103,500.00	7,363.10
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Sedang 45%) 1 Lantai Luas 500 - 1000 M²		M2		5,068,551.10
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				282,682.75
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1885	m3	125,600.00	23,671.91
	Pasangan Urugan Pasir	0.0118	m3	508,400.00	5,988.65
	Aanstamping Batu Kali	0.0427	m3	865,000.00	36,940.89
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1294	m3	1,576,100.00	203,967.54
	Urugan Tanah Kembali	0.0473	m3	41,900.00	1,980.96
	Buang Tanah	0.1839	m3	55,100.00	10,132.80
	Pekerjaan Struktur				376,507.92
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.1346	m2	348,200.00	46,875.33
	Tulangan Besi Beton U-39	1.3805	Kg	30,800.00	42,518.29
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7232	Kg	19,900.00	14,391.00
	Beton K - 175	0.0101	m3	2,516,300.00	25,406.17
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1481	m2	151,900.00	22,493.96
	Tulangan Besi Beton U-39	1.6190	Kg	30,800.00	49,866.56
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9347	Kg	19,900.00	18,601.45
	Beton K - 175	0.0096	m3	2,516,300.00	24,220.55
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1829	m2	151,900.00	27,784.30
	Tulangan Besi Beton U-39	1.4285	Kg	30,800.00	43,997.18
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9049	Kg	19,900.00	18,006.71
	Beton K - 175	0.0136	m3	2,516,300.00	34,291.20
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0057	m2	715,700.00	4,059.64
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1201	Kg	19,900.00	2,389.85
	Beton K - 175	0.0006	m3	2,516,300.00	1,605.73
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				410,128.68
	Pasangan Urugan Pasir	0.0335	m3	508,400.00	17,019.09
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,923.15
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.4602	m2	682,900.00	314,277.47
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1037	m2	260,900.00	27,067.08
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.1258	m	388,100.00	48,841.90
	Pekerjaan Dinding				614,022.49
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0407	m2	414,500.00	16,849.95
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.9155	m2	388,100.00	355,310.85
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.05	m2	714,600.00	38,507.33
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0030	m3	388,100.00	1,173.94
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.7908	m2	112,900.00	202,180.42
	Pekerjaan Plafond				242,736.32

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.6343	m2	242,700.00	153,938.08
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.63	m2	140,000.00	88,798.24
	Pekerjaan Atap				2,043,339.40
	Rangka Atap Baja Ringan	0.7523	m2	249,400.00	187,616.26
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.7523	m2	2,340,200.00	1,760,463.38
	Bubungan Genteng Keramik	0.1423	m	443,900.00	63,157.83
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1938	m	114,300.00	22,151.63
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0794	m	125,300.00	9,950.29
	Pekerjaan Kusen				489,571.32
	Kusen Pintu P1	0.0132	Unit	8,809,700.00	116,598.97
	Kusen Pintu P2	0.0076	Unit	7,366,100.00	55,710.00
	Kusen Pintu P3	0.0057	Unit	367,100.00	2,082.29
	Kusen Pintu P J 1	0.0019	Unit	19,369,100.00	36,622.25
	Kusen Pintu P J 2	0.0019	Unit	10,951,200.00	20,706.05
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0038	Unit	10,202,600.00	38,581.26
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0095	Unit	12,286,800.00	116,156.72
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0019	Unit	5,831,232.00	11,025.44
	Kusen Bovenlight BV1	0.0151	Unit	1,622,100.00	24,535.97
	Kusen Bovenlight BV2	0.0057	Unit	2,560,800.00	14,525.55
	Kusen Bovenlight BV3	0.0057	Unit	3,935,900.00	22,325.48
	Bovenlight GR 1	0.0038	Unit	1,622,100.00	6,133.99
	Bovenlight GR 2	0.0038	Unit	2,560,800.00	9,683.70
	Bovenlight GR 3	0.0038	Unit	3,935,900.00	14,883.66
	Pekerjaan Plumbing				278,795.97
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0019	Unit	7,070,700.00	13,368.97
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0038	Unit	724,700.00	2,740.46
	Pasangan Floor Drain	0.0057	Buah	306,200.00	1,736.85
	Pasangan Kran Dinding	0.0057	Buah	94,300.00	534.89
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0019	Buah	1,379,400.00	2,608.11
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0454	m'	75,000.00	3,403.36
	Pipa PVC di3"	0.0454	m'	367,600.00	16,681.01
	Pipa PVC di2"	0.0113	m'	194,200.00	2,203.11
	Pipa PVC di3/4"	0.0454	m'	73,600.00	3,339.83
	Klep Diameter 3/4"	0.0019	Buah	54,900.00	103.80
	Stop Kran di1"	0.0019	Buah	273,800.00	517.69
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0019	Buah	1,375,900.00	2,601.49
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0227	m'	92,200.00	2,091.93
	Pipa PVC di1"	0.0151	m'	92,200.00	1,394.62
	Pipa PVC di3/4"	0.0076	m'	73,600.00	556.64
	Tangki Air 500 Liter	0.0019	Buah	4,096,800.00	7,746.05
	Dudukan Tangki Air	0.0019	Buah	2,042,900.00	3,862.63
	Stop Kran di1"	0.0038	Buah	273,800.00	1,035.38
	Stop Kran di1"	0.0019	Buah	273,800.00	517.69
	Stop Kran di1"	0.0019	Buah	273,800.00	517.69
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0756	m	194,200.00	14,687.39
	Pipa PVC di1"	0.0662	m	92,200.00	6,101.47
	Pipa PVC di3/4"	0.0151	m	73,600.00	1,113.28
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0756	m	580,000.00	43,865.55
	Pipa PVC di4"	0.1201	m	580,000.00	69,636.55
	Pipa PVC di2"	0.0170	m	194,200.00	3,304.66
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0106	m3	125,600.00	1,337.01
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002	m3	508,400.00	115.35
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,449.97
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0397	m2	715,700.00	28,417.50
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5956	Kg	19,900.00	11,852.21
	Beton K - 200	0.0040	m3	2,601,800.00	10,330.68

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0019	Buah	10,060,600.00	19,022.14
	Pekerjaan Elektrikal Panel				57,028.05
	Pasangan Box Panel	0.0019	Unit	1,339,800.00	2,533.24
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0700	Titik	342,700.00	23,974.60
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0340	Titik	187,500.00	6,381.30
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0340	Titik	84,000.00	2,858.82
	Pasangan Saklar Double	0.0359	Titik	124,200.00	4,461.81
	Pasangan Stop Kontak	0.0340	Titik	95,500.00	3,250.21
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0151	Buah	227,700.00	3,444.20
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0151	Buah	282,900.00	4,279.16
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0397	Buah	147,200.00	5,844.71
	Pekerjaan Finishing				273,738.21
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.79	m2	78,900.00	141,293.49
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0688	m2	848,700.00	58,410.53
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0174	m2	848,700.00	14,763.10
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.6343	m2	78,900.00	50,044.15
	Cat Kayu Synthetic	0.0891	m2	103,500.00	9,226.94
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Sedang 45%) 2 Lantai Luas 500 - 1000 M²		M2		5,524,720.69
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				308,124.20
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2054	m3	125,600.00	25,802.38
	Pasangan Urugan Pasir	0.0128	m3	508,400.00	6,527.63
	Aanstamping Batu Kali	0.0465	m3	865,000.00	40,265.57
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1411	m3	1,576,100.00	222,324.62
	Urugan Tanah Kembali	0.0515	m3	41,900.00	2,159.25
	Buang Tanah	0.2004	m3	55,100.00	11,044.76
	Pekerjaan Struktur				410,393.63
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.1467	m2	348,200.00	51,094.11
	Tulangan Besi Beton U-39	1.5047	Kg	30,800.00	46,344.93
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7883	Kg	19,900.00	15,686.19
	Beton K - 175	0.0110	m3	2,516,300.00	27,692.73
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1614	m2	151,900.00	24,518.42
	Tulangan Besi Beton U-39	1.7648	Kg	30,800.00	54,354.55
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0189	Kg	19,900.00	20,275.58
	Beton K - 175	0.0105	m3	2,516,300.00	26,400.40
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1994	m2	151,900.00	30,284.88
	Tulangan Besi Beton U-39	1.5570	Kg	30,800.00	47,956.93
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9863	Kg	19,900.00	19,627.32
	Beton K - 175	0.0149	m3	2,516,300.00	37,377.40
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0062	m2	715,700.00	4,425.01
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1309	Kg	19,900.00	2,604.93
	Beton K - 175	0.0007	m3	2,516,300.00	1,750.24
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				447,040.26
	Pasangan Urugan Pasir	0.0365	m3	508,400.00	18,550.81
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	3,186.23

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.5016	m2	682,900.00	342,562.44
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1131	m2	260,900.00	29,503.12
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.1372	m	388,100.00	53,237.67
	Pekerjaan Dinding				669,284.51
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0443	m2	414,500.00	18,366.44
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.9979	m2	388,100.00	387,288.83
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum	0.06	m2	714,600.00	41,972.99
	Board Rangka Kayu				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0033	m3	388,100.00	1,279.59
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.9520	m2	112,900.00	220,376.66
	Pekerjaan Plafond				264,582.59
	Pasangan Rangka Plafond Metal	0.6914	m2	242,700.00	167,792.51
	Furing				
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum	0.69	m2	140,000.00	96,790.08
	Board t. 9 mm				
	Pekerjaan Atap				2,227,239.94
	Rangka Atap Baja Ringan	0.8200	m2	249,400.00	204,501.72
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.8200	m2	2,340,200.00	1,918,905.09
	Bubungan Genteng Keramik	0.1551	m	443,900.00	68,842.04
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.2112	m	114,300.00	24,145.27
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0866	m	125,300.00	10,845.82
	Pekerjaan Kusen				533,632.74
	Kusen Pintu P1	0.0144	Unit	8,809,700.00	127,092.88
	Kusen Pintu P2	0.0082	Unit	7,366,100.00	60,723.90
	Kusen Pintu P3	0.0062	Unit	367,100.00	2,269.70
	Kusen Pintu P J 1	0.0021	Unit	19,369,100.00	39,918.25
	Kusen Pintu P J 2	0.0021	Unit	10,951,200.00	22,569.59
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0041	Unit	10,202,600.00	42,053.57
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0103	Unit	12,286,800.00	126,610.83
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0021	Unit	5,831,232.00	12,017.73
	Kusen Bovenlight BV1	0.0165	Unit	1,622,100.00	26,744.20
	Kusen Bovenlight BV2	0.0062	Unit	2,560,800.00	15,832.85
	Kusen Bovenlight BV3	0.0062	Unit	3,935,900.00	24,334.78
	Bovenlight GR 1	0.0041	Unit	1,622,100.00	6,686.05
	Bovenlight GR 2	0.0041	Unit	2,560,800.00	10,555.23
	Bovenlight GR 3	0.0041	Unit	3,935,900.00	16,223.18
	Pekerjaan Plumbing				303,887.61
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0021	Unit	7,070,700.00	14,572.18
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0041	Unit	724,700.00	2,987.10
	Pasangan Floor Drain	0.0062	Buah	306,200.00	1,893.17
	Pasangan Kran Dinding	0.0062	Buah	94,300.00	583.04
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0021	Buah	1,379,400.00	2,842.84
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0495	m'	75,000.00	3,709.66
	Pipa PVC di3"	0.0495	m'	367,600.00	18,182.30
	Pipa PVC di2"	0.0124	m'	194,200.00	2,401.39
	Pipa PVC di3/4"	0.0495	m'	73,600.00	3,640.42
	Klep Diameter 3/4"	0.0021	Buah	54,900.00	113.14
	Stop Kran di1"	0.0021	Buah	273,800.00	564.28
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0021	Buah	1,375,900.00	2,835.63
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0247	m'	92,200.00	2,280.21
	Pipa PVC di1"	0.0165	m'	92,200.00	1,520.14
	Pipa PVC di3/4"	0.0082	m'	73,600.00	606.74
	Tangki Air 500 Liter	0.0021	Buah	4,096,800.00	8,443.19
	Dudukan Tangki Air	0.0021	Buah	2,042,900.00	4,210.26
	Stop Kran di1"	0.0041	Buah	273,800.00	1,128.56
	Stop Kran di1"	0.0021	Buah	273,800.00	564.28
	Stop Kran di1"	0.0021	Buah	273,800.00	564.28

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0824	m	194,200.00	16,009.26
	Pipa PVC di1"	0.0721	m	92,200.00	6,650.60
	Pipa PVC di3/4"	0.0165	m	73,600.00	1,213.47
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0824	m	580,000.00	47,813.45
	Pipa PVC di4"	0.1309	m	580,000.00	75,903.84
	Pipa PVC di2"	0.0185	m	194,200.00	3,602.08
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0116	m3	125,600.00	1,457.34
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002	m3	508,400.00	125.73
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,580.47
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0433	m2	715,700.00	30,975.08
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6492	Kg	19,900.00	12,918.90
	Beton K - 200	0.0043	m3	2,601,800.00	11,260.44
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0021	Buah	10,060,600.00	20,734.14
	Pekerjaan Elektrikal Panel				62,160.57
	Pasangan Box Panel	0.0021	Unit	1,339,800.00	2,761.23
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0763	Titik	342,700.00	26,132.31
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0371	Titik	187,500.00	6,955.62
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0371	Titik	84,000.00	3,116.12
	Pasangan Saklar Double	0.0392	Titik	124,200.00	4,863.37
	Pasangan Stop Kontak	0.0371	Titik	95,500.00	3,542.73
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0165	Buah	227,700.00	3,754.18
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0165	Buah	282,900.00	4,664.28
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0433	Buah	147,200.00	6,370.73
	Pekerjaan Finishing				298,374.65
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.95	m2	78,900.00	154,009.90
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0750	m2	848,700.00	63,667.48
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0190	m2	848,700.00	16,091.78
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.6914	m2	78,900.00	54,548.12
	Cat Kayu Synthetic	0.0972	m2	103,500.00	10,057.36
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Sedang 45%) 3 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		5,676,777.23
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				316,604.68
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2111	m3	125,600.00	26,512.53
	Pasangan Urugan Pasir	0.0132	m3	508,400.00	6,707.29
	Aanstamping Batu Kali	0.0478	m3	865,000.00	41,373.79
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1449	m3	1,576,100.00	228,443.64
	Urugan Tanah Kembali	0.0530	m3	41,900.00	2,218.68
	Buang Tanah	0.2060	m3	55,100.00	11,348.74
	Pekerjaan Struktur				421,688.87
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.1508	m2	348,200.00	52,500.37
	Tulangan Besi Beton U-39	1.5461	Kg	30,800.00	47,620.48
	Tulangan Besi Beton U-24	0.8099	Kg	19,900.00	16,117.92
	Beton K - 175	0.0113	m3	2,516,300.00	28,454.91
	Pekerjaan Kolom Praktis				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Praktis Beton	0.1659	m2	151,900.00	25,193.24
	Tulangan Besi Beton U-39	1.8133	Kg	30,800.00	55,850.54
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0469	Kg	19,900.00	20,833.63
	Beton K - 175	0.0108	m3	2,516,300.00	27,127.02
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.2049	m2	151,900.00	31,118.41
	Tulangan Besi Beton U-39	1.5999	Kg	30,800.00	49,276.85
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0134	Kg	19,900.00	20,167.52
	Beton K - 175	0.0153	m3	2,516,300.00	38,406.14
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0064	m2	715,700.00	4,546.80
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1345	Kg	19,900.00	2,676.63
	Beton K - 175	0.0007	m3	2,516,300.00	1,798.41
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				459,344.12
	Pasangan Urugan Pasir	0.0375	m3	508,400.00	19,061.38
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	3,273.92
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.5154	m2	682,900.00	351,990.76
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1162	m2	260,900.00	30,315.13
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.1410	m	388,100.00	54,702.92
	Pekerjaan Dinding				687,705.18
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0455	m2	414,500.00	18,871.94
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.0254	m2	388,100.00	397,948.15
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.06	m2	714,600.00	43,128.21
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0034	m3	388,100.00	1,314.81
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.0057	m2	112,900.00	226,442.07
	Pekerjaan Plafond				271,864.68
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.7104	m2	242,700.00	172,410.65
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.71	m2	140,000.00	99,454.02
	Pekerjaan Atap				2,288,540.12
	Rangka Atap Baja Ringan	0.8425	m2	249,400.00	210,130.21
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.8425	m2	2,340,200.00	1,971,718.99
	Bubungan Genteng Keramik	0.1594	m	443,900.00	70,736.77
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.2171	m	114,300.00	24,809.82
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0889	m	125,300.00	11,144.33
	Pekerjaan Kusen				548,319.88
	Kusen Pintu P1	0.0148	Unit	8,809,700.00	130,590.85
	Kusen Pintu P2	0.0085	Unit	7,366,100.00	62,395.20
	Kusen Pintu P3	0.0064	Unit	367,100.00	2,332.16
	Kusen Pintu P J 1	0.0021	Unit	19,369,100.00	41,016.92
	Kusen Pintu P J 2	0.0021	Unit	10,951,200.00	23,190.78
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0042	Unit	10,202,600.00	43,211.01
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0106	Unit	12,286,800.00	130,095.53
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0021	Unit	5,831,232.00	12,348.49
	Kusen Bovenlight BV1	0.0169	Unit	1,622,100.00	27,480.28
	Kusen Bovenlight BV2	0.0064	Unit	2,560,800.00	16,268.61
	Kusen Bovenlight BV3	0.0064	Unit	3,935,900.00	25,004.54
	Bovenlight GR 1	0.0042	Unit	1,622,100.00	6,870.07
	Bovenlight GR 2	0.0042	Unit	2,560,800.00	10,845.74
	Bovenlight GR 3	0.0042	Unit	3,935,900.00	16,669.69
	Pekerjaan Plumbing				312,251.49
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0021	Unit	7,070,700.00	14,973.25
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0042	Unit	724,700.00	3,069.32
	Pasangan Floor Drain	0.0064	Buah	306,200.00	1,945.27
	Pasangan Kran Dinding	0.0064	Buah	94,300.00	599.08

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0021	Buah	1,379,400.00	2,921.08
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0508	m'	75,000.00	3,811.76
	Pipa PVC di3"	0.0508	m'	367,600.00	18,682.73
	Pipa PVC di2"	0.0127	m'	194,200.00	2,467.48
	Pipa PVC di3/4"	0.0508	m'	73,600.00	3,740.61
	Klep Diameter 3/4"	0.0021	Buah	54,900.00	116.26
	Stop Kran di1"	0.0021	Buah	273,800.00	579.81
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0021	Buah	1,375,900.00	2,913.67
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0254	m'	92,200.00	2,342.96
	Pipa PVC di1"	0.0169	m'	92,200.00	1,561.98
	Pipa PVC di3/4"	0.0085	m'	73,600.00	623.44
	Tangki Air 500 Liter	0.0021	Buah	4,096,800.00	8,675.58
	Dudukan Tangki Air	0.0021	Buah	2,042,900.00	4,326.14
	Stop Kran di1"	0.0042	Buah	273,800.00	1,159.62
	Stop Kran di1"	0.0021	Buah	273,800.00	579.81
	Stop Kran di1"	0.0021	Buah	273,800.00	579.81
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0847	m	194,200.00	16,449.88
	Pipa PVC di1"	0.0741	m	92,200.00	6,833.65
	Pipa PVC di3/4"	0.0169	m	73,600.00	1,246.87
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0847	m	580,000.00	49,129.41
	Pipa PVC di4"	0.1345	m	580,000.00	77,992.94
	Pipa PVC di2"	0.0191	m	194,200.00	3,701.22
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0119	m3	125,600.00	1,497.45
	Pasangan Urugan Pasir	0.0003	m3	508,400.00	129.19
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,623.97
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0445	m2	715,700.00	31,827.60
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6671	Kg	19,900.00	13,274.47
	Beton K - 200	0.0044	m3	2,601,800.00	11,570.36
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0021	Buah	10,060,600.00	21,304.80
	Pekerjaan Elektrikal				63,871.41
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0021	Unit	1,339,800.00	2,837.22
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0784	Titik	342,700.00	26,851.55
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0381	Titik	187,500.00	7,147.06
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0381	Titik	84,000.00	3,201.88
	Pasangan Saklar Double	0.0402	Titik	124,200.00	4,997.22
	Pasangan Stop Kontak	0.0381	Titik	95,500.00	3,640.24
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0169	Buah	227,700.00	3,857.51
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0169	Buah	282,900.00	4,792.66
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0445	Buah	147,200.00	6,546.07
	Pekerjaan Finishing				306,586.79
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.01	m2	78,900.00	158,248.71
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0771	m2	848,700.00	65,419.79
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0195	m2	848,700.00	16,534.67
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.7104	m2	78,900.00	56,049.45
	Cat Kayu Synthetic	0.0998	m2	103,500.00	10,334.17

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Sedang 45%) 4 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		5,752,805.49
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				320,844.92
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2139	m3	125,600.00	26,867.61
	Pasangan Urugan Pasir	0.0134	m3	508,400.00	6,797.12
	Aanstamping Batu Kali	0.0485	m3	865,000.00	41,927.91
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1469	m3	1,576,100.00	231,503.16
	Urugan Tanah Kembali	0.0537	m3	41,900.00	2,248.39
	Buang Tanah	0.2087	m3	55,100.00	11,500.73
	Pekerjaan Struktur				427,336.49
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.1528	m2	348,200.00	53,203.50
	Tulangan Besi Beton U-39	1.5668	Kg	30,800.00	48,258.26
	Tulangan Besi Beton U-24	0.8208	Kg	19,900.00	16,333.79
	Beton K - 175	0.0115	m3	2,516,300.00	28,836.01
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1681	m2	151,900.00	25,530.65
	Tulangan Besi Beton U-39	1.8376	Kg	30,800.00	56,598.54
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0609	Kg	19,900.00	21,112.65
	Beton K - 175	0.0109	m3	2,516,300.00	27,490.32
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.2076	m2	151,900.00	31,535.18
	Tulangan Besi Beton U-39	1.6213	Kg	30,800.00	49,936.80
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0270	Kg	19,900.00	20,437.62
	Beton K - 175	0.0155	m3	2,516,300.00	38,920.51
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0064	m2	715,700.00	4,607.69
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1363	Kg	19,900.00	2,712.48
	Beton K - 175	0.0007	m3	2,516,300.00	1,822.50
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				465,496.05
	Pasangan Urugan Pasir	0.0380	m3	508,400.00	19,316.67
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	3,317.77
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.5223	m2	682,900.00	356,704.92
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1178	m2	260,900.00	30,721.14
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.1428	m	388,100.00	55,435.55
	Pekerjaan Dinding				696,915.52
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0461	m2	414,500.00	19,124.69
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.0391	m2	388,100.00	403,277.81
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum	0.06	m2	714,600.00	43,705.82
	Board Rangka Kayu				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0034	m3	388,100.00	1,332.42
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.0325	m2	112,900.00	229,474.78
	Pekerjaan Plafond				275,505.72
	Pasangan Rangka Plafond Metal	0.7199	m2	242,700.00	174,719.72
	Furing				
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum	0.72	m2	140,000.00	100,786.00
	Board t. 9 mm				
	Pekerjaan Atap				2,319,190.21
	Rangka Atap Baja Ringan	0.8538	m2	249,400.00	212,944.45
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.8538	m2	2,340,200.00	1,998,125.94
	Bubungan Genteng Keramik	0.1615	m	443,900.00	71,684.14
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.2200	m	114,300.00	25,142.10
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0901	m	125,300.00	11,293.58

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Kusen				555,663.45
	Kusen Pintu P1	0.0150	Unit	8,809,700.00	132,339.83
	Kusen Pintu P2	0.0086	Unit	7,366,100.00	63,230.85
	Kusen Pintu P3	0.0064	Unit	367,100.00	2,363.40
	Kusen Pintu P J 1	0.0021	Unit	19,369,100.00	41,566.25
	Kusen Pintu P J 2	0.0021	Unit	10,951,200.00	23,501.37
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0043	Unit	10,202,600.00	43,789.73
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0107	Unit	12,286,800.00	131,837.88
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0021	Unit	5,831,232.00	12,513.87
	Kusen Bovenlight BV1	0.0172	Unit	1,622,100.00	27,848.32
	Kusen Bovenlight BV2	0.0064	Unit	2,560,800.00	16,486.49
	Kusen Bovenlight BV3	0.0064	Unit	3,935,900.00	25,339.42
	Bovenlight GR 1	0.0043	Unit	1,622,100.00	6,962.08
	Bovenlight GR 2	0.0043	Unit	2,560,800.00	10,991.00
	Bovenlight GR 3	0.0043	Unit	3,935,900.00	16,892.95
	Pekerjaan Plumbing				316,433.43
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0021	Unit	7,070,700.00	15,173.78
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0043	Unit	724,700.00	3,110.42
	Pasangan Floor Drain	0.0064	Buah	306,200.00	1,971.32
	Pasangan Kran Dinding	0.0064	Buah	94,300.00	607.11
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0021	Buah	1,379,400.00	2,960.20
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0515	m'	75,000.00	3,862.82
	Pipa PVC di3"	0.0515	m'	367,600.00	18,932.94
	Pipa PVC di2"	0.0129	m'	194,200.00	2,500.53
	Pipa PVC di3/4"	0.0515	m'	73,600.00	3,790.71
	Klep Diameter 3/4"	0.0021	Buah	54,900.00	117.82
	Stop Kran di1"	0.0021	Buah	273,800.00	587.58
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0021	Buah	1,375,900.00	2,952.69
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0258	m'	92,200.00	2,374.34
	Pipa PVC di1"	0.0172	m'	92,200.00	1,582.90
	Pipa PVC di3/4"	0.0086	m'	73,600.00	631.78
	Tangki Air 500 Liter	0.0021	Buah	4,096,800.00	8,791.77
	Dudukan Tangki Air	0.0021	Buah	2,042,900.00	4,384.08
	Stop Kran di1"	0.0043	Buah	273,800.00	1,175.15
	Stop Kran di1"	0.0021	Buah	273,800.00	587.58
	Stop Kran di1"	0.0021	Buah	273,800.00	587.58
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0858	m	194,200.00	16,670.19
	Pipa PVC di1"	0.0751	m	92,200.00	6,925.17
	Pipa PVC di3/4"	0.0172	m	73,600.00	1,263.57
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0858	m	580,000.00	49,787.39
	Pipa PVC di4"	0.1363	m	580,000.00	79,037.49
	Pipa PVC di2"	0.0193	m	194,200.00	3,750.79
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0121	m3	125,600.00	1,517.50
	Pasangan Urugan Pasir	0.0003	m3	508,400.00	130.92
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,645.72
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0451	m2	715,700.00	32,253.86
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6760	Kg	19,900.00	13,452.25
	Beton K - 200	0.0045	m3	2,601,800.00	11,725.32
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0021	Buah	10,060,600.00	21,590.13
	Pekerjaan Elektrikal				64,726.83
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0021	Unit	1,339,800.00	2,875.22
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0794	Titik	342,700.00	27,211.17
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0386	Titik	187,500.00	7,242.78
	Armature				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Saklar Engkel	0.0386	Titik	84,000.00	3,244.76
	Pasangan Saklar Double	0.0408	Titik	124,200.00	5,064.15
	Pasangan Stop Kontak	0.0386	Titik	95,500.00	3,688.99
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0172	Buah	227,700.00	3,909.17
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0172	Buah	282,900.00	4,856.85
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0451	Buah	147,200.00	6,633.74
	Pekerjaan Finishing				310,692.86
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.03	m2	78,900.00	160,368.11
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0781	m2	848,700.00	66,295.95
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0197	m2	848,700.00	16,756.12
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.7199	m2	78,900.00	56,800.11
	Cat Kayu Synthetic	0.1012	m2	103,500.00	10,472.57
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Sedang 45%) 5 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		5,889,656.37
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				328,477.36
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2190	m3	125,600.00	27,506.75
	Pasangan Urugan Pasir	0.0137	m3	508,400.00	6,958.81
	Aanstamping Batu Kali	0.0496	m3	865,000.00	42,925.31
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1504	m3	1,576,100.00	237,010.28
	Urugan Tanah Kembali	0.0549	m3	41,900.00	2,301.88
	Buang Tanah	0.2137	m3	55,100.00	11,774.32
	Pekerjaan Struktur				437,502.20
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.1564	m2	348,200.00	54,469.13
	Tulangan Besi Beton U-39	1.6041	Kg	30,800.00	49,406.25
	Tulangan Besi Beton U-24	0.8403	Kg	19,900.00	16,722.34
	Beton K - 175	0.0117	m3	2,516,300.00	29,521.97
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1721	m2	151,900.00	26,137.99
	Tulangan Besi Beton U-39	1.8813	Kg	30,800.00	57,944.94
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0862	Kg	19,900.00	21,614.89
	Beton K - 175	0.0112	m3	2,516,300.00	28,144.28
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.2125	m2	151,900.00	32,285.35
	Tulangan Besi Beton U-39	1.6599	Kg	30,800.00	51,124.73
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0514	Kg	19,900.00	20,923.80
	Beton K - 175	0.0158	m3	2,516,300.00	39,846.37
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0066	m2	715,700.00	4,717.31
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1395	Kg	19,900.00	2,777.00
	Beton K - 175	0.0007	m3	2,516,300.00	1,865.85
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				476,569.53
	Pasangan Urugan Pasir	0.0389	m3	508,400.00	19,776.18
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	3,396.70
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.5348	m2	682,900.00	365,190.42
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1206	m2	260,900.00	31,451.95
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.1462	m	388,100.00	56,754.28
	Pekerjaan Dinding				713,494.13
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0472	m2	414,500.00	19,579.64
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.0638	m2	388,100.00	412,871.21

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.06	m2	714,600.00	44,745.52
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0035	m3	388,100.00	1,364.12
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.0809	m2	112,900.00	234,933.65
	Pekerjaan Plafond				282,059.60
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.7370	m2	242,700.00	178,876.05
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.74	m2	140,000.00	103,183.55
	Pekerjaan Atap				2,374,360.38
	Rangka Atap Baja Ringan	0.8741	m2	249,400.00	218,010.09
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.8741	m2	2,340,200.00	2,045,658.45
	Bubungan Genteng Keramik	0.1653	m	443,900.00	73,389.40
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.2252	m	114,300.00	25,740.19
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0923	m	125,300.00	11,562.24
	Pekerjaan Kusen				568,881.88
	Kusen Pintu P1	0.0154	Unit	8,809,700.00	135,488.00
	Kusen Pintu P2	0.0088	Unit	7,366,100.00	64,735.02
	Kusen Pintu P3	0.0066	Unit	367,100.00	2,419.62
	Kusen Pintu P J 1	0.0022	Unit	19,369,100.00	42,555.05
	Kusen Pintu P J 2	0.0022	Unit	10,951,200.00	24,060.43
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0044	Unit	10,202,600.00	44,831.42
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0110	Unit	12,286,800.00	134,974.11
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0022	Unit	5,831,232.00	12,811.56
	Kusen Bovenlight BV1	0.0176	Unit	1,622,100.00	28,510.79
	Kusen Bovenlight BV2	0.0066	Unit	2,560,800.00	16,878.68
	Kusen Bovenlight BV3	0.0066	Unit	3,935,900.00	25,942.21
	Bovenlight GR 1	0.0044	Unit	1,622,100.00	7,127.70
	Bovenlight GR 2	0.0044	Unit	2,560,800.00	11,252.46
	Bovenlight GR 3	0.0044	Unit	3,935,900.00	17,294.81
	Pekerjaan Plumbing				323,960.92
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0022	Unit	7,070,700.00	15,534.74
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0044	Unit	724,700.00	3,184.42
	Pasangan Floor Drain	0.0066	Buah	306,200.00	2,018.22
	Pasangan Kran Dinding	0.0066	Buah	94,300.00	621.55
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0022	Buah	1,379,400.00	3,030.62
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0527	m'	75,000.00	3,954.71
	Pipa PVC di3"	0.0527	m'	367,600.00	19,383.33
	Pipa PVC di2"	0.0132	m'	194,200.00	2,560.01
	Pipa PVC di3/4"	0.0527	m'	73,600.00	3,880.88
	Klep Diameter 3/4"	0.0022	Buah	54,900.00	120.62
	Stop Kran di1"	0.0022	Buah	273,800.00	601.55
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0022	Buah	1,375,900.00	3,022.93
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0264	m'	92,200.00	2,430.83
	Pipa PVC di1"	0.0176	m'	92,200.00	1,620.55
	Pipa PVC di3/4"	0.0088	m'	73,600.00	646.81
	Tangki Air 500 Liter	0.0022	Buah	4,096,800.00	9,000.91
	Dudukan Tangki Air	0.0022	Buah	2,042,900.00	4,488.37
	Stop Kran di1"	0.0044	Buah	273,800.00	1,203.11
	Stop Kran di1"	0.0022	Buah	273,800.00	601.55
	Stop Kran di1"	0.0022	Buah	273,800.00	601.55
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0879	m	194,200.00	17,066.75
	Pipa PVC di1"	0.0769	m	92,200.00	7,089.91
	Pipa PVC di3/4"	0.0176	m	73,600.00	1,293.63
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0879	m	580,000.00	50,971.76
	Pipa PVC di4"	0.1395	m	580,000.00	80,917.68
	Pipa PVC di2"	0.0198	m	194,200.00	3,840.02
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0124	m3	125,600.00	1,553.60

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Urugan Pasir	0.0003	m3	508,400.00	134.04
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,684.87
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0461	m2	715,700.00	33,021.14
	Tulangan Besi Beton U-24	0.6921	Kg	19,900.00	13,772.26
	Beton K - 200	0.0046	m3	2,601,800.00	12,004.25
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0022	Buah	10,060,600.00	22,103.73
	Pekerjaan Elektrikal Panel				66,266.59
	Pasangan Box Panel	0.0022	Unit	1,339,800.00	2,943.62
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0813	Titik	342,700.00	27,858.49
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0395	Titik	187,500.00	7,415.07
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0395	Titik	84,000.00	3,321.95
	Pasangan Saklar Double	0.0417	Titik	124,200.00	5,184.62
	Pasangan Stop Kontak	0.0395	Titik	95,500.00	3,776.74
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0176	Buah	227,700.00	4,002.16
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0176	Buah	282,900.00	4,972.38
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0461	Buah	147,200.00	6,791.55
	Pekerjaan Finishing				318,083.80
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.08	m2	78,900.00	164,183.04
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0800	m2	848,700.00	67,873.04
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0202	m2	848,700.00	17,154.72
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.7370	m2	78,900.00	58,151.30
	Cat Kayu Synthetic	0.1036	m2	103,500.00	10,721.70
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Sedang 45%) 6 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		6,067,055.66
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				338,371.26
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2256	m3	125,600.00	28,335.27
	Pasangan Urugan Pasir	0.0141	m3	508,400.00	7,168.42
	Aanstamping Batu Kali	0.0511	m3	865,000.00	44,218.24
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1549	m3	1,576,100.00	244,149.14
	Urugan Tanah Kembali	0.0566	m3	41,900.00	2,371.21
	Buang Tanah	0.2201	m3	55,100.00	12,128.97
	Pekerjaan Struktur				450,679.98
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.1611	m2	348,200.00	56,109.77
	Tulangan Besi Beton U-39	1.6524	Kg	30,800.00	50,894.39
	Tulangan Besi Beton U-24	0.8656	Kg	19,900.00	17,226.03
	Beton K - 175	0.0121	m3	2,516,300.00	30,411.19
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1773	m2	151,900.00	26,925.28
	Tulangan Besi Beton U-39	1.9380	Kg	30,800.00	59,690.27
	Tulangan Besi Beton U-24	1.1189	Kg	19,900.00	22,265.94
	Beton K - 175	0.0115	m3	2,516,300.00	28,992.00
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.2189	m2	151,900.00	33,257.80
	Tulangan Besi Beton U-39	1.7099	Kg	30,800.00	52,664.63
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0831	Kg	19,900.00	21,554.04
	Beton K - 175	0.0163	m3	2,516,300.00	41,046.56
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0068	m2	715,700.00	4,859.39
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1438	Kg	19,900.00	2,860.65

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 175	0.0008	m3	2,516,300.00	1,922.06
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				490,924.03
	Pasangan Urugan Pasir	0.0401	m3	508,400.00	20,371.85
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	3,499.01
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.5509	m2	682,900.00	376,190.13
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1242	m2	260,900.00	32,399.30
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.1506	m	388,100.00	58,463.75
	Pekerjaan Dinding				734,984.91
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0487	m2	414,500.00	20,169.39
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.0959	m2	388,100.00	425,307.09
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.06	m2	714,600.00	46,093.28
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0036	m3	388,100.00	1,405.20
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.1436	m2	112,900.00	242,009.96
	Pekerjaan Plafond				290,555.37
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.7592	m2	242,700.00	184,263.89
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.76	m2	140,000.00	106,291.49
	Pekerjaan Atap				2,445,877.26
	Rangka Atap Baja Ringan	0.9005	m2	249,400.00	224,576.66
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.9005	m2	2,340,200.00	2,107,274.67
	Bubungan Genteng Keramik	0.1703	m	443,900.00	75,599.92
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.2320	m	114,300.00	26,515.50
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0951	m	125,300.00	11,910.50
	Pekerjaan Kusen				586,016.87
	Kusen Pintu P1	0.0158	Unit	8,809,700.00	139,568.97
	Kusen Pintu P2	0.0091	Unit	7,366,100.00	66,684.87
	Kusen Pintu P3	0.0068	Unit	367,100.00	2,492.50
	Kusen Pintu P J 1	0.0023	Unit	19,369,100.00	43,836.83
	Kusen Pintu P J 2	0.0023	Unit	10,951,200.00	24,785.14
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0045	Unit	10,202,600.00	46,181.77
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0113	Unit	12,286,800.00	139,039.60
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0023	Unit	5,831,232.00	13,197.45
	Kusen Bovenlight BV1	0.0181	Unit	1,622,100.00	29,369.55
	Kusen Bovenlight BV2	0.0068	Unit	2,560,800.00	17,387.08
	Kusen Bovenlight BV3	0.0068	Unit	3,935,900.00	26,723.60
	Bovenlight GR 1	0.0045	Unit	1,622,100.00	7,342.39
	Bovenlight GR 2	0.0045	Unit	2,560,800.00	11,591.39
	Bovenlight GR 3	0.0045	Unit	3,935,900.00	17,815.74
	Pekerjaan Plumbing				333,718.78
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0023	Unit	7,070,700.00	16,002.66
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0045	Unit	724,700.00	3,280.33
	Pasangan Floor Drain	0.0068	Buah	306,200.00	2,079.01
	Pasangan Kran Dinding	0.0068	Buah	94,300.00	640.27
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0023	Buah	1,379,400.00	3,121.91
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0543	m'	75,000.00	4,073.82
	Pipa PVC di3"	0.0543	m'	367,600.00	19,967.17
	Pipa PVC di2"	0.0136	m'	194,200.00	2,637.12
	Pipa PVC di3/4"	0.0543	m'	73,600.00	3,997.78
	Klep Diameter 3/4"	0.0023	Buah	54,900.00	124.25
	Stop Kran di1"	0.0023	Buah	273,800.00	619.67
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0023	Buah	1,375,900.00	3,113.99
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0272	m'	92,200.00	2,504.04
	Pipa PVC di1"	0.0181	m'	92,200.00	1,669.36

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di3/4"	0.0091	m'	73,600.00	666.30
	Tangki Air 500 Liter	0.0023	Buah	4,096,800.00	9,272.02
	Dudukan Tangki Air	0.0023	Buah	2,042,900.00	4,623.56
	Stop Kran di1"	0.0045	Buah	273,800.00	1,239.35
	Stop Kran di1"	0.0023	Buah	273,800.00	619.67
	Stop Kran di1"	0.0023	Buah	273,800.00	619.67
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.0905	m	194,200.00	17,580.81
	Pipa PVC di1"	0.0792	m	92,200.00	7,303.46
	Pipa PVC di3/4"	0.0181	m	73,600.00	1,332.59
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0905	m	580,000.00	52,507.06
	Pipa PVC di4"	0.1437	m	580,000.00	83,354.96
	Pipa PVC di2"	0.0204	m	194,200.00	3,955.68
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0127	m3	125,600.00	1,600.40
	Pasangan Urugan Pasir	0.0003	m3	508,400.00	138.08
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,735.62
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0475	m2	715,700.00	34,015.75
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7129	Kg	19,900.00	14,187.09
	Beton K - 200	0.0048	m3	2,601,800.00	12,365.82
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0023	Buah	10,060,600.00	22,769.51
	Pekerjaan Elektrikal Panel				68,262.57
	Pasangan Box Panel	0.0023	Unit	1,339,800.00	3,032.28
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0837	Titik	342,700.00	28,697.60
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0407	Titik	187,500.00	7,638.42
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0407	Titik	84,000.00	3,422.01
	Pasangan Saklar Double	0.0430	Titik	124,200.00	5,340.78
	Pasangan Stop Kontak	0.0407	Titik	95,500.00	3,890.50
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0181	Buah	227,700.00	4,122.71
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0181	Buah	282,900.00	5,122.15
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0475	Buah	147,200.00	6,996.11
	Pekerjaan Finishing				327,664.63
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.14	m2	78,900.00	169,128.31
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0824	m2	848,700.00	69,917.40
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0208	m2	848,700.00	17,671.43
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.7592	m2	78,900.00	59,902.85
	Cat Kayu Synthetic	0.1067	m2	103,500.00	11,044.64
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Berat 65%) 1 Lantai Luas 500 - 1000 M²		M2		7,321,240.47
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				408,319.53
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2722	m3	125,600.00	34,192.75
	Pasangan Urugan Pasir	0.0170	m3	508,400.00	8,650.28
	Aanstamping Batu Kali	0.0617	m3	865,000.00	53,359.06
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1869	m3	1,576,100.00	294,619.78
	Urugan Tanah Kembali	0.0683	m3	41,900.00	2,861.39
	Buang Tanah	0.2656	m3	55,100.00	14,636.27

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Struktur				543,844.77
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.1945	m2	348,200.00	67,708.81
	Tulangan Besi Beton U-39	1.9940	Kg	30,800.00	61,415.30
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0446	Kg	19,900.00	20,787.00
	Beton K - 175	0.0146	m3	2,516,300.00	36,697.80
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.2139	m2	151,900.00	32,491.28
	Tulangan Besi Beton U-39	2.3386	Kg	30,800.00	72,029.47
	Tulangan Besi Beton U-24	1.3502	Kg	19,900.00	26,868.76
	Beton K - 175	0.0139	m3	2,516,300.00	34,985.24
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.2642	m2	151,900.00	40,132.87
	Tulangan Besi Beton U-39	2.0634	Kg	30,800.00	63,551.49
	Tulangan Besi Beton U-24	1.3070	Kg	19,900.00	26,009.70
	Beton K - 175	0.0197	m3	2,516,300.00	49,531.73
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0082	m2	715,700.00	5,863.93
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1735	Kg	19,900.00	3,452.00
	Beton K - 175	0.0009	m3	2,516,300.00	2,319.38
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				592,408.09
	Pasangan Urugan Pasir	0.0484	m3	508,400.00	24,583.13
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	4,222.32
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.6647	m2	682,900.00	453,956.34
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1499	m2	260,900.00	39,096.90
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.1818	m	388,100.00	70,549.41
	Pekerjaan Dinding				886,921.37
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0587	m2	414,500.00	24,338.81
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.3224	m2	388,100.00	513,226.78
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.08	m2	714,600.00	55,621.70
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0044	m3	388,100.00	1,695.69
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.5867	m2	112,900.00	292,038.38
	Pekerjaan Plafond				350,619.13
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.9162	m2	242,700.00	222,355.01
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.92	m2	140,000.00	128,264.12
	Pekerjaan Atap				2,951,490.24
	Rangka Atap Baja Ringan	1.0866	m2	249,400.00	271,001.26
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.0866	m2	2,340,200.00	2,542,891.56
	Bubungan Genteng Keramik	0.2055	m	443,900.00	91,227.98
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.2799	m	114,300.00	31,996.80
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1147	m	125,300.00	14,372.65
	Pekerjaan Kusen				707,158.57
	Kusen Pintu P1	0.0191	Unit	8,809,700.00	168,420.74
	Kusen Pintu P2	0.0109	Unit	7,366,100.00	80,470.00
	Kusen Pintu P3	0.0082	Unit	367,100.00	3,007.75
	Kusen Pintu P J 1	0.0027	Unit	19,369,100.00	52,898.80
	Kusen Pintu P J 2	0.0027	Unit	10,951,200.00	29,908.74
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0055	Unit	10,202,600.00	55,728.49
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0137	Unit	12,286,800.00	167,781.93
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0027	Unit	5,831,232.00	15,925.63
	Kusen Bovenlight BV1	0.0218	Unit	1,622,100.00	35,440.84
	Kusen Bovenlight BV2	0.0082	Unit	2,560,800.00	20,981.34
	Kusen Bovenlight BV3	0.0082	Unit	3,935,900.00	32,247.92
	Bovenlight GR 1	0.0055	Unit	1,622,100.00	8,860.21
	Bovenlight GR 2	0.0055	Unit	2,560,800.00	13,987.56

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bovenlight GR 3	0.0055	Unit	3,935,900.00	21,498.61
	Pekerjaan Plumbing				402,705.29
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0027	Unit	7,070,700.00	19,310.74
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0055	Unit	724,700.00	3,958.45
	Pasangan Floor Drain	0.0082	Buah	306,200.00	2,508.78
	Pasangan Kran Dinding	0.0082	Buah	94,300.00	772.63
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0027	Buah	1,379,400.00	3,767.27
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0655	m'	75,000.00	4,915.97
	Pipa PVC di3"	0.0655	m'	367,600.00	24,094.79
	Pipa PVC di2"	0.0164	m'	194,200.00	3,182.27
	Pipa PVC di3/4"	0.0655	m'	73,600.00	4,824.20
	Klep Diameter 3/4"	0.0027	Buah	54,900.00	149.94
	Stop Kran di1"	0.0027	Buah	273,800.00	747.77
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0027	Buah	1,375,900.00	3,757.71
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0328	m'	92,200.00	3,021.68
	Pipa PVC di1"	0.0218	m'	92,200.00	2,014.45
	Pipa PVC di3/4"	0.0109	m'	73,600.00	804.03
	Tangki Air 500 Liter	0.0027	Buah	4,096,800.00	11,188.74
	Dudukan Tangki Air	0.0027	Buah	2,042,900.00	5,579.35
	Stop Kran di1"	0.0055	Buah	273,800.00	1,495.55
	Stop Kran di1"	0.0027	Buah	273,800.00	747.77
	Stop Kran di1"	0.0027	Buah	273,800.00	747.77
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1092	m	194,200.00	21,215.13
	Pipa PVC di1"	0.0956	m	92,200.00	8,813.24
	Pipa PVC di3/4"	0.0218	m	73,600.00	1,608.07
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1092	m	580,000.00	63,361.34
	Pipa PVC di4"	0.1734	m	580,000.00	100,586.13
	Pipa PVC di2"	0.0246	m	194,200.00	4,773.40
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0154	m3	125,600.00	1,931.23
	Pasangan Urugan Pasir	0.0003	m3	508,400.00	166.62
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	2,094.41
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0574	m2	715,700.00	41,047.50
	Tulangan Besi Beton U-24	0.8603	Kg	19,900.00	17,119.85
	Beton K - 200	0.0057	m3	2,601,800.00	14,922.09
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0027	Buah	10,060,600.00	27,476.43
	Pekerjaan Elektrikal				82,373.84
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0027	Unit	1,339,800.00	3,659.12
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1011	Titik	342,700.00	34,629.98
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0492	Titik	187,500.00	9,217.44
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0492	Titik	84,000.00	4,129.41
	Pasangan Saklar Double	0.0519	Titik	124,200.00	6,444.83
	Pasangan Stop Kontak	0.0492	Titik	95,500.00	4,694.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0218	Buah	227,700.00	4,974.96
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0218	Buah	282,900.00	6,181.01
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0574	Buah	147,200.00	8,442.35
	Pekerjaan Finishing				395,399.63
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.59	m2	78,900.00	204,090.60
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0994	m2	848,700.00	84,370.76

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0251	m2	848,700.00	21,324.48
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.9162	m2	78,900.00	72,285.99
	Cat Kayu Synthetic	0.1288	m2	103,500.00	13,327.80
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Berat 65%) 2 Lantai Luas 500 - 1000 M²		M2		7,980,152.11
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				445,068.29
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2967	m3	125,600.00	37,270.10
	Pasangan Urugan Pasir	0.0185	m3	508,400.00	9,428.80
	Aanstamping Batu Kali	0.0672	m3	865,000.00	58,161.38
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2038	m3	1,576,100.00	321,135.56
	Urugan Tanah Kembali	0.0744	m3	41,900.00	3,118.92
	Buang Tanah	0.2895	m3	55,100.00	15,953.54
	Pekerjaan Struktur				592,790.80
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.2120	m2	348,200.00	73,802.60
	Tulangan Besi Beton U-39	2.1735	Kg	30,800.00	66,942.68
	Tulangan Besi Beton U-24	1.1386	Kg	19,900.00	22,657.83
	Beton K - 175	0.0159	m3	2,516,300.00	40,000.61
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.2332	m2	151,900.00	35,415.50
	Tulangan Besi Beton U-39	2.5491	Kg	30,800.00	78,512.12
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4717	Kg	19,900.00	29,286.95
	Beton K - 175	0.0152	m3	2,516,300.00	38,133.91
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.2880	m2	151,900.00	43,744.83
	Tulangan Besi Beton U-39	2.2491	Kg	30,800.00	69,271.12
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4247	Kg	19,900.00	28,350.57
	Beton K - 175	0.0215	m3	2,516,300.00	53,989.58
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0089	m2	715,700.00	6,391.68
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1891	Kg	19,900.00	3,762.68
	Beton K - 175	0.0010	m3	2,516,300.00	2,528.13
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				645,724.82
	Pasangan Urugan Pasir	0.0527	m3	508,400.00	26,795.61
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	4,602.33
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.7246	m2	682,900.00	494,812.41
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1633	m2	260,900.00	42,615.62
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.1981	m	388,100.00	76,898.85
	Pekerjaan Dinding				966,744.29
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0640	m2	414,500.00	26,529.31
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.4414	m2	388,100.00	559,417.19
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.08	m2	714,600.00	60,627.65
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0048	m3	388,100.00	1,848.30
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.8195	m2	112,900.00	318,321.84
	Pekerjaan Plafond				382,174.85
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.9986	m2	242,700.00	242,366.96
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.00	m2	140,000.00	139,807.89
	Pekerjaan Atap				3,217,124.36

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Rangka Atap Baja Ringan	1.1844	m2	249,400.00	295,391.38
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.1844	m2	2,340,200.00	2,771,751.80
	Bubungan Genteng Keramik	0.2240	m	443,900.00	99,438.50
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.3051	m	114,300.00	34,876.51
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1250	m	125,300.00	15,666.19
	Pekerjaan Kusen				770,802.85
	Kusen Pintu P1	0.0208	Unit	8,809,700.00	183,578.60
	Kusen Pintu P2	0.0119	Unit	7,366,100.00	87,712.30
	Kusen Pintu P3	0.0089	Unit	367,100.00	3,278.45
	Kusen Pintu P J 1	0.0030	Unit	19,369,100.00	57,659.69
	Kusen Pintu P J 2	0.0030	Unit	10,951,200.00	32,600.53
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0060	Unit	10,202,600.00	60,744.05
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0149	Unit	12,286,800.00	182,882.31
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0030	Unit	5,831,232.00	17,358.94
	Kusen Bovenlight BV1	0.0238	Unit	1,622,100.00	38,630.52
	Kusen Bovenlight BV2	0.0089	Unit	2,560,800.00	22,869.67
	Kusen Bovenlight BV3	0.0089	Unit	3,935,900.00	35,150.23
	Bovenlight GR 1	0.0060	Unit	1,622,100.00	9,657.63
	Bovenlight GR 2	0.0060	Unit	2,560,800.00	15,246.44
	Bovenlight GR 3	0.0060	Unit	3,935,900.00	23,433.49
	Pekerjaan Plumbing				438,948.77
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0030	Unit	7,070,700.00	21,048.70
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0060	Unit	724,700.00	4,314.71
	Pasaran Floor Drain	0.0089	Buah	306,200.00	2,734.57
	Pasaran Kran Dinding	0.0089	Buah	94,300.00	842.16
	Pasaran Bak Air Fiberglass	0.0030	Buah	1,379,400.00	4,106.32
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0714	m'	75,000.00	5,358.40
	Pipa PVC di3"	0.0714	m'	367,600.00	26,263.32
	Pipa PVC di2"	0.0179	m'	194,200.00	3,468.67
	Pipa PVC di3/4"	0.0714	m'	73,600.00	5,258.38
	Klep Diameter 3/4"	0.0030	Buah	54,900.00	163.43
	Stop Kran di1"	0.0030	Buah	273,800.00	815.07
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0030	Buah	1,375,900.00	4,095.90
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0357	m'	92,200.00	3,293.63
	Pipa PVC di1"	0.0238	m'	92,200.00	2,195.75
	Pipa PVC di3/4"	0.0119	m'	73,600.00	876.40
	Tangki Air 500 Liter	0.0030	Buah	4,096,800.00	12,195.73
	Dudukan Tangki Air	0.0030	Buah	2,042,900.00	6,081.49
	Stop Kran di1"	0.0060	Buah	273,800.00	1,630.15
	Stop Kran di1"	0.0030	Buah	273,800.00	815.07
	Stop Kran di1"	0.0030	Buah	273,800.00	815.07
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1191	m	194,200.00	23,124.49
	Pipa PVC di1"	0.1042	m	92,200.00	9,606.43
	Pipa PVC di3/4"	0.0238	m	73,600.00	1,752.79
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1191	m	580,000.00	69,063.87
	Pipa PVC di4"	0.1890	m	580,000.00	109,638.89
	Pipa PVC di2"	0.0268	m	194,200.00	5,203.01
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0168	m3	125,600.00	2,105.04
	Pasaran Urugan Pasir	0.0004	m3	508,400.00	181.61
	Pasaran Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	2,282.90
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0625	m2	715,700.00	44,741.78

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9377	Kg	19,900.00	18,660.64
	Beton K - 200	0.0063	m3	2,601,800.00	16,265.08
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0030	Buah	10,060,600.00	29,949.31
	Pekerjaan Elektrikal Panel				89,787.49
	Pasangan Box Panel	0.0030	Unit	1,339,800.00	3,988.44
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1101	Titik	342,700.00	37,746.68
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0536	Titik	187,500.00	10,047.01
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0536	Titik	84,000.00	4,501.06
	Pasangan Saklar Double	0.0566	Titik	124,200.00	7,024.87
	Pasangan Stop Kontak	0.0536	Titik	95,500.00	5,117.28
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0238	Buah	227,700.00	5,422.70
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0238	Buah	282,900.00	6,737.30
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0625	Buah	147,200.00	9,202.16
	Pekerjaan Finishing				430,985.60
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.82	m2	78,900.00	222,458.75
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1084	m2	848,700.00	91,964.13
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0274	m2	848,700.00	23,243.68
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.9986	m2	78,900.00	78,791.73
	Cat Kayu Synthetic	0.1404	m2	103,500.00	14,527.30
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Berat 65%) 3 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		8,199,789.33
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				457,317.88
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3049	m3	125,600.00	38,295.88
	Pasangan Urugan Pasir	0.0191	m3	508,400.00	9,688.31
	Aanstamping Batu Kali	0.0691	m3	865,000.00	59,762.15
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2094	m3	1,576,100.00	329,974.15
	Urugan Tanah Kembali	0.0765	m3	41,900.00	3,204.76
	Buang Tanah	0.2975	m3	55,100.00	16,392.63
	Pekerjaan Struktur				609,106.14
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.2178	m2	348,200.00	75,833.86
	Tulangan Besi Beton U-39	2.2333	Kg	30,800.00	68,785.14
	Tulangan Besi Beton U-24	1.1699	Kg	19,900.00	23,281.44
	Beton K - 175	0.0163	m3	2,516,300.00	41,101.54
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.2396	m2	151,900.00	36,390.24
	Tulangan Besi Beton U-39	2.6193	Kg	30,800.00	80,673.01
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5122	Kg	19,900.00	30,093.02
	Beton K - 175	0.0156	m3	2,516,300.00	39,183.47
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.2959	m2	151,900.00	44,948.82
	Tulangan Besi Beton U-39	2.3110	Kg	30,800.00	71,177.67
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4639	Kg	19,900.00	29,130.86
	Beton K - 175	0.0220	m3	2,516,300.00	55,475.53
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0092	m2	715,700.00	6,567.60
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1943	Kg	19,900.00	3,866.24
	Beton K - 175	0.0010	m3	2,516,300.00	2,597.71

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				663,497.06
	Pasangan Urugan Pasir	0.0542	m3	508,400.00	27,533.10
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	4,729.00
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.7445	m2	682,900.00	508,431.10
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1678	m2	260,900.00	43,788.52
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.2036	m	388,100.00	79,015.33
	Pekerjaan Dinding				993,351.93
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0658	m2	414,500.00	27,259.47
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.4811	m2	388,100.00	574,814.00
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.09	m2	714,600.00	62,296.31
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0049	m3	388,100.00	1,899.17
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.8971	m2	112,900.00	327,082.99
	Pekerjaan Plafond				392,693.42
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.0261	m2	242,700.00	249,037.61
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.03	m2	140,000.00	143,655.81
	Pekerjaan Atap				3,305,669.07
	Rangka Atap Baja Ringan	1.2170	m2	249,400.00	303,521.41
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.2170	m2	2,340,200.00	2,848,038.54
	Bubungan Genteng Keramik	0.2302	m	443,900.00	102,175.34
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.3135	m	114,300.00	35,836.41
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1285	m	125,300.00	16,097.36
	Pekerjaan Kusen				792,017.60
	Kusen Pintu P1	0.0214	Unit	8,809,700.00	188,631.22
	Kusen Pintu P2	0.0122	Unit	7,366,100.00	90,126.40
	Kusen Pintu P3	0.0092	Unit	367,100.00	3,368.68
	Kusen Pintu P J 1	0.0031	Unit	19,369,100.00	59,246.66
	Kusen Pintu P J 2	0.0031	Unit	10,951,200.00	33,497.79
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0061	Unit	10,202,600.00	62,415.91
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0153	Unit	12,286,800.00	187,915.76
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0031	Unit	5,831,232.00	17,836.71
	Kusen Bovenlight BV1	0.0245	Unit	1,622,100.00	39,693.74
	Kusen Bovenlight BV2	0.0092	Unit	2,560,800.00	23,499.11
	Kusen Bovenlight BV3	0.0092	Unit	3,935,900.00	36,117.67
	Bovenlight GR 1	0.0061	Unit	1,622,100.00	9,923.44
	Bovenlight GR 2	0.0061	Unit	2,560,800.00	15,666.07
	Bovenlight GR 3	0.0061	Unit	3,935,900.00	24,078.45
	Pekerjaan Plumbing				451,029.93
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0031	Unit	7,070,700.00	21,628.02
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0061	Unit	724,700.00	4,433.46
	Pasangan Floor Drain	0.0092	Buah	306,200.00	2,809.84
	Pasangan Kran Dinding	0.0092	Buah	94,300.00	865.34
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0031	Buah	1,379,400.00	4,219.34
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0734	m'	75,000.00	5,505.88
	Pipa PVC di3"	0.0734	m'	367,600.00	26,986.16
	Pipa PVC di2"	0.0184	m'	194,200.00	3,564.14
	Pipa PVC di3/4"	0.0734	m'	73,600.00	5,403.11
	Klep Diameter 3/4"	0.0031	Buah	54,900.00	167.93
	Stop Kran di1"	0.0031	Buah	273,800.00	837.51
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0031	Buah	1,375,900.00	4,208.64
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0367	m'	92,200.00	3,384.28
	Pipa PVC di1"	0.0245	m'	92,200.00	2,256.19
	Pipa PVC di3/4"	0.0122	m'	73,600.00	900.52
	Tangki Air 500 Liter	0.0031	Buah	4,096,800.00	12,531.39

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Dudukan Tangki Air	0.0031	Buah	2,042,900.00	6,248.87
	Stop Kran di1"	0.0061	Buah	273,800.00	1,675.01
	Stop Kran di1"	0.0031	Buah	273,800.00	837.51
	Stop Kran di1"	0.0031	Buah	273,800.00	837.51
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1224	m	194,200.00	23,760.94
	Pipa PVC di1"	0.1071	m	92,200.00	9,870.82
	Pipa PVC di3/4"	0.0245	m	73,600.00	1,801.04
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1224	m	580,000.00	70,964.71
	Pipa PVC di4"	0.1942	m	580,000.00	112,656.47
	Pipa PVC di2"	0.0275	m	194,200.00	5,346.21
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0172	m3	125,600.00	2,162.98
	Pasangan Urugan Pasir	0.0004	m3	508,400.00	186.61
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	2,345.74
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0642	m2	715,700.00	45,973.20
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9635	Kg	19,900.00	19,174.24
	Beton K - 200	0.0064	m3	2,601,800.00	16,712.74
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0031	Buah	10,060,600.00	30,773.60
	Pekerjaan Elektrikal Panel				92,258.71
	Pasangan Box Panel	0.0031	Unit	1,339,800.00	4,098.21
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1132	Titik	342,700.00	38,785.58
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0551	Titik	187,500.00	10,323.53
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0551	Titik	84,000.00	4,624.94
	Pasangan Saklar Double	0.0581	Titik	124,200.00	7,218.21
	Pasangan Stop Kontak	0.0551	Titik	95,500.00	5,258.12
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0245	Buah	227,700.00	5,571.95
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0245	Buah	282,900.00	6,922.73
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0642	Buah	147,200.00	9,455.44
	Pekerjaan Finishing				442,847.59
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.90	m2	78,900.00	228,581.47
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1113	m2	848,700.00	94,495.26
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0281	m2	848,700.00	23,883.42
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.0261	m2	78,900.00	80,960.31
	Cat Kayu Synthetic	0.1442	m2	103,500.00	14,927.14
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Berat 65%) 4 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		8,309,607.94
	Pekerjaan Pondasi				463,442.67
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3090	m3	125,600.00	38,808.77
	Pasangan Urugan Pasir	0.0193	m3	508,400.00	9,818.06
	Aanstamping Batu Kali	0.0700	m3	865,000.00	60,562.53
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2122	m3	1,576,100.00	334,393.45
	Urugan Tanah Kembali	0.0775	m3	41,900.00	3,247.68
	Buang Tanah	0.3015	m3	55,100.00	16,612.17
	Pekerjaan Struktur				617,263.82
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.2207	m2	348,200.00	76,849.50
	Tulangan Besi Beton U-39	2.2632	Kg	30,800.00	69,706.37
	Tulangan Besi Beton U-24	1.1856	Kg	19,900.00	23,593.25
	Beton K - 175	0.0166	m3	2,516,300.00	41,652.01

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.2428	m2	151,900.00	36,877.61
	Tulangan Besi Beton U-39	2.6543	Kg	30,800.00	81,753.45
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5325	Kg	19,900.00	30,496.05
	Beton K - 175	0.0158	m3	2,516,300.00	39,708.25
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.2999	m2	151,900.00	45,550.81
	Tulangan Besi Beton U-39	2.3419	Kg	30,800.00	72,130.94
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4835	Kg	19,900.00	29,521.01
	Beton K - 175	0.0223	m3	2,516,300.00	56,218.51
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0093	m2	715,700.00	6,655.56
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1969	Kg	19,900.00	3,918.02
	Beton K - 175	0.0010	m3	2,516,300.00	2,632.50
	Pekerjaan Lantai				672,383.18
	Pasangan Urugan Pasir	0.0549	m3	508,400.00	27,901.85
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	4,792.34
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.7545	m2	682,900.00	515,240.45
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1701	m2	260,900.00	44,374.98
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.2063	m	388,100.00	80,073.57
	Pekerjaan Dinding				1,006,655.75
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0666	m2	414,500.00	27,624.55
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.5009	m2	388,100.00	582,512.40
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.09	m2	714,600.00	63,130.63
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0050	m3	388,100.00	1,924.60
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.9359	m2	112,900.00	331,463.56
	Pekerjaan Plafond				397,952.71
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.0399	m2	242,700.00	252,372.94
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.04	m2	140,000.00	145,579.77
	Pekerjaan Atap				3,349,941.42
	Rangka Atap Baja Ringan	1.2333	m2	249,400.00	307,586.43
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.2333	m2	2,340,200.00	2,886,181.92
	Bubungan Genteng Keramik	0.2333	m	443,900.00	103,543.75
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.3177	m	114,300.00	36,316.36
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1302	m	125,300.00	16,312.95
	Pekerjaan Kusen				802,624.98
	Kusen Pintu P1	0.0217	Unit	8,809,700.00	191,157.53
	Kusen Pintu P2	0.0124	Unit	7,366,100.00	91,333.45
	Kusen Pintu P3	0.0093	Unit	367,100.00	3,413.80
	Kusen Pintu P J 1	0.0031	Unit	19,369,100.00	60,040.14
	Kusen Pintu P J 2	0.0031	Unit	10,951,200.00	33,946.42
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0062	Unit	10,202,600.00	63,251.83
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0155	Unit	12,286,800.00	190,432.49
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0031	Unit	5,831,232.00	18,075.59
	Kusen Bovenlight BV1	0.0248	Unit	1,622,100.00	40,225.35
	Kusen Bovenlight BV2	0.0093	Unit	2,560,800.00	23,813.83
	Kusen Bovenlight BV3	0.0093	Unit	3,935,900.00	36,601.39
	Bovenlight GR 1	0.0062	Unit	1,622,100.00	10,056.34
	Bovenlight GR 2	0.0062	Unit	2,560,800.00	15,875.88
	Bovenlight GR 3	0.0062	Unit	3,935,900.00	24,400.93
	Pekerjaan Plumbing				457,070.50
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0031	Unit	7,070,700.00	21,917.68
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0062	Unit	724,700.00	4,492.84
	Pasangan Floor Drain	0.0093	Buah	306,200.00	2,847.47
	Pasangan Kran Dinding	0.0093	Buah	94,300.00	876.93

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0031	Buah	1,379,400.00	4,275.85
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0744	m'	75,000.00	5,579.62
	Pipa PVC di3"	0.0744	m'	367,600.00	27,347.59
	Pipa PVC di2"	0.0186	m'	194,200.00	3,611.88
	Pipa PVC di3/4"	0.0744	m'	73,600.00	5,475.47
	Klep Diameter 3/4"	0.0031	Buah	54,900.00	170.18
	Stop Kran di1"	0.0031	Buah	273,800.00	848.72
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0031	Buah	1,375,900.00	4,265.00
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0372	m'	92,200.00	3,429.61
	Pipa PVC di1"	0.0248	m'	92,200.00	2,286.41
	Pipa PVC di3/4"	0.0124	m'	73,600.00	912.58
	Tangki Air 500 Liter	0.0031	Buah	4,096,800.00	12,699.22
	Dudukan Tangki Air	0.0031	Buah	2,042,900.00	6,332.56
	Stop Kran di1"	0.0062	Buah	273,800.00	1,697.44
	Stop Kran di1"	0.0031	Buah	273,800.00	848.72
	Stop Kran di1"	0.0031	Buah	273,800.00	848.72
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1240	m	194,200.00	24,079.17
	Pipa PVC di1"	0.1085	m	92,200.00	10,003.02
	Pipa PVC di3/4"	0.0248	m	73,600.00	1,825.16
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1240	m	580,000.00	71,915.13
	Pipa PVC di4"	0.1968	m	580,000.00	114,165.26
	Pipa PVC di2"	0.0279	m	194,200.00	5,417.81
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0175	m3	125,600.00	2,191.95
	Pasangan Urugan Pasir	0.0004	m3	508,400.00	189.11
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	2,377.15
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0651	m2	715,700.00	46,588.91
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9764	Kg	19,900.00	19,431.03
	Beton K - 200	0.0065	m3	2,601,800.00	16,936.57
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0031	Buah	10,060,600.00	31,185.75
	Pekerjaan Elektrikal				93,494.31
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0031	Unit	1,339,800.00	4,153.10
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1147	Titik	342,700.00	39,305.03
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0558	Titik	187,500.00	10,461.79
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0558	Titik	84,000.00	4,686.88
	Pasangan Saklar Double	0.0589	Titik	124,200.00	7,314.88
	Pasangan Stop Kontak	0.0558	Titik	95,500.00	5,328.54
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0248	Buah	227,700.00	5,646.58
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0248	Buah	282,900.00	7,015.44
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0651	Buah	147,200.00	9,582.07
	Pekerjaan Finishing				448,778.58
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.94	m2	78,900.00	231,642.83
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1128	m2	848,700.00	95,760.82
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0285	m2	848,700.00	24,203.28
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.0399	m2	78,900.00	82,044.60
	Cat Kayu Synthetic	0.1462	m2	103,500.00	15,127.05

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Berat 65%) 5 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		8,507,281.43
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				474,467.30
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3163	m3	125,600.00	39,731.98
	Pasangan Urugan Pasir	0.0198	m3	508,400.00	10,051.62
	Aanstamping Batu Kali	0.0717	m3	865,000.00	62,003.23
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2172	m3	1,576,100.00	342,348.18
	Urugan Tanah Kembali	0.0794	m3	41,900.00	3,324.94
	Buang Tanah	0.3087	m3	55,100.00	17,007.35
	Pekerjaan Struktur				631,947.63
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.2260	m2	348,200.00	78,677.63
	Tulangan Besi Beton U-39	2.3170	Kg	30,800.00	71,364.58
	Tulangan Besi Beton U-24	1.2138	Kg	19,900.00	24,154.50
	Beton K - 175	0.0169	m3	2,516,300.00	42,642.85
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.2486	m2	151,900.00	37,754.87
	Tulangan Besi Beton U-39	2.7175	Kg	30,800.00	83,698.24
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5689	Kg	19,900.00	31,221.50
	Beton K - 175	0.0162	m3	2,516,300.00	40,652.85
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.3070	m2	151,900.00	46,634.40
	Tulangan Besi Beton U-39	2.3976	Kg	30,800.00	73,846.83
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5188	Kg	19,900.00	30,223.27
	Beton K - 175	0.0229	m3	2,516,300.00	57,555.87
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0095	m2	715,700.00	6,813.89
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2016	Kg	19,900.00	4,011.23
	Beton K - 175	0.0011	m3	2,516,300.00	2,695.12
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				688,378.20
	Pasangan Urugan Pasir	0.0562	m3	508,400.00	28,565.59
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	4,906.34
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.7724	m2	682,900.00	527,497.27
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1741	m2	260,900.00	45,430.59
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.2112	m	388,100.00	81,978.41
	Pekerjaan Dinding				1,030,602.63
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0682	m2	414,500.00	28,281.70
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.5366	m2	388,100.00	596,369.52
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum	0.09	m2	714,600.00	64,632.42
	Board Rangka Kayu				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0051	m3	388,100.00	1,970.39
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.0057	m2	112,900.00	339,348.60
	Pekerjaan Plafond				407,419.43
	Pasangan Rangka Plafond Metal	1.0646	m2	242,700.00	258,376.52
	Furing				
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum	1.06	m2	140,000.00	149,042.90
	Board t. 9 mm				
	Pekerjaan Atap				3,429,631.66
	Rangka Atap Baja Ringan	1.2626	m2	249,400.00	314,903.47
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.2626	m2	2,340,200.00	2,954,839.99
	Bubungan Genteng Keramik	0.2388	m	443,900.00	106,006.91
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.3253	m	114,300.00	37,180.28
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1333	m	125,300.00	16,701.02

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Kusen				821,718.26
	Kusen Pintu P1	0.0222	Unit	8,809,700.00	195,704.89
	Kusen Pintu P2	0.0127	Unit	7,366,100.00	93,506.14
	Kusen Pintu P3	0.0095	Unit	367,100.00	3,495.01
	Kusen Pintu P J 1	0.0032	Unit	19,369,100.00	61,468.41
	Kusen Pintu P J 2	0.0032	Unit	10,951,200.00	34,753.96
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0063	Unit	10,202,600.00	64,756.50
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0159	Unit	12,286,800.00	194,962.61
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0032	Unit	5,831,232.00	18,505.59
	Kusen Bovenlight BV1	0.0254	Unit	1,622,100.00	41,182.26
	Kusen Bovenlight BV2	0.0095	Unit	2,560,800.00	24,380.32
	Kusen Bovenlight BV3	0.0095	Unit	3,935,900.00	37,472.08
	Bovenlight GR 1	0.0063	Unit	1,622,100.00	10,295.56
	Bovenlight GR 2	0.0063	Unit	2,560,800.00	16,253.55
	Bovenlight GR 3	0.0063	Unit	3,935,900.00	24,981.39
	Pekerjaan Plumbing				467,943.55
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0032	Unit	7,070,700.00	22,439.07
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0063	Unit	724,700.00	4,599.71
	Pasangan Floor Drain	0.0095	Buah	306,200.00	2,915.20
	Pasangan Kran Dinding	0.0095	Buah	94,300.00	897.79
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0032	Buah	1,379,400.00	4,377.57
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0762	m'	75,000.00	5,712.35
	Pipa PVC di3"	0.0762	m'	367,600.00	27,998.15
	Pipa PVC di2"	0.0190	m'	194,200.00	3,697.80
	Pipa PVC di3/4"	0.0762	m'	73,600.00	5,605.72
	Klep Diameter 3/4"	0.0032	Buah	54,900.00	174.23
	Stop Kran di1"	0.0032	Buah	273,800.00	868.91
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0032	Buah	1,375,900.00	4,366.46
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0381	m'	92,200.00	3,511.19
	Pipa PVC di1"	0.0254	m'	92,200.00	2,340.80
	Pipa PVC di3/4"	0.0127	m'	73,600.00	934.29
	Tangki Air 500 Liter	0.0032	Buah	4,096,800.00	13,001.32
	Dudukan Tangki Air	0.0032	Buah	2,042,900.00	6,483.20
	Stop Kran di1"	0.0063	Buah	273,800.00	1,737.82
	Stop Kran di1"	0.0032	Buah	273,800.00	868.91
	Stop Kran di1"	0.0032	Buah	273,800.00	868.91
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1269	m	194,200.00	24,651.98
	Pipa PVC di1"	0.1111	m	92,200.00	10,240.98
	Pipa PVC di3/4"	0.0254	m	73,600.00	1,868.57
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1269	m	580,000.00	73,625.88
	Pipa PVC di4"	0.2015	m	580,000.00	116,881.09
	Pipa PVC di2"	0.0286	m	194,200.00	5,546.69
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0179	m3	125,600.00	2,244.09
	Pasangan Urugan Pasir	0.0004	m3	508,400.00	193.61
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	2,433.70
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0666	m2	715,700.00	47,697.20
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9997	Kg	19,900.00	19,893.27
	Beton K - 200	0.0067	m3	2,601,800.00	17,339.47
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0032	Buah	10,060,600.00	31,927.61
	Pekerjaan Elektrikal				95,718.41
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0032	Unit	1,339,800.00	4,251.89
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1174	Titik	342,700.00	40,240.04
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0571	Titik	187,500.00	10,710.66
	Armature				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Saklar Engkel	0.0571	Titik	84,000.00	4,798.38
	Pasangan Saklar Double	0.0603	Titik	124,200.00	7,488.89
	Pasangan Stop Kontak	0.0571	Titik	95,500.00	5,455.30
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0254	Buah	227,700.00	5,780.90
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0254	Buah	282,900.00	7,182.33
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0666	Buah	147,200.00	9,810.01
	Pekerjaan Finishing				459,454.37
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	3.01	m2	78,900.00	237,153.27
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1155	m2	848,700.00	98,038.83
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0292	m2	848,700.00	24,779.04
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.0646	m2	78,900.00	83,996.32
	Cat Kayu Synthetic	0.1496	m2	103,500.00	15,486.90
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Rusak Berat 65%) 6 Lantai Luas 0 - 1000 M²		M2		8,763,524.85
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				488,758.48
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3259	m3	125,600.00	40,928.73
	Pasangan Urugan Pasir	0.0204	m3	508,400.00	10,354.38
	Aanstamping Batu Kali	0.0738	m3	865,000.00	63,870.80
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2238	m3	1,576,100.00	352,659.87
	Urugan Tanah Kembali	0.0817	m3	41,900.00	3,425.09
	Buang Tanah	0.3180	m3	55,100.00	17,519.62
	Pekerjaan Struktur				650,982.19
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.2328	m2	348,200.00	81,047.44
	Tulangan Besi Beton U-39	2.3868	Kg	30,800.00	73,514.12
	Tulangan Besi Beton U-24	1.2504	Kg	19,900.00	24,882.04
	Beton K - 175	0.0175	m3	2,516,300.00	43,927.27
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.2560	m2	151,900.00	38,892.06
	Tulangan Besi Beton U-39	2.7993	Kg	30,800.00	86,219.28
	Tulangan Besi Beton U-24	1.6162	Kg	19,900.00	32,161.91
	Beton K - 175	0.0166	m3	2,516,300.00	41,877.33
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.3163	m2	151,900.00	48,039.05
	Tulangan Besi Beton U-39	2.4698	Kg	30,800.00	76,071.13
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5645	Kg	19,900.00	31,133.61
	Beton K - 175	0.0236	m3	2,516,300.00	59,289.48
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0098	m2	715,700.00	7,019.12
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2076	Kg	19,900.00	4,132.05
	Beton K - 175	0.0011	m3	2,516,300.00	2,776.30
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				709,112.49
	Pasangan Urugan Pasir	0.0579	m3	508,400.00	29,426.00
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	5,054.12
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.7957	m2	682,900.00	543,385.74
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1794	m2	260,900.00	46,798.98
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.2176	m	388,100.00	84,447.64
	Pekerjaan Dinding				1,061,644.88

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0703	m2	414,500.00	29,133.56
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.5829	m2	388,100.00	614,332.46
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.09	m2	714,600.00	66,579.18
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0052	m3	388,100.00	2,029.74
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.0963	m2	112,900.00	349,569.94
	Pekerjaan Plafond				419,691.10
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.0967	m2	242,700.00	266,158.95
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.10	m2	140,000.00	153,532.15
	Pekerjaan Atap				3,532,933.82
	Rangka Atap Baja Ringan	1.3007	m2	249,400.00	324,388.51
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.3007	m2	2,340,200.00	3,043,841.19
	Bubungan Genteng Keramik	0.2460	m	443,900.00	109,199.89
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.3351	m	114,300.00	38,300.17
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1373	m	125,300.00	17,204.06
	Pekerjaan Kusen				846,468.81
	Kusen Pintu P1	0.0229	Unit	8,809,700.00	201,599.62
	Kusen Pintu P2	0.0131	Unit	7,366,100.00	96,322.59
	Kusen Pintu P3	0.0098	Unit	367,100.00	3,600.28
	Kusen Pintu P J 1	0.0033	Unit	19,369,100.00	63,319.87
	Kusen Pintu P J 2	0.0033	Unit	10,951,200.00	35,800.76
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0065	Unit	10,202,600.00	66,707.00
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0163	Unit	12,286,800.00	200,834.97
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0033	Unit	5,831,232.00	19,062.98
	Kusen Bovenlight BV1	0.0262	Unit	1,622,100.00	42,422.69
	Kusen Bovenlight BV2	0.0098	Unit	2,560,800.00	25,114.67
	Kusen Bovenlight BV3	0.0098	Unit	3,935,900.00	38,600.76
	Bovenlight GR 1	0.0065	Unit	1,622,100.00	10,605.67
	Bovenlight GR 2	0.0065	Unit	2,560,800.00	16,743.11
	Bovenlight GR 3	0.0065	Unit	3,935,900.00	25,733.84
	Pekerjaan Utilitas				
	Pekerjaan Plumbing				482,038.23
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0033	Unit	7,070,700.00	23,114.95
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0065	Unit	724,700.00	4,738.26
	Pasangan Floor Drain	0.0098	Buah	306,200.00	3,003.01
	Pasangan Kran Dinding	0.0098	Buah	94,300.00	924.83
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0033	Buah	1,379,400.00	4,509.42
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0785	m'	75,000.00	5,884.41
	Pipa PVC di3"	0.0785	m'	367,600.00	28,841.46
	Pipa PVC di2"	0.0196	m'	194,200.00	3,809.18
	Pipa PVC di3/4"	0.0785	m'	73,600.00	5,774.57
	Klep Diameter 3/4"	0.0033	Buah	54,900.00	179.47
	Stop Kran di1"	0.0033	Buah	273,800.00	895.08
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0033	Buah	1,375,900.00	4,497.98
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0392	m'	92,200.00	3,616.95
	Pipa PVC di1"	0.0262	m'	92,200.00	2,411.30
	Pipa PVC di3/4"	0.0131	m'	73,600.00	962.43
	Tangki Air 500 Liter	0.0033	Buah	4,096,800.00	13,392.92
	Dudukan Tangki Air	0.0033	Buah	2,042,900.00	6,678.48
	Stop Kran di1"	0.0065	Buah	273,800.00	1,790.17
	Stop Kran di1"	0.0033	Buah	273,800.00	895.08
	Stop Kran di1"	0.0033	Buah	273,800.00	895.08
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1308	m	194,200.00	25,394.51
	Pipa PVC di1"	0.1144	m	92,200.00	10,549.44
	Pipa PVC di3/4"	0.0262	m	73,600.00	1,924.86

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1308	m	580,000.00	75,843.53
	Pipa PVC di4"	0.2076	m	580,000.00	120,401.60
	Pipa PVC di2"	0.0294	m	194,200.00	5,713.76
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0184	m3	125,600.00	2,311.68
	Pasangan Urugan Pasir	0.0004	m3	508,400.00	199.44
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	2,507.00
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0687	m2	715,700.00	49,133.86
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0298	Kg	19,900.00	20,492.46
	Beton K - 200	0.0069	m3	2,601,800.00	17,861.74
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0033	Buah	10,060,600.00	32,889.29
	Pekerjaan Elektrikal				98,601.49
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0033	Unit	1,339,800.00	4,379.96
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1210	Titik	342,700.00	41,452.08
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0588	Titik	187,500.00	11,033.27
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0588	Titik	84,000.00	4,942.91
	Pasangan Saklar Double	0.0621	Titik	124,200.00	7,714.46
	Pasangan Stop Kontak	0.0588	Titik	95,500.00	5,619.61
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0262	Buah	227,700.00	5,955.02
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0262	Buah	282,900.00	7,398.67
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0687	Buah	147,200.00	10,105.50
	Pekerjaan Finishing				473,293.36
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	3.10	m2	78,900.00	244,296.44
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1190	m2	848,700.00	100,991.81
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0301	m2	848,700.00	25,525.40
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.0967	m2	78,900.00	86,526.33
	Cat Kayu Synthetic	0.1541	m2	103,500.00	15,953.38
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Rumah Negara (Rusak Ringan 30%) 1 Lantai Type A		M2		3,607,489.28

	Pekerjaan Pondasi				144,834.39
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1338	m3	125,600.00	16,803.40
	Pasangan Urugan Pasir	0.0074	m3	508,400.00	3,778.68
	Aanstamping Batu Kali	0.0223	m3	865,000.00	19,287.34
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0595	m3	1,576,100.00	93,714.91
	Urugan Tanah Kembali	0.0446	m3	41,900.00	1,868.53
	Buang Tanah	0.0892	m3	55,100.00	4,914.37
	Pekerjaan Rolag Bata				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0014	m3	125,600.00	169.56
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002	m3	508,400.00	85.79
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00	m2	204,500.00	690.19
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0056	m2	388,100.00	2,183.06
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0113	m2	112,900.00	1,270.13
	Urugan Tanah Kembali	0.0005	m3	41,900.00	18.86
	Buang Tanah	0.0009	m3	55,100.00	49.59
	Pekerjaan Struktur				205,185.85
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.0991	m2	348,200.00	34,506.62
	Tulangan Besi Beton U-24	1.1225	Kg	19,900.00	22,337.23
	Beton K - 175	0.0074	m3	2,516,300.00	18,702.40

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Kolom Praktis					
	Bekisting Praktis Beton	0.0644	m2	151,900.00	9,774.77
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9238	Kg	19,900.00	18,382.79
	Beton K - 175	0.0035	m3	2,516,300.00	8,905.81
Pekerjaan Ringbalk					
	Bekisting Praktis Beton	0.0743	m2	151,900.00	11,289.97
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9522	Kg	19,900.00	18,947.84
	Beton K - 175	0.0056	m3	2,516,300.00	14,026.80
Pekerjaan Ringbalk Ampiq					
	Bekisting Praktis Beton	0.0567	m2	151,900.00	8,612.73
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7267	Kg	19,900.00	14,462.28
	Beton K - 175	0.0043	m3	2,516,300.00	10,700.57
Pekerjaan Kanopi					
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0116	m2	715,700.00	8,266.34
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1021	Kg	19,900.00	2,032.40
	Beton K - 175	0.0010	m3	2,516,300.00	2,453.39
Pekerjaan Meja Beton					
	Bekisting Praktis Beton	0.0033	m2	151,900.00	505.07
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0301	Kg	19,900.00	599.46
	Beton K - 175	0.0003	m3	2,516,300.00	679.40
Pekerjaan Arsitektur					
Pekerjaan Lantai					418,239.07
	Pasangan Urugan Pasir	0.0212	m3	508,400.00	10,766.08
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.33	m2	204,500.00	67,439.63
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.1030	m2	682,900.00	70,355.77
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.2614	m2	682,900.00	178,529.27
	Pasangan Plint Keramik 100x300	0.2592	m	257,300.00	66,688.94
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.0938	m2	260,900.00	24,459.38
Pekerjaan Dinding					
					879,165.20
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.1796	m2	388,100.00	457,807.61
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.3592	m2	112,900.00	266,356.50
	Pasangan Acian PC	2.3592	m2	65,700.00	155,001.08
Pekerjaan Plafond					
					179,348.71
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.3818	m2	242,700.00	92,657.55
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.39	m2	140,000.00	54,236.44
	Pasangan List Profil Gypsum t. 5 cm	0.3053	m'	106,300.00	32,454.72
Pekerjaan Atap					
					1,063,570.35
	Rangka Atap Baja Ringan	0.3969	m2	249,400.00	98,980.63
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.3969	m2	2,340,200.00	928,766.88
	Bubungan Genteng Keramik	0.0320	m'	443,900.00	14,204.80
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1035	m'	114,300.00	11,830.05
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.1150	m'	70,800.00	8,142.00
	Pasangan Roof Drain	0.0050	Buah	329,200.00	1,646.00
Pekerjaan Kusen					
					196,554.15
	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu KW.II	0.0017	m3	10,750,500.00	18,770.37
	Pintu Panel Kayu KW.II; 82 x 206 cm; R. Tamu	0.0073	m2	965,400.00	7,059.97
	Pintu Double Teakwood 82 x 206 cm; K. Tidur	0.0250	m2	812,600.00	20,338.57
	Pintu Double Teakwood 72 x 206 cm; K. Mandi	0.0073	m2	812,600.00	5,942.54
	Pintu Kaca Kayu KW.II; 50 x 206 cm	0.0103	m2	728,600.00	7,504.58

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Jendela Kaca Kayu KW.II; 52 x 122 cm	0.0095	m2	728,600.00	6,933.36
	Jendela Kaca Kayu KW.II; 52 x 182 cm	0.0047	m2	728,600.00	3,447.74
	Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi	0.0183	m2	1,591,600.00	29,126.28
	Pasangan Kaca Polos 5 mm	0.0154	m2	462,600.00	7,127.74
	Pasangan Engsel Pintu	0.1050	Buah	466,900.00	49,024.50
	Pasangan Engsel Jendela	0.0400	Buah	462,000.00	18,480.00
	Pasangan Kunci Pintu Ruangan	0.0225	Buah	326,000.00	7,335.00
	Pasangan Kunci Knob Pintu Kamar Mandi	0.0050	Buah	345,200.00	1,726.00
	Pasangan Slot Tanam Pintu Double	0.0075	Ps	94,000.00	705.00
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.0200	Buah	76,700.00	1,534.00
	Pasangan Grendel Jendela	0.0400	Buah	88,300.00	3,532.00
	Pasangan Rel Pintu Lipat 4 Pintu	0.0025	Unit	3,186,600.00	7,966.50
	Pekerjaan Plumbing				184,902.00
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Wastafel keramik	0.0025	Buah	3,266,000.00	8,165.00
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0025	Buah	7,070,700.00	17,676.75
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0025	Buah	724,700.00	1,811.75
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0025	Buah	1,379,400.00	3,448.50
	Pasangan Shower spray	0.0025	Buah	617,600.00	1,544.00
	Pasangan Shower set	0.0025	Buah	812,700.00	2,031.75
	Pasangan Floor Drain	0.0075	Buah	306,200.00	2,296.50
	Pasangan Tempat sabun keramik	0.0050	Buah	79,400.00	397.00
	Pasangan Kitchenzink stainlees stell 1 lubang	0.0025	Buah	596,900.00	1,492.25
	Pasangan Kran zink	0.0025	Buah	174,800.00	437.00
	Pasangan Kran Dinding	0.0075	Buah	94,300.00	707.25
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0600	m'	75,000.00	4,500.00
	Pipa PVC di3"	0.0600	m'	367,600.00	22,056.00
	Pipa PVC di2"	0.0150	m'	194,200.00	2,913.00
	Pipa PVC di3/4"	0.0600	m'	73,600.00	4,416.00
	Klep Diameter 3/4"	0.0025	Buah	54,900.00	137.25
	Stop Kran di1"	0.0025	Buah	273,800.00	684.50
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0025	Buah	1,375,900.00	3,439.75
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0300	m'	92,200.00	2,766.00
	Pipa PVC di1"	0.0200	m'	92,200.00	1,844.00
	Pipa PVC di3/4"	0.0100	m'	73,600.00	736.00
	Tangki Air 500 Liter	0.0025	Buah	4,096,800.00	10,242.00
	Dudukan Tangki Air	0.0025	Buah	2,042,900.00	5,107.25
	Stop Kran di1"	0.0050	Buah	273,800.00	1,369.00
	Stop Kran di1"	0.0025	Buah	273,800.00	684.50
	Stop Kran di1"	0.0025	Buah	273,800.00	684.50
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di1"	0.0700	m'	92,200.00	6,454.00
	Pipa PVC di3/4"	0.0600	m'	73,600.00	4,416.00
	Pipa PVC di1/2"	0.0700	m'	54,900.00	3,843.00
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0300	m'	580,000.00	17,400.00
	Pipa PVC di3"	0.0500	m'	367,600.00	18,380.00
	Pipa PVC di2"	0.0300	m'	194,200.00	5,826.00
	Pipa PVC di1"	0.0200	m'	92,200.00	1,844.00
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0025	Unit	10,060,600.00	25,151.50
	Pekerjaan Elektrikal				31,783.75
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0025	Buah	1,339,800.00	3,349.50
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0400	Titik	342,700.00	13,708.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Instalasi Exhaustfan	0.0025	Titik	342,700.00	856.75
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0250	Titik	95,500.00	2,387.50
	Armature				
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0400	Buah	147,200.00	5,888.00
	Pasangan Saklar Engkel	0.0150	Buah	84,000.00	1,260.00
	Pasangan Saklar Double	0.0075	Buah	124,200.00	931.50
	Pasangan Stop Kontak	0.0250	Buah	95,500.00	2,387.50
	Pasangan Outlet Exhaustfan	0.0025	Buah	406,000.00	1,015.00
	Pekerjaan Finishing				303,905.82
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1088	m2	848,700.00	92,296.13
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0500	m2	848,700.00	42,435.00
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.I	1.3860	m2	65,000.00	90,088.78
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.66	m2	65,000.00	43,014.97
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.3382	m2	65,000.00	21,981.58
	Cat Kayu Synthetic	0.0497	m2	103,500.00	5,141.88
	Cat Besi Synthetic	0.0366	m2	103,500.00	3,788.10
	Pekerjaan Canopi				
	Pasangan Acian PC	0.0395	m2	65,700.00	2,593.51
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.0395	m2	65,000.00	2,565.88
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Rumah Negara (Rusak Ringan 30%) 1 Lantai Type B		M2		3,317,940.39

Pekerjaan Struktur				
Pekerjaan Pondasi				182,099.65
Pekerjaan Pondasi Batukali				
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1719		125,600.00	21,586.12
Pasangan Urugan Pasir	0.0078		508,400.00	3,971.62
Aanstamping Batu Kali	0.0234		865,000.00	20,272.14
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0703		1,576,100.00	110,812.44
Urugan Tanah Kembali	0.0703		41,900.00	2,945.91
Buang Tanah	0.1016		55,100.00	5,595.74
Pekerjaan Pondasi Rolag Bata				
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0051		125,600.00	642.07
Pasangan Urugan Pasir	0.0006		508,400.00	324.87
Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01		204,500.00	2,613.51
Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0213		388,100.00	8,266.53
Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0426		112,900.00	4,809.54
Urugan Tanah Kembali	0.0017		41,900.00	71.40
Buang Tanah	0.0034		55,100.00	187.78
Pekerjaan Struktur				277,229.23
Pekerjaan Sloof				
Bekisting Sloof Beton	0.0893		348,200.00	31,087.30
Tulangan Besi Beton U-24	1.0114		19,900.00	20,126.38
Beton K - 175	0.0067		2,516,300.00	16,849.14
Pekerjaan Kolom Praktis				
Bekisting Praktis Beton	0.0922		151,900.00	13,999.10
Tulangan Besi Beton U-24	1.4153		19,900.00	28,165.36
Beton K - 175	0.0069		2,516,300.00	17,392.67
Pekerjaan Ringbalk				
Bekisting Praktis Beton	0.0893		151,900.00	13,561.63
Tulangan Besi Beton U-24	1.0114		19,900.00	20,126.38
Beton K - 175	0.0067		2,516,300.00	16,849.14
Pekerjaan Ringbalk Ampiq				
Bekisting Praktis Beton	0.0516		151,900.00	7,838.04
Tulangan Besi Beton U-24	0.5844		19,900.00	11,630.49
Beton K - 175	0.0039		2,516,300.00	9,738.08
Pekerjaan Plat Dak				
Bekisting Beton Plat Lantai	0.0439		715,700.00	31,407.78
Tulangan Besi Beton U-24	0.3690		19,900.00	7,343.26

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 175	0.0042		2,516,300.00	10,568.46
	Pekerjaan Kanopi				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0169		715,700.00	12,083.88
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1496		19,900.00	2,977.90
	Beton K - 175	0.0014		2,516,300.00	3,623.47
	Pekerjaan Meja Beton				
	Bekisting Praktis Beton	0.0034		151,900.00	523.14
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0308		19,900.00	612.92
	Beton K - 175	0.0003		2,516,300.00	724.69
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				469,338.15
	Pasangan Urugan Pasir	0.0206		508,400.00	10,455.25
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.37		204,500.00	75,276.45
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.3147		682,900.00	214,908.63
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.1050		682,900.00	71,737.28
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.2838		237,700.00	67,459.26
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.0432		682,900.00	29,501.28
	Pekerjaan Dinding				709,012.83
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.9513		388,100.00	369,204.19
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.9026		112,900.00	214,806.25
	Pasangan Acian PC	1.9026		65,700.00	125,002.40
	Pekerjaan Plafond				186,117.35
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.3936		242,700.00	95,526.72
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.42		140,000.00	58,789.92
	Pasangan List Profil Gypsum t. 5 cm	0.2992		106,300.00	31,800.71
	Pekerjaan Atap				872,491.20
	Rangka Atap Baja Ringan	0.4752		249,400.00	118,514.88
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.4752		1,541,000.00	732,283.20
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.0216		512,900.00	11,078.64
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.0696		114,300.00	7,955.28
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.0264		70,800.00	1,869.12
	Pasangan Roof Drain	0.0024		329,200.00	790.08
	Pekerjaan Kusen				171,835.66
	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu KW.I	0.0015		13,762,900.00	21,151.38
	Pintu Panel Kayu KW.I; 82 x 206 cm; R. Tamu	0.0035		1,066,600.00	3,744.02
	Pintu Panel Kayu KW.I; 82 x 206 cm; K. Tidur	0.0200		1,066,600.00	21,356.75
	Pintu Panel Kayu KW.I; 72 x 206 cm; K. Mandi	0.0070		1,066,600.00	7,488.04
	Pintu Kaca Kayu KW.I; 50 x 206 cm	0.0049		789,400.00	3,902.79
	Jendela Kaca Kayu KW.I; 52 x 122 cm	0.0152		789,400.00	12,019.09
	Jendela Kaca Kayu KW.I; 52 x 182 cm	0.0023		789,400.00	1,793.01
	Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi	0.0115		1,591,600.00	18,335.23
	Pasangan Kaca Polos 5 mm	0.0139		462,600.00	6,442.94
	Pekerjaan Kunci Dan Penggantung				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Engsel Pintu	0.0720		466,900.00	33,616.80
	Pasangan Engsel Jendela	0.0528		462,000.00	24,393.60
	Pasangan Kunci Pintu Ruangan	0.0156		326,000.00	5,085.60
	Pasangan Kunci Knob Pintu Kamar Mandi	0.0048		345,200.00	1,656.96
	Pasangan Slot tanam Pintu Doble	0.0036		94,000.00	338.40
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.0264		76,700.00	2,024.88
	Pasangan Grendel Jendela	0.0528		88,300.00	4,662.24
	Pasangan Rel Pintu Lipat 4 Pintu	0.0012		3,186,600.00	3,823.92
	Pekerjaan Plumbing				147,363.23
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Washtafel keramik	0.0024		3,266,000.00	7,838.40
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0024		7,070,700.00	16,969.68
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0012		724,700.00	869.64
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0012		1,379,400.00	1,655.28
	Pasangan Shower spray	0.0024		617,600.00	1,482.24
	Pasangan Shower set	0.0024		812,700.00	1,950.48
	Pasangan Floor Drain	0.0048		306,200.00	1,469.76
	Pasangan Tempat sabun keramik	0.0036		79,400.00	285.84
	Pasangan Kitchenzink Stainlees	0.0012		596,900.00	716.28
	Sstell 1 Lubang				
	Pasangan Kran zink	0.0012		174,800.00	209.76
	Pasangan Kran Dinding	0.0036		94,300.00	339.48
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0432		75,000.00	3,240.00
	Pipa PVC di3"	0.0432		367,600.00	15,880.32
	Pipa PVC di2"	0.0120		194,200.00	2,330.40
	Pipa PVC di3/4"	0.0432		73,600.00	3,179.52
	Klep Diameter 3/4"	0.0012		54,900.00	65.88
	Stop Kran di1"	0.0012		273,800.00	328.56
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0012		1,375,900.00	1,651.08
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0144		92,200.00	1,327.68
	Pipa PVC di1"	0.0096		92,200.00	885.12
	Pipa PVC di3/4"	0.0048		73,600.00	353.28
	Tangki Air 1000 Liter	0.0012		2,613,300.00	3,135.96
	Dudukan Tangki Air	0.0012		2,042,900.00	2,451.48
	Mesin Pompa Kap.150 watt	0.0012		1,327,600.00	1,593.12
	Stop Kran di1"	0.0024		273,800.00	657.12
	Stop Kran di1"	0.0012		273,800.00	328.56
	Stop Kran di1"	0.0012		273,800.00	328.56
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0068		125,600.00	848.55
	Pasangan Urugan Pasir	0.0001		508,400.00	73.21
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.00		204,500.00	920.25
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0252		715,700.00	18,035.64
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3780		19,900.00	7,522.20
	Beton K - 200	0.0025		2,601,800.00	6,556.54
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di1"	0.0432		92,200.00	3,983.04
	Pipa PVC di3/4"	0.0384		73,600.00	2,826.24
	Pipa PVC di1/2"	0.0432		54,900.00	2,371.68
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0240		580,000.00	13,920.00
	Pipa PVC di3"	0.0336		367,600.00	12,351.36
	Pipa PVC di2"	0.0240		194,200.00	4,660.80
	Pipa PVC di1"	0.0192		92,200.00	1,770.24
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3			14,756,100.00	-
	Pekerjaan Elektrikal				27,088.32
	Pasangan Box Panel	0.0024		1,339,800.00	3,215.52
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0312		342,700.00	10,692.24
	Pasangan Instalasi Exhausfan	0.0024		342,700.00	822.48

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Instalasi Antena TV	0.0060		66,700.00	400.20
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0180		95,500.00	1,719.00
	Armature				
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0312		147,200.00	4,592.64
	Pasangan Saklar Engkel	0.0144		84,000.00	1,209.60
	Pasangan Saklar Doble	0.0072		124,200.00	894.24
	Pasangan Stop Kontak	0.0180		95,500.00	1,719.00
	Pasangan Outlet TV	0.0060		141,500.00	849.00
	Pasangan Outlet Exhaustfan	0.0024		406,000.00	974.40
	Pekerjaan Finishing				275,364.77
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1117		848,700.00	94,776.03
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0210		848,700.00	17,822.70
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.I	1.0876		65,000.00	70,696.86
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.63		65,000.00	40,684.02
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.3936		65,000.00	25,584.00
	Cat Kayu Synthetic	0.1708		103,500.00	17,680.89
	Cat Besi Synthetic	0.0230		103,500.00	2,384.64
	Pekerjaan Canopi				
	Pasangan Acian PC	0.0439		65,700.00	2,883.18
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.0439		65,000.00	2,852.46
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Rumah Negara (Rusak Ringan 30%) 1 Lantai Type C, D, E		M2		2,714,716.52
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				159,372.55
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1415	m3	125,600.00	17,775.54
	Pasangan Urugan Pasir	0.0167	m3	508,400.00	8,464.86
	Aanstamping Batu Kali	0.0250	m3	865,000.00	21,603.38
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0708	m3	1,576,100.00	111,528.78
	Pekerjaan Struktur				281,053.83
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.1110	m2	348,200.00	38,650.20
	Tulangan Besi Beton U-24	1.3760	Kg	19,900.00	27,382.87
	Beton K - 175	0.0083	m3	2,516,300.00	20,948.20
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Praktis Beton	0.1710	m2	151,900.00	25,974.90
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0397	Kg	19,900.00	20,690.04
	Beton K - 175	0.0064	m3	2,516,300.00	16,135.77
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.2493	m2	151,900.00	37,863.79
	Tulangan Besi Beton U-24	1.9810	Kg	19,900.00	39,421.72
	Beton K - 175	0.0125	m3	2,516,300.00	31,361.64
	Pekerjaan Canopi				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0228	m2	715,700.00	16,325.63
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1426	Kg	19,900.00	2,837.37
	Beton K - 175	0.0014	m3	2,516,300.00	3,461.71
	Pekerjaan Arsitektur				-
	Pekerjaan Lantai				316,044.74
	Pasangan Urugan Pasir	0.0326	m3	508,400.00	16,571.30
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.33	m2	204,500.00	66,656.78
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.3260	m2	682,900.00	222,591.26
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.0392	m2	260,900.00	10,225.42
	Pekerjaan Dinding				446,172.07
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.7285	m2	388,100.00	282,735.70
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:2	0.0442	m2	126,500.00	5,594.91
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.3981	m2	112,900.00	157,841.46

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Plafond				89,739.11
	Pasangan Rangka Plafond Kayu	0.2826	m2	177,500.00	50,169.11
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.28	m2	140,000.00	39,570.00
	Pekerjaan Atap				890,030.13
	Pasangan Kuda kuda Kayu	0.0061	m3	9,220,700.00	56,312.13
	Rangka Atap Kayu	0.3000	m2	302,200.00	90,660.00
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.3000	m2	2,340,200.00	702,060.00
	Bubungan Genteng Keramik	0.0407	m'	443,900.00	18,073.07
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1050	m'	114,300.00	12,001.50
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.1543	m'	70,800.00	10,923.43
	Pekerjaan Kusen				189,051.97
	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu KW.III	0.0025	m3	9,784,500.00	24,153.74
	Pintu Panel Kayu KW.III; 82 x 206 cm; R. Tamu	0.0063	m2	933,200.00	5,849.56
	Pintu Doble triplex 82 x 206 cm; K. Tidur	0.0215	m2	1,029,800.00	22,092.74
	Pintu Doble triplex 72 x 206 cm; K. Mandi	0.0125	m2	1,029,800.00	12,910.16
	Jendela Kaca Kayu KW.III; 52 x 122 cm	0.0027	m2	432,200.00	1,175.09
	Jendela Kaca Kayu KW.III; 52 x 182 cm	0.0243	m2	432,200.00	10,518.02
	Pasangan Kaca Polos 3 mm	0.0124	m2	462,600.00	5,738.35
	Cat Kayu Synthetic	0.0124	m2	103,500.00	1,283.87
	Cat Besi Synthetic	0.1029	m2	103,500.00	10,645.71
	Pasangan Engsel Pintu	0.1029	Buah	466,900.00	48,024.00
	Pasangan Engsel Jendela	0.0600	Buah	462,000.00	27,720.00
	Pasangan Kunci Pintu Ruangan	0.0257	Buah	326,000.00	8,382.86
	Pasangan Kunci Knob Pintu Kamar Mandi	0.0086	Buah	345,200.00	2,958.86
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.0300	Buah	76,700.00	2,301.00
	Pasangan Grendel Jendela	0.0600	Buah	88,300.00	5,298.00
	Pekerjaan Plumbing				166,567.11
	Pekerjaan Sanitary				-
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0043	Buah	724,700.00	3,105.86
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0043	Buah	1,379,400.00	5,911.71
	Pasangan Kran Dinding	0.0086	Buah	94,300.00	808.29
	Pasangan Floor Drain	0.0043	Buah	306,200.00	1,312.29
	Pekerjaan Sumur Dalam				-
	Pipa PVC di3"	0.1029	m'	367,600.00	37,810.29
	Pipa PVC di2"	0.0257	m'	194,200.00	4,993.71
	Pipa PVC di3/4"	0.1029	m'	73,600.00	7,570.29
	Klep Diameter 3/4"	0.0043	Buah	54,900.00	235.29
	Stop Kran di1"	0.0043	Buah	273,800.00	1,173.43
	Mesin Pompa Kap.150 watt	0.0043	Buah	1,327,600.00	5,689.71
	Instalasi Air Bersih				-
	Pipa PVC di1"	0.0660	m'	92,200.00	6,085.20
	Pipa PVC di3/4"	0.0566	m'	73,600.00	4,163.66
	Pipa PVC di1/2"	0.0660	m'	54,900.00	3,623.40
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				-
	Pipa PVC di4"	0.0283	m'	580,000.00	16,405.71
	Pipa PVC di3"	0.0471	m'	367,600.00	17,329.71
	Pipa PVC di2"	0.0283	m'	194,200.00	5,493.09
	Pipa PVC di1"	0.0189	m'	92,200.00	1,738.63
	Pekerjaan Septictank				-
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0043	Unit	10,060,600.00	43,116.86
	Pekerjaan Elektrikal				29,304.86
	Pasangan Box Panel	0.0043	Buah	1,339,800.00	5,742.00
	Instalasi				-
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0171	Titik	187,500.00	3,214.29
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0343	Titik	342,700.00	11,749.71

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Armature				-
	Pasangan Saklar Engkel	0.0171	Buah	84,000.00	1,440.00
	Pasangan Saklar Doble	0.0086	Buah	124,200.00	1,064.57
	Pasangan Stop Kontak	0.0171	Buah	95,500.00	1,637.14
	Pasangan Fitting plafond + Lampu SL	0.0343	Buah	130,000.00	4,457.14
	Pekerjaan Finishing				147,380.14
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	0.78	m2	78,900.00	61,932.56
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.II	0.6573	m2	78,900.00	51,864.35
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.2826	m2	78,900.00	22,300.52
	Cat Kayu Synthetic	0.0771	m2	103,500.00	7,984.29
	Pasangan Acian PC	0.0228	m2	65,700.00	1,498.66
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.0228	m2	78,900.00	1,799.77
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Rumah Negara 1 Lantai Type A		M2		5,411,233.92
	Pekerjaan Pondasi				217,251.59
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2007	m3	125,600.00	25,205.09
	Pasangan Urugan Pasir	0.0111	m3	508,400.00	5,668.02
	Aanstamping Batu Kali	0.0334	m3	865,000.00	28,931.01
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0892	m3	1,576,100.00	140,572.36
	Urugan Tanah Kembali	0.0669	m3	41,900.00	2,802.80
	Buang Tanah	0.1338	m3	55,100.00	7,371.55
	Pekerjaan Rolag Bata				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0020	m3	125,600.00	254.34
	Pasangan Urugan Pasir	0.0003	m3	508,400.00	128.69
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,035.28
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0084	m2	388,100.00	3,274.59
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0169	m2	112,900.00	1,905.19
	Urugan Tanah Kembali	0.0007	m3	41,900.00	28.28
	Buang Tanah	0.0014	m3	55,100.00	74.39
	Pekerjaan Struktur				307,778.78
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.1487	m2	348,200.00	51,759.93
	Tulangan Besi Beton U-24	1.6837	Kg	19,900.00	33,505.85
	Beton K - 175	0.0111	m3	2,516,300.00	28,053.60
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.0965	m2	151,900.00	14,662.15
	Tulangan Besi Beton U-24	1.3856	Kg	19,900.00	27,574.18
	Beton K - 175	0.0053	m3	2,516,300.00	13,358.72
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1115	m2	151,900.00	16,934.95
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4282	Kg	19,900.00	28,421.76
	Beton K - 175	0.0084	m3	2,516,300.00	21,040.20
	Pekerjaan Ringbalk Ampiq				
	Bekisting Praktis Beton	0.0851	m2	151,900.00	12,919.10
	Tulangan Besi Beton U-24	1.0901	Kg	19,900.00	21,693.41
	Beton K - 175	0.0064	m3	2,516,300.00	16,050.85
	Pekerjaan Kanopi				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0173	m2	715,700.00	12,399.50
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1532	Kg	19,900.00	3,048.61
	Beton K - 175	0.0015	m3	2,516,300.00	3,680.09
	Pekerjaan Meja Beton				
	Bekisting Praktis Beton	0.0050	m2	151,900.00	757.60
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0452	Kg	19,900.00	899.18
	Beton K - 175	0.0004	m3	2,516,300.00	1,019.10
	Pekerjaan Lantai				627,358.60
	Pasangan Urugan Pasir	0.0318	m3	508,400.00	16,149.13

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.49	m2	204,500.00	101,159.44
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.1545	m2	682,900.00	105,533.66
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.3921	m2	682,900.00	267,793.90
	Pasangan Plint Keramik 100x300	0.3888	m	257,300.00	100,033.42
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1406	m2	260,900.00	36,689.06
	Pekerjaan Dinding				1,318,747.79
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.7694	m2	388,100.00	686,711.42
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.5388	m2	112,900.00	399,534.75
	Pasangan Acian PC	3.5388	m2	65,700.00	232,501.62
	Pekerjaan Plafond				269,023.06
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.5727	m2	242,700.00	138,986.33
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.58	m2	140,000.00	81,354.66
	Pasangan List Profil Gypsum t. 5 cm	0.4580	m'	106,300.00	48,682.08
	Pekerjaan Atap				1,595,355.53
	Rangka Atap Baja Ringan	0.5953	m2	249,400.00	148,470.94
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.5953	m2	2,340,200.00	1,393,150.31
	Bubungan Genteng Keramik	0.0480	m'	443,900.00	21,307.20
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1553	m'	114,300.00	17,745.08
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.1725	m'	70,800.00	12,213.00
	Pasangan Roof Drain	0.0075	Buah	329,200.00	2,469.00
	Pekerjaan Kusen				294,831.22
	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu KW.II	0.0026	m3	10,750,500.00	28,155.56
	Pintu Panel Kayu KW.II; 82 x 206 cm; R. Tamu	0.0110	m2	965,400.00	10,589.96
	Pintu Double Teakwood 82 x 206 cm; K. Tidur	0.0375	m2	812,600.00	30,507.85
	Pintu Double Teakwood 72 x 206 cm; K. Mandi	0.0110	m2	812,600.00	8,913.82
	Pintu Kaca Kayu KW.II; 50 x 206 cm	0.0155	m2	728,600.00	11,256.87
	Jendela Kaca Kayu KW.II; 52 x 122 cm	0.0143	m2	728,600.00	10,400.04
	Jendela Kaca Kayu KW.II; 52 x 182 cm	0.0071	m2	728,600.00	5,171.60
	Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi	0.0275	m2	1,591,600.00	43,689.42
	Pasangan Kaca Polos 5 mm	0.0231	m2	462,600.00	10,691.61
	Pasangan Engsel Pintu	0.1575	Buah	466,900.00	73,536.75
	Pasangan Engsel Jendela	0.0600	Buah	462,000.00	27,720.00
	Pasangan Kunci Pintu Ruangan	0.0338	Buah	326,000.00	11,002.50
	Pasangan Kunci Knob Pintu Kamar Mandi	0.0075	Buah	345,200.00	2,589.00
	Pasangan Slot Tanam Pintu Double	0.0113	Ps	94,000.00	1,057.50
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.0300	Buah	76,700.00	2,301.00
	Pasangan Grendel Jendela	0.0600	Buah	88,300.00	5,298.00
	Pasangan Rel Pintu Lipat 4 Pintu	0.0038	Unit	3,186,600.00	11,949.75
	Pekerjaan Plumbing				277,353.00
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Wastafel keramik	0.0038	Buah	3,266,000.00	12,247.50
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0038	Buah	7,070,700.00	26,515.13
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0038	Buah	724,700.00	2,717.63
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0038	Buah	1,379,400.00	5,172.75
	Pasangan Shower spray	0.0038	Buah	617,600.00	2,316.00
	Pasangan Shower set	0.0038	Buah	812,700.00	3,047.63
	Pasangan Floor Drain	0.0113	Buah	306,200.00	3,444.75
	Pasangan Tempat sabun keramik	0.0075	Buah	79,400.00	595.50
	Pasangan Kitchenzink stainlees stell 1 lubang	0.0038	Buah	596,900.00	2,238.38
	Pasangan Kran zink	0.0038	Buah	174,800.00	655.50
	Pasangan Kran Dinding	0.0113	Buah	94,300.00	1,060.88

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0900	m'	75,000.00	6,750.00
	Pipa PVC di3"	0.0900	m'	367,600.00	33,084.00
	Pipa PVC di2"	0.0225	m'	194,200.00	4,369.50
	Pipa PVC di3/4"	0.0900	m'	73,600.00	6,624.00
	Klep Diameter 3/4"	0.0038	Buah	54,900.00	205.88
	Stop Kran di1"	0.0038	Buah	273,800.00	1,026.75
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0038	Buah	1,375,900.00	5,159.63
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0450	m'	92,200.00	4,149.00
	Pipa PVC di1"	0.0300	m'	92,200.00	2,766.00
	Pipa PVC di3/4"	0.0150	m'	73,600.00	1,104.00
	Tangki Air 500 Liter	0.0038	Buah	4,096,800.00	15,363.00
	Dudukan Tangki Air	0.0038	Buah	2,042,900.00	7,660.88
	Stop Kran di1"	0.0075	Buah	273,800.00	2,053.50
	Stop Kran di1"	0.0038	Buah	273,800.00	1,026.75
	Stop Kran di1"	0.0038	Buah	273,800.00	1,026.75
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di1"	0.1050	m'	92,200.00	9,681.00
	Pipa PVC di3/4"	0.0900	m'	73,600.00	6,624.00
	Pipa PVC di1/2"	0.1050	m'	54,900.00	5,764.50
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0450	m'	580,000.00	26,100.00
	Pipa PVC di3"	0.0750	m'	367,600.00	27,570.00
	Pipa PVC di2"	0.0450	m'	194,200.00	8,739.00
	Pipa PVC di1"	0.0300	m'	92,200.00	2,766.00
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0038	Unit	10,060,600.00	37,727.25
	Pekerjaan Elektrikal				47,675.63
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0038	Buah	1,339,800.00	5,024.25
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0600	Titik	342,700.00	20,562.00
	Pasangan Instalasi Exhausfan	0.0038	Titik	342,700.00	1,285.13
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0375	Titik	95,500.00	3,581.25
	Armature				
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0600	Buah	147,200.00	8,832.00
	Pasangan Saklar Engkel	0.0225	Buah	84,000.00	1,890.00
	Pasangan Saklar Double	0.0113	Buah	124,200.00	1,397.25
	Pasangan Stop Kontak	0.0375	Buah	95,500.00	3,581.25
	Pasangan Outlet Exhausfan	0.0038	Buah	406,000.00	1,522.50
	Pekerjaan Finishing				455,858.72
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1631	m2	848,700.00	138,444.19
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0750	m2	848,700.00	63,652.50
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.I	2.0790	m2	65,000.00	135,133.17
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.99	m2	65,000.00	64,522.45
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.5073	m2	65,000.00	32,972.37
	Cat Kayu Synthetic	0.0745	m2	103,500.00	7,712.82
	Cat Besi Synthetic	0.0549	m2	103,500.00	5,682.15
	Pekerjaan Canopi				
	Pasangan Acian PC	0.0592	m2	65,700.00	3,890.26
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.0592	m2	65,000.00	3,848.81
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Rumah Negara (Rusak Sedang 45%) 1 Lantai Type B		M2		4,976,910.59
	Pekerjaan Pondasi				273,149.48
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2578		125,600.00	32,379.18

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Urugan Pasir	0.0117		508,400.00	5,957.43
	Aanstamping Batu Kali	0.0352		865,000.00	30,408.21
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1055		1,576,100.00	166,218.66
	Urugan Tanah Kembali	0.1055		41,900.00	4,418.86
	Buang Tanah	0.1523		55,100.00	8,393.60
	Pekerjaan Pondasi Rolag Bata				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0077		125,600.00	963.10
	Pasangan Urugan Pasir	0.0010		508,400.00	487.30
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02		204,500.00	3,920.27
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0320		388,100.00	12,399.80
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0639		112,900.00	7,214.31
	Urugan Tanah Kembali	0.0026		41,900.00	107.10
	Buang Tanah	0.0051		55,100.00	281.67
	Pekerjaan Struktur				415,843.85
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.1339		348,200.00	46,630.94
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5171		19,900.00	30,189.56
	Beton K - 175	0.0100		2,516,300.00	25,273.72
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1382		151,900.00	20,998.66
	Tulangan Besi Beton U-24	2.1230		19,900.00	42,248.05
	Beton K - 175	0.0104		2,516,300.00	26,089.00
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1339		151,900.00	20,342.45
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5171		19,900.00	30,189.56
	Beton K - 175	0.0100		2,516,300.00	25,273.72
	Pekerjaan Ringbalk Ampiq				
	Bekisting Praktis Beton	0.0774		151,900.00	11,757.06
	Tulangan Besi Beton U-24	0.8767		19,900.00	17,445.74
	Beton K - 175	0.0058		2,516,300.00	14,607.12
	Pekerjaan Plat Dak				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0658		715,700.00	47,111.67
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5535		19,900.00	11,014.89
	Beton K - 175	0.0063		2,516,300.00	15,852.69
	Pekerjaan Kanopi				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0253		715,700.00	18,125.82
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2245		19,900.00	4,466.86
	Beton K - 175	0.0022		2,516,300.00	5,435.21
	Pekerjaan Meja Beton				
	Bekisting Praktis Beton	0.0052		151,900.00	784.72
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0462		19,900.00	919.39
	Beton K - 175	0.0004		2,516,300.00	1,087.04
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				704,007.22
	Pasangan Urugan Pasir	0.0308		508,400.00	15,682.87
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.55		204,500.00	112,914.68
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.4721		682,900.00	322,362.95
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.1576		682,900.00	107,605.92
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.4257		237,700.00	101,188.89
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.0648		682,900.00	44,251.92
	Pekerjaan Dinding				1,063,519.25
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.4270		388,100.00	553,806.28
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.8539		112,900.00	322,209.37
	Pasangan Acian PC	2.8539		65,700.00	187,503.60
	Pekerjaan Plafond				279,176.02
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.5904		242,700.00	143,290.08

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.63		140,000.00	88,184.88
	Pasangan List Profil Gypsum t. 5 cm	0.4487		106,300.00	47,701.06
	Pekerjaan Atap				1,308,736.80
	Rangka Atap Baja Ringan	0.7128		249,400.00	177,772.32
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.7128		1,541,000.00	1,098,424.80
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.0324		512,900.00	16,617.96
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1044		114,300.00	11,932.92
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.0396		70,800.00	2,803.68
	Pasangan Roof Drain	0.0036		329,200.00	1,185.12
	Pekerjaan Kusen				257,753.49
	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu KW.I	0.0023		13,762,900.00	31,727.06
	Pintu Panel Kayu KW.I; 82 x 206 cm; R. Tamu	0.0053		1,066,600.00	5,616.03
	Pintu Panel Kayu KW.I; 82 x 206 cm; K. Tidur	0.0300		1,066,600.00	32,035.12
	Pintu Panel Kayu KW.I; 72 x 206 cm; K. Mandi	0.0105		1,066,600.00	11,232.07
	Pintu Kaca Kayu KW.I; 50 x 206 cm	0.0074		789,400.00	5,854.19
	Jendela Kaca Kayu KW.I; 52 x 122 cm	0.0228		789,400.00	18,028.63
	Jendela Kaca Kayu KW.I; 52 x 182 cm	0.0034		789,400.00	2,689.52
	Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi	0.0173		1,591,600.00	27,502.85
	Pasangan Kaca Polos 5 mm	0.0209		462,600.00	9,664.42
	Pekerjaan Kunci Dan Penggantung				
	Pasangan Engsel Pintu	0.1080		466,900.00	50,425.20
	Pasangan Engsel Jendela	0.0792		462,000.00	36,590.40
	Pasangan Kunci Pintu Ruangan	0.0234		326,000.00	7,628.40
	Pasangan Kunci Knob Pintu Kamar Mandi	0.0072		345,200.00	2,485.44
	Pasangan Slot tanam Pintu Doble	0.0054		94,000.00	507.60
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.0396		76,700.00	3,037.32
	Pasangan Grendel Jendela	0.0792		88,300.00	6,993.36
	Pasangan Rel Pintu Lipat 4 Pintu	0.0018		3,186,600.00	5,735.88
	Pekerjaan Plumbing				221,044.84
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Washtafel keramik	0.0036		3,266,000.00	11,757.60
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0036		7,070,700.00	25,454.52
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0018		724,700.00	1,304.46
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0018		1,379,400.00	2,482.92
	Pasangan Shower spray	0.0036		617,600.00	2,223.36
	Pasangan Shower set	0.0036		812,700.00	2,925.72
	Pasangan Floor Drain	0.0072		306,200.00	2,204.64
	Pasangan Tempat sabun keramik	0.0054		79,400.00	428.76
	Pasangan Kitchenzink stainlees stell 1 lubang	0.0018		596,900.00	1,074.42
	Pasangan Kran zink	0.0018		174,800.00	314.64
	Pasangan Kran Dinding	0.0054		94,300.00	509.22
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0648		75,000.00	4,860.00
	Pipa PVC di3"	0.0648		367,600.00	23,820.48
	Pipa PVC di2"	0.0180		194,200.00	3,495.60
	Pipa PVC di3/4"	0.0648		73,600.00	4,769.28
	Klep Diameter 3/4"	0.0018		54,900.00	98.82
	Stop Kran di1"	0.0018		273,800.00	492.84
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0018		1,375,900.00	2,476.62
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0216		92,200.00	1,991.52
	Pipa PVC di1"	0.0144		92,200.00	1,327.68
	Pipa PVC di3/4"	0.0072		73,600.00	529.92
	Tangki Air 1000 Liter	0.0018		2,613,300.00	4,703.94

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Dudukan Tangki Air	0.0018		2,042,900.00	3,677.22
	Mesin Pompa Kap.150 watt	0.0018		1,327,600.00	2,389.68
	Stop Kran di1"	0.0036		273,800.00	985.68
	Stop Kran di1"	0.0018		273,800.00	492.84
	Stop Kran di1"	0.0018		273,800.00	492.84
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0101		125,600.00	1,272.83
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002		508,400.00	109.81
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01		204,500.00	1,380.38
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0378		715,700.00	27,053.46
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5670		19,900.00	11,283.30
	Beton K - 200	0.0038		2,601,800.00	9,834.80
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di1"	0.0648		92,200.00	5,974.56
	Pipa PVC di3/4"	0.0576		73,600.00	4,239.36
	Pipa PVC di1/2"	0.0648		54,900.00	3,557.52
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0360		580,000.00	20,880.00
	Pipa PVC di3"	0.0504		367,600.00	18,527.04
	Pipa PVC di2"	0.0360		194,200.00	6,991.20
	Pipa PVC di1"	0.0288		92,200.00	2,655.36
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3			14,756,100.00	-
	Pekerjaan Elektrikal				40,632.48
	Pasangan Box Panel	0.0036		1,339,800.00	4,823.28
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0468		342,700.00	16,038.36
	Pasangan Instalasi Exhaustfan	0.0036		342,700.00	1,233.72
	Pasangan Instalasi Antena TV	0.0090		66,700.00	600.30
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0270		95,500.00	2,578.50
	Armature				
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0468		147,200.00	6,888.96
	Pasangan Saklar Engkel	0.0216		84,000.00	1,814.40
	Pasangan Saklar Doble	0.0108		124,200.00	1,341.36
	Pasangan Stop Kontak	0.0270		95,500.00	2,578.50
	Pasangan Outlet TV	0.0090		141,500.00	1,273.50
	Pasangan Outlet Exhaustfan	0.0036		406,000.00	1,461.60
	Pekerjaan Finishing				413,047.16
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1675		848,700.00	142,164.04
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0315		848,700.00	26,734.05
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.I	1.6315		65,000.00	106,045.29
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	0.94		65,000.00	61,026.03
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.5904		65,000.00	38,376.00
	Cat Kayu Synthetic	0.2562		103,500.00	26,521.33
	Cat Besi Synthetic	0.0346		103,500.00	3,576.96
	Pekerjaan Canopi				
	Pasangan Acian PC	0.0658		65,700.00	4,324.77
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.0658		65,000.00	4,278.69
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Rumah Negara (Rusak Sedang 45%) 1 Lantai Type C, D, E		M2		4,072,074.78
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				239,058.83
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2123	m3	125,600.00	26,663.31
	Pasangan Urugan Pasir	0.0250	m3	508,400.00	12,697.29
	Aanstamping Batu Kali	0.0375	m3	865,000.00	32,405.06
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1061	m3	1,576,100.00	167,293.16

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Struktur				421,580.74
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.1665	m2	348,200.00	57,975.30
	Tulangan Besi Beton U-24	2.0640	Kg	19,900.00	41,074.31
	Beton K - 175	0.0125	m3	2,516,300.00	31,422.30
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Praktis Beton	0.2565	m2	151,900.00	38,962.35
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5596	Kg	19,900.00	31,035.06
	Beton K - 175	0.0096	m3	2,516,300.00	24,203.66
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.3739	m2	151,900.00	56,795.68
	Tulangan Besi Beton U-24	2.9715	Kg	19,900.00	59,132.58
	Beton K - 175	0.0187	m3	2,516,300.00	47,042.45
	Pekerjaan Canopi				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0342	m2	715,700.00	24,488.44
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2139	Kg	19,900.00	4,256.05
	Beton K - 175	0.0021	m3	2,516,300.00	5,192.56
	Pekerjaan Arsitektur				-
	Pekerjaan Lantai				474,067.12
	Pasangan Urugan Pasir	0.0489	m3	508,400.00	24,856.95
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.49	m2	204,500.00	99,985.16
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.4889	m2	682,900.00	333,886.88
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.0588	m2	260,900.00	15,338.12
	Pekerjaan Dinding				669,258.11
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.0928	m2	388,100.00	424,103.55
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:2	0.0663	m2	126,500.00	8,392.37
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.0971	m2	112,900.00	236,762.19
	Pekerjaan Plafond				134,608.66
	Pasangan Rangka Plafond Kayu	0.4240	m2	177,500.00	75,253.66
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.42	m2	140,000.00	59,355.00
	Pekerjaan Atap				1,335,045.20
	Pasangan Kuda kuda Kayu	0.0092	m3	9,220,700.00	84,468.20
	Rangka Atap Kayu	0.4500	m2	302,200.00	135,990.00
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.4500	m2	2,340,200.00	1,053,090.00
	Bubungan Genteng Keramik	0.0611	m'	443,900.00	27,109.61
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1575	m'	114,300.00	18,002.25
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.2314	m'	70,800.00	16,385.14
	Pekerjaan Kusen				283,577.95
	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu KW.III	0.0037	m3	9,784,500.00	36,230.61
	Pintu Panel Kayu KW.III; 82 x 206 cm; R. Tamu	0.0094	m2	933,200.00	8,774.35
	Pintu Doble triplex 82 x 206 cm; K. Tidur	0.0322	m2	1,029,800.00	33,139.11
	Pintu Doble triplex 72 x 206 cm; K. Mandi	0.0188	m2	1,029,800.00	19,365.24
	Jendela Kaca Kayu KW.III; 52 x 122 cm	0.0041	m2	432,200.00	1,762.64
	Jendela Kaca Kayu KW.III; 52 x 182 cm	0.0365	m2	432,200.00	15,777.03
	Pasangan Kaca Polos 3 mm	0.0186	m2	462,600.00	8,607.53
	Cat Kayu Synthetic	0.0186	m2	103,500.00	1,925.81
	Cat Besi Synthetic	0.1543	m2	103,500.00	15,968.57
	Pasangan Engsel Pintu	0.1543	Buah	466,900.00	72,036.00
	Pasangan Engsel Jendela	0.0900	Buah	462,000.00	41,580.00
	Pasangan Kunci Pintu Ruangan	0.0386	Buah	326,000.00	12,574.29
	Pasangan Kunci Knob Pintu Kamar Mandi	0.0129	Buah	345,200.00	4,438.29
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.0450	Buah	76,700.00	3,451.50
	Pasangan Grendel Jendela	0.0900	Buah	88,300.00	7,947.00
	Pekerjaan Plumbing				249,850.67

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Sanitary				-
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0064	Buah	724,700.00	4,658.79
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0064	Buah	1,379,400.00	8,867.57
	Pasangan Kran Dinding	0.0129	Buah	94,300.00	1,212.43
	Pasangan Floor Drain	0.0064	Buah	306,200.00	1,968.43
	Pekerjaan Sumur Dalam				-
	Pipa PVC di3"	0.1543	m'	367,600.00	56,715.43
	Pipa PVC di2"	0.0386	m'	194,200.00	7,490.57
	Pipa PVC di3/4"	0.1543	m'	73,600.00	11,355.43
	Klep Diameter 3/4"	0.0064	Buah	54,900.00	352.93
	Stop Kran di1"	0.0064	Buah	273,800.00	1,760.14
	Mesin Pompa Kap.150 watt	0.0064	Buah	1,327,600.00	8,534.57
	Instalasi Air Bersih				-
	Pipa PVC di1"	0.0990	m'	92,200.00	9,127.80
	Pipa PVC di3/4"	0.0849	m'	73,600.00	6,245.49
	Pipa PVC di1/2"	0.0990	m'	54,900.00	5,435.10
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				-
	Pipa PVC di4"	0.0424	m'	580,000.00	24,608.57
	Pipa PVC di3"	0.0707	m'	367,600.00	25,994.57
	Pipa PVC di2"	0.0424	m'	194,200.00	8,239.63
	Pipa PVC di1"	0.0283	m'	92,200.00	2,607.94
	Pekerjaan Septictank				-
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0064	Unit	10,060,600.00	64,675.29
	Pekerjaan Elektrikal Panel				43,957.29
	Pasangan Box Panel	0.0064	Buah	1,339,800.00	8,613.00
	Instalasi				-
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0257	Titik	187,500.00	4,821.43
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0514	Titik	342,700.00	17,624.57
	Armature				-
	Pasangan Saklar Engkel	0.0257	Buah	84,000.00	2,160.00
	Pasangan Saklar Doble	0.0129	Buah	124,200.00	1,596.86
	Pasangan Stop Kontak	0.0257	Buah	95,500.00	2,455.71
	Pasangan Fitting plafond + Lampu SL	0.0514	Buah	130,000.00	6,685.71
	Pekerjaan Finishing				221,070.21
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.18	m2	78,900.00	92,898.83
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.II	0.9860	m2	78,900.00	77,796.53
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.4240	m2	78,900.00	33,450.78
	Cat Kayu Synthetic	0.1157	m2	103,500.00	11,976.43
	Pasangan Acian PC	0.0342	m2	65,700.00	2,248.00
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.0342	m2	78,900.00	2,699.65
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Rumah Negara (Rusak Berat 65%) 1 Lantai Type A		M2		7,816,226.78

	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				313,807.85
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2899	m3	125,600.00	36,407.36
	Pasangan Urugan Pasir	0.0161	m3	508,400.00	8,187.15
	Aanstamping Batu Kali	0.0483	m3	865,000.00	41,789.23
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1288	m3	1,576,100.00	203,048.96
	Urugan Tanah Kembali	0.0966	m3	41,900.00	4,048.48
	Buang Tanah	0.1932	m3	55,100.00	10,647.80
	Pekerjaan Rolag Bata				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0029	m3	125,600.00	367.38
	Pasangan Urugan Pasir	0.0004	m3	508,400.00	185.88
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,495.41

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0122	m2	388,100.00	4,729.97
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0244	m2	112,900.00	2,751.94
	Urugan Tanah Kembali	0.0010	m3	41,900.00	40.85
	Buang Tanah	0.0020	m3	55,100.00	107.45
	Pekerjaan Struktur				444,569.35
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.2147	m2	348,200.00	74,764.34
	Tulangan Besi Beton U-24	2.4320	Kg	19,900.00	48,397.33
	Beton K - 175	0.0161	m3	2,516,300.00	40,521.87
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1394	m2	151,900.00	21,178.66
	Tulangan Besi Beton U-24	2.0015	Kg	19,900.00	39,829.38
	Beton K - 175	0.0077	m3	2,516,300.00	19,295.93
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1610	m2	151,900.00	24,461.60
	Tulangan Besi Beton U-24	2.0630	Kg	19,900.00	41,053.65
	Beton K - 175	0.0121	m3	2,516,300.00	30,391.40
	Pekerjaan Ringbalk Ampiq				
	Bekisting Praktis Beton	0.1229	m2	151,900.00	18,660.92
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5746	Kg	19,900.00	31,334.93
	Beton K - 175	0.0092	m3	2,516,300.00	23,184.56
	Pekerjaan Kanopi				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0250	m2	715,700.00	17,910.39
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2213	Kg	19,900.00	4,403.54
	Beton K - 175	0.0021	m3	2,516,300.00	5,315.68
	Pekerjaan Meja Beton				
	Bekisting Praktis Beton	0.0072	m2	151,900.00	1,094.31
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0653	Kg	19,900.00	1,298.82
	Beton K - 175	0.0006	m3	2,516,300.00	1,472.04
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				906,184.65
	Pasangan Urugan Pasir	0.0459	m3	508,400.00	23,326.52
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.71	m2	204,500.00	146,119.19
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.2232	m2	682,900.00	152,437.51
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.5664	m2	682,900.00	386,813.41
	Pasangan Plint Keramik 100x300	0.5616	m	257,300.00	144,492.71
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.2031	m2	260,900.00	52,995.31
	Pekerjaan Dinding				1,904,857.93
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.5558	m2	388,100.00	991,916.49
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	5.1117	m2	112,900.00	577,105.76
	Pasangan Acian PC	5.1117	m2	65,700.00	335,835.68
	Pekerjaan Plafond				388,588.87
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.8272	m2	242,700.00	200,758.03
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.84	m2	140,000.00	117,512.28
	Pasangan List Profil Gypsum t. 5 cm	0.6615	m'	106,300.00	70,318.56
	Pekerjaan Atap				2,304,402.43
	Rangka Atap Baja Ringan	0.8599	m2	249,400.00	214,458.02
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.8599	m2	2,340,200.00	2,012,328.23
	Bubungan Genteng Keramik	0.0693	m'	443,900.00	30,777.07
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.2243	m'	114,300.00	25,631.78
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.2492	m'	70,800.00	17,641.00
	Pasangan Roof Drain	0.0108	Buah	329,200.00	3,566.33

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Kusén					425,867.32
	Kusén Pintú Dan Jendela Kayu KW.II	0.0038	m3	10,750,500.00	40,669.14
	Pintú Panel Kayu KW.II; 82 x 206 cm;	0.0158	m2	965,400.00	15,296.60
	R. Tamu				
	Pintú Double Teakwood 82 x 206 cm;	0.0542	m2	812,600.00	44,066.89
	K. Tidur				
	Pintú Double Teakwood 72 x 206 cm;	0.0158	m2	812,600.00	12,875.51
	K. Mandi				
	Pintú Kaca Kayu KW.II; 50 x 206 cm	0.0223	m2	728,600.00	16,259.92
	Jendela Kaca Kayu KW.II; 52 x 122	0.0206	m2	728,600.00	15,022.27
	cm				
	Jendela Kaca Kayu KW.II; 52 x 182	0.0103	m2	728,600.00	7,470.09
	cm				
	Pintú Besi 240 x 400 cm; Garasi	0.0397	m2	1,591,600.00	63,106.94
	Pasangan Kaca Polos 5 mm	0.0334	m2	462,600.00	15,443.44
	Pasangan Engsel Pintú	0.2275	Buah	466,900.00	106,219.75
	Pasangan Engsel Jendela	0.0867	Buah	462,000.00	40,040.00
	Pasangan Kunci Pintú Ruangan	0.0488	Buah	326,000.00	15,892.50
	Pasangan Kunci Knob Pintú Kamar	0.0108	Buah	345,200.00	3,739.67
	Mandi				
	Pasangan Slot Tanam Pintú Double	0.0163	Ps	94,000.00	1,527.50
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.0433	Buah	76,700.00	3,323.67
	Pasangan Grendel Jendela	0.0867	Buah	88,300.00	7,652.67
	Pasangan Rel Pintú Lipat 4 Pintú	0.0054	Unit	3,186,600.00	17,260.75
Pekerjaan Plumbing					400,621.00
Pekerjaan Sanitary					
	Pasangan Wastafel keramik	0.0054	Buah	3,266,000.00	17,690.83
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0054	Buah	7,070,700.00	38,299.63
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0054	Buah	724,700.00	3,925.46
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0054	Buah	1,379,400.00	7,471.75
	Pasangan Shower spray	0.0054	Buah	617,600.00	3,345.33
	Pasangan Shower set	0.0054	Buah	812,700.00	4,402.13
	Pasangan Floor Drain	0.0163	Buah	306,200.00	4,975.75
	Pasangan Tempat sabun keramik	0.0108	Buah	79,400.00	860.17
	Pasangan Kitchenzink stainlees stell	0.0054	Buah	596,900.00	3,233.21
	1 lubang				
	Pasangan Kran zink	0.0054	Buah	174,800.00	946.83
	Pasangan Kran Dinding	0.0163	Buah	94,300.00	1,532.38
Pekerjaan Sumur Dalam					
	Pengeboran Sumur	0.1300	m'	75,000.00	9,750.00
	Pipa PVC di3"	0.1300	m'	367,600.00	47,788.00
	Pipa PVC di2"	0.0325	m'	194,200.00	6,311.50
	Pipa PVC di3/4"	0.1300	m'	73,600.00	9,568.00
	Klep Diameter 3/4"	0.0054	Buah	54,900.00	297.38
	Stop Kran di1"	0.0054	Buah	273,800.00	1,483.08
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0054	Buah	1,375,900.00	7,452.79
Tanki Air					
	Pipa PVC di1"	0.0650	m'	92,200.00	5,993.00
	Pipa PVC di1"	0.0433	m'	92,200.00	3,995.33
	Pipa PVC di3/4"	0.0217	m'	73,600.00	1,594.67
	Tangki Air 500 Liter	0.0054	Buah	4,096,800.00	22,191.00
	Dudukan Tangki Air	0.0054	Buah	2,042,900.00	11,065.71
	Stop Kran di1"	0.0108	Buah	273,800.00	2,966.17
	Stop Kran di1"	0.0054	Buah	273,800.00	1,483.08
	Stop Kran di1"	0.0054	Buah	273,800.00	1,483.08
Instalasi Air Bersih					
	Pipa PVC di1"	0.1517	m'	92,200.00	13,983.67
	Pipa PVC di3/4"	0.1300	m'	73,600.00	9,568.00
	Pipa PVC di1/2"	0.1517	m'	54,900.00	8,326.50
Instalasi Air Kotor & Air Bekas					

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di4"	0.0650	m'	580,000.00	37,700.00
	Pipa PVC di3"	0.1083	m'	367,600.00	39,823.33
	Pipa PVC di2"	0.0650	m'	194,200.00	12,623.00
	Pipa PVC di1"	0.0433	m'	92,200.00	3,995.33
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0054	Unit	10,060,600.00	54,494.92
	Pekerjaan Elektrikal				68,864.79
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0054	Buah	1,339,800.00	7,257.25
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0867	Titik	342,700.00	29,700.67
	Pasangan Instalasi Exhausfan	0.0054	Titik	342,700.00	1,856.29
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0542	Titik	95,500.00	5,172.92
	Armature				
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0867	Buah	147,200.00	12,757.33
	Pasangan Saklar Engkel	0.0325	Buah	84,000.00	2,730.00
	Pasangan Saklar Double	0.0163	Buah	124,200.00	2,018.25
	Pasangan Stop Kontak	0.0542	Buah	95,500.00	5,172.92
	Pasangan Outlet Exhausfan	0.0054	Buah	406,000.00	2,199.17
	Pekerjaan Finishing				658,462.60
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.2356	m2	848,700.00	199,974.94
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1083	m2	848,700.00	91,942.50
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.I	3.0030	m2	65,000.00	195,192.36
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.43	m2	65,000.00	93,199.10
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.7327	m2	65,000.00	47,626.75
	Cat Kayu Synthetic	0.1076	m2	103,500.00	11,140.74
	Cat Besi Synthetic	0.0793	m2	103,500.00	8,207.55
	Pekerjaan Canopi				
	Pasangan Acian PC	0.0855	m2	65,700.00	5,619.27
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.0855	m2	65,000.00	5,559.40
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Rumah Negara (Rusak Berat 65%) 1 Lantai Type B		M2		7,188,870.85
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				394,549.25
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3724		125,600.00	46,769.92
	Pasangan Urugan Pasir	0.0169		508,400.00	8,605.18
	Aanstamping Batu Kali	0.0508		865,000.00	43,922.97
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1523		1,576,100.00	240,093.62
	Urugan Tanah Kembali	0.1523		41,900.00	6,382.79
	Buang Tanah	0.2200		55,100.00	12,124.09
	Pekerjaan Pondasi Rolag Bata				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0111		125,600.00	1,391.15
	Pasangan Urugan Pasir	0.0014		508,400.00	703.88
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03		204,500.00	5,662.61
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0462		388,100.00	17,910.82
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0923		112,900.00	10,420.67
	Urugan Tanah Kembali	0.0037		41,900.00	154.69
	Buang Tanah	0.0074		55,100.00	406.86
	Pekerjaan Struktur				600,663.34
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.1934		348,200.00	67,355.81
	Tulangan Besi Beton U-24	2.1913		19,900.00	43,607.15
	Beton K - 175	0.0145		2,516,300.00	36,506.48
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.1997		151,900.00	30,331.39
	Tulangan Besi Beton U-24	3.0666		19,900.00	61,024.95

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 175	0.0150		2,516,300.00	37,684.11
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1934		151,900.00	29,383.54
	Tulangan Besi Beton U-24	2.1913		19,900.00	43,607.15
	Beton K - 175	0.0145		2,516,300.00	36,506.48
	Pekerjaan Ringbalk Ampiq				
	Bekisting Praktis Beton	0.1118		151,900.00	16,982.42
	Tulangan Besi Beton U-24	1.2663		19,900.00	25,199.40
	Beton K - 175	0.0084		2,516,300.00	21,099.18
	Pekerjaan Plat Dak				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0951		715,700.00	68,050.19
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7995		19,900.00	15,910.40
	Beton K - 175	0.0091		2,516,300.00	22,898.33
	Pekerjaan Kanopi				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0366		715,700.00	26,181.74
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3242		19,900.00	6,452.12
	Beton K - 175	0.0031		2,516,300.00	7,850.86
	Pekerjaan Meja Beton				
	Bekisting Praktis Beton	0.0075		151,900.00	1,133.48
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0667		19,900.00	1,328.00
	Beton K - 175	0.0006		2,516,300.00	1,570.17
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,016,899.31
	Pasangan Urugan Pasir	0.0446		508,400.00	22,653.03
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.80		204,500.00	163,098.98
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.6819		682,900.00	465,635.37
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.2276		682,900.00	155,430.77
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.6149		237,700.00	146,161.73
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.0936		682,900.00	63,919.44
	Pekerjaan Dinding				1,536,194.47
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.0612		388,100.00	799,942.41
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.1224		112,900.00	465,413.54
	Pasangan Acian PC	4.1224		65,700.00	270,838.53
	Pekerjaan Plafond				403,254.25
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.8528		242,700.00	206,974.56
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.91		140,000.00	127,378.16
	Pasangan List Profil Gypsum t. 5 cm	0.6482		106,300.00	68,901.53
	Pekerjaan Atap				1,890,397.60
	Rangka Atap Baja Ringan	1.0296		249,400.00	256,782.24
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.0296		1,541,000.00	1,586,613.60
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.0468		512,900.00	24,003.72
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.1508		114,300.00	17,236.44
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.0572		70,800.00	4,049.76
	Pasangan Roof Drain	0.0052		329,200.00	1,711.84
	Pekerjaan Kusen				372,310.59
	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu KW.I	0.0033		13,762,900.00	45,827.98
	Pintu Panel Kayu KW.I; 82 x 206 cm; R. Tamu	0.0076		1,066,600.00	8,112.05

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pintu Panel Kayu KW.I; 82 x 206 cm; K. Tidur	0.0434		1,066,600.00	46,272.95
	Pintu Panel Kayu KW.I; 72 x 206 cm; K. Mandi	0.0152		1,066,600.00	16,224.10
	Pintu Kaca Kayu KW.I; 50 x 206 cm	0.0107		789,400.00	8,456.05
	Jendela Kaca Kayu KW.I; 52 x 122 cm	0.0330		789,400.00	26,041.36
	Jendela Kaca Kayu KW.I; 52 x 182 cm	0.0049		789,400.00	3,884.86
	Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi	0.0250		1,591,600.00	39,726.34
	Pasangan Kaca Polos 5 mm	0.0302		462,600.00	13,959.71
	Pekerjaan Kunci Dan Penggantung				
	Pasangan Engsel Pintu	0.1560		466,900.00	72,836.40
	Pasangan Engsel Jendela	0.1144		462,000.00	52,852.80
	Pasangan Kunci Pintu Ruangan	0.0338		326,000.00	11,018.80
	Pasangan Kunci Knob Pintu Kamar Mandi	0.0104		345,200.00	3,590.08
	Pasangan Slot tanam Pintu Doble	0.0078		94,000.00	733.20
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.0572		76,700.00	4,387.24
	Pasangan Grendel Jendela	0.1144		88,300.00	10,101.52
	Pasangan Rel Pintu Lipat 4 Pintu	0.0026		3,186,600.00	8,285.16
	Pekerjaan Plumbing				319,287.00
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Washtafel keramik	0.0052		3,266,000.00	16,983.20
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0052		7,070,700.00	36,767.64
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0026		724,700.00	1,884.22
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0026		1,379,400.00	3,586.44
	Pasangan Shower spray	0.0052		617,600.00	3,211.52
	Pasangan Shower set	0.0052		812,700.00	4,226.04
	Pasangan Floor Drain	0.0104		306,200.00	3,184.48
	Pasangan Tempat sabun keramik	0.0078		79,400.00	619.32
	Pasangan Kitchenzink stainlees stell 1 lubang	0.0026		596,900.00	1,551.94
	Pasangan Kran zink	0.0026		174,800.00	454.48
	Pasangan Kran Dinding	0.0078		94,300.00	735.54
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.0936		75,000.00	7,020.00
	Pipa PVC di3"	0.0936		367,600.00	34,407.36
	Pipa PVC di2"	0.0260		194,200.00	5,049.20
	Pipa PVC di3/4"	0.0936		73,600.00	6,888.96
	Klep Diameter 3/4"	0.0026		54,900.00	142.74
	Stop Kran di1"	0.0026		273,800.00	711.88
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0026		1,375,900.00	3,577.34
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0312		92,200.00	2,876.64
	Pipa PVC di1"	0.0208		92,200.00	1,917.76
	Pipa PVC di3/4"	0.0104		73,600.00	765.44
	Tangki Air 1000 Liter	0.0026		2,613,300.00	6,794.58
	Dudukan Tangki Air	0.0026		2,042,900.00	5,311.54
	Mesin Pompa Kap.150 watt	0.0026		1,327,600.00	3,451.76
	Stop Kran di1"	0.0052		273,800.00	1,423.76
	Stop Kran di1"	0.0026		273,800.00	711.88
	Stop Kran di1"	0.0026		273,800.00	711.88
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0146		125,600.00	1,838.53
	Pasangan Urugan Pasir	0.0003		508,400.00	158.62
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01		204,500.00	1,993.88
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0546		715,700.00	39,077.22
	Tulangan Besi Beton U-24	0.8190		19,900.00	16,298.10
	Beton K - 200	0.0055		2,601,800.00	14,205.83
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di1"	0.0936		92,200.00	8,629.92
	Pipa PVC di3/4"	0.0832		73,600.00	6,123.52
	Pipa PVC di1/2"	0.0936		54,900.00	5,138.64
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di4"	0.0520		580,000.00	30,160.00
	Pipa PVC di3"	0.0728		367,600.00	26,761.28
	Pipa PVC di2"	0.0520		194,200.00	10,098.40
	Pipa PVC di1"	0.0416		92,200.00	3,835.52
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3			14,756,100.00	-
	Pekerjaan Elektrikal				58,691.36
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0052		1,339,800.00	6,966.96
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0676		342,700.00	23,166.52
	Pasangan Instalasi Exhausfan	0.0052		342,700.00	1,782.04
	Pasangan Instalasi Antena TV	0.0130		66,700.00	867.10
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0390		95,500.00	3,724.50
	Armature				
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0676		147,200.00	9,950.72
	Pasangan Saklar Engkel	0.0312		84,000.00	2,620.80
	Pasangan Saklar Doble	0.0156		124,200.00	1,937.52
	Pasangan Stop Kontak	0.0390		95,500.00	3,724.50
	Pasangan Outlet TV	0.0130		141,500.00	1,839.50
	Pasangan Outlet Exhausfan	0.0052		406,000.00	2,111.20
	Pekerjaan Finishing				596,623.68
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.2420		848,700.00	205,348.06
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0455		848,700.00	38,615.85
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.I	2.3566		65,000.00	153,176.53
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.36		65,000.00	88,148.71
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.8528		65,000.00	55,432.00
	Cat Kayu Synthetic	0.3701		103,500.00	38,308.59
	Cat Besi Synthetic	0.0499		103,500.00	5,166.72
	Pekerjaan Canopi				
	Pasangan Acian PC	0.0951		65,700.00	6,246.89
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.0951		65,000.00	6,180.33
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Rumah Negara (Rusak Berat 65%) 1 Lantai Type C, D, E		M2		5,881,885.80

	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				345,307.19
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3066	m3	125,600.00	38,513.67
	Pasangan Urugan Pasir	0.0361	m3	508,400.00	18,340.53
	Aanstamping Batu Kali	0.0541	m3	865,000.00	46,807.31
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1533	m3	1,576,100.00	241,645.68
	Pekerjaan Struktur				608,949.96
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.2405	m2	348,200.00	83,742.10
	Tulangan Besi Beton U-24	2.9814	Kg	19,900.00	59,329.56
	Beton K - 175	0.0180	m3	2,516,300.00	45,387.76
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Praktis Beton	0.3705	m2	151,900.00	56,278.95
	Tulangan Besi Beton U-24	2.2527	Kg	19,900.00	44,828.42
	Beton K - 175	0.0139	m3	2,516,300.00	34,960.84
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.5401	m2	151,900.00	82,038.21
	Tulangan Besi Beton U-24	4.2921	Kg	19,900.00	85,413.72
	Beton K - 175	0.0270	m3	2,516,300.00	67,950.21
	Pekerjaan Canopi				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0494	m2	715,700.00	35,372.19
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3089	Kg	19,900.00	6,147.63
	Beton K - 175	0.0030	m3	2,516,300.00	7,500.37

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Arsitektur				-
	Pekerjaan Lantai				684,763.61
	Pasangan Urugan Pasir	0.0706	m3	508,400.00	35,904.48
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.71	m2	204,500.00	144,423.01
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.7062	m2	682,900.00	482,281.05
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.0849	m2	260,900.00	22,155.07
	Pekerjaan Dinding				966,706.16
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.5784	m2	388,100.00	612,594.02
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:2	0.0958	m2	126,500.00	12,122.31
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.0291	m2	112,900.00	341,989.83
	Pekerjaan Plafond				194,434.73
	Pasangan Rangka Plafond Kayu	0.6124	m2	177,500.00	108,699.73
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.61	m2	140,000.00	85,735.00
	Pekerjaan Atap				1,928,398.62
	Pasangan Kuda kuda Kayu	0.0132	m3	9,220,700.00	122,009.62
	Rangka Atap Kayu	0.6500	m2	302,200.00	196,430.00
	Penutup Atap Genteng Keramik	0.6500	m2	2,340,200.00	1,521,130.00
	Bubungan Genteng Keramik	0.0882	m'	443,900.00	39,158.32
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.2275	m'	114,300.00	26,003.25
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.3343	m'	70,800.00	23,667.43
	Pekerjaan Kusen				409,612.60
	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu KW.III	0.0053	m3	9,784,500.00	52,333.10
	Pintu Panel Kayu KW.III; 82 x 206 cm; R. Tamu	0.0136	m2	933,200.00	12,674.06
	Pintu Doble triplex 82 x 206 cm; K. Tidur	0.0465	m2	1,029,800.00	47,867.60
	Pintu Doble triplex 72 x 206 cm; K. Mandi	0.0272	m2	1,029,800.00	27,972.02
	Jendela Kaca Kayu KW.III; 52 x 122 cm	0.0059	m2	432,200.00	2,546.03
	Jendela Kaca Kayu KW.III; 52 x 182 cm	0.0527	m2	432,200.00	22,789.04
	Pasangan Kaca Polos 3 mm	0.0269	m2	462,600.00	12,433.10
	Cat Kayu Synthetic	0.0269	m2	103,500.00	2,781.73
	Cat Besi Synthetic	0.2229	m2	103,500.00	23,065.71
	Pasangan Engsel Pintu	0.2229	Buah	466,900.00	104,052.00
	Pasangan Engsel Jendela	0.1300	Buah	462,000.00	60,060.00
	Pasangan Kunci Pintu Ruangan	0.0557	Buah	326,000.00	18,162.86
	Pasangan Kunci Knob Pintu Kamar Mandi	0.0186	Buah	345,200.00	6,410.86
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.0650	Buah	76,700.00	4,985.50
	Pasangan Grendel Jendela	0.1300	Buah	88,300.00	11,479.00
	Pekerjaan Plumbing				360,895.41
	Pekerjaan Sanitary				-
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0093	Buah	724,700.00	6,729.36
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0093	Buah	1,379,400.00	12,808.71
	Pasangan Kran Dinding	0.0186	Buah	94,300.00	1,751.29
	Pasangan Floor Drain	0.0093	Buah	306,200.00	2,843.29
	Pekerjaan Sumur Dalam				-
	Pipa PVC di3"	0.2229	m'	367,600.00	81,922.29
	Pipa PVC di2"	0.0557	m'	194,200.00	10,819.71
	Pipa PVC di3/4"	0.2229	m'	73,600.00	16,402.29
	Klep Diameter 3/4"	0.0093	Buah	54,900.00	509.79
	Stop Kran di1"	0.0093	Buah	273,800.00	2,542.43
	Mesin Pompa Kap.150 watt	0.0093	Buah	1,327,600.00	12,327.71

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Instalasi Air Bersih				-
	Pipa PVC di1"	0.1430	m'	92,200.00	13,184.60
	Pipa PVC di3/4"	0.1226	m'	73,600.00	9,021.26
	Pipa PVC di1/2"	0.1430	m'	54,900.00	7,850.70
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				-
	Pipa PVC di4"	0.0613	m'	580,000.00	35,545.71
	Pipa PVC di3"	0.1021	m'	367,600.00	37,547.71
	Pipa PVC di2"	0.0613	m'	194,200.00	11,901.69
	Pipa PVC di1"	0.0409	m'	92,200.00	3,767.03
	Pekerjaan Septictank				-
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0093	Unit	10,060,600.00	93,419.86
	Pekerjaan Elektrikal Panel				63,493.86
	Pasangan Box Panel	0.0093	Buah	1,339,800.00	12,441.00
	Instalasi				-
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0371	Titik	187,500.00	6,964.29
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0743	Titik	342,700.00	25,457.71
	Armature				-
	Pasangan Saklar Engkel	0.0371	Buah	84,000.00	3,120.00
	Pasangan Saklar Doble	0.0186	Buah	124,200.00	2,306.57
	Pasangan Stop Kontak	0.0371	Buah	95,500.00	3,547.14
	Pasangan Fitting plafond + Lampu SL	0.0743	Buah	130,000.00	9,657.14
	Pekerjaan Finishing				319,323.64
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.70	m2	78,900.00	134,187.20
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.II	1.4242	m2	78,900.00	112,372.76
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.6124	m2	78,900.00	48,317.80
	Cat Kayu Synthetic	0.1671	m2	103,500.00	17,299.29
	Pasangan Acian PC	0.0494	m2	65,700.00	3,247.11
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.0494	m2	78,900.00	3,899.49
1.3.03.01.01.0002	Pembangunan Bangunan Gudang Klasifikasi Sederhana 1 Lantai luas 0-500 M²		M2		10,423,025.60
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,032,171.18
	Pasangan Urugan Tanah	1.15	m3	286,600.00	329,485.93
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.08	m3	125,600.00	10,281.35
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	8,373.09
	Aanstamping Batu Kali	0.14	m3	865,000.00	116,841.38
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	31,074.02
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,684.01
	Bekisting Sloof Beton	0.09	m2	348,200.00	32,035.35
	Tulangan Besi Beton U-39	2.59	Kg	30,800.00	79,712.82
	Tulangan Besi Beton U-39	1.05	Kg	30,800.00	32,435.70
	Tulangan Besi Beton U-24	0.19	Kg	19,900.00	3,759.35
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	148,964.45
	Bekisting Sloof Beton	0.16	m2	348,200.00	57,420.94
	Tulangan Besi Beton U-39	2.55	Kg	30,800.00	78,665.13
	Tulangan Besi Beton U-24	1.15	Kg	19,900.00	22,914.97
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	78,522.68
	Pekerjaan Struktur Lantai Dasar				2,476,613.90
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.19	m2	577,700.00	107,266.32
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,162.33
	Tulangan Besi Beton U-39	0.21	Kg	30,800.00	6,593.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.83	Kg	19,900.00	16,418.13
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	39,151.50
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,224.95
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	511.09

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	512.64
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,359.16
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	24,101.26
	Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,701.37
	Tulangan Besi Beton U-24	0.26	Kg	19,900.00	5,163.47
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	14,563.54
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.28	m2	593,200.00	164,129.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.36	Kg	30,800.00	11,144.11
	Tulangan Besi Beton U-39	3.63	Kg	30,800.00	111,805.92
	Tulangan Besi Beton U-39	0.14	Kg	30,800.00	4,364.72
	Tulangan Besi Beton U-24	1.46	Kg	19,900.00	29,141.83
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	99,672.08
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	14,067.18
	Tulangan Besi Beton U-39	13.01	Kg	30,800.00	400,756.99
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	237,712.25
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	115,515.84
	Tulangan Besi Beton U-39	1.43	Kg	30,800.00	44,097.43
	Tulangan Besi Beton U-39	0.22	Kg	30,800.00	6,777.95
	Tulangan Besi Beton U-24	1.03	Kg	19,900.00	20,529.46
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	46,090.79
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,581.28
	Tulangan Besi Beton U-39	1.67	Kg	30,800.00	51,534.49
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,051.76
	Tulangan Besi Beton U-24	1.01	Kg	19,900.00	20,115.96
	Bekisting Praktis Beton	0.23	m2	151,900.00	34,242.48
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.08	m3	2,708,400.00	213,371.53
	Tulangan Besi Beton U-24	7.09	Kg	19,900.00	141,097.48
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.52	m2	715,700.00	374,084.39
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,179,314.48
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.06	m3	508,400.00	31,094.21
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,253.70
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.02	m2	816,900.00	19,358.63
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.66	m2	816,900.00	536,017.67
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	30,301.95
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	22,900.69
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.53	m2	816,900.00	435,113.10
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.41	m2	237,700.00	98,274.54
	Pekerjaan Dinding				1,549,999.90
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	27,560.69
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.63	m2	559,500.00	355,210.01
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,028.28
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.21	m2	112,900.00	136,979.84
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	18,929.14
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.07	m2	1,159,600.00	80,984.65

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.09	m2	714,600.00	65,745.15
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	31,389.61
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.01	m2	388,100.00	392,809.53
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,527.70
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.89	m2	112,900.00	213,838.67
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m	848,700.00	37,396.89
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	99,902.09
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.10	m2	718,800.00	68,697.67
	Pekerjaan Plafond				467,277.36
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.48	m2	242,700.00	116,009.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.48	m2	140,000.00	66,919.44
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.74	m2	242,700.00	180,327.48
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.74	m2	140,000.00	104,020.80
	Pekerjaan Atap				1,768,707.13
	Rangka Atap Baja Ringan	0.92	m2	249,400.00	230,012.02
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.92	m2	1,541,000.00	1,421,205.01
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.17	m	512,900.00	87,283.87
	Pasangan Talang Seng Plat	0.07	m	125,300.00	8,757.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.19	m	114,300.00	21,448.48
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				1,170,114.59
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	133,061.04
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,070.38
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	35,936.27
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	30,864.83
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	41,076.71
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.01	Unit	9,622,600.00	134,137.20
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	78,191.17
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	30,701.31
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	40,165.47
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	145,036.54
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,231.14
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	19,585.27
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	33,580.21
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	29,241.91
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	255,685.13
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,464.43
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	36,524.88
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	87,560.71
	Pekerjaan Plumbing				396,896.40
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	39,425.68
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	19,712.84
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,987.86
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	525.81
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,145.24
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,487.00
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,202.27
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,791.51

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,432.83
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.05	m'	75,000.00	3,763.75
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	14,347.97
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,165.69
	Pipa PVC di3/4"	0.09	m'	73,600.00	6,566.21
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	76.53
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	1,917.98
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,542.30
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,028.20
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	410.39
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	3,642.89
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	2,847.76
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	763.34
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	985.72
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	85.04
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,069.01
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	20,951.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.44	Kg	19,900.00	8,738.17
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	7,616.40
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.06	m	194,200.00	12,182.00
	Pipa PVC di1"	0.05	m	92,200.00	4,755.43
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m	73,600.00	1,025.97
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,074.56
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	9,702.11
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	24,596.51
	Pipa PVC di4"	0.10	m	580,000.00	60,638.16
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.07	m	92,200.00	6,304.15
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	3,131.26
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,675.64
	Pipa PVC di4"	0.07	m	580,000.00	39,657.36
	Pipa PVC di3"	0.04	m	367,600.00	15,639.28
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	41,139.44
	Pekerjaan Elektrikal				93,437.44
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	1,867.66
	Pasangan Instalasi Lampu	0.06	Titik	342,700.00	20,541.84
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,659.20
	Pasangan Saklar Engkel	0.06	Titik	84,000.00	5,035.06
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	1,863.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,126.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.03	Buah	147,200.00	4,924.66
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	15,621.35
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,273.42
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	3,828.99
	Pasangan Stop Kontak	0.11	Titik	95,500.00	10,882.98
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	7,737.29
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,038.86

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Finishing				288,493.23
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.21	m2	65,000.00	78,863.50
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.89	m2	65,000.00	123,113.49
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.48	m2	65,000.00	31,069.74
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.74	m2	65,000.00	48,295.37
	Railing Tangga Besi Hollow	0.01	m	513,000.00	7,151.12
1.3.03.01.01.0002	Pembangunan Bangunan Gudang Klasifikasi Sederhana 2 Lantai luas 0-500 M²		M2		11,361,097.91
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,125,066.59
	Pasangan Urugan Tanah	1.25	m3	286,600.00	359,139.66
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.09	m3	125,600.00	11,206.67
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	9,126.67
	Aanstamping Batu Kali	0.15	m3	865,000.00	127,357.10
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	33,870.68
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,835.57
	Bekisting Sloof Beton	0.10	m2	348,200.00	34,918.53
	Tulangan Besi Beton U-39	2.82	Kg	30,800.00	86,886.98
	Tulangan Besi Beton U-39	1.15	Kg	30,800.00	35,354.92
	Tulangan Besi Beton U-24	0.21	Kg	19,900.00	4,097.70
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	162,371.25
	Bekisting Sloof Beton	0.18	m2	348,200.00	62,588.83
	Tulangan Besi Beton U-39	2.78	Kg	30,800.00	85,744.99
	Tulangan Besi Beton U-24	1.26	Kg	19,900.00	24,977.32
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	85,589.72
	Pekerjaan Struktur Lantai Dasar				2,699,509.15
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	116,920.29
	Tulangan Besi Beton U-39	1.70	Kg	30,800.00	52,496.94
	Tulangan Besi Beton U-39	0.23	Kg	30,800.00	7,186.49
	Tulangan Besi Beton U-24	0.90	Kg	19,900.00	17,895.76
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	42,675.13
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,515.19
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	557.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	558.78
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,481.49
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	26,270.38
	Tulangan Besi Beton U-39	0.31	Kg	30,800.00	9,484.49
	Tulangan Besi Beton U-24	0.28	Kg	19,900.00	5,628.19
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	15,874.26
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.30	m2	593,200.00	178,900.73
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,147.08
	Tulangan Besi Beton U-39	3.96	Kg	30,800.00	121,868.46
	Tulangan Besi Beton U-39	0.15	Kg	30,800.00	4,757.54
	Tulangan Besi Beton U-24	1.60	Kg	19,900.00	31,764.60
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	108,642.57
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	15,333.22
	Tulangan Besi Beton U-39	14.18	Kg	30,800.00	436,825.12
	Beton K - 250	0.10	m3	2,708,400.00	259,106.35
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.22	m2	577,700.00	125,912.27
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,066.19
	Tulangan Besi Beton U-39	0.24	Kg	30,800.00	7,387.97
	Tulangan Besi Beton U-24	1.12	Kg	19,900.00	22,377.11
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	50,238.96

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	52,953.60
	Tulangan Besi Beton U-39	1.82	Kg	30,800.00	56,172.60
	Tulangan Besi Beton U-39	0.43	Kg	30,800.00	13,136.42
	Tulangan Besi Beton U-24	1.10	Kg	19,900.00	21,926.40
	Bekisting Praktis Beton	0.25	m2	151,900.00	37,324.30
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	232,574.97
	Tulangan Besi Beton U-24	7.73	Kg	19,900.00	153,796.25
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.57	m2	715,700.00	407,751.99
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,285,452.79
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.07	m3	508,400.00	33,892.68
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,816.54
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	21,100.91
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.72	m2	816,900.00	584,259.26
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	33,029.12
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	24,961.75
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.58	m2	816,900.00	474,273.27
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.45	m2	237,700.00	107,119.25
	Pekerjaan Dinding				1,689,499.89
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	30,041.16
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.69	m2	559,500.00	387,178.91
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	10,930.83
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.32	m2	112,900.00	149,308.02
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	20,632.77
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.08	m2	1,159,600.00	88,273.27
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.10	m2	714,600.00	71,662.22
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	34,214.67
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.10	m2	388,100.00	428,162.38
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	11,475.19
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.06	m2	112,900.00	233,084.15
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.05	m	848,700.00	40,762.61
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	108,893.27
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.10	m2	718,800.00	74,880.46
	Pekerjaan Plafond				509,332.32
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.52	m2	242,700.00	126,450.50
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.52	m2	140,000.00	72,942.19
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.81	m2	242,700.00	196,556.96
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.81	m2	140,000.00	113,382.67
	Pekerjaan Atap				1,927,890.77

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Rangka Atap Baja Ringan	1.01	m2	249,400.00	250,713.11
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.01	m2	1,541,000.00	1,549,113.46
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.19	m	512,900.00	95,139.42
	Pasangan Talang Seng Plat	0.08	m	125,300.00	9,545.94
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.20	m	114,300.00	23,378.84
	Pekerjaan Kusen				1,275,424.91
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	145,036.54
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,346.72
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	39,170.53
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	33,642.66
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	44,773.61
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.02	Unit	9,622,600.00	146,209.54
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	85,228.38
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,464.43
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	43,780.36
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	158,089.82
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,431.95
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	21,347.94
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	36,602.43
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	31,873.68
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	278,696.79
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	36,476.23
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	39,812.12
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	95,441.18
	Pekerjaan Plumbing				432,617.07
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	42,973.99
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,487.00
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,256.77
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	573.13
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,428.31
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	23,420.83
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,400.48
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,042.75
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,561.79
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.05	m'	75,000.00	4,102.49
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	15,639.28
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,360.60
	Pipa PVC di3/4"	0.10	m'	73,600.00	7,157.17
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	83.42
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	2,090.60
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,681.11
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,120.74
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	447.32
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	3,970.75
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	3,104.06
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	832.04
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	1,074.44
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	92.70
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,165.22
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	22,836.71
	Tulangan Besi Beton U-24	0.48	Kg	19,900.00	9,524.60
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	8,301.88

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.07	m	194,200.00	13,278.38
	Pipa PVC di1"	0.06	m	92,200.00	5,183.41
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m	73,600.00	1,118.31
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,351.27
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	10,575.30
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	26,810.20
	Pipa PVC di4"	0.11	m	580,000.00	66,095.60
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.07	m	92,200.00	6,871.53
	Pipa PVC di3/4"	0.05	m	73,600.00	3,413.07
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,826.44
	Pipa PVC di4"	0.07	m	580,000.00	43,226.52
	Pipa PVC di3"	0.05	m	367,600.00	17,046.82
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	44,841.99
	Pekerjaan Elektrikal				101,846.81
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.07	Titik	342,700.00	22,390.61
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,988.53
	Pasangan Saklar Engkel	0.07	Titik	84,000.00	5,488.21
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	2,031.49
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,588.04
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	5,367.87
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,218.96
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	17,027.27
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,658.03
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	4,173.60
	Pasangan Stop Kontak	0.12	Titik	95,500.00	11,862.45
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	8,433.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,582.36
	Pekerjaan Finishing				314,457.62
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.32	m2	65,000.00	85,961.22
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.06	m2	65,000.00	134,193.71
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.52	m2	65,000.00	33,866.02
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.81	m2	65,000.00	52,641.95
	Railing Tangga Besi Hollow	0.02	m	513,000.00	7,794.72
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Lift Barang 500 kg		Unit		Rp 179,314,773.21

Pekerjaan Persiapan					
Pek. Pembongkaran tembok	1.00	Ls	Rp1,000,000.00	Rp	1,000,000.00
Pek. Site management K3 Kontruksi	1.00	Ls	Rp1,067,000.00	Rp	1,067,000.00
				Rp	2,067,000.00
Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Removal					
Pek. Pembersihan Lokasi	50.00	M2	Rp 15,290.00	Rp	764,500.00
				Rp	764,500.00
Pekerjaan Struktural					
Pekerjaan Struktural Bawah					
Pekerjaan Poerplat 150x250					
Pek. Beton K.300	1.25	M3	Rp 2,708,000.00	Rp	3,385,000.00
Pek. Pembesian	269.59	Kg	Rp 23,997.63	Rp	6,469,633.21
Pek. Bekisting	3.20	M2	Rp 577,700.00	Rp	1,848,640.00
				Rp	11,703,273.21
Pekerjaan Struktural					
Pek. Kolom Baja WF 300 . 150	1,100.00	Kg	Rp 58,000.00	Rp	63,800,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pek. Balok Baja WF 300.150	500.00	Kg	Rp 58,000.00	Rp 29,000,000.00
	Pek. Plat Telapak 12 mm	60.00	Kg	Rp 38,000.00	Rp 2,280,000.00
	Pek. Pas. Angkur Baut 40 cm	4.00	Ls	Rp 500,000.00	Rp 2,000,000.00
	Pek. Baut 5/8 - 2"	60.00	Bh	Rp 9,000.00	Rp 540,000.00
					Rp 97,620,000.00
	Pekerjaan Elevator Cargo/ Lift Barang				
	Pek. Lift Barang 500 KG	1.000	Unit	#####	Rp 67,160,000.00
					Rp 67,160,000.00
1.3.03.01.01.0002	Pembangunan Toilet Luas 3 x 4 Dengan 2 Kamar didalam		Unit		106,525,400.13
	Pekerjaan Persiapan				5,408,537.50
	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	300,000.00	300,000.00
	Papan Nama Proyek 100 x 120 Cm	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	13.00	M	119,887.50	1,558,537.50
	Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)				-
	Papan Informasi K3	1.00	Bh	300,000.00	300,000.00
	Topi Pelindung	5.00	Bh	35,000.00	175,000.00
	Sarung Tangan	5.00	Psg	15,000.00	75,000.00
	Rompi Keselamatan	5.00	Bh	75,000.00	375,000.00
	Sepatu Karet	5.00	Psg	75,000.00	375,000.00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka,Obat Umum, Perban)	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00
	Mobilisasi Bahan	1.00	Ls	1,500,000.00	1,500,000.00
	Pekerjaan Tanah Dan Pondasi				9,961,967.92
	Pekerjaan Galian Pondasi Batu Kali	2.3	M3	182,562.50	419,893.75
	Pek. Batu Kosong	1.2	M3	731,841.60	878,209.92
	Pek. Pondasi Batu Kali	4.2	M3	1,736,385.00	7,292,817.00
	Pek. Pasir Urug Bawah Pondasi Batu Kali	0.5	M3	508,415.00	254,207.50
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	0.9	M3	508,415.00	457,573.50
	Pek. Timbunan / Sirtu	2.3	M3	286,637.50	659,266.25
	Pekerjaan Beton				9,333,817.60
	Pek. Rabat Lantai t = 5 Cm, K 175	0.2	M3	2,619,566.93	523,913.39
	Pek. Beton Sloof 15 x 20	0.3	M3	7,049,645.97	2,114,893.79
	Pek. Kolom 15 x 15	0.26	M3	7,981,663.47	2,075,232.50
	Pek. Balok Latei 11 x 15	0.07	M3	9,231,146.66	646,180.27
	Pek. Ring Balk 15 x 20	0.3	M3	7,049,645.97	2,114,893.79
	Pek. Atap Dak Beton T = 10 Cm	0.25	M3	7,434,815.47	1,858,703.87
	Pekerjaan Dinding Dan Lantai				25,858,746.51
	Pasangan Tembok Bata Merah 1 : 4	28.5	M2	227,097.40	6,472,275.90
	Pek. Plesteran Dinding	57	M2	96,784.00	5,516,688.00
	Pek. Acian	40.8	M2	40,664.00	1,659,091.20
	Pek. Pengecetan dinding dalam ruangan (Interior) Ex. Avitex	12.3	M2	39,474.26	485,533.43
	Pengecetan dinding luar ruangan (eksterior) Ex. Avitex	28.5	M2	60,238.15	1,716,787.28
	Pek. Plesteran kaki Pondasi + Acian	2.6	M2	137,448.00	357,364.80
	Pek. Pengecetan Kaki pondasi (Eksterior) Nippon	2.6	M2	60,238.15	156,619.19
	Pek. Pemasangan Keramik Lantai 30 x 30	13.5	M2	322,906.78	4,359,241.46
	Pek. Pemasangan Keramik Dinding 30 x 60	16.2	M2	316,984.28	5,135,145.26
	Pekerjaan Atap Dan Plafond				10,728,021.10
	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	15.3	M2	263,196.67	4,026,909.00
	Pek. Penutup atap Spandek 0,3 mm (Warna menyesuaikan)	15.3	M2	80,960.00	1,238,688.00
	Pek. Pas. Rangka Plafond Hollow 2 x 4	15	M2	158,136.50	2,372,047.50
	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 5 mm	15	M2	63,020.00	945,300.00
	Pek. Pemasangan Papan Lisplang GRC (L = 20 CM)	20	M	70,918.20	1,418,364.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pek. Pengecetan Lisplang	4	M2	60,238.15	240,952.60
	Pek. Pemasangan Bumbungan Atap	6	M	80,960.00	485,760.00
	Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi				4,197,500.00
	Pek. Pintu Alumunium Cokelat Tua	2	Bh	2,012,500.00	4,025,000.00
	Pek. Pemasangan Roster Beton 20 x 20	6	Bh	28,750.00	172,500.00
	Pekerjaan Elektrikal Dan Sanitari				39,536,809.50
	Pemasangan Downlight 11 Watt + Instalasi	4	Bh	266,800.00	1,067,200.00
	Pemasangan Saklar Tunggal	4	Bh	92,000.00	368,000.00
	Pemasangan MCB 6 A	1	Bh	225,975.00	225,975.00
	Pek. Septiktank	1	Unit	5,000,000.00	5,000,000.00
	Pek. Pemasangan Pipa 3/4"	8	M	133,572.50	1,068,580.00
		8	M		
	Pek. Pemasangan Pipa air Kotor 3"			353,469.75	2,827,758.00
	Pek. Pemasangan Pipa Buangan Tinja 4 "	8	M	556,674.75	4,453,398.00
	Pek. Pemasangan Closet Duduk	2	Bh	7,458,785.00	14,917,570.00
	Pek Pemasangan Jet Shower	2	Bh	812,728.00	1,625,456.00
	Pek. Pemasangan Wastafel	2	Bh	3,266,000.00	6,532,000.00
	Pek. Pemasangan Floor Drain	2	Bh	90,792.50	181,585.00
		2	Bh		
	Pek. Pemasangan Kran Dinding 0.5"			34,643.75	69,287.50
		1	Bh		
	Pemasangan Tandon Fiber 500 Liter			1,200,000.00	1,200,000.00
	Pekerjaan Lain Lain				1,500,000.00
	Penyambungan Saluran Air Bersih Ke Unit Toilet	1	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
	Pembersihan Akhir	1	Ls	500,000.00	500,000.00

1.3.03.01.01.0003	Pembangunan Bengkel Kerja		M2		10,423,025.60
-------------------	---------------------------	--	----	--	---------------

Pekerjaan Struktur					
Pekerjaan Pondasi					1,032,171.18
Pasangan Urugan Tanah	1.15	m3	286,600.00		329,485.93
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.08	m3	125,600.00		10,281.35
Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00		8,373.09
Aanstamping Batu Kali	0.14	m3	865,000.00		116,841.38
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00		31,074.02
Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00		1,684.01
Bekisting Sloof Beton	0.09	m2	348,200.00		32,035.35
Tulangan Besi Beton U-39	2.59	Kg	30,800.00		79,712.82
Tulangan Besi Beton U-39	1.05	Kg	30,800.00		32,435.70
Tulangan Besi Beton U-24	0.19	Kg	19,900.00		3,759.35
Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00		148,964.45
Bekisting Sloof Beton	0.16	m2	348,200.00		57,420.94
Tulangan Besi Beton U-39	2.55	Kg	30,800.00		78,665.13
Tulangan Besi Beton U-24	1.15	Kg	19,900.00		22,914.97
Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00		78,522.68
Pekerjaan Struktur Lantai Dasar					2,476,613.90
Pekerjaan Kolom					
Bekisting Kolom Beton	0.19	m2	577,700.00		107,266.32
Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00		48,162.33
Tulangan Besi Beton U-39	0.21	Kg	30,800.00		6,593.11
Tulangan Besi Beton U-24	0.83	Kg	19,900.00		16,418.13
Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00		39,151.50
Pekerjaan Balok Bordes					
Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00		3,224.95
Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00		511.09
Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00		512.64
Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00		1,359.16
Pekerjaan Tangga					

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	24,101.26
	Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,701.37
	Tulangan Besi Beton U-24	0.26	Kg	19,900.00	5,163.47
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	14,563.54
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.28	m2	593,200.00	164,129.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.36	Kg	30,800.00	11,144.11
	Tulangan Besi Beton U-39	3.63	Kg	30,800.00	111,805.92
	Tulangan Besi Beton U-39	0.14	Kg	30,800.00	4,364.72
	Tulangan Besi Beton U-24	1.46	Kg	19,900.00	29,141.83
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	99,672.08
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	14,067.18
	Tulangan Besi Beton U-39	13.01	Kg	30,800.00	400,756.99
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	237,712.25
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	115,515.84
	Tulangan Besi Beton U-39	1.43	Kg	30,800.00	44,097.43
	Tulangan Besi Beton U-39	0.22	Kg	30,800.00	6,777.95
	Tulangan Besi Beton U-24	1.03	Kg	19,900.00	20,529.46
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	46,090.79
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,581.28
	Tulangan Besi Beton U-39	1.67	Kg	30,800.00	51,534.49
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,051.76
	Tulangan Besi Beton U-24	1.01	Kg	19,900.00	20,115.96
	Bekisting Praktis Beton	0.23	m2	151,900.00	34,242.48
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.08	m3	2,708,400.00	213,371.53
	Tulangan Besi Beton U-24	7.09	Kg	19,900.00	141,097.48
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.52	m2	715,700.00	374,084.39
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,179,314.48
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.06	m3	508,400.00	31,094.21
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,253.70
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.02	m2	816,900.00	19,358.63
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.66	m2	816,900.00	536,017.67
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	30,301.95
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	22,900.69
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.53	m2	816,900.00	435,113.10
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.41	m2	237,700.00	98,274.54
	Pekerjaan Dinding				1,549,999.90
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	27,560.69
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.63	m2	559,500.00	355,210.01
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,028.28
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.21	m2	112,900.00	136,979.84
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	18,929.14
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.07	m2	1,159,600.00	80,984.65
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.09	m2	714,600.00	65,745.15

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Dinding Lantai Atas					
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	31,389.61
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.01	m2	388,100.00	392,809.53
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,527.70
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.89	m2	112,900.00	213,838.67
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m	848,700.00	37,396.89
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	99,902.09
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.10	m2	718,800.00	68,697.67
					467,277.36
Pekerjaan Plafond					
Pekerjaan Plafond Lantai Dasar					
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.48	m2	242,700.00	116,009.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.48	m2	140,000.00	66,919.44
Pekerjaan Plafond Lantai Atas					
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.74	m2	242,700.00	180,327.48
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.74	m2	140,000.00	104,020.80
					1,768,707.13
Pekerjaan Atap					
	Rangka Atap Baja Ringan	0.92	m2	249,400.00	230,012.02
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.92	m2	1,541,000.00	1,421,205.01
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.17	m	512,900.00	87,283.87
	Pasangan Talang Seng Plat	0.07	m	125,300.00	8,757.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.19	m	114,300.00	21,448.48
					1,170,114.59
Pekerjaan Kusen Lantai Dasar					
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	133,061.04
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,070.38
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	35,936.27
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	30,864.83
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	41,076.71
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.01	Unit	9,622,600.00	134,137.20
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	78,191.17
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	30,701.31
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	40,165.47
Pekerjaan Kusen Lantai Atas					
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	145,036.54
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,231.14
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	19,585.27
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	33,580.21
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	29,241.91
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	255,685.13
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,464.43
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	36,524.88
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	87,560.71
					396,896.40
Pekerjaan Plumbing					
Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar					
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	39,425.68
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	19,712.84
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,987.86
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	525.81
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,145.24
Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas					
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,487.00
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,202.27
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,791.51
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,432.83

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.05	m'	75,000.00	3,763.75
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	14,347.97
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,165.69
	Pipa PVC di3/4"	0.09	m'	73,600.00	6,566.21
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	76.53
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	1,917.98
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,542.30
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,028.20
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	410.39
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	3,642.89
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	2,847.76
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	763.34
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	985.72
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	85.04
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,069.01
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	20,951.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.44	Kg	19,900.00	8,738.17
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	7,616.40
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.06	m	194,200.00	12,182.00
	Pipa PVC di1"	0.05	m	92,200.00	4,755.43
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m	73,600.00	1,025.97
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,074.56
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	9,702.11
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	24,596.51
	Pipa PVC di4"	0.10	m	580,000.00	60,638.16
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.07	m	92,200.00	6,304.15
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	3,131.26
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,675.64
	Pipa PVC di4"	0.07	m	580,000.00	39,657.36
	Pipa PVC di3"	0.04	m	367,600.00	15,639.28
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	41,139.44
	Pekerjaan Elektrikal				93,437.44
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	1,867.66
	Pasangan Instalasi Lampu	0.06	Titik	342,700.00	20,541.84
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,659.20
	Pasangan Saklar Engkel	0.06	Titik	84,000.00	5,035.06
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	1,863.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,126.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.03	Buah	147,200.00	4,924.66
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	15,621.35
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,273.42
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	3,828.99
	Pasangan Stop Kontak	0.11	Titik	95,500.00	10,882.98
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	7,737.29
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,038.86
	Pekerjaan Finishing				288,493.23

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.21	m2	65,000.00	78,863.50
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.89	m2	65,000.00	123,113.49
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.48	m2	65,000.00	31,069.74
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.74	m2	65,000.00	48,295.37
	Railing Tangga Besi Hollow	0.01	m	513,000.00	7,151.12
1.3.03.01.01.0004	Pembangunan Power House		M2		13,028,782.01
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,290,213.98
	Pasangan Urugan Tanah	1.44	m3	286,600.00	411,857.41
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.10	m3	125,600.00	12,851.69
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	10,466.36
	Aanstamping Batu Kali	0.17	m3	865,000.00	146,051.72
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	38,842.53
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,105.01
	Bekisting Sloof Beton	0.12	m2	348,200.00	40,044.19
	Tulangan Besi Beton U-39	3.24	Kg	30,800.00	99,641.03
	Tulangan Besi Beton U-39	1.32	Kg	30,800.00	40,544.63
	Tulangan Besi Beton U-24	0.24	Kg	19,900.00	4,699.19
	Beton K - 250	0.07	m3	2,708,400.00	186,205.57
	Bekisting Sloof Beton	0.21	m2	348,200.00	71,776.18
	Tulangan Besi Beton U-39	3.19	Kg	30,800.00	98,331.42
	Tulangan Besi Beton U-24	1.44	Kg	19,900.00	28,643.72
	Beton K - 225	0.04	m3	2,666,500.00	98,153.35
	Pekerjaan Struktur				3,095,767.37
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.23	m2	577,700.00	134,082.90
	Tulangan Besi Beton U-39	1.95	Kg	30,800.00	60,202.91
	Tulangan Besi Beton U-39	0.27	Kg	30,800.00	8,241.38
	Tulangan Besi Beton U-24	1.03	Kg	19,900.00	20,522.66
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,939.37
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	4,031.18
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	638.87
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	640.80
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,698.96
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	30,126.58
	Tulangan Besi Beton U-39	0.35	Kg	30,800.00	10,876.71
	Tulangan Besi Beton U-24	0.32	Kg	19,900.00	6,454.34
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	18,204.43
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.35	m2	593,200.00	205,161.39
	Tulangan Besi Beton U-39	0.45	Kg	30,800.00	13,930.13
	Tulangan Besi Beton U-39	4.54	Kg	30,800.00	139,757.41
	Tulangan Besi Beton U-39	0.18	Kg	30,800.00	5,455.89
	Tulangan Besi Beton U-24	1.83	Kg	19,900.00	36,427.29
	Beton K - 250	0.05	m3	2,708,400.00	124,590.10
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	17,583.97
	Tulangan Besi Beton U-39	16.26	Kg	30,800.00	500,946.24
	Beton K - 250	0.11	m3	2,708,400.00	297,140.31
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.25	m2	577,700.00	144,394.80
	Tulangan Besi Beton U-39	1.79	Kg	30,800.00	55,121.78
	Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,472.44
	Tulangan Besi Beton U-24	1.29	Kg	19,900.00	25,661.82
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	57,613.48
	Pekerjaan Ringbalk				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	60,726.60
	Tulangan Besi Beton U-39	2.09	Kg	30,800.00	64,418.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.49	Kg	30,800.00	15,064.70
	Tulangan Besi Beton U-24	1.26	Kg	19,900.00	25,144.95
	Bekisting Praktis Beton	0.28	m2	151,900.00	42,803.10
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.10	m3	2,708,400.00	266,714.42
	Tulangan Besi Beton U-24	8.86	Kg	19,900.00	176,371.85
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.65	m2	715,700.00	467,605.49
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,474,143.10
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.08	m3	508,400.00	38,867.76
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,817.13
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	24,198.29
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.82	m2	816,900.00	670,022.09
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.05	m2	816,900.00	37,877.44
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	28,625.86
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.67	m2	816,900.00	543,891.37
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.52	m2	237,700.00	122,843.17
	Pekerjaan Dinding				1,937,499.88
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.06	m2	565,700.00	34,450.87
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.79	m2	559,500.00	444,012.51
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.11	m2	112,900.00	12,535.35
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.52	m2	112,900.00	171,224.79
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.03	m	848,700.00	23,661.43
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	101,230.82
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.12	m2	714,600.00	82,181.44
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.09	m2	414,500.00	39,237.01
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.27	m2	388,100.00	491,011.91
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.12	m2	112,900.00	13,159.62
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.37	m2	112,900.00	267,298.33
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.06	m	848,700.00	46,746.11
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.11	m2	1,159,600.00	124,877.61
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.12	m2	718,800.00	85,872.09
	Pekerjaan Plafond				584,096.70
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.60	m2	242,700.00	145,012.04
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.60	m2	140,000.00	83,649.30
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.93	m2	242,700.00	225,409.35
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.93	m2	140,000.00	130,026.00
	Pekerjaan Atap				2,210,883.91
	Rangka Atap Baja Ringan	1.15	m2	249,400.00	287,515.03

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.15	m2	1,541,000.00	1,776,506.26
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.21	m	512,900.00	109,104.84
	Pasangan Talang Seng Plat	0.09	m	125,300.00	10,947.18
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.23	m	114,300.00	26,810.60
	Pekerjaan Kusen				1,462,643.24
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.02	Unit	10,606,000.00	166,326.30
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,837.98
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	44,920.33
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	38,581.03
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	51,345.89
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.02	Unit	9,622,600.00	167,671.49
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	97,738.96
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	38,376.64
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	50,206.83
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.02	Unit	10,606,000.00	181,295.67
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,788.93
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	24,481.58
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	41,975.26
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	36,552.39
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	319,606.41
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	41,830.54
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	45,656.10
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	109,450.89
	Pekerjaan Plumbing				496,120.49
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	49,282.10
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	24,641.05
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,734.82
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	657.26
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,931.55
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	26,858.74
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,752.84
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,489.39
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,791.04
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.06	m'	75,000.00	4,704.69
	Pipa PVC di3"	0.05	m'	367,600.00	17,934.96
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,707.11
	Pipa PVC di3/4"	0.11	m'	73,600.00	8,207.76
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	95.66
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	477.09
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	2,397.47
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,927.88
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,285.25
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	512.98
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	4,553.61
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	3,559.70
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	954.18
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	477.09
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	477.09
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	1,232.15
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	106.30
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,336.26
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	26,188.89
	Tulangan Besi Beton U-24	0.55	Kg	19,900.00	10,922.71
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	9,520.51
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di2"	0.08	m	194,200.00	15,227.50
	Pipa PVC di1"	0.06	m	92,200.00	5,944.28
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m	73,600.00	1,282.46
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,843.21
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	12,127.63
	Pipa PVC di3"	0.08	m	367,600.00	30,745.64
	Pipa PVC di4"	0.13	m	580,000.00	75,797.71
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.09	m	92,200.00	7,880.19
	Pipa PVC di3/4"	0.05	m	73,600.00	3,914.08
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	2,094.55
	Pipa PVC di4"	0.09	m	580,000.00	49,571.70
	Pipa PVC di3"	0.05	m	367,600.00	19,549.10
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	51,424.30
	Pekerjaan Elektrikal				116,796.80
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	2,334.57
	Pasangan Instalasi Lampu	0.07	Titik	342,700.00	25,677.30
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,574.00
	Pasangan Saklar Engkel	0.07	Titik	84,000.00	6,293.82
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	2,329.69
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	6,408.30
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,155.82
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,544.68
	Pasangan Instalasi Lampu	0.06	Titik	342,700.00	19,526.69
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.03	Titik	187,500.00	5,341.78
	Pasangan Saklar Engkel	0.06	Titik	84,000.00	4,786.23
	Pasangan Stop Kontak	0.14	Titik	95,500.00	13,603.73
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	9,671.61
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.05	Buah	147,200.00	7,548.57
	Pekerjaan Finishing				360,616.53
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.52	m2	65,000.00	98,579.38
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.37	m2	65,000.00	153,891.87
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.60	m2	65,000.00	38,837.18
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.93	m2	65,000.00	60,369.21
	Railing Tangga Besi Hollow	0.02	m	513,000.00	8,938.90
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Gedung Kesehatan / Rumah Sakit Klasifikasi Sederhana 1 Lantai luas 0-500 M²		M2		10,423,025.60

Pekerjaan Struktur				
Pekerjaan Pondasi				1,032,171.18
Pasangan Urugan Tanah	1.15	m3	286,600.00	329,485.93
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.08	m3	125,600.00	10,281.35
Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	8,373.09
Aanstamping Batu Kali	0.14	m3	865,000.00	116,841.38
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	31,074.02
Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,684.01
Bekisting Sloof Beton	0.09	m2	348,200.00	32,035.35
Tulangan Besi Beton U-39	2.59	Kg	30,800.00	79,712.82
Tulangan Besi Beton U-39	1.05	Kg	30,800.00	32,435.70
Tulangan Besi Beton U-24	0.19	Kg	19,900.00	3,759.35
Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	148,964.45
Bekisting Sloof Beton	0.16	m2	348,200.00	57,420.94
Tulangan Besi Beton U-39	2.55	Kg	30,800.00	78,665.13

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-24	1.15	Kg	19,900.00	22,914.97
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	78,522.68
	Pekerjaan Struktur				2,476,613.90
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.19	m2	577,700.00	107,266.32
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,162.33
	Tulangan Besi Beton U-39	0.21	Kg	30,800.00	6,593.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.83	Kg	19,900.00	16,418.13
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	39,151.50
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,224.95
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	511.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	512.64
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,359.16
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	24,101.26
	Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,701.37
	Tulangan Besi Beton U-24	0.26	Kg	19,900.00	5,163.47
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	14,563.54
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.28	m2	593,200.00	164,129.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.36	Kg	30,800.00	11,144.11
	Tulangan Besi Beton U-39	3.63	Kg	30,800.00	111,805.92
	Tulangan Besi Beton U-39	0.14	Kg	30,800.00	4,364.72
	Tulangan Besi Beton U-24	1.46	Kg	19,900.00	29,141.83
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	99,672.08
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	14,067.18
	Tulangan Besi Beton U-39	13.01	Kg	30,800.00	400,756.99
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	237,712.25
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	115,515.84
	Tulangan Besi Beton U-39	1.43	Kg	30,800.00	44,097.43
	Tulangan Besi Beton U-39	0.22	Kg	30,800.00	6,777.95
	Tulangan Besi Beton U-24	1.03	Kg	19,900.00	20,529.46
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	46,090.79
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,581.28
	Tulangan Besi Beton U-39	1.67	Kg	30,800.00	51,534.49
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,051.76
	Tulangan Besi Beton U-24	1.01	Kg	19,900.00	20,115.96
	Bekisting Praktis Beton	0.23	m2	151,900.00	34,242.48
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.08	m3	2,708,400.00	213,371.53
	Tulangan Besi Beton U-24	7.09	Kg	19,900.00	141,097.48
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.52	m2	715,700.00	374,084.39
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,179,314.48
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.06	m3	508,400.00	31,094.21
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,253.70
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.02	m2	816,900.00	19,358.63
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.66	m2	816,900.00	536,017.67
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	30,301.95
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	22,900.69

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.53	m2	816,900.00	435,113.10
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.41	m2	237,700.00	98,274.54
	Pekerjaan Dinding				1,549,999.90
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	27,560.69
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.63	m2	559,500.00	355,210.01
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,028.28
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.21	m2	112,900.00	136,979.84
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	18,929.14
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.07	m2	1,159,600.00	80,984.65
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.09	m2	714,600.00	65,745.15
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	31,389.61
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.01	m2	388,100.00	392,809.53
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,527.70
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.89	m2	112,900.00	213,838.67
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m	848,700.00	37,396.89
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	99,902.09
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.10	m2	718,800.00	68,697.67
	Pekerjaan Plafond				467,277.36
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.48	m2	242,700.00	116,009.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.48	m2	140,000.00	66,919.44
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.74	m2	242,700.00	180,327.48
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.74	m2	140,000.00	104,020.80
	Pekerjaan Atap				1,768,707.13
	Rangka Atap Baja Ringan	0.92	m2	249,400.00	230,012.02
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.92	m2	1,541,000.00	1,421,205.01
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.17	m	512,900.00	87,283.87
	Pasangan Talang Seng Plat	0.07	m	125,300.00	8,757.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.19	m	114,300.00	21,448.48
	Pekerjaan Kusen				1,170,114.59
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	133,061.04
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,070.38
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	35,936.27
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	30,864.83
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	41,076.71
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.01	Unit	9,622,600.00	134,137.20
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	78,191.17
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	30,701.31
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	40,165.47
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	145,036.54
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,231.14
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	19,585.27
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	33,580.21
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	29,241.91
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	255,685.13
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,464.43

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	36,524.88
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	87,560.71
	Pekerjaan Plumbing				396,896.40
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	39,425.68
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	19,712.84
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,987.86
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	525.81
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,145.24
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,487.00
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,202.27
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,791.51
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,432.83
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.05	m'	75,000.00	3,763.75
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	14,347.97
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,165.69
	Pipa PVC di3/4"	0.09	m'	73,600.00	6,566.21
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	76.53
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	1,917.98
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,542.30
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,028.20
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	410.39
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	3,642.89
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	2,847.76
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	763.34
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	985.72
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	85.04
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,069.01
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	20,951.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.44	Kg	19,900.00	8,738.17
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	7,616.40
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.06	m	194,200.00	12,182.00
	Pipa PVC di1"	0.05	m	92,200.00	4,755.43
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m	73,600.00	1,025.97
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,074.56
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	9,702.11
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	24,596.51
	Pipa PVC di4"	0.10	m	580,000.00	60,638.16
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.07	m	92,200.00	6,304.15
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	3,131.26
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,675.64
	Pipa PVC di4"	0.07	m	580,000.00	39,657.36
	Pipa PVC di3"	0.04	m	367,600.00	15,639.28
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	41,139.44
	Pekerjaan Elektrikal				93,437.44
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	1,867.66
	Pasangan Instalasi Lampu	0.06	Titik	342,700.00	20,541.84

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,659.20
	Pasangan Saklar Engkel	0.06	Titik	84,000.00	5,035.06
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	1,863.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,126.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.03	Buah	147,200.00	4,924.66
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	15,621.35
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,273.42
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	3,828.99
	Pasangan Stop Kontak	0.11	Titik	95,500.00	10,882.98
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	7,737.29
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,038.86
	Pekerjaan Finishing				288,493.23
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.21	m2	65,000.00	78,863.50
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.89	m2	65,000.00	123,113.49
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.48	m2	65,000.00	31,069.74
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.74	m2	65,000.00	48,295.37
	Railing Tangga Besi Hollow	0.01	m	513,000.00	7,151.12
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Gedung Kesehatan / Rumah Sakit Klasifikasi Sederhana 2 Lantai luas 0-500 M²		M2		11,361,097.91
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,125,066.59
	Pasangan Urugan Tanah	1.25	m3	286,600.00	359,139.66
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.09	m3	125,600.00	11,206.67
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	9,126.67
	Aanstamping Batu Kali	0.15	m3	865,000.00	127,357.10
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	33,870.68
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,835.57
	Bekisting Sloof Beton	0.10	m2	348,200.00	34,918.53
	Tulangan Besi Beton U-39	2.82	Kg	30,800.00	86,886.98
	Tulangan Besi Beton U-39	1.15	Kg	30,800.00	35,354.92
	Tulangan Besi Beton U-24	0.21	Kg	19,900.00	4,097.70
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	162,371.25
	Bekisting Sloof Beton	0.18	m2	348,200.00	62,588.83
	Tulangan Besi Beton U-39	2.78	Kg	30,800.00	85,744.99
	Tulangan Besi Beton U-24	1.26	Kg	19,900.00	24,977.32
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	85,589.72
	Pekerjaan Struktur Lantai Dasar				2,699,509.15
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	116,920.29
	Tulangan Besi Beton U-39	1.70	Kg	30,800.00	52,496.94
	Tulangan Besi Beton U-39	0.23	Kg	30,800.00	7,186.49
	Tulangan Besi Beton U-24	0.90	Kg	19,900.00	17,895.76
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	42,675.13
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,515.19
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	557.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	558.78
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,481.49
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	26,270.38
	Tulangan Besi Beton U-39	0.31	Kg	30,800.00	9,484.49
	Tulangan Besi Beton U-24	0.28	Kg	19,900.00	5,628.19
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	15,874.26
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.30	m2	593,200.00	178,900.73
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,147.08
	Tulangan Besi Beton U-39	3.96	Kg	30,800.00	121,868.46

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-39	0.15	Kg	30,800.00	4,757.54
	Tulangan Besi Beton U-24	1.60	Kg	19,900.00	31,764.60
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	108,642.57
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	15,333.22
	Tulangan Besi Beton U-39	14.18	Kg	30,800.00	436,825.12
	Beton K - 250	0.10	m3	2,708,400.00	259,106.35
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.22	m2	577,700.00	125,912.27
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,066.19
	Tulangan Besi Beton U-39	0.24	Kg	30,800.00	7,387.97
	Tulangan Besi Beton U-24	1.12	Kg	19,900.00	22,377.11
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	50,238.96
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	52,953.60
	Tulangan Besi Beton U-39	1.82	Kg	30,800.00	56,172.60
	Tulangan Besi Beton U-39	0.43	Kg	30,800.00	13,136.42
	Tulangan Besi Beton U-24	1.10	Kg	19,900.00	21,926.40
	Bekisting Praktis Beton	0.25	m2	151,900.00	37,324.30
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	232,574.97
	Tulangan Besi Beton U-24	7.73	Kg	19,900.00	153,796.25
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.57	m2	715,700.00	407,751.99
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,285,452.79
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.07	m3	508,400.00	33,892.68
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,816.54
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	21,100.91
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.72	m2	816,900.00	584,259.26
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	33,029.12
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	24,961.75
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.58	m2	816,900.00	474,273.27
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.45	m2	237,700.00	107,119.25
	Pekerjaan Dinding				1,689,499.89
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	30,041.16
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.69	m2	559,500.00	387,178.91
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	10,930.83
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.32	m2	112,900.00	149,308.02
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	20,632.77
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.08	m2	1,159,600.00	88,273.27
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.10	m2	714,600.00	71,662.22
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	34,214.67
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.10	m2	388,100.00	428,162.38
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	11,475.19
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.06	m2	112,900.00	233,084.15
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.05	m	848,700.00	40,762.61

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	108,893.27
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.10	m2	718,800.00	74,880.46
	Pekerjaan Plafond				509,332.32
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.52	m2	242,700.00	126,450.50
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.52	m2	140,000.00	72,942.19
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.81	m2	242,700.00	196,556.96
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.81	m2	140,000.00	113,382.67
	Pekerjaan Atap				1,927,890.77
	Rangka Atap Baja Ringan	1.01	m2	249,400.00	250,713.11
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.01	m2	1,541,000.00	1,549,113.46
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.19	m	512,900.00	95,139.42
	Pasangan Talang Seng Plat	0.08	m	125,300.00	9,545.94
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.20	m	114,300.00	23,378.84
	Pekerjaan Kusen				1,275,424.91
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	145,036.54
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,346.72
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	39,170.53
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	33,642.66
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	44,773.61
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.02	Unit	9,622,600.00	146,209.54
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	85,228.38
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,464.43
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	43,780.36
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	158,089.82
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,431.95
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	21,347.94
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	36,602.43
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	31,873.68
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	278,696.79
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	36,476.23
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	39,812.12
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	95,441.18
	Pekerjaan Plumbing				432,617.07
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	42,973.99
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,487.00
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,256.77
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	573.13
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,428.31
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	23,420.83
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,400.48
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,042.75
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,561.79
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.05	m'	75,000.00	4,102.49
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	15,639.28
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,360.60
	Pipa PVC di3/4"	0.10	m'	73,600.00	7,157.17
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	83.42
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	2,090.60
	Tanki Air				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,681.11
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,120.74
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	447.32
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	3,970.75
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	3,104.06
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	832.04
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	1,074.44
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	92.70
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,165.22
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	22,836.71
	Tulangan Besi Beton U-24	0.48	Kg	19,900.00	9,524.60
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	8,301.88
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.07	m	194,200.00	13,278.38
	Pipa PVC di1"	0.06	m	92,200.00	5,183.41
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m	73,600.00	1,118.31
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,351.27
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	10,575.30
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	26,810.20
	Pipa PVC di4"	0.11	m	580,000.00	66,095.60
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.07	m	92,200.00	6,871.53
	Pipa PVC di3/4"	0.05	m	73,600.00	3,413.07
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,826.44
	Pipa PVC di4"	0.07	m	580,000.00	43,226.52
	Pipa PVC di3"	0.05	m	367,600.00	17,046.82
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	44,841.99
	Pekerjaan Elektrikal				101,846.81
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.07	Titik	342,700.00	22,390.61
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,988.53
	Pasangan Saklar Engkel	0.07	Titik	84,000.00	5,488.21
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	2,031.49
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,588.04
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	5,367.87
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,218.96
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	17,027.27
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,658.03
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	4,173.60
	Pasangan Stop Kontak	0.12	Titik	95,500.00	11,862.45
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	8,433.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,582.36
	Pekerjaan Finishing				314,457.62
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.32	m2	65,000.00	85,961.22
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.06	m2	65,000.00	134,193.71
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.52	m2	65,000.00	33,866.02
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.81	m2	65,000.00	52,641.95
	Railing Tangga Besi Hollow	0.02	m	513,000.00	7,794.72

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang ICU / ICCU / IGD / CMU /NICU		M2		15,634,538.41
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,548,256.77
	Pasangan Urugan Tanah	1.72	m3	286,600.00	494,228.89
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.12	m3	125,600.00	15,422.03
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	12,559.64
	Aanstamping Batu Kali	0.20	m3	865,000.00	175,262.07
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.03	m3	1,576,100.00	46,611.03
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,526.01
	Bekisting Sloof Beton	0.14	m2	348,200.00	48,053.03
	Tulangan Besi Beton U-39	3.88	Kg	30,800.00	119,569.23
	Tulangan Besi Beton U-39	1.58	Kg	30,800.00	48,653.55
	Tulangan Besi Beton U-24	0.28	Kg	19,900.00	5,639.03
	Beton K - 250	0.08	m3	2,708,400.00	223,446.68
	Bekisting Sloof Beton	0.25	m2	348,200.00	86,131.41
	Tulangan Besi Beton U-39	3.83	Kg	30,800.00	117,997.70
	Tulangan Besi Beton U-24	1.73	Kg	19,900.00	34,372.46
	Beton K - 225	0.04	m3	2,666,500.00	117,784.01
	Pekerjaan Struktur				3,714,920.85
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.28	m2	577,700.00	160,899.48
	Tulangan Besi Beton U-39	2.35	Kg	30,800.00	72,243.49
	Tulangan Besi Beton U-39	0.32	Kg	30,800.00	9,889.66
	Tulangan Besi Beton U-24	1.24	Kg	19,900.00	24,627.19
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	58,727.24
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	4,837.42
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	766.64
	Tulangan Besi Beton U-24	0.04	Kg	19,900.00	768.96
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	2,038.75
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.05	m2	715,700.00	36,151.89
	Tulangan Besi Beton U-39	0.42	Kg	30,800.00	13,052.05
	Tulangan Besi Beton U-24	0.39	Kg	19,900.00	7,745.21
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	21,845.32
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.42	m2	593,200.00	246,193.67
	Tulangan Besi Beton U-39	0.54	Kg	30,800.00	16,716.16
	Tulangan Besi Beton U-39	5.45	Kg	30,800.00	167,708.89
	Tulangan Besi Beton U-39	0.21	Kg	30,800.00	6,547.07
	Tulangan Besi Beton U-24	2.20	Kg	19,900.00	43,712.75
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	149,508.12
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	21,100.76
	Tulangan Besi Beton U-39	19.52	Kg	30,800.00	601,135.49
	Beton K - 250	0.13	m3	2,708,400.00	356,568.37
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.30	m2	577,700.00	173,273.76
	Tulangan Besi Beton U-39	2.15	Kg	30,800.00	66,146.14
	Tulangan Besi Beton U-39	0.33	Kg	30,800.00	10,166.93
	Tulangan Besi Beton U-24	1.55	Kg	19,900.00	30,794.19
	Beton K - 250	0.03	m3	2,708,400.00	69,136.18
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.03	m3	2,708,400.00	72,871.92
	Tulangan Besi Beton U-39	2.51	Kg	30,800.00	77,301.74
	Tulangan Besi Beton U-39	0.59	Kg	30,800.00	18,077.64
	Tulangan Besi Beton U-24	1.52	Kg	19,900.00	30,173.94
	Bekisting Praktis Beton	0.34	m2	151,900.00	51,363.72
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.12	m3	2,708,400.00	320,057.30
	Tulangan Besi Beton U-24	10.64	Kg	19,900.00	211,646.22

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.78	m2	715,700.00	561,126.59
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,768,971.73
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.09	m3	508,400.00	46,641.31
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.05	m3	204,500.00	9,380.55
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	29,037.94
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.98	m2	816,900.00	804,026.51
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.06	m2	816,900.00	45,452.92
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	34,351.03
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.80	m2	816,900.00	652,669.64
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.62	m2	237,700.00	147,411.81
	Pekerjaan Dinding				2,324,999.85
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.07	m2	565,700.00	41,341.04
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.95	m2	559,500.00	532,815.01
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.13	m2	112,900.00	15,042.42
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.82	m2	112,900.00	205,469.75
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.03	m	848,700.00	28,393.72
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.10	m2	1,159,600.00	121,476.98
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.14	m2	714,600.00	98,617.73
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.11	m2	414,500.00	47,084.41
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.52	m2	388,100.00	589,214.29
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.14	m2	112,900.00	15,791.54
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.84	m2	112,900.00	320,758.00
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.07	m	848,700.00	56,095.34
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.13	m2	1,159,600.00	149,853.13
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.14	m2	718,800.00	103,046.50
	Pekerjaan Plafond				700,916.03
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.72	m2	242,700.00	174,014.45
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.72	m2	140,000.00	100,379.16
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.11	m2	242,700.00	270,491.23
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.11	m2	140,000.00	156,031.20
	Pekerjaan Atap				2,653,060.69
	Rangka Atap Baja Ringan	1.38	m2	249,400.00	345,018.04
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.38	m2	1,541,000.00	2,131,807.51
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.26	m	512,900.00	130,925.81
	Pasangan Talang Seng Plat	0.10	m	125,300.00	13,136.61
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.28	m	114,300.00	32,172.72
	Pekerjaan Kusen				1,755,171.89

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Kusen Lantai Dasar					
	Kusen Pintu P 1 A	0.02	Unit	10,606,000.00	199,591.56
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	4,605.57
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	53,904.40
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	46,297.24
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.02	Unit	3,683,400.00	61,615.07
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.02	Unit	9,622,600.00	201,205.79
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	117,286.76
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	46,051.97
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	60,248.20
Pekerjaan Kusen Lantai Atas					
	Kusen Pintu P 1 A	0.02	Unit	10,606,000.00	217,554.80
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,346.72
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	29,377.90
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	50,370.32
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	43,862.86
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.03	Unit	14,023,000.00	383,527.69
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	50,196.64
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	54,787.33
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	131,341.07
Pekerjaan Plumbing					595,344.59
Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar					
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	59,138.52
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	29,569.26
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	4,481.79
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	788.71
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	4,717.86
Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas					
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	32,230.49
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	3,303.41
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	4,187.27
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	2,149.25
Sumur Dalam					
	Pengeboran sumur	0.08	m'	75,000.00	5,645.62
	Pipa PVC di3"	0.06	m'	367,600.00	21,521.95
	Pipa PVC di2"	0.02	m'	194,200.00	3,248.53
	Pipa PVC di3/4"	0.13	m'	73,600.00	9,849.31
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	114.79
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	572.51
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	2,876.97
Tanki Air					
	Pipa PVC di1"	0.03	m'	92,200.00	2,313.45
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,542.30
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	615.58
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	5,464.34
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	4,271.65
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,145.02
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	572.51
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	572.51
Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	1,478.58
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	127.57
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,603.51
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	31,426.67
	Tulangan Besi Beton U-24	0.66	Kg	19,900.00	13,107.25
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	11,424.61
Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di2"	0.09	m	194,200.00	18,273.00
	Pipa PVC di1"	0.08	m	92,200.00	7,133.14
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m	73,600.00	1,538.95
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	4,611.85
	Pipa PVC di4"	0.03	m	580,000.00	14,553.16
	Pipa PVC di3"	0.10	m	367,600.00	36,894.77
	Pipa PVC di4"	0.16	m	580,000.00	90,957.25

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.10	m	92,200.00	9,456.23
	Pipa PVC di3/4"	0.06	m	73,600.00	4,696.89
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	2,513.46
	Pipa PVC di4"	0.10	m	580,000.00	59,486.04
	Pipa PVC di3"	0.06	m	367,600.00	23,458.92
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	61,709.16
	Pekerjaan Elektrikal				140,156.16
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	2,801.48
	Pasangan Instalasi Lampu	0.09	Titik	342,700.00	30,812.76
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.03	Titik	187,500.00	5,488.80
	Pasangan Saklar Engkel	0.09	Titik	84,000.00	7,552.59
	Pasangan Stop Kontak	0.03	Titik	95,500.00	2,795.63
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	7,689.96
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.05	Buah	147,200.00	7,386.98
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	3,053.62
	Pasangan Instalasi Lampu	0.07	Titik	342,700.00	23,432.03
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.03	Titik	187,500.00	6,410.13
	Pasangan Saklar Engkel	0.07	Titik	84,000.00	5,743.48
	Pasangan Stop Kontak	0.17	Titik	95,500.00	16,324.47
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.04	Buah	282,900.00	11,605.93
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.06	Buah	147,200.00	9,058.29
	Pekerjaan Finishing				432,739.84
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.82	m2	65,000.00	118,295.25
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.84	m2	65,000.00	184,670.24
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.72	m2	65,000.00	46,604.61
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	1.11	m2	65,000.00	72,443.06
	Railing Tangga Besi Hollow	0.02	m	513,000.00	10,726.68
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Operasi		M2		20,846,051.21

Pekerjaan Struktur					
Pekerjaan Pondasi					2,064,342.36
Pasangan Urugan Tanah	2.30	m3	286,600.00	658,971.85	
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.16	m3	125,600.00	20,562.70	
Pasangan Urugan Pasir	0.03	m3	508,400.00	16,746.18	
Aanstamping Batu Kali	0.27	m3	865,000.00	233,682.76	
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.04	m3	1,576,100.00	62,148.04	
Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m3	204,500.00	3,368.01	
Bekisting Sloof Beton	0.18	m2	348,200.00	64,070.70	
Tulangan Besi Beton U-39	5.18	Kg	30,800.00	159,425.65	
Tulangan Besi Beton U-39	2.11	Kg	30,800.00	64,871.40	
Tulangan Besi Beton U-24	0.38	Kg	19,900.00	7,518.71	
Beton K - 250	0.11	m3	2,708,400.00	297,928.91	
Bekisting Sloof Beton	0.33	m2	348,200.00	114,841.88	
Tulangan Besi Beton U-39	5.11	Kg	30,800.00	157,330.27	
Tulangan Besi Beton U-24	2.30	Kg	19,900.00	45,829.95	
Beton K - 225	0.06	m3	2,666,500.00	157,045.35	
Pekerjaan Struktur					4,953,227.80
Lantai Dasar					
Pekerjaan Kolom					
Bekisting Kolom Beton	0.37	m2	577,700.00	214,532.64	
Tulangan Besi Beton U-39	3.13	Kg	30,800.00	96,324.65	
Tulangan Besi Beton U-39	0.43	Kg	30,800.00	13,186.21	
Tulangan Besi Beton U-24	1.65	Kg	19,900.00	32,836.25	
Beton K - 250	0.03	m3	2,708,400.00	78,302.99	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Balok Bordes					
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	6,449.89
	Tulangan Besi Beton U-39	0.03	Kg	30,800.00	1,022.19
	Tulangan Besi Beton U-24	0.05	Kg	19,900.00	1,025.28
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	2,718.33
Pekerjaan Tangga					
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.07	m2	715,700.00	48,202.53
	Tulangan Besi Beton U-39	0.57	Kg	30,800.00	17,402.74
	Tulangan Besi Beton U-24	0.52	Kg	19,900.00	10,326.95
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	29,127.09
Pekerjaan Balok					
	Bekisting Balok Beton	0.55	m2	593,200.00	328,258.23
	Tulangan Besi Beton U-39	0.72	Kg	30,800.00	22,288.21
	Tulangan Besi Beton U-39	7.26	Kg	30,800.00	223,611.85
	Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,729.43
	Tulangan Besi Beton U-24	2.93	Kg	19,900.00	58,283.66
	Beton K - 250	0.07	m3	2,708,400.00	199,344.16
Pekerjaan Plat Lantai					
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	28,134.35
	Tulangan Besi Beton U-39	26.02	Kg	30,800.00	801,513.99
	Beton K - 250	0.18	m3	2,708,400.00	475,424.50
Lantai Atas					
Pekerjaan Kolom					
	Bekisting Kolom Beton	0.40	m2	577,700.00	231,031.68
	Tulangan Besi Beton U-39	2.86	Kg	30,800.00	88,194.85
	Tulangan Besi Beton U-39	0.44	Kg	30,800.00	13,555.91
	Tulangan Besi Beton U-24	2.06	Kg	19,900.00	41,058.92
	Beton K - 250	0.03	m3	2,708,400.00	92,181.57
Pekerjaan Ringbalk					
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	97,162.57
	Tulangan Besi Beton U-39	3.35	Kg	30,800.00	103,068.98
	Tulangan Besi Beton U-39	0.78	Kg	30,800.00	24,103.51
	Tulangan Besi Beton U-24	2.02	Kg	19,900.00	40,231.93
	Bekisting Praktis Beton	0.45	m2	151,900.00	68,484.96
Pekerjaan Plat Lantai					
	Beton K - 250	0.16	m3	2,708,400.00	426,743.07
	Tulangan Besi Beton U-24	14.18	Kg	19,900.00	282,194.96
	Bekisting Beton Plat Lantai	1.05	m2	715,700.00	748,168.79
Pekerjaan Arsitektur					
Pekerjaan Lantai					2,358,628.97
Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar					
	Pasangan Urugan Pasir	0.12	m3	508,400.00	62,188.41
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.06	m3	204,500.00	12,507.41
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.05	m2	816,900.00	38,717.26
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	1.31	m2	816,900.00	1,072,035.35
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.07	m2	816,900.00	60,603.90
Pekerjaan Lantai, Lantai Atas					
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.06	m2	816,900.00	45,801.38
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	1.07	m2	816,900.00	870,226.19
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.83	m2	237,700.00	196,549.08
Pekerjaan Dinding					3,099,999.80
Pekerjaan Dinding Lantai Dasar					
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.10	m2	565,700.00	55,121.39
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	1.27	m2	559,500.00	710,420.01

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.18	m2	112,900.00	20,056.56
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.43	m2	112,900.00	273,959.67
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m	848,700.00	37,858.29
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.14	m2	1,159,600.00	161,969.30
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.18	m2	714,600.00	131,490.30
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.15	m2	414,500.00	62,779.21
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.02	m2	388,100.00	785,619.05
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.19	m2	112,900.00	21,055.39
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.79	m2	112,900.00	427,677.33
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.09	m	848,700.00	74,793.78
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.17	m2	1,159,600.00	199,804.17
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.19	m2	718,800.00	137,395.34
	Pekerjaan Plafond				934,554.71
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.96	m2	242,700.00	232,019.26
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.96	m2	140,000.00	133,838.88
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.49	m2	242,700.00	360,654.97
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.49	m2	140,000.00	208,041.60
	Pekerjaan Atap				3,537,414.26
	Rangka Atap Baja Ringan	1.84	m2	249,400.00	460,024.05
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.84	m2	1,541,000.00	2,842,410.02
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.34	m	512,900.00	174,567.75
	Pasangan Talang Seng Plat	0.14	m	125,300.00	17,515.49
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.38	m	114,300.00	42,896.96
	Pekerjaan Kusén				2,340,229.19
	Pekerjaan Kusén Lantai Dasar				
	Kusén Pintu P 1 A	0.03	Unit	10,606,000.00	266,122.08
	Kusén Pintu P 1 B	0.02	Unit	367,100.00	6,140.76
	Kusén Pintu P 2 A	0.01	Unit	12,889,800.00	71,872.53
	Kusén Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	61,729.65
	Kusén Pintu Jendela J 1 A	0.02	Unit	3,683,400.00	82,153.42
	Kusén Pintu Jendela J 2 A	0.03	Unit	9,622,600.00	268,274.39
	Kusén Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	156,382.34
	Kusén Pintu Jendela J 4 A	0.01	Unit	11,012,100.00	61,402.62
	Kusén Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	80,330.93
	Pekerjaan Kusén Lantai Atas				
	Kusén Pintu P 1 A	0.03	Unit	10,606,000.00	290,073.07
	Kusén Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	4,462.29
	Kusén Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	39,170.53
	Kusén Pintu Jendela J 1 A	0.02	Unit	3,683,400.00	67,160.42
	Kusén Pintu Jendela J 2 A	0.01	Unit	9,622,600.00	58,483.82
	Kusén Pintu Jendela J 3 A	0.04	Unit	14,023,000.00	511,370.26
	Kusén Pintu Jendela J 4 A	0.01	Unit	11,012,100.00	66,928.86
	Kusén Pintu Jendela J 3 B	0.01	Unit	12,019,200.00	73,049.77
	Kusén Pintu Jendela J 5 A	0.01	Unit	28,813,500.00	175,121.43
	Pekerjaan Plumbing				793,792.79
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	78,851.36
	Pasangan Urinoir Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	39,425.68
	Pasangan Floor Drain	0.02	Buah	306,200.00	5,975.72
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	1,051.62

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	6,290.48
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	42,973.99
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.01	Buah	724,700.00	4,404.55
	Pasangan Floor Drain	0.02	Buah	306,200.00	5,583.03
	Pasangan Kran Dinding	0.03	Buah	94,300.00	2,865.66
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.10	m'	75,000.00	7,527.50
	Pipa PVC di3"	0.08	m'	367,600.00	28,695.93
	Pipa PVC di2"	0.02	m'	194,200.00	4,331.38
	Pipa PVC di3/4"	0.18	m'	73,600.00	13,132.41
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	153.06
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	763.34
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	3,835.96
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.03	m'	92,200.00	3,084.60
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	2,056.40
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	820.78
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	7,285.78
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	5,695.53
	Stop Kran di1"	0.01	Buah	273,800.00	1,526.69
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	763.34
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	763.34
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.02	m3	125,600.00	1,971.45
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	170.09
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	2,138.02
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.06	m2	715,700.00	41,902.23
	Tulangan Besi Beton U-24	0.88	Kg	19,900.00	17,476.34
	Beton K - 200	0.01	m3	2,601,800.00	15,232.81
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.13	m	194,200.00	24,364.00
	Pipa PVC di1"	0.10	m	92,200.00	9,510.85
	Pipa PVC di3/4"	0.03	m	73,600.00	2,051.94
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.02	m	367,600.00	6,149.13
	Pipa PVC di4"	0.03	m	580,000.00	19,404.21
	Pipa PVC di3"	0.13	m	367,600.00	49,193.02
	Pipa PVC di4"	0.21	m	580,000.00	121,276.33
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.14	m	92,200.00	12,608.31
	Pipa PVC di3/4"	0.09	m	73,600.00	6,262.52
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,351.27
	Pipa PVC di4"	0.14	m	580,000.00	79,314.72
	Pipa PVC di3"	0.09	m	367,600.00	31,278.56
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.01	Unit	14,756,100.00	82,278.88
	Pekerjaan Elektrikal				186,874.88
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	3,735.31
	Pasangan Instalasi Lampu	0.12	Titik	342,700.00	41,083.68
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.04	Titik	187,500.00	7,318.40
	Pasangan Saklar Engkel	0.12	Titik	84,000.00	10,070.12
	Pasangan Stop Kontak	0.04	Titik	95,500.00	3,727.50
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.04	Buah	282,900.00	10,253.29
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.07	Buah	147,200.00	9,849.31
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	4,071.49
	Pasangan Instalasi Lampu	0.09	Titik	342,700.00	31,242.71
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.05	Titik	187,500.00	8,546.84
	Pasangan Saklar Engkel	0.09	Titik	84,000.00	7,657.97
	Pasangan Stop Kontak	0.23	Titik	95,500.00	21,765.96
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.05	Buah	282,900.00	15,474.58
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.08	Buah	147,200.00	12,077.72
	Pekerjaan Finishing				576,986.45
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.43	m2	65,000.00	157,727.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	3.79	m2	65,000.00	246,226.98
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.96	m2	65,000.00	62,139.48
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	1.49	m2	65,000.00	96,590.74
	Railing Tangga Besi Hollow	0.03	m	513,000.00	14,302.24
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Radiologi		M2		13,028,782.01
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,290,213.98
	Pasangan Urugan Tanah	1.44	m3	286,600.00	411,857.41
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.10	m3	125,600.00	12,851.69
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	10,466.36
	Aanstamping Batu Kali	0.17	m3	865,000.00	146,051.72
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	38,842.53
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,105.01
	Bekisting Sloof Beton	0.12	m2	348,200.00	40,044.19
	Tulangan Besi Beton U-39	3.24	Kg	30,800.00	99,641.03
	Tulangan Besi Beton U-39	1.32	Kg	30,800.00	40,544.63
	Tulangan Besi Beton U-24	0.24	Kg	19,900.00	4,699.19
	Beton K - 250	0.07	m3	2,708,400.00	186,205.57
	Bekisting Sloof Beton	0.21	m2	348,200.00	71,776.18
	Tulangan Besi Beton U-39	3.19	Kg	30,800.00	98,331.42
	Tulangan Besi Beton U-24	1.44	Kg	19,900.00	28,643.72
	Beton K - 225	0.04	m3	2,666,500.00	98,153.35
	Pekerjaan Struktur				3,095,767.37
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.23	m2	577,700.00	134,082.90
	Tulangan Besi Beton U-39	1.95	Kg	30,800.00	60,202.91
	Tulangan Besi Beton U-39	0.27	Kg	30,800.00	8,241.38
	Tulangan Besi Beton U-24	1.03	Kg	19,900.00	20,522.66
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,939.37
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	4,031.18
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	638.87
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	640.80
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,698.96
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	30,126.58
	Tulangan Besi Beton U-39	0.35	Kg	30,800.00	10,876.71
	Tulangan Besi Beton U-24	0.32	Kg	19,900.00	6,454.34
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	18,204.43
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.35	m2	593,200.00	205,161.39
	Tulangan Besi Beton U-39	0.45	Kg	30,800.00	13,930.13
	Tulangan Besi Beton U-39	4.54	Kg	30,800.00	139,757.41
	Tulangan Besi Beton U-39	0.18	Kg	30,800.00	5,455.89
	Tulangan Besi Beton U-24	1.83	Kg	19,900.00	36,427.29
	Beton K - 250	0.05	m3	2,708,400.00	124,590.10
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	17,583.97
	Tulangan Besi Beton U-39	16.26	Kg	30,800.00	500,946.24
	Beton K - 250	0.11	m3	2,708,400.00	297,140.31

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.25	m2	577,700.00	144,394.80
	Tulangan Besi Beton U-39	1.79	Kg	30,800.00	55,121.78
	Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,472.44
	Tulangan Besi Beton U-24	1.29	Kg	19,900.00	25,661.82
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	57,613.48
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	60,726.60
	Tulangan Besi Beton U-39	2.09	Kg	30,800.00	64,418.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.49	Kg	30,800.00	15,064.70
	Tulangan Besi Beton U-24	1.26	Kg	19,900.00	25,144.95
	Bekisting Praktis Beton	0.28	m2	151,900.00	42,803.10
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.10	m3	2,708,400.00	266,714.42
	Tulangan Besi Beton U-24	8.86	Kg	19,900.00	176,371.85
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.65	m2	715,700.00	467,605.49
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,474,143.10
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.08	m3	508,400.00	38,867.76
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,817.13
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	24,198.29
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.82	m2	816,900.00	670,022.09
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.05	m2	816,900.00	37,877.44
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	28,625.86
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.67	m2	816,900.00	543,891.37
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.52	m2	237,700.00	122,843.17
	Pekerjaan Dinding				1,937,499.88
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.06	m2	565,700.00	34,450.87
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.79	m2	559,500.00	444,012.51
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.11	m2	112,900.00	12,535.35
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.52	m2	112,900.00	171,224.79
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.03	m	848,700.00	23,661.43
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	101,230.82
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.12	m2	714,600.00	82,181.44
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.09	m2	414,500.00	39,237.01
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.27	m2	388,100.00	491,011.91
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.12	m2	112,900.00	13,159.62
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.37	m2	112,900.00	267,298.33
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.06	m	848,700.00	46,746.11
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.11	m2	1,159,600.00	124,877.61
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.12	m2	718,800.00	85,872.09
	Pekerjaan Plafond				584,096.70
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.60	m2	242,700.00	145,012.04

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.60	m2	140,000.00	83,649.30
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.93	m2	242,700.00	225,409.35
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.93	m2	140,000.00	130,026.00
	Pekerjaan Atap				2,210,883.91
	Rangka Atap Baja Ringan	1.15	m2	249,400.00	287,515.03
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.15	m2	1,541,000.00	1,776,506.26
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.21	m	512,900.00	109,104.84
	Pasangan Talang Seng Plat	0.09	m	125,300.00	10,947.18
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.23	m	114,300.00	26,810.60
	Pekerjaan Kusen				1,462,643.24
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.02	Unit	10,606,000.00	166,326.30
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,837.98
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	44,920.33
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	38,581.03
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	51,345.89
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.02	Unit	9,622,600.00	167,671.49
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	97,738.96
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	38,376.64
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	50,206.83
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.02	Unit	10,606,000.00	181,295.67
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,788.93
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	24,481.58
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	41,975.26
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	36,552.39
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	319,606.41
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	41,830.54
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	45,656.10
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	109,450.89
	Pekerjaan Plumbing				496,120.49
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	49,282.10
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	24,641.05
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,734.82
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	657.26
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,931.55
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	26,858.74
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,752.84
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,489.39
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,791.04
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.06	m'	75,000.00	4,704.69
	Pipa PVC di3"	0.05	m'	367,600.00	17,934.96
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,707.11
	Pipa PVC di3/4"	0.11	m'	73,600.00	8,207.76
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	95.66
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	477.09
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	2,397.47
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,927.88
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,285.25
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	512.98
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	4,553.61
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	3,559.70
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	954.18
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	477.09
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	477.09

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	1,232.15
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	106.30
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,336.26
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	26,188.89
	Tulangan Besi Beton U-24	0.55	Kg	19,900.00	10,922.71
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	9,520.51
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.08	m	194,200.00	15,227.50
	Pipa PVC di1"	0.06	m	92,200.00	5,944.28
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m	73,600.00	1,282.46
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,843.21
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	12,127.63
	Pipa PVC di3"	0.08	m	367,600.00	30,745.64
	Pipa PVC di4"	0.13	m	580,000.00	75,797.71
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.09	m	92,200.00	7,880.19
	Pipa PVC di3/4"	0.05	m	73,600.00	3,914.08
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	2,094.55
	Pipa PVC di4"	0.09	m	580,000.00	49,571.70
	Pipa PVC di3"	0.05	m	367,600.00	19,549.10
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	51,424.30
	Pekerjaan Elektrikal				
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	2,334.57
	Pasangan Instalasi Lampu	0.07	Titik	342,700.00	25,677.30
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,574.00
	Pasangan Saklar Engkel	0.07	Titik	84,000.00	6,293.82
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	2,329.69
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	6,408.30
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,155.82
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,544.68
	Pasangan Instalasi Lampu	0.06	Titik	342,700.00	19,526.69
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.03	Titik	187,500.00	5,341.78
	Pasangan Saklar Engkel	0.06	Titik	84,000.00	4,786.23
	Pasangan Stop Kontak	0.14	Titik	95,500.00	13,603.73
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	9,671.61
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.05	Buah	147,200.00	7,548.57
	Pekerjaan Finishing				
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.52	m2	65,000.00	98,579.38
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.37	m2	65,000.00	153,891.87
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.60	m2	65,000.00	38,837.18
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.93	m2	65,000.00	60,369.21
	Railing Tangga Besi Hollow	0.02	m	513,000.00	8,938.90
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Rawat Inap / Rawat Jalan / Laboratorium / UGD		M2		11,465,328.16
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				
	Pasangan Urugan Tanah	1.26	m3	286,600.00	362,434.52
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.09	m3	125,600.00	11,309.49
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	9,210.40
	Aanstamping Batu Kali	0.15	m3	865,000.00	128,525.52

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	34,181.42
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,852.41
	Bekisting Sloof Beton	0.10	m2	348,200.00	35,238.89
	Tulangan Besi Beton U-39	2.85	Kg	30,800.00	87,684.11
	Tulangan Besi Beton U-39	1.16	Kg	30,800.00	35,679.27
	Tulangan Besi Beton U-24	0.21	Kg	19,900.00	4,135.29
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	163,860.90
	Bekisting Sloof Beton	0.18	m2	348,200.00	63,163.03
	Tulangan Besi Beton U-39	2.81	Kg	30,800.00	86,531.65
	Tulangan Besi Beton U-24	1.27	Kg	19,900.00	25,206.47
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	86,374.94
	Pekerjaan Struktur				2,724,275.29
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	117,992.95
	Tulangan Besi Beton U-39	1.72	Kg	30,800.00	52,978.56
	Tulangan Besi Beton U-39	0.24	Kg	30,800.00	7,252.42
	Tulangan Besi Beton U-24	0.91	Kg	19,900.00	18,059.94
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	43,066.64
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,547.44
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	562.20
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	563.90
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,495.08
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	26,511.39
	Tulangan Besi Beton U-39	0.31	Kg	30,800.00	9,571.50
	Tulangan Besi Beton U-24	0.29	Kg	19,900.00	5,679.82
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	16,019.90
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.30	m2	593,200.00	180,542.02
	Tulangan Besi Beton U-39	0.40	Kg	30,800.00	12,258.52
	Tulangan Besi Beton U-39	3.99	Kg	30,800.00	122,986.52
	Tulangan Besi Beton U-39	0.16	Kg	30,800.00	4,801.19
	Tulangan Besi Beton U-24	1.61	Kg	19,900.00	32,056.01
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	109,639.29
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	15,473.89
	Tulangan Besi Beton U-39	14.31	Kg	30,800.00	440,832.69
	Beton K - 250	0.10	m3	2,708,400.00	261,483.47
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.22	m2	577,700.00	127,067.43
	Tulangan Besi Beton U-39	1.57	Kg	30,800.00	48,507.17
	Tulangan Besi Beton U-39	0.24	Kg	30,800.00	7,455.75
	Tulangan Besi Beton U-24	1.13	Kg	19,900.00	22,582.40
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	50,699.86
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	53,439.41
	Tulangan Besi Beton U-39	1.84	Kg	30,800.00	56,687.94
	Tulangan Besi Beton U-39	0.43	Kg	30,800.00	13,256.93
	Tulangan Besi Beton U-24	1.11	Kg	19,900.00	22,127.56
	Bekisting Praktis Beton	0.25	m2	151,900.00	37,666.73
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	234,708.69
	Tulangan Besi Beton U-24	7.80	Kg	19,900.00	155,207.23
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.57	m2	715,700.00	411,492.83
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,297,245.93
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.07	m3	508,400.00	34,203.63
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,879.07

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	21,294.49
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.72	m2	816,900.00	589,619.44
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	33,332.14
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	25,190.76
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.59	m2	816,900.00	478,624.41
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.45	m2	237,700.00	108,101.99
	Pekerjaan Dinding				1,704,999.89
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	30,316.76
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.70	m2	559,500.00	390,731.01
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	11,031.11
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.33	m2	112,900.00	150,677.82
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	20,822.06
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.08	m2	1,159,600.00	89,083.12
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.10	m2	714,600.00	72,319.67
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	34,528.57
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.11	m2	388,100.00	432,090.48
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	11,580.47
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.08	m2	112,900.00	235,222.53
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.05	m	848,700.00	41,136.58
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	109,892.29
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.11	m2	718,800.00	75,567.44
	Pekerjaan Plafond				514,005.09
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.53	m2	242,700.00	127,610.60
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.53	m2	140,000.00	73,611.39
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.82	m2	242,700.00	198,360.23
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.82	m2	140,000.00	114,422.88
	Pekerjaan Atap				1,945,577.84
	Rangka Atap Baja Ringan	1.01	m2	249,400.00	253,013.23
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.01	m2	1,541,000.00	1,563,325.51
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.19	m	512,900.00	96,012.26
	Pasangan Talang Seng Plat	0.08	m	125,300.00	9,633.52
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.21	m	114,300.00	23,593.33
	Pekerjaan Kusen				1,287,126.05
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	146,367.15
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,377.42
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	39,529.89
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	33,951.31
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	45,184.38
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.02	Unit	9,622,600.00	147,550.92
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	86,010.29

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,771.44
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	44,182.01
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.02	Unit	10,606,000.00	159,540.19
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,454.26
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	21,543.79
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	36,938.23
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	32,166.10
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	281,253.64
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	36,810.87
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	40,177.37
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	96,316.79
	Pekerjaan Plumbing				436,586.03
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	43,368.25
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,684.12
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,286.64
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	578.39
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,459.76
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0033	Unit	7,070,700.00	23,635.70
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0033	Buah	724,700.00	2,422.50
	Pasangan Floor Drain	0.0100	Buah	306,200.00	3,070.66
	Pasangan Kran Dinding	0.0167	Buah	94,300.00	1,576.11
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.0552	m'	75,000.00	4,140.12
	Pipa PVC di3"	0.0429	m'	367,600.00	15,782.76
	Pipa PVC di2"	0.0123	m'	194,200.00	2,382.26
	Pipa PVC di3/4"	0.0981	m'	73,600.00	7,222.83
	Klep Diameter 3/4"	0.0015	Buah	54,900.00	84.18
	Stop Kran di1"	0.0015	Buah	273,800.00	419.84
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0015	m'	1,375,900.00	2,109.78
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0184	m'	92,200.00	1,696.53
	Pipa PVC di1"	0.0123	m'	92,200.00	1,131.02
	Pipa PVC di3/4"	0.0061	m'	73,600.00	451.43
	Tangki Air 1000 Liter	0.0015	Buah	2,613,300.00	4,007.18
	Dudukan Tangki Air	0.0015	Buah	2,042,900.00	3,132.54
	Stop Kran di1"	0.0031	Buah	273,800.00	839.68
	Stop Kran di1"	0.0015	Buah	273,800.00	419.84
	Stop Kran di1"	0.0015	Buah	273,800.00	419.84
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0086	m3	125,600.00	1,084.30
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002	m3	508,400.00	93.55
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,175.91
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0322	m2	715,700.00	23,046.22
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4830	Kg	19,900.00	9,611.99
	Beton K - 200	0.0032	m3	2,601,800.00	8,378.04
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.0690	m	194,200.00	13,400.20
	Pipa PVC di1"	0.0567	m	92,200.00	5,230.97
	Pipa PVC di3/4"	0.0153	m	73,600.00	1,128.57
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.0092	m	367,600.00	3,382.02
	Pipa PVC di4"	0.0184	m	580,000.00	10,672.32
	Pipa PVC di3"	0.0736	m	367,600.00	27,056.16
	Pipa PVC di4"	0.1150	m	580,000.00	66,701.98
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.0752	m	92,200.00	6,934.57
	Pipa PVC di3/4"	0.0468	m	73,600.00	3,444.39
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.0050	m	367,600.00	1,843.20
	Pipa PVC di4"	0.0752	m	580,000.00	43,623.10

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di3"	0.0468	m	367,600.00	17,203.21
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	45,253.38
	Pekerjaan Elektrikal				102,781.18
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.0015	Unit	1,339,800.00	2,054.42
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0659	Titik	342,700.00	22,596.02
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0215	Titik	187,500.00	4,025.12
	Pasangan Saklar Engkel	0.0659	Titik	84,000.00	5,538.56
	Pasangan Stop Kontak	0.0215	Titik	95,500.00	2,050.13
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0199	Buah	282,900.00	5,639.31
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0368	Buah	147,200.00	5,417.12
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.0017	m	1,339,800.00	2,239.32
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0501	Titik	342,700.00	17,183.49
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0251	Titik	187,500.00	4,700.76
	Pasangan Saklar Engkel	0.0501	Titik	84,000.00	4,211.89
	Pasangan Stop Kontak	0.1254	Titik	95,500.00	11,971.28
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0301	Buah	282,900.00	8,511.02
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0451	Buah	147,200.00	6,642.74
	Pekerjaan Finishing				317,342.55
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.33	m2	65,000.00	86,749.85
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.08	m2	65,000.00	135,424.84
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.5258	m2	65,000.00	34,176.71
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.8173	m2	65,000.00	53,124.91
	Railing Tangga Besi Hollow	0.0153	m	513,000.00	7,866.23
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Kebidanan		M2		12,507,630.72
	Pekerjaan Pondasi				1,238,605.42
	Pasangan Urugan Tanah	1.3796	m3	286,600.00	395,383.11
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0982	m3	125,600.00	12,337.62
	Pasangan Urugan Pasir	0.0198	m3	508,400.00	10,047.71
	Aanstamping Batu Kali	0.1621	m3	865,000.00	140,209.65
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0237	m3	1,576,100.00	37,288.83
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	2,020.81
	Bekisting Sloof Beton	0.1104	m2	348,200.00	38,442.42
	Tulangan Besi Beton U-39	3.1057	Kg	30,800.00	95,655.39
	Tulangan Besi Beton U-39	1.2637	Kg	30,800.00	38,922.84
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2267	Kg	19,900.00	4,511.23
	Beton K - 250	0.0660	m3	2,708,400.00	178,757.34
	Bekisting Sloof Beton	0.1979	m2	348,200.00	68,905.13
	Tulangan Besi Beton U-39	3.0649	Kg	30,800.00	94,398.16
	Tulangan Besi Beton U-24	1.3818	Kg	19,900.00	27,497.97
	Beton K - 225	0.0353	m3	2,666,500.00	94,227.21
	Pekerjaan Struktur				2,971,936.68
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.2228	m2	577,700.00	128,719.58
	Tulangan Besi Beton U-39	1.8765	Kg	30,800.00	57,794.79
	Tulangan Besi Beton U-39	0.2569	Kg	30,800.00	7,911.73
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9900	Kg	19,900.00	19,701.75
	Beton K - 250	0.0173	m3	2,708,400.00	46,981.79
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.0065	m2	593,200.00	3,869.94
	Tulangan Besi Beton U-39	0.0199	Kg	30,800.00	613.31
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0309	Kg	19,900.00	615.17
	Beton K - 250	0.0006	m3	2,708,400.00	1,631.00
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0404	m2	715,700.00	28,921.52

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-39	0.3390	Kg	30,800.00	10,441.64
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3114	Kg	19,900.00	6,196.17
	Beton K - 250	0.0065	m3	2,708,400.00	17,476.25
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.3320	m2	593,200.00	196,954.94
	Tulangan Besi Beton U-39	0.4342	Kg	30,800.00	13,372.93
	Tulangan Besi Beton U-39	4.3561	Kg	30,800.00	134,167.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.1701	Kg	30,800.00	5,237.66
	Tulangan Besi Beton U-24	1.7573	Kg	19,900.00	34,970.20
	Beton K - 250	0.0442	m3	2,708,400.00	119,606.50
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0236	m2	715,700.00	16,880.61
	Tulangan Besi Beton U-39	15.6139	Kg	30,800.00	480,908.39
	Beton K - 250	0.1053	m3	2,708,400.00	285,254.70
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.2399	m2	577,700.00	138,619.01
	Tulangan Besi Beton U-39	1.7181	Kg	30,800.00	52,916.91
	Tulangan Besi Beton U-39	0.2641	Kg	30,800.00	8,133.54
	Tulangan Besi Beton U-24	1.2380	Kg	19,900.00	24,635.35
	Beton K - 250	0.0204	m3	2,708,400.00	55,308.94
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.0215	m3	2,708,400.00	58,297.54
	Tulangan Besi Beton U-39	2.0078	Kg	30,800.00	61,841.39
	Tulangan Besi Beton U-39	0.4695	Kg	30,800.00	14,462.11
	Tulangan Besi Beton U-24	1.2130	Kg	19,900.00	24,139.16
	Bekisting Praktis Beton	0.2705	m2	151,900.00	41,090.98
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.0945	m3	2,708,400.00	256,045.84
	Tulangan Besi Beton U-24	8.5084	Kg	19,900.00	169,316.98
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.6272	m2	715,700.00	448,901.27
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,415,177.38
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.0734	m3	508,400.00	37,313.05
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,504.44
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0284	m2	816,900.00	23,230.36
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.7874	m2	816,900.00	643,221.21
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0445	m2	816,900.00	36,362.34
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.0336	m2	816,900.00	27,480.83
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.6392	m2	816,900.00	522,135.71
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.4961	m2	237,700.00	117,929.45
	Pekerjaan Dinding				1,859,999.88
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.06	m2	565,700.00	33,072.83
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.76	m2	559,500.00	426,252.01
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.1066	m2	112,900.00	12,033.94
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.4559	m2	112,900.00	164,375.80
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0268	m	848,700.00	22,714.97
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.0838	m2	1,159,600.00	97,181.58
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.11	m2	714,600.00	78,894.18
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0909	m2	414,500.00	37,667.53

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.2146	m2	388,100.00	471,371.43
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.1119	m2	112,900.00	12,633.24
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.2729	m2	112,900.00	256,606.40
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0529	m	848,700.00	44,876.27
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.1034	m2	1,159,600.00	119,882.50
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.11	m2	718,800.00	82,437.20
	Pekerjaan Plafond				560,732.83
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.5736	m2	242,700.00	139,211.56
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.57	m2	140,000.00	80,303.33
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.8916	m2	242,700.00	216,392.98
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.89	m2	140,000.00	124,824.96
	Pekerjaan Atap				2,122,448.55
	Rangka Atap Baja Ringan	1.1067	m2	249,400.00	276,014.43
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.1067	m2	1,541,000.00	1,705,446.01
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.2042	m	512,900.00	104,740.65
	Pasangan Talang Seng Plat	0.0839	m	125,300.00	10,509.29
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.2252	m	114,300.00	25,738.17
	Pekerjaan Kusen				1,404,137.51
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0151	Unit	10,606,000.00	159,673.25
	Kusen Pintu P 1 B	0.0100	Unit	367,100.00	3,684.46
	Kusen Pintu P 2 A	0.0033	Unit	12,889,800.00	43,123.52
	Kusen Pintu P J 1	0.0017	Unit	22,141,500.00	37,037.79
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0134	Unit	3,683,400.00	49,292.05
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0167	Unit	9,622,600.00	160,964.63
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0067	Unit	14,023,000.00	93,829.40
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0033	Unit	11,012,100.00	36,841.57
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0017	Unit	28,813,500.00	48,198.56
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.0164	Unit	10,606,000.00	174,043.84
	Kusen Pintu P 1 B	0.0073	Unit	367,100.00	2,677.37
	Kusen Pintu P 2 A	0.0018	Unit	12,889,800.00	23,502.32
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.0109	Unit	3,683,400.00	40,296.25
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0036	Unit	9,622,600.00	35,090.29
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.0219	Unit	14,023,000.00	306,822.15
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0036	Unit	11,012,100.00	40,157.32
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.0036	Unit	12,019,200.00	43,829.86
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0036	Unit	28,813,500.00	105,072.86
	Pekerjaan Plumbing				476,275.67
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0067	Unit	7,070,700.00	47,310.82
	Pasangan Urinoir Keramik	0.0033	Unit	7,070,700.00	23,655.41
	Pasangan Floor Drain	0.0117	Buah	306,200.00	3,585.43
	Pasangan Kran Dinding	0.0067	Buah	94,300.00	630.97
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.0017	Unit	2,256,300.00	3,774.29
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0036	Unit	7,070,700.00	25,784.39
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0036	Buah	724,700.00	2,642.73
	Pasangan Floor Drain	0.0109	Buah	306,200.00	3,349.82
	Pasangan Kran Dinding	0.0182	Buah	94,300.00	1,719.40
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.0602	m'	75,000.00	4,516.50
	Pipa PVC di3"	0.0468	m'	367,600.00	17,217.56

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di2"	0.0134	m'	194,200.00	2,598.83
	Pipa PVC di3/4"	0.1071	m'	73,600.00	7,879.45
	Klep Diameter 3/4"	0.0017	Buah	54,900.00	91.84
	Stop Kran di1"	0.0017	Buah	273,800.00	458.01
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0017	m'	1,375,900.00	2,301.57
Tanki Air					
	Pipa PVC di1"	0.0201	m'	92,200.00	1,850.76
	Pipa PVC di1"	0.0134	m'	92,200.00	1,233.84
	Pipa PVC di3/4"	0.0067	m'	73,600.00	492.47
	Tangki Air 1000 Liter	0.0017	Buah	2,613,300.00	4,371.47
	Dudukan Tangki Air	0.0017	Buah	2,042,900.00	3,417.32
	Stop Kran di1"	0.0033	Buah	273,800.00	916.01
	Stop Kran di1"	0.0017	Buah	273,800.00	458.01
	Stop Kran di1"	0.0017	Buah	273,800.00	458.01
Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0094	m3	125,600.00	1,182.87
	Pasangan Urugan Pasir	0.0002	m3	508,400.00	102.05
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,282.81
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0351	m2	715,700.00	25,141.34
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5269	Kg	19,900.00	10,485.80
	Beton K - 200	0.0035	m3	2,601,800.00	9,139.69
Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di2"	0.0753	m	194,200.00	14,618.40
	Pipa PVC di1"	0.0619	m	92,200.00	5,706.51
	Pipa PVC di3/4"	0.0167	m	73,600.00	1,231.16
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di3"	0.0100	m	367,600.00	3,689.48
	Pipa PVC di4"	0.0201	m	580,000.00	11,642.53
	Pipa PVC di3"	0.0803	m	367,600.00	29,515.81
	Pipa PVC di4"	0.1255	m	580,000.00	72,765.80
Instalasi Air Bersih, Lantai Atas					
	Pipa PVC di1"	0.0820	m	92,200.00	7,564.98
	Pipa PVC di3/4"	0.0511	m	73,600.00	3,757.51
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas					
	Pipa PVC di3"	0.0055	m	367,600.00	2,010.76
	Pipa PVC di4"	0.0820	m	580,000.00	47,588.83
	Pipa PVC di3"	0.0511	m	367,600.00	18,767.14
Pekerjaan Septictank					
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	49,367.33
Pekerjaan Elektrikal					112,124.93
Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar					
	Pasangan Box Panel	0.0017	Unit	1,339,800.00	2,241.19
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0719	Titik	342,700.00	24,650.21
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0234	Titik	187,500.00	4,391.04
	Pasangan Saklar Engkel	0.0719	Titik	84,000.00	6,042.07
	Pasangan Stop Kontak	0.0234	Titik	95,500.00	2,236.50
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0217	Buah	282,900.00	6,151.97
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0401	Buah	147,200.00	5,909.59
Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas					
	Pasangan Box Panel	0.0018	m	1,339,800.00	2,442.89
	Pasangan Instalasi Lampu	0.0547	Titik	342,700.00	18,745.62
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0273	Titik	187,500.00	5,128.11
	Pasangan Saklar Engkel	0.0547	Titik	84,000.00	4,594.78
	Pasangan Stop Kontak	0.1367	Titik	95,500.00	13,059.58
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0328	Buah	282,900.00	9,284.75
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0492	Buah	147,200.00	7,246.63

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Finishing				346,191.87
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.46	m2	65,000.00	94,636.20
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.27	m2	65,000.00	147,736.19
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.5736	m2	65,000.00	37,283.69
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.8916	m2	65,000.00	57,954.44
	Railing Tangga Besi Hollow	0.0167	m	513,000.00	8,581.35
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Gedung Kesehatan / Rumah Sakit		M2		11,263,446.88
	Klasifikasi Tidak Sederhana 1				
	Lantai luas 500-1000 M²				
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				628,183.90
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.4188	m3	125,600.00	52,604.24
	Pasangan Urugan Pasir	0.0262	m3	508,400.00	13,308.12
	Aanstamping Batu Kali	0.0949	m3	865,000.00	82,090.86
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2876	m3	1,576,100.00	453,261.20
	Urugan Tanah Kembali	0.1051	m3	41,900.00	4,402.14
	Buang Tanah	0.4087	m3	55,100.00	22,517.34
	Pekerjaan Struktur				836,684.26
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.2992	m2	348,200.00	104,167.39
	Tulangan Besi Beton U-39	3.0677	Kg	30,800.00	94,485.08
	Tulangan Besi Beton U-24	1.6070	Kg	19,900.00	31,980.00
	Beton K - 175	0.0224	m3	2,516,300.00	56,458.16
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.3291	m2	151,900.00	49,986.59
	Tulangan Besi Beton U-39	3.5979	Kg	30,800.00	110,814.57
	Tulangan Besi Beton U-24	2.0772	Kg	19,900.00	41,336.56
	Beton K - 175	0.0214	m3	2,516,300.00	53,823.45
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.4065	m2	151,900.00	61,742.88
	Tulangan Besi Beton U-39	3.1744	Kg	30,800.00	97,771.52
	Tulangan Besi Beton U-24	2.0108	Kg	19,900.00	40,014.92
	Beton K - 175	0.0303	m3	2,516,300.00	76,202.66
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0126	m2	715,700.00	9,021.43
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2669	Kg	19,900.00	5,310.77
	Beton K - 175	0.0014	m3	2,516,300.00	3,568.28
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				911,397.06
	Pasangan Urugan Pasir	0.0744	m3	508,400.00	37,820.20
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,495.88
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.0227	m2	682,900.00	698,394.37
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.2305	m2	260,900.00	60,149.07
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.2797	m	388,100.00	108,537.55
	Pekerjaan Dinding				1,364,494.41
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0903	m2	414,500.00	37,444.33
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.0345	m2	388,100.00	789,579.67
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum	0.12	m2	714,600.00	85,571.85
	Board Rangka Kayu				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0067	m3	388,100.00	2,608.75
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.9795	m2	112,900.00	449,289.82
	Pekerjaan Plafond				539,414.04
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.4095	m2	242,700.00	342,084.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.41	m2	140,000.00	197,329.41

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Atap				4,540,754.21
	Rangka Atap Baja Ringan	1.6717	m2	249,400.00	416,925.02
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.6717	m2	2,340,200.00	3,912,140.86
	Bubungan Genteng Keramik	0.3162	m	443,900.00	140,350.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.4307	m	114,300.00	49,225.84
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1765	m	125,300.00	22,111.76
	Pekerjaan Kusen				1,087,936.27
	Kusen Pintu P1	0.0294	Unit	8,809,700.00	259,108.82
	Kusen Pintu P2	0.0168	Unit	7,366,100.00	123,800.00
	Kusen Pintu P3	0.0126	Unit	367,100.00	4,627.31
	Kusen Pintu P J 1	0.0042	Unit	19,369,100.00	81,382.77
	Kusen Pintu P J 2	0.0042	Unit	10,951,200.00	46,013.45
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.0084	Unit	10,202,600.00	85,736.13
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.0210	Unit	12,286,800.00	258,126.05
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.0042	Unit	5,831,232.00	24,500.97
	Kusen Bovenlight BV1	0.0336	Unit	1,622,100.00	54,524.37
	Kusen Bovenlight BV2	0.0126	Unit	2,560,800.00	32,278.99
	Kusen Bovenlight BV3	0.0126	Unit	3,935,900.00	49,612.18
	Bovenlight GR 1	0.0084	Unit	1,622,100.00	13,631.09
	Bovenlight GR 2	0.0084	Unit	2,560,800.00	21,519.33
	Bovenlight GR 3	0.0084	Unit	3,935,900.00	33,074.79
	Pekerjaan Plumbing				619,546.60
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0042	Unit	7,070,700.00	29,708.82
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0084	Unit	724,700.00	6,089.92
	Pasangan Floor Drain	0.0126	Buah	306,200.00	3,859.66
	Pasangan Kran Dinding	0.0126	Buah	94,300.00	1,188.66
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0042	Buah	1,379,400.00	5,795.80
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1008	m'	75,000.00	7,563.03
	Pipa PVC di3"	0.1008	m'	367,600.00	37,068.91
	Pipa PVC di2"	0.0252	m'	194,200.00	4,895.80
	Pipa PVC di3/4"	0.1008	m'	73,600.00	7,421.85
	Klep Diameter 3/4"	0.0042	Buah	54,900.00	230.67
	Stop Kran di1"	0.0042	Buah	273,800.00	1,150.42
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0042	Buah	1,375,900.00	5,781.09
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0504	m'	92,200.00	4,648.74
	Pipa PVC di1"	0.0336	m'	92,200.00	3,099.16
	Pipa PVC di3/4"	0.0168	m'	73,600.00	1,236.97
	Tangki Air 500 Liter	0.0042	Buah	4,096,800.00	17,213.45
	Dudukan Tangki Air	0.0042	Buah	2,042,900.00	8,583.61
	Stop Kran di1"	0.0084	Buah	273,800.00	2,300.84
	Stop Kran di1"	0.0042	Buah	273,800.00	1,150.42
	Stop Kran di1"	0.0042	Buah	273,800.00	1,150.42
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1681	m	194,200.00	32,638.66
	Pipa PVC di1"	0.1471	m	92,200.00	13,558.82
	Pipa PVC di3/4"	0.0336	m	73,600.00	2,473.95
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1681	m	580,000.00	97,478.99
	Pipa PVC di4"	0.2668	m	580,000.00	154,747.90
	Pipa PVC di2"	0.0378	m	194,200.00	7,343.70
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0237	m3	125,600.00	2,971.13
	Pasangan Urugan Pasir	0.0005	m3	508,400.00	256.34
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,222.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0882	m2	715,700.00	63,150.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.3235	Kg	19,900.00	26,338.24
	Beton K - 200	0.0088	m3	2,601,800.00	22,957.06
	Pekerjaan Septictank				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0042	Buah	10,060,600.00	42,271.43
	Pekerjaan Elektrikal				126,728.99
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0042	Unit	1,339,800.00	5,629.41
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1555	Titik	342,700.00	53,276.89
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0756	Titik	187,500.00	14,180.67
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0756	Titik	84,000.00	6,352.94
	Pasangan Saklar Double	0.0798	Titik	124,200.00	9,915.13
	Pasangan Stop Kontak	0.0756	Titik	95,500.00	7,222.69
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0336	Buah	227,700.00	7,653.78
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0336	Buah	282,900.00	9,509.24
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0882	Buah	147,200.00	12,988.24
	Pekerjaan Finishing				608,307.13
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	3.98	m2	78,900.00	313,985.53
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1529	m2	848,700.00	129,801.18
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0387	m2	848,700.00	32,806.89
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.4095	m2	78,900.00	111,209.22
	Cat Kayu Synthetic	0.1981	m2	103,500.00	20,504.31
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Gedung Kesehatan / Rumah Sakit Klasifikasi Tidak Sederhana 2 Lantai luas 500-1000 M²		M2		12,277,157.10
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				684,720.45
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.4565	m3	125,600.00	57,338.62
	Pasangan Urugan Pasir	0.0285	m3	508,400.00	14,505.85
	Aanstamping Batu Kali	0.1034	m3	865,000.00	89,479.04
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3135	m3	1,576,100.00	494,054.70
	Urugan Tanah Kembali	0.1145	m3	41,900.00	4,798.33
	Buang Tanah	0.4454	m3	55,100.00	24,543.91
	Pekerjaan Struktur				911,985.85
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.3261	m2	348,200.00	113,542.46
	Tulangan Besi Beton U-39	3.3438	Kg	30,800.00	102,988.74
	Tulangan Besi Beton U-24	1.7517	Kg	19,900.00	34,858.20
	Beton K - 175	0.0245	m3	2,516,300.00	61,539.39
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.3587	m2	151,900.00	54,485.38
	Tulangan Besi Beton U-39	3.9217	Kg	30,800.00	120,787.88
	Tulangan Besi Beton U-24	2.2642	Kg	19,900.00	45,056.85
	Beton K - 175	0.0233	m3	2,516,300.00	58,667.56
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.4431	m2	151,900.00	67,299.74
	Tulangan Besi Beton U-39	3.4601	Kg	30,800.00	106,570.96
	Tulangan Besi Beton U-24	2.1918	Kg	19,900.00	43,616.26
	Beton K - 175	0.0330	m3	2,516,300.00	83,060.90
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0137	m2	715,700.00	9,833.36
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2909	Kg	19,900.00	5,788.74
	Beton K - 175	0.0015	m3	2,516,300.00	3,889.43
	Pekerjaan Arsitektur				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Lantai				993,422.80
	Pasangan Urugan Pasir	0.0811	m3	508,400.00	41,224.01
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	7,080.51
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.1147	m2	682,900.00	761,249.86
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.2513	m2	260,900.00	65,562.49
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.3048	m	388,100.00	118,305.93
	Pekerjaan Dinding				1,487,298.91
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0985	m2	414,500.00	40,814.32
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.2176	m2	388,100.00	860,641.84
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.13	m2	714,600.00	93,273.32
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0073	m3	388,100.00	2,843.54
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.3377	m2	112,900.00	489,725.90
	Pekerjaan Plafond				587,961.31
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.5364	m2	242,700.00	372,872.25
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.54	m2	140,000.00	215,089.06
	Pekerjaan Atap				4,949,422.09
	Rangka Atap Baja Ringan	1.8222	m2	249,400.00	454,448.27
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.8222	m2	2,340,200.00	4,264,233.53
	Bubungan Genteng Keramik	0.3446	m	443,900.00	152,982.30
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.4694	m	114,300.00	53,656.17
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1924	m	125,300.00	24,101.82
	Pekerjaan Kusén				1,185,850.53
	Kusen pintu P1	0.0321	Unit	8,809,700.00	282,428.62
	Kusen pintu P2	0.0183	Unit	7,366,100.00	134,942.00
	Kusen pintu P3	0.0137	Unit	367,100.00	5,043.77
	Kusen pintu P J 1	0.0046	Unit	19,369,100.00	88,707.22
	Kusen pintu P J 2	0.0046	Unit	10,951,200.00	50,154.66
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0092	Unit	10,202,600.00	93,452.39
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0229	Unit	12,286,800.00	281,357.39
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0046	Unit	5,831,232.00	26,706.06
	Kusen Bovenlight BV1	0.0366	Unit	1,622,100.00	59,431.56
	Kusen Bovenlight BV2	0.0137	Unit	2,560,800.00	35,184.10
	Kusen Bovenlight BV3	0.0137	Unit	3,935,900.00	54,077.28
	Bovenlight GR 1	0.0092	Unit	1,622,100.00	14,857.89
	Bovenlight GR 2	0.0092	Unit	2,560,800.00	23,456.07
	Bovenlight GR 3	0.0092	Unit	3,935,900.00	36,051.52
	Pekerjaan Plumbing				675,305.79
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0046	Unit	7,070,700.00	32,382.62
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0092	Unit	724,700.00	6,638.01
	Pasangan Floor Drain	0.0137	Buah	306,200.00	4,207.03
	Pasangan Kran Dinding	0.0137	Buah	94,300.00	1,295.63
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0046	Buah	1,379,400.00	6,317.42
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1099	m'	75,000.00	8,243.70
	Pipa PVC di3"	0.1099	m'	367,600.00	40,405.11

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di2"	0.0275	m'	194,200.00	5,336.42
	Pipa PVC di3/4"	0.1099	m'	73,600.00	8,089.82
	Klep Diameter 3/4"	0.0046	Buah	54,900.00	251.43
	Stop Kran di1"	0.0046	Buah	273,800.00	1,253.96
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0046	Buah	1,375,900.00	6,301.39
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0550	m'	92,200.00	5,067.13
	Pipa PVC di1"	0.0366	m'	92,200.00	3,378.08
	Pipa PVC di3/4"	0.0183	m'	73,600.00	1,348.30
	Tangki Air 500 Liter	0.0046	Buah	4,096,800.00	18,762.66
	Dudukan Tangki Air	0.0046	Buah	2,042,900.00	9,356.14
	Stop Kran di1"	0.0092	Buah	273,800.00	2,507.92
	Stop Kran di1"	0.0046	Buah	273,800.00	1,253.96
	Stop Kran di1"	0.0046	Buah	273,800.00	1,253.96
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1832	m	194,200.00	35,576.13
	Pipa PVC di1"	0.1603	m	92,200.00	14,779.12
	Pipa PVC di3/4"	0.0366	m	73,600.00	2,696.61
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1832	m	580,000.00	106,252.10
	Pipa PVC di4"	0.2908	m	580,000.00	168,675.21
	Pipa PVC di2"	0.0412	m	194,200.00	8,004.63
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0258	m3	125,600.00	3,238.53
	Pasangan Urugan Pasir	0.0005	m3	508,400.00	279.41
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,512.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0962	m2	715,700.00	68,833.50
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4426	Kg	19,900.00	28,708.68
	Beton K - 200	0.0096	m3	2,601,800.00	25,023.19
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0046	Buah	10,060,600.00	46,075.86
	Pekerjaan Elektrikal Panel				138,134.60
	Pasangan Box Panel	0.0046	Unit	1,339,800.00	6,136.06
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1695	Titik	342,700.00	58,071.81
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0824	Titik	187,500.00	15,456.93
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0824	Titik	84,000.00	6,924.71
	Pasangan Saklar Double	0.0870	Titik	124,200.00	10,807.49
	Pasangan Stop Kontak	0.0824	Titik	95,500.00	7,872.73
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0366	Buah	227,700.00	8,342.62
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0366	Buah	282,900.00	10,365.08
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0962	Buah	147,200.00	14,157.18
	Pekerjaan Finishing				663,054.77
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.34	m2	78,900.00	342,244.23
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1667	m2	848,700.00	141,483.28
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0421	m2	848,700.00	35,759.51
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.5364	m2	78,900.00	121,218.05
	Cat Kayu Synthetic	0.2159	m2	103,500.00	22,349.69
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Gedung Kesehatan / Rumah Sakit Klasifikasi Tidak Sederhana 3 Lantai luas 0-1000 M²		M2		12,615,060.51
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				703,565.96

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.4691	m3	125,600.00	58,916.74
	Pasangan Urugan Pasir	0.0293	m3	508,400.00	14,905.09
	Aanstamping Batu Kali	0.1063	m3	865,000.00	91,941.77
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3221	m3	1,576,100.00	507,652.54
	Urugan Tanah Kembali	0.1177	m3	41,900.00	4,930.40
	Buang Tanah	0.4577	m3	55,100.00	25,219.43
	Pekerjaan Struktur				937,086.38
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.3351	m2	348,200.00	116,667.48
	Tulangan Besi Beton U-39	3.4358	Kg	30,800.00	105,823.29
	Tulangan Besi Beton U-24	1.7999	Kg	19,900.00	35,817.60
	Beton K - 175	0.0251	m3	2,516,300.00	63,233.14
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.3686	m2	151,900.00	55,984.98
	Tulangan Besi Beton U-39	4.0296	Kg	30,800.00	124,112.32
	Tulangan Besi Beton U-24	2.3265	Kg	19,900.00	46,296.95
	Beton K - 175	0.0240	m3	2,516,300.00	60,282.26
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.4552	m2	151,900.00	69,152.03
	Tulangan Besi Beton U-39	3.5553	Kg	30,800.00	109,504.10
	Tulangan Besi Beton U-24	2.2521	Kg	19,900.00	44,816.71
	Beton K - 175	0.0339	m3	2,516,300.00	85,346.98
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0141	m2	715,700.00	10,104.00
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2989	Kg	19,900.00	5,948.06
	Beton K - 175	0.0016	m3	2,516,300.00	3,996.48
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,020,764.71
	Pasangan Urugan Pasir	0.0833	m3	508,400.00	42,358.62
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,275.39
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.1454	m2	682,900.00	782,201.69
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.2582	m2	260,900.00	67,366.96
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.3132	m	388,100.00	121,562.05
	Pekerjaan Dinding				1,528,233.74
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.1012	m2	414,500.00	41,937.65
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.2786	m2	388,100.00	884,329.23
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum	0.13	m2	714,600.00	95,840.47
	Board Rangka Kayu				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0075	m3	388,100.00	2,921.80
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.4571	m2	112,900.00	503,204.60
	Pekerjaan Plafond				604,143.73
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.5786	m2	242,700.00	383,134.79
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.58	m2	140,000.00	221,008.94
	Pekerjaan Atap				5,085,644.72
	Rangka Atap Baja Ringan	1.8723	m2	249,400.00	466,956.02
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.8723	m2	2,340,200.00	4,381,597.76
	Bubungan Genteng Keramik	0.3541	m	443,900.00	157,192.82
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.4824	m	114,300.00	55,132.94
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1976	m	125,300.00	24,765.18
	Pekerjaan Kusen				1,218,488.62
	Kusen pintu P1	0.0329	Unit	8,809,700.00	290,201.88
	Kusen pintu P2	0.0188	Unit	7,366,100.00	138,656.00
	Kusen pintu P3	0.0141	Unit	367,100.00	5,182.59
	Kusen pintu P J 1	0.0047	Unit	19,369,100.00	91,148.71
	Kusen pintu P J 2	0.0047	Unit	10,951,200.00	51,535.06
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0094	Unit	10,202,600.00	96,024.47
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0235	Unit	12,286,800.00	289,101.18
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0047	Unit	5,831,232.00	27,441.09
	Kusen Bovenlight BV1	0.0376	Unit	1,622,100.00	61,067.29
	Kusen Bovenlight BV2	0.0141	Unit	2,560,800.00	36,152.47

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Bovenlight BV3	0.0141	Unit	3,935,900.00	55,565.65
	Bovenlight GR 1	0.0094	Unit	1,622,100.00	15,266.82
	Bovenlight GR 2	0.0094	Unit	2,560,800.00	24,101.65
	Bovenlight GR 3	0.0094	Unit	3,935,900.00	37,043.76
	Pekerjaan Plumbing				693,892.19
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0047	Unit	7,070,700.00	33,273.88
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0094	Unit	724,700.00	6,820.71
	Pasangan Floor Drain	0.0141	Buah	306,200.00	4,322.82
	Pasangan Kran Dinding	0.0141	Buah	94,300.00	1,331.29
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0047	Buah	1,379,400.00	6,491.29
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1129	m'	75,000.00	8,470.59
	Pipa PVC di3"	0.1129	m'	367,600.00	41,517.18
	Pipa PVC di2"	0.0282	m'	194,200.00	5,483.29
	Pipa PVC di3/4"	0.1129	m'	73,600.00	8,312.47
	Klep Diameter 3/4"	0.0047	Buah	54,900.00	258.35
	Stop Kran di1"	0.0047	Buah	273,800.00	1,288.47
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0047	Buah	1,375,900.00	6,474.82
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0565	m'	92,200.00	5,206.59
	Pipa PVC di1"	0.0376	m'	92,200.00	3,471.06
	Pipa PVC di3/4"	0.0188	m'	73,600.00	1,385.41
	Tangki Air 500 Liter	0.0047	Buah	4,096,800.00	19,279.06
	Dudukan Tangki Air	0.0047	Buah	2,042,900.00	9,613.65
	Stop Kran di1"	0.0094	Buah	273,800.00	2,576.94
	Stop Kran di1"	0.0047	Buah	273,800.00	1,288.47
	Stop Kran di1"	0.0047	Buah	273,800.00	1,288.47
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1882	m	194,200.00	36,555.29
	Pipa PVC di1"	0.1647	m	92,200.00	15,185.88
	Pipa PVC di3/4"	0.0376	m	73,600.00	2,770.82
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1882	m	580,000.00	109,176.47
	Pipa PVC di4"	0.2988	m	580,000.00	173,317.65
	Pipa PVC di2"	0.0424	m	194,200.00	8,224.94
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0265	m3	125,600.00	3,327.66
	Pasangan Urugan Pasir	0.0006	m3	508,400.00	287.10
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,608.82
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0988	m2	715,700.00	70,728.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4824	Kg	19,900.00	29,498.82
	Beton K - 200	0.0099	m3	2,601,800.00	25,711.91
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0047	Buah	10,060,600.00	47,344.00
	Pekerjaan Elektrikal				141,936.47
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0047	Unit	1,339,800.00	6,304.94
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1741	Titik	342,700.00	59,670.12
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0847	Titik	187,500.00	15,882.35
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0847	Titik	84,000.00	7,115.29
	Pasangan Saklar Double	0.0894	Titik	124,200.00	11,104.94
	Pasangan Stop Kontak	0.0847	Titik	95,500.00	8,089.41
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0376	Buah	227,700.00	8,572.24
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0376	Buah	282,900.00	10,650.35
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0988	Buah	147,200.00	14,546.82
	Pekerjaan Finishing				681,303.98

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.46	m2	78,900.00	351,663.80
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1713	m2	848,700.00	145,377.32
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0433	m2	848,700.00	36,743.72
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.5786	m2	78,900.00	124,554.32
	Cat Kayu Synthetic	0.2219	m2	103,500.00	22,964.82
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Gedung Kesehatan / Rumah Sakit Klasifikasi Tidak Sederhana 4 Lantai luas 0-1000 M²		M2		12,784,012.21
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				712,988.72
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.4754	m3	125,600.00	59,705.81
	Pasangan Urugan Pasir	0.0297	m3	508,400.00	15,104.71
	Aanstamping Batu Kali	0.1077	m3	865,000.00	93,173.13
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3264	m3	1,576,100.00	514,451.46
	Urugan Tanah Kembali	0.1192	m3	41,900.00	4,996.43
	Buang Tanah	0.4638	m3	55,100.00	25,557.19
	Pekerjaan Struktur				949,636.64
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.3395	m2	348,200.00	118,229.99
	Tulangan Besi Beton U-39	3.4818	Kg	30,800.00	107,240.57
	Tulangan Besi Beton U-24	1.8240	Kg	19,900.00	36,297.30
	Beton K - 175	0.0255	m3	2,516,300.00	64,080.01
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.3735	m2	151,900.00	56,734.78
	Tulangan Besi Beton U-39	4.0836	Kg	30,800.00	125,774.54
	Tulangan Besi Beton U-24	2.3576	Kg	19,900.00	46,917.00
	Beton K - 175	0.0243	m3	2,516,300.00	61,089.61
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.4613	m2	151,900.00	70,078.17
	Tulangan Besi Beton U-39	3.6029	Kg	30,800.00	110,970.68
	Tulangan Besi Beton U-24	2.2823	Kg	19,900.00	45,416.93
	Beton K - 175	0.0344	m3	2,516,300.00	86,490.02
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0143	m2	715,700.00	10,239.32
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3029	Kg	19,900.00	6,027.73
	Beton K - 175	0.0016	m3	2,516,300.00	4,050.00
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,034,435.67
	Pasangan Urugan Pasir	0.0844	m3	508,400.00	42,925.92
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,372.83
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.1608	m2	682,900.00	792,677.61
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.2617	m2	260,900.00	68,269.19
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.3174	m	388,100.00	123,190.11
	Pekerjaan Dinding				1,548,701.16
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.1025	m2	414,500.00	42,499.31
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.3091	m2	388,100.00	896,172.92
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.14	m2	714,600.00	97,124.05
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0076	m3	388,100.00	2,960.93
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.5168	m2	112,900.00	509,943.94
	Pekerjaan Plafond				612,234.94
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.5998	m2	242,700.00	388,266.06

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.60	m2	140,000.00	223,968.88
	Pekerjaan Atap				5,153,756.03
	Rangka Atap Baja Ringan	1.8974	m2	249,400.00	473,209.90
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.8974	m2	2,340,200.00	4,440,279.87
	Bubungan Genteng Keramik	0.3589	m	443,900.00	159,298.08
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.4888	m	114,300.00	55,871.33
	Pasangan Talang Seng Plat	0.2003	m	125,300.00	25,096.85
	Pekerjaan Kusen				1,234,807.67
	Kusen pintu P1	0.0334	Unit	8,809,700.00	294,088.51
	Kusen pintu P2	0.0191	Unit	7,366,100.00	140,513.00
	Kusen pintu P3	0.0143	Unit	367,100.00	5,252.00
	Kusen pintu P J 1	0.0048	Unit	19,369,100.00	92,369.45
	Kusen pintu P J 2	0.0048	Unit	10,951,200.00	52,225.26
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0095	Unit	10,202,600.00	97,310.51
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0238	Unit	12,286,800.00	292,973.07
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0048	Unit	5,831,232.00	27,808.61
	Kusen Bovenlight BV1	0.0382	Unit	1,622,100.00	61,885.16
	Kusen Bovenlight BV2	0.0143	Unit	2,560,800.00	36,636.66
	Kusen Bovenlight BV3	0.0143	Unit	3,935,900.00	56,309.83
	Bovenlight GR 1	0.0095	Unit	1,622,100.00	15,471.29
	Bovenlight GR 2	0.0095	Unit	2,560,800.00	24,424.44
	Bovenlight GR 3	0.0095	Unit	3,935,900.00	37,539.89
	Pekerjaan Plumbing				703,185.39
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0048	Unit	7,070,700.00	33,719.51
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0095	Unit	724,700.00	6,912.05
	Pasangan Floor Drain	0.0143	Buah	306,200.00	4,380.72
	Pasangan Kran Dinding	0.0143	Buah	94,300.00	1,349.12
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0048	Buah	1,379,400.00	6,578.23
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1145	m'	75,000.00	8,584.03
	Pipa PVC di3"	0.1145	m'	367,600.00	42,073.21
	Pipa PVC di2"	0.0286	m'	194,200.00	5,556.73
	Pipa PVC di3/4"	0.1145	m'	73,600.00	8,423.80
	Klep Diameter 3/4"	0.0048	Buah	54,900.00	261.81
	Stop Kran di1"	0.0048	Buah	273,800.00	1,305.73
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0048	Buah	1,375,900.00	6,561.54
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0572	m'	92,200.00	5,276.32
	Pipa PVC di1"	0.0382	m'	92,200.00	3,517.55
	Pipa PVC di3/4"	0.0191	m'	73,600.00	1,403.97
	Tangki Air 500 Liter	0.0048	Buah	4,096,800.00	19,537.26
	Dudukan Tangki Air	0.0048	Buah	2,042,900.00	9,742.40
	Stop Kran di1"	0.0095	Buah	273,800.00	2,611.45
	Stop Kran di1"	0.0048	Buah	273,800.00	1,305.73
	Stop Kran di1"	0.0048	Buah	273,800.00	1,305.73
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1908	m	194,200.00	37,044.87
	Pipa PVC di1"	0.1669	m	92,200.00	15,389.26
	Pipa PVC di3/4"	0.0382	m	73,600.00	2,807.93
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1908	m	580,000.00	110,638.66
	Pipa PVC di4"	0.3028	m	580,000.00	175,638.87
	Pipa PVC di2"	0.0429	m	194,200.00	8,335.10
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0268	m3	125,600.00	3,372.23
	Pasangan Urugan Pasir	0.0006	m3	508,400.00	290.94
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,657.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.1001	m2	715,700.00	71,675.25
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5022	Kg	19,900.00	29,893.90
	Beton K - 200	0.0100	m3	2,601,800.00	26,056.26
	Pekerjaan Septictank				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0048	Buah	10,060,600.00	47,978.07
	Pekerjaan Elektrikal				143,837.41
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0048	Unit	1,339,800.00	6,389.38
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1764	Titik	342,700.00	60,469.27
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0858	Titik	187,500.00	16,095.06
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0858	Titik	84,000.00	7,210.59
	Pasangan Saklar Double	0.0906	Titik	124,200.00	11,253.67
	Pasangan Stop Kontak	0.0858	Titik	95,500.00	8,197.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0382	Buah	227,700.00	8,687.04
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0382	Buah	282,900.00	10,792.99
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.1001	Buah	147,200.00	14,741.65
	Pekerjaan Finishing				690,428.59
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.52	m2	78,900.00	356,373.58
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1736	m2	848,700.00	147,324.34
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0439	m2	848,700.00	37,235.82
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.5998	m2	78,900.00	126,222.46
	Cat Kayu Synthetic	0.2249	m2	103,500.00	23,272.39
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Gedung Kesehatan / Rumah Sakit		M2		13,088,125.27
	Klasifikasi Tidak Sederhana 5				
	Lantai luas 0-1000 M²				
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				729,949.69
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.4867	m3	125,600.00	61,126.12
	Pasangan Urugan Pasir	0.0304	m3	508,400.00	15,464.03
	Aanstamping Batu Kali	0.1103	m3	865,000.00	95,389.58
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3342	m3	1,576,100.00	526,689.51
	Urugan Tanah Kembali	0.1221	m3	41,900.00	5,115.29
	Buang Tanah	0.4749	m3	55,100.00	26,165.15
	Pekerjaan Struktur				972,227.12
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.3476	m2	348,200.00	121,042.51
	Tulangan Besi Beton U-39	3.5647	Kg	30,800.00	109,791.67
	Tulangan Besi Beton U-24	1.8674	Kg	19,900.00	37,160.76
	Beton K - 175	0.0261	m3	2,516,300.00	65,604.38
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.3824	m2	151,900.00	58,084.42
	Tulangan Besi Beton U-39	4.1807	Kg	30,800.00	128,766.53
	Tulangan Besi Beton U-24	2.4137	Kg	19,900.00	48,033.08
	Beton K - 175	0.0249	m3	2,516,300.00	62,542.84
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.4723	m2	151,900.00	71,745.23
	Tulangan Besi Beton U-39	3.6887	Kg	30,800.00	113,610.51
	Tulangan Besi Beton U-24	2.3365	Kg	19,900.00	46,497.34
	Beton K - 175	0.0352	m3	2,516,300.00	88,547.49
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0146	m2	715,700.00	10,482.90
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3101	Kg	19,900.00	6,171.12
	Beton K - 175	0.0016	m3	2,516,300.00	4,146.34
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,059,043.39
	Pasangan Urugan Pasir	0.0864	m3	508,400.00	43,947.07
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,548.22
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.1884	m2	682,900.00	811,534.26

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.2679	m2	260,900.00	69,893.22
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.3250	m	388,100.00	126,120.63
	Pekerjaan Dinding				1,585,542.51
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.1050	m2	414,500.00	43,510.31
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.3641	m2	388,100.00	917,491.57
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.14	m2	714,600.00	99,434.49
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0078	m3	388,100.00	3,031.37
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.6242	m2	112,900.00	522,074.77
	Pekerjaan Plafond				626,799.12
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.6378	m2	242,700.00	397,502.34
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.64	m2	140,000.00	229,296.78
	Pekerjaan Atap				5,276,356.40
	Rangka Atap Baja Ringan	1.9425	m2	249,400.00	484,466.87
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.9425	m2	2,340,200.00	4,545,907.67
	Bubungan Genteng Keramik	0.3674	m	443,900.00	163,087.55
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.5004	m	114,300.00	57,200.43
	Pasangan Talang Seng Plat	0.2051	m	125,300.00	25,693.87
	Pekerjaan Kusen				1,264,181.94
	Kusen pintu P1	0.0342	Unit	8,809,700.00	301,084.45
	Kusen pintu P2	0.0195	Unit	7,366,100.00	143,855.60
	Kusen pintu P3	0.0146	Unit	367,100.00	5,376.94
	Kusen pintu P J 1	0.0049	Unit	19,369,100.00	94,566.78
	Kusen pintu P J 2	0.0049	Unit	10,951,200.00	53,467.62
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0098	Unit	10,202,600.00	99,625.39
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0244	Unit	12,286,800.00	299,942.47
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0049	Unit	5,831,232.00	28,470.13
	Kusen Bovenlight BV1	0.0391	Unit	1,622,100.00	63,357.32
	Kusen Bovenlight BV2	0.0146	Unit	2,560,800.00	37,508.19
	Kusen Bovenlight BV3	0.0146	Unit	3,935,900.00	57,649.36
	Bovenlight GR 1	0.0098	Unit	1,622,100.00	15,839.33
	Bovenlight GR 2	0.0098	Unit	2,560,800.00	25,005.46
	Bovenlight GR 3	0.0098	Unit	3,935,900.00	38,432.91
	Pekerjaan Plumbing				719,913.15
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0049	Unit	7,070,700.00	34,521.65
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0098	Unit	724,700.00	7,076.48
	Pasangan Floor Drain	0.0146	Buah	306,200.00	4,484.93
	Pasangan Kran Dinding	0.0146	Buah	94,300.00	1,381.22
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0049	Buah	1,379,400.00	6,734.72
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1172	m'	75,000.00	8,788.24
	Pipa PVC di3"	0.1172	m'	367,600.00	43,074.07
	Pipa PVC di2"	0.0293	m'	194,200.00	5,688.92
	Pipa PVC di3/4"	0.1172	m'	73,600.00	8,624.19
	Klep Diameter 3/4"	0.0049	Buah	54,900.00	268.04
	Stop Kran di1"	0.0049	Buah	273,800.00	1,336.79
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0049	Buah	1,375,900.00	6,717.63
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0586	m'	92,200.00	5,401.84
	Pipa PVC di1"	0.0391	m'	92,200.00	3,601.22
	Pipa PVC di3/4"	0.0195	m'	73,600.00	1,437.36
	Tangki Air 500 Liter	0.0049	Buah	4,096,800.00	20,002.02
	Dudukan Tangki Air	0.0049	Buah	2,042,900.00	9,974.16
	Stop Kran di1"	0.0098	Buah	273,800.00	2,673.58
	Stop Kran di1"	0.0049	Buah	273,800.00	1,336.79
	Stop Kran di1"	0.0049	Buah	273,800.00	1,336.79
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1953	m	194,200.00	37,926.12

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di1"	0.1709	m	92,200.00	15,755.35
	Pipa PVC di3/4"	0.0391	m	73,600.00	2,874.73
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1953	m	580,000.00	113,270.59
	Pipa PVC di4"	0.3100	m	580,000.00	179,817.06
	Pipa PVC di2"	0.0439	m	194,200.00	8,533.38
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0275	m3	125,600.00	3,452.45
	Pasangan Urugan Pasir	0.0006	m3	508,400.00	297.86
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,744.15
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.1025	m2	715,700.00	73,380.30
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5379	Kg	19,900.00	30,605.03
	Beton K - 200	0.0103	m3	2,601,800.00	26,676.10
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0049	Buah	10,060,600.00	49,119.40
	Pekerjaan Elektrikal Panel				147,259.09
	Pasangan Box Panel	0.0049	Unit	1,339,800.00	6,541.38
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1806	Titik	342,700.00	61,907.75
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0879	Titik	187,500.00	16,477.94
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0879	Titik	84,000.00	7,382.12
	Pasangan Saklar Double	0.0928	Titik	124,200.00	11,521.38
	Pasangan Stop Kontak	0.0879	Titik	95,500.00	8,392.76
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0391	Buah	227,700.00	8,893.69
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0391	Buah	282,900.00	11,049.74
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.1025	Buah	147,200.00	15,092.33
	Pekerjaan Finishing				706,852.88
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.62	m2	78,900.00	364,851.19
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1777	m2	848,700.00	150,828.97
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0449	m2	848,700.00	38,121.61
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.6378	m2	78,900.00	129,225.11
	Cat Kayu Synthetic	0.2302	m2	103,500.00	23,826.00
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Gedung Kesehatan / Rumah Sakit Klasifikasi Tidak Sederhana 6 Lantai luas 0-1000 M²		M2		13,482,345.92

Pekerjaan Struktur					
Pekerjaan Pondasi					751,936.12
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.5013	m3	125,600.00	62,967.27	
Pasangan Urugan Pasir	0.0313	m3	508,400.00	15,929.82	
Aanstamping Batu Kali	0.1136	m3	865,000.00	98,262.76	
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3442	m3	1,576,100.00	542,553.65	
Urugan Tanah Kembali	0.1258	m3	41,900.00	5,269.36	
Buang Tanah	0.4892	m3	55,100.00	26,953.26	
Pekerjaan Struktur					1,001,511.07
Pekerjaan Sloof Beton					
Bekisting Sloof Beton	0.3581	m2	348,200.00	124,688.37	
Tulangan Besi Beton U-39	3.6720	Kg	30,800.00	113,098.64	
Tulangan Besi Beton U-24	1.9236	Kg	19,900.00	38,280.06	
Beton K - 175	0.0269	m3	2,516,300.00	67,580.42	
Pekerjaan Kolom Praktis					
Bekisting Praktis Beton	0.3939	m2	151,900.00	59,833.95	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-39	4.3067	Kg	30,800.00	132,645.04
	Tulangan Besi Beton U-24	2.4864	Kg	19,900.00	49,479.86
	Beton K - 175	0.0256	m3	2,516,300.00	64,426.66
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.4865	m2	151,900.00	73,906.23
	Tulangan Besi Beton U-39	3.7998	Kg	30,800.00	117,032.51
	Tulangan Besi Beton U-24	2.4069	Kg	19,900.00	47,897.86
	Beton K - 175	0.0362	m3	2,516,300.00	91,214.58
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0151	m2	715,700.00	10,798.65
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3194	Kg	19,900.00	6,356.99
	Beton K - 175	0.0017	m3	2,516,300.00	4,271.23
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,090,942.29
	Pasangan Urugan Pasir	0.0890	m3	508,400.00	45,270.78
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,775.57
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.2242	m2	682,900.00	835,978.06
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.2760	m2	260,900.00	71,998.44
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.3348	m	388,100.00	129,919.44
	Pekerjaan Dinding				1,633,299.81
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.1081	m2	414,500.00	44,820.86
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.4353	m2	388,100.00	945,126.86
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum	0.14	m2	714,600.00	102,429.50
	Board Rangka Kayu				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0080	m3	388,100.00	3,122.67
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.7635	m2	112,900.00	537,799.91
	Pekerjaan Plafond				645,678.61
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.6872	m2	242,700.00	409,475.30
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.69	m2	140,000.00	236,203.31
	Pekerjaan Atap				5,435,282.79
	Rangka Atap Baja Ringan	2.0010	m2	249,400.00	499,059.25
	Penutup Atap Genteng Keramik	2.0010	m2	2,340,200.00	4,682,832.60
	Bubungan Genteng Keramik	0.3785	m	443,900.00	167,999.83
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.5155	m	114,300.00	58,923.33
	Pasangan Talang Seng Plat	0.2112	m	125,300.00	26,467.78
	Pekerjaan Kusen				1,302,259.71
	Kusen pintu P1	0.0352	Unit	8,809,700.00	310,153.26
	Kusen pintu P2	0.0201	Unit	7,366,100.00	148,188.60
	Kusen pintu P3	0.0151	Unit	367,100.00	5,538.89
	Kusen pintu P J 1	0.0050	Unit	19,369,100.00	97,415.18
	Kusen pintu P J 2	0.0050	Unit	10,951,200.00	55,078.09
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0101	Unit	10,202,600.00	102,626.15
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0251	Unit	12,286,800.00	308,976.88
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0050	Unit	5,831,232.00	29,327.67
	Kusen Bovenlight BV1	0.0402	Unit	1,622,100.00	65,265.67
	Kusen Bovenlight BV2	0.0151	Unit	2,560,800.00	38,637.95
	Kusen Bovenlight BV3	0.0151	Unit	3,935,900.00	59,385.79
	Bovenlight GR 1	0.0101	Unit	1,622,100.00	16,316.42
	Bovenlight GR 2	0.0101	Unit	2,560,800.00	25,758.64
	Bovenlight GR 3	0.0101	Unit	3,935,900.00	39,590.52
	Pekerjaan Plumbing				741,597.28
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0050	Unit	7,070,700.00	35,561.46
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0101	Unit	724,700.00	7,289.63
	Pasangan Floor Drain	0.0151	Buah	306,200.00	4,620.02
	Pasangan Kran Dinding	0.0151	Buah	94,300.00	1,422.82
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0050	Buah	1,379,400.00	6,937.57
	Pekerjaan Sumur Dalam				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pengeboran Sumur	0.1207	m'	75,000.00	9,052.94
	Pipa PVC di3"	0.1207	m'	367,600.00	44,371.48
	Pipa PVC di2"	0.0302	m'	194,200.00	5,860.27
	Pipa PVC di3/4"	0.1207	m'	73,600.00	8,883.95
	Klep Diameter 3/4"	0.0050	Buah	54,900.00	276.11
	Stop Kran di1"	0.0050	Buah	273,800.00	1,377.05
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0050	Buah	1,375,900.00	6,919.97
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0604	m'	92,200.00	5,564.54
	Pipa PVC di1"	0.0402	m'	92,200.00	3,709.69
	Pipa PVC di3/4"	0.0201	m'	73,600.00	1,480.66
	Tangki Air 500 Liter	0.0050	Buah	4,096,800.00	20,604.49
	Dudukan Tangki Air	0.0050	Buah	2,042,900.00	10,274.59
	Stop Kran di1"	0.0101	Buah	273,800.00	2,754.11
	Stop Kran di1"	0.0050	Buah	273,800.00	1,377.05
	Stop Kran di1"	0.0050	Buah	273,800.00	1,377.05
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.2012	m	194,200.00	39,068.47
	Pipa PVC di1"	0.1760	m	92,200.00	16,229.91
	Pipa PVC di3/4"	0.0402	m	73,600.00	2,961.32
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.2012	m	580,000.00	116,682.35
	Pipa PVC di4"	0.3194	m	580,000.00	185,233.24
	Pipa PVC di2"	0.0453	m	194,200.00	8,790.41
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0283	m3	125,600.00	3,556.44
	Pasangan Urugan Pasir	0.0006	m3	508,400.00	306.83
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,856.93
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.1056	m2	715,700.00	75,590.55
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5843	Kg	19,900.00	31,526.87
	Beton K - 200	0.0106	m3	2,601,800.00	27,479.60
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0050	Buah	10,060,600.00	50,598.90
	Pekerjaan Elektrikal Panel				151,694.60
	Pasangan Box Panel	0.0050	Unit	1,339,800.00	6,738.41
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1861	Titik	342,700.00	63,772.44
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0905	Titik	187,500.00	16,974.26
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0905	Titik	84,000.00	7,604.47
	Pasangan Saklar Double	0.0956	Titik	124,200.00	11,868.41
	Pasangan Stop Kontak	0.0905	Titik	95,500.00	8,645.56
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0402	Buah	227,700.00	9,161.58
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0402	Buah	282,900.00	11,382.56
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.1056	Buah	147,200.00	15,546.92
	Pekerjaan Finishing				728,143.63
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.76	m2	78,900.00	375,840.68
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1831	m2	848,700.00	155,372.01
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0463	m2	848,700.00	39,269.85
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.6872	m2	78,900.00	133,117.43
	Cat Kayu Synthetic	0.2371	m2	103,500.00	24,543.66
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ramp Rumah Sakit		M2		9,009,009.99
	Pekerjaan Persiapan				249,952.09
	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0.11	m'	119,887.50	13,701.43
	Mobilisasi & Demobilisasi	0.01	Ls	4,600,000.00	26,285.71

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pemagaran daerah kerja dengan seng gelombang	0.17	m'	847,135.54	145,223.24
	Papan nama proyek	0.01	Bh	680,800.00	3,890.29
	Pekerjaan Pembongkaran dan pembersihan lokasi	0.01	Ls	10,649,000.00	60,851.43
	Pekerjaan Sub Struktur				1,341,585.40
	Pekerjaan Pondasi Bore Pile				628,544.04
	Pekerjaan Pengeboran Pondasi Bore Pile Ø 40 cm	0.62	m'	506,000.00	312,274.29
	Termasuk Peralatan, Pembuangan material hasil pengeboran				
	Beton K 300	0.05	m3	2,808,300.00	127,161.57
	Tulangan besi U 39	5.85	kg	30,800.00	180,092.84
	Pembongkaran beton borepile yang rusak	0.01	m3	1,387,647.50	9,015.35
	Pekerjaan Pilecap				713,041.35
	Beton K 300	0.09	m3	2,808,300.00	260,427.24
	Tulangan besi U 39	12.35	kg	30,800.00	380,336.00
	Bekisting praktis	0.33	m2	151,900.00	50,286.49
	Pasir urug	0.01	m3	508,415.00	5,785.68
	Beton K100	0.01	m3	2,253,100.00	11,654.51
	Galian biasa	0.15	m3	30,552.17	4,551.43
	Pekerjaan Struktur				6,321,513.89
	Pekerjaan Tie Beam 30/50				731,085.16
	Beton K 300	0.08	m3	2,808,300.00	214,939.30
	Tulangan besi U 39	13.01	kg	30,800.00	400,748.55
	Bekisting sloof beton	0.51	m2	171,000.00	87,252.36
	Pasir urug	0.02	m3	508,415.00	7,782.53
	Beton K100	0.01	m3	2,253,100.00	17,244.59
	Galian biasa	0.10	m3	30,552.17	3,117.83
	Pekerjaan Plat Lnntai Ramp				1,075,069.12
	Beton K 300	0.14	m3	2,808,300.00	404,591.62
	Tulangan besi U 39	15.85	kg	30,800.00	488,108.97
	Bekisting praktis	1.20	m2	151,900.00	182,368.54
	Pekerjaan Kolom 40/40				2,216,308.61
	Beton K 300	0.17	m3	2,808,300.00	485,509.94
	Tulangan besi U 39	34.58	kg	30,800.00	1,064,965.02
	Bekisting kolom beton	1.15	m2	577,700.00	665,833.65
	Pekerjaan Balok Induk 25/45				1,342,855.45
	Beton K 300	0.09	m3	2,808,300.00	246,548.02
	Tulangan besi U 39	17.56	kg	30,800.00	540,802.55
	Bekisting balok	0.94	m2	593,200.00	555,504.89
	Pekerjaan Balok ramp (20/30)				835,897.67
	Beton K 300	0.06	m3	2,808,300.00	155,262.03
	Tulangan besi U 39	11.06	kg	30,800.00	340,566.94
	Bekisting balok	0.57	m2	593,200.00	340,068.70
	Pekerjaan kolom dan balok praktis				120,297.87
	Beton K 250	0.02	m3	2,708,400.00	42,538.91
	Tulangan besi U 24	1.73	kg	19,900.00	34,381.06
	Bekisting praktis	0.29	m2	151,900.00	43,377.91
	Pekerjaan Arsitektur				782,930.82
	Pekerjaan Dinding				664,783.15
	Pasangan Dinding 1/2 Bata Merah camp 1 SP : 4 PP	0.89	m2	227,097.40	202,504.33
	Plesteran Dinding campuran 1 SP : 4 PP	1.78	m2	96,784.00	172,605.94
	Plesteran Kolom + Balok + ramp campuran 1 SP : 4 PP	1.58	m2	96,784.00	152,907.66
	Pekerjaan Acian	3.36	m2	40,664.00	136,765.22
	Pekerjaan Pengecatan				118,147.67
	Pengecatan dinding	3.36	m2	35,128.50	118,147.67
	Pekerjaan Elektrikal				100,484.94
	Pasangan Box Panel	0.01	Unit	1,339,800.00	7,656.00
	Instalasi Lampu	0.03	titik	342,700.00	9,791.43
	Instalasi stop kontak	0.01	titik	187,500.00	1,071.43
	Instalasi Feeder	0.01	titik	1,216,700.00	6,952.57
	Lampu RM Downlight 16 Watt	0.03	Bh	273,700.00	7,820.00
	Saklar Doubel	0.01	Bh	124,200.00	709.71
	Pipa Pembuang PVC AW Ø4"	0.11	m'	556,674.75	63,619.97
	Roof drain 4"	0.02	bh	125,292.50	2,863.83

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan SMK3				212,542.86
	Sistem Manajemen Keselamatan Kons	0.01	Ls	37,195,000.00	212,542.86
1.3.03.01.01.0008	Pembangunan Bangunan Ibadah / Musholah Kapasitas 20 Orang		M2		208,460,512.08
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				20,643,423.64
	Pasangan Urugan Tanah	22.9927	m3	286,600.00	6,589,718.53
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	1.6372	m3	125,600.00	205,627.04
	Pasangan Urugan Pasir	0.3294	m3	508,400.00	167,461.80
	Aanstamping Batu Kali	2.7015	m3	865,000.00	2,336,827.58
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3943	m3	1,576,100.00	621,480.42
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.16	m3	204,500.00	33,680.11
	Bekisting Sloof Beton	1.8401	m2	348,200.00	640,707.03
	Tulangan Besi Beton U-39	51.7616	Kg	30,800.00	1,594,256.46
	Tulangan Besi Beton U-39	21.0621	Kg	30,800.00	648,714.04
	Tulangan Besi Beton U-24	3.7782	Kg	19,900.00	75,187.09
	Beton K - 250	1.1000	m3	2,708,400.00	2,979,289.08
	Bekisting Sloof Beton	3.2982	m2	348,200.00	1,148,418.81
	Tulangan Besi Beton U-39	51.0813	Kg	30,800.00	1,573,302.66
	Tulangan Besi Beton U-24	23.0301	Kg	19,900.00	458,299.47
	Beton K - 225	0.5890	m3	2,666,500.00	1,570,453.53
	Pekerjaan Struktur				49,532,277.97
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	3.7136	m2	577,700.00	2,145,326.40
	Tulangan Besi Beton U-39	31.2742	Kg	30,800.00	963,246.53
	Tulangan Besi Beton U-39	4.2812	Kg	30,800.00	131,862.14
	Tulangan Besi Beton U-24	16.5006	Kg	19,900.00	328,362.51
	Beton K - 250	0.2891	m3	2,708,400.00	783,029.90
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.1087	m2	593,200.00	64,498.93
	Tulangan Besi Beton U-39	0.3319	Kg	30,800.00	10,221.87
	Tulangan Besi Beton U-24	0.5152	Kg	19,900.00	10,252.78
	Beton K - 250	0.0100	m3	2,708,400.00	27,183.29
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.6735	m2	715,700.00	482,025.25
	Tulangan Besi Beton U-39	5.6502	Kg	30,800.00	174,027.36
	Tulangan Besi Beton U-24	5.1894	Kg	19,900.00	103,269.46
	Beton K - 250	0.1075	m3	2,708,400.00	291,270.89
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	5.5337	m2	593,200.00	3,282,582.27
	Tulangan Besi Beton U-39	7.2364	Kg	30,800.00	222,882.14
	Tulangan Besi Beton U-39	72.6012	Kg	30,800.00	2,236,118.49
	Tulangan Besi Beton U-39	2.8342	Kg	30,800.00	87,294.30
	Tulangan Besi Beton U-24	29.2883	Kg	19,900.00	582,836.62
	Beton K - 250	0.7360	m3	2,708,400.00	1,993,441.60
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.3931	m2	715,700.00	281,343.52
	Tulangan Besi Beton U-39	260.2318	Kg	30,800.00	8,015,139.85
	Beton K - 250	1.7554	m3	2,708,400.00	4,754,244.95
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	3.9992	m2	577,700.00	2,310,316.82
	Tulangan Besi Beton U-39	28.6347	Kg	30,800.00	881,948.52
	Tulangan Besi Beton U-39	4.4013	Kg	30,800.00	135,559.05
	Tulangan Besi Beton U-24	20.6326	Kg	19,900.00	410,589.16
	Beton K - 250	0.3404	m3	2,708,400.00	921,815.72
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.3587	m3	2,708,400.00	971,625.66
	Tulangan Besi Beton U-39	33.4640	Kg	30,800.00	1,030,689.84
	Tulangan Besi Beton U-39	7.8258	Kg	30,800.00	241,035.14
	Tulangan Besi Beton U-24	20.2170	Kg	19,900.00	402,319.26
	Bekisting Praktis Beton	4.5086	m2	151,900.00	684,849.59
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	1.5756	m3	2,708,400.00	4,267,430.65
	Tulangan Besi Beton U-24	141.8065	Kg	19,900.00	2,821,949.60
	Bekisting Beton Plat Lantai	10.4537	m2	715,700.00	7,481,687.88

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				23,586,289.67
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	1.2232	m3	508,400.00	621,884.10
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.61	m3	204,500.00	125,074.06
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.4740	m2	816,900.00	387,172.59
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	13.1232	m2	816,900.00	10,720,353.49
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.7419	m2	816,900.00	606,038.98
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.5607	m2	816,900.00	458,013.79
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	10.6528	m2	816,900.00	8,702,261.92
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	8.2688	m2	237,700.00	1,965,490.76
	Pekerjaan Dinding				30,999,998.03
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.97	m2	565,700.00	551,213.88
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	12.70	m2	559,500.00	7,104,200.11
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.7765	m2	112,900.00	200,565.62
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	24.2657	m2	112,900.00	2,739,596.71
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.4461	m	848,700.00	378,582.88
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	1.3968	m2	1,159,600.00	1,619,693.05
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	1.84	m2	714,600.00	1,314,903.05
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	1.5146	m2	414,500.00	627,792.11
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	20.2427	m2	388,100.00	7,856,190.52
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.8650	m2	112,900.00	210,553.93
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	37.8811	m2	112,900.00	4,276,773.31
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.8813	m	848,700.00	747,937.80
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	1.7230	m2	1,159,600.00	1,998,041.70
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	1.91	m2	718,800.00	1,373,953.38
	Pekerjaan Plafond				9,345,547.12
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	9.5599	m2	242,700.00	2,320,192.65
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	9.56	m2	140,000.00	1,338,388.84
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	14.8601	m2	242,700.00	3,606,549.67
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	14.86	m2	140,000.00	2,080,415.96
	Pekerjaan Atap				35,374,142.55
	Rangka Atap Baja Ringan	18.4452	m2	249,400.00	4,600,240.49
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	18.4452	m2	1,541,000.00	28,424,100.19

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	3.4035	m	512,900.00	1,745,677.46
	Pasangan Talang Seng Plat	1.3979	m	125,300.00	175,154.86
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	3.7530	m	114,300.00	428,969.56
	Pekerjaan Kusen				23,402,291.87
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.2509	Unit	10,606,000.00	2,661,220.85
	Kusen Pintu P 1 B	0.1673	Unit	367,100.00	61,407.64
	Kusen Pintu P 2 A	0.0558	Unit	12,889,800.00	718,725.34
	Kusen Pintu P J 1	0.0279	Unit	22,141,500.00	617,296.51
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.2230	Unit	3,683,400.00	821,534.22
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.2788	Unit	9,622,600.00	2,682,743.91
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.1115	Unit	14,023,000.00	1,563,823.41
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0558	Unit	11,012,100.00	614,026.23
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0279	Unit	28,813,500.00	803,309.31
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.2735	Unit	10,606,000.00	2,900,730.72
	Kusen Pintu P 1 B	0.1216	Unit	367,100.00	44,622.89
	Kusen Pintu P 2 A	0.0304	Unit	12,889,800.00	391,705.31
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.1823	Unit	3,683,400.00	671,604.22
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.0608	Unit	9,622,600.00	584,838.17
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.3647	Unit	14,023,000.00	5,113,702.55
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.0608	Unit	11,012,100.00	669,288.60
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.0608	Unit	12,019,200.00	730,497.68
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0608	Unit	28,813,500.00	1,751,214.30
	Pekerjaan Plumbing				7,937,927.90
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.1115	Unit	7,070,700.00	788,513.60
	Pasangan Urinoir Keramik	0.0558	Unit	7,070,700.00	394,256.80
	Pasangan Floor Drain	0.1952	Buah	306,200.00	59,757.17
	Pasangan Kran Dinding	0.1115	Buah	94,300.00	10,516.19
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.0279	Unit	2,256,300.00	62,904.78
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0608	Unit	7,070,700.00	429,739.91
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0608	Buah	724,700.00	44,045.50
	Pasangan Floor Drain	0.1823	Buah	306,200.00	55,830.27
	Pasangan Kran Dinding	0.3039	Buah	94,300.00	28,656.62
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	1.0037	m'	75,000.00	75,274.96
	Pipa PVC di3"	0.7806	m'	367,600.00	286,959.31
	Pipa PVC di2"	0.2230	m'	194,200.00	43,313.77
	Pipa PVC di3/4"	1.7843	m'	73,600.00	131,324.14
	Klep Diameter 3/4"	0.0279	Buah	54,900.00	1,530.59
	Stop Kran di1"	0.0279	Buah	273,800.00	7,633.44
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0279	m'	1,375,900.00	38,359.56
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.3346	m'	92,200.00	30,846.01
	Pipa PVC di1"	0.2230	m'	92,200.00	20,564.00
	Pipa PVC di3/4"	0.1115	m'	73,600.00	8,207.76
	Tangki Air 1000 Liter	0.0279	Buah	2,613,300.00	72,857.80
	Dudukan Tangki Air	0.0279	Buah	2,042,900.00	56,955.27
	Stop Kran di1"	0.0558	Buah	273,800.00	15,266.88
	Stop Kran di1"	0.0279	Buah	273,800.00	7,633.44
	Stop Kran di1"	0.0279	Buah	273,800.00	7,633.44
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1570	m3	125,600.00	19,714.46
	Pasangan Urugan Pasir	0.0033	m3	508,400.00	1,700.88
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.10	m2	204,500.00	21,380.18
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.5855	m2	715,700.00	419,022.26
	Tulangan Besi Beton U-24	8.7821	Kg	19,900.00	174,763.37
	Beton K - 200	0.0585	m3	2,601,800.00	152,328.09
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	1.2546	m	194,200.00	243,639.96

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di1"	1.0315	m	92,200.00	95,108.52
	Pipa PVC di3/4"	0.2788	m	73,600.00	20,519.40
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.1673	m	367,600.00	61,491.28
	Pipa PVC di4"	0.3346	m	580,000.00	194,042.13
	Pipa PVC di3"	1.3382	m	367,600.00	491,930.25
	Pipa PVC di4"	2.0910	m	580,000.00	1,212,763.29
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	1.3675	m	92,200.00	126,083.05
	Pipa PVC di3/4"	0.8509	m	73,600.00	62,625.20
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.0912	m	367,600.00	33,512.75
	Pipa PVC di4"	1.3675	m	580,000.00	793,147.19
	Pipa PVC di3"	0.8509	m	367,600.00	312,785.65
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.06	Unit	14,756,100.00	822,788.80
	Pekerjaan Elektrikal				1,868,748.79
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.0279	Unit	1,339,800.00	37,353.11
	Pasangan Instalasi Lampu	1.1988	Titik	342,700.00	410,836.81
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.3903	Titik	187,500.00	73,183.99
	Pasangan Saklar Engkel	1.1988	Titik	84,000.00	100,701.17
	Pasangan Stop Kontak	0.3903	Titik	95,500.00	37,275.05
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.3624	Buah	282,900.00	102,532.86
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.6691	Buah	147,200.00	98,493.11
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.0304	m	1,339,800.00	40,714.89
	Pasangan Instalasi Lampu	0.9117	Titik	342,700.00	312,427.06
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.4558	Titik	187,500.00	85,468.45
	Pasangan Saklar Engkel	0.9117	Titik	84,000.00	76,579.73
	Pasangan Stop Kontak	2.2792	Titik	95,500.00	217,659.65
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.5470	Buah	282,900.00	154,745.75
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.8205	Buah	147,200.00	120,777.17
	Pekerjaan Finishing				5,769,864.53
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	24.27	m2	65,000.00	1,577,270.03
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	37.88	m2	65,000.00	2,462,269.84
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	9.5599	m2	65,000.00	621,394.82
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	14.8601	m2	65,000.00	965,907.41
	Railing Tangga Besi Hollow	0.2788	m	513,000.00	143,022.43
1.3.03.01.01.0008	Pembangunan Bangunan Ibadah / Musholah Kapasitas 50 Orang		M2		521,151,280.20
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				51,608,559.10
	Pasangan Urugan Tanah	57.4818	m3	286,600.00	16,474,296.32
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	4.0929	m3	125,600.00	514,067.60
	Pasangan Urugan Pasir	0.8235	m3	508,400.00	418,654.51
	Aanstamping Batu Kali	6.7538	m3	865,000.00	5,842,068.95
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.9858	m3	1,576,100.00	1,553,701.04
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.41	m3	204,500.00	84,200.28
	Bekisting Sloof Beton	4.6001	m2	348,200.00	1,601,767.57
	Tulangan Besi Beton U-39	129.4039	Kg	30,800.00	3,985,641.16
	Tulangan Besi Beton U-39	52.6554	Kg	30,800.00	1,621,785.11
	Tulangan Besi Beton U-24	9.4456	Kg	19,900.00	187,967.72
	Beton K - 250	2.7500	m3	2,708,400.00	7,448,222.70
	Bekisting Sloof Beton	8.2454	m2	348,200.00	2,871,047.02
	Tulangan Besi Beton U-39	127.7031	Kg	30,800.00	3,933,256.65
	Tulangan Besi Beton U-24	57.5753	Kg	19,900.00	1,145,748.67
	Beton K - 225	1.4724	m3	2,666,500.00	3,926,133.83

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Struktur				123,830,694.92
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	9.2839	m2	577,700.00	5,363,316.00
	Tulangan Besi Beton U-39	78.1856	Kg	30,800.00	2,408,116.31
	Tulangan Besi Beton U-39	10.7031	Kg	30,800.00	329,655.36
	Tulangan Besi Beton U-24	41.2516	Kg	19,900.00	820,906.28
	Beton K - 250	0.7228	m3	2,708,400.00	1,957,574.75
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.2718	m2	593,200.00	161,247.33
	Tulangan Besi Beton U-39	0.8297	Kg	30,800.00	25,554.68
	Tulangan Besi Beton U-24	1.2880	Kg	19,900.00	25,631.96
	Beton K - 250	0.0251	m3	2,708,400.00	67,958.24
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	1.6838	m2	715,700.00	1,205,063.13
	Tulangan Besi Beton U-39	14.1256	Kg	30,800.00	435,068.41
	Tulangan Besi Beton U-24	12.9736	Kg	19,900.00	258,173.66
	Beton K - 250	0.2689	m3	2,708,400.00	728,177.22
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	13.8342	m2	593,200.00	8,206,455.66
	Tulangan Besi Beton U-39	18.0911	Kg	30,800.00	557,205.35
	Tulangan Besi Beton U-39	181.5031	Kg	30,800.00	5,590,296.22
	Tulangan Besi Beton U-39	7.0856	Kg	30,800.00	218,235.76
	Tulangan Besi Beton U-24	73.2207	Kg	19,900.00	1,457,091.55
	Beton K - 250	1.8401	m3	2,708,400.00	4,983,604.00
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.9828	m2	715,700.00	703,358.80
	Tulangan Besi Beton U-39	650.5795	Kg	30,800.00	20,037,849.63
	Beton K - 250	4.3884	m3	2,708,400.00	11,885,612.38
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	9.9979	m2	577,700.00	5,775,792.05
	Tulangan Besi Beton U-39	71.5867	Kg	30,800.00	2,204,871.30
	Tulangan Besi Beton U-39	11.0032	Kg	30,800.00	338,897.63
	Tulangan Besi Beton U-24	51.5816	Kg	19,900.00	1,026,472.90
	Beton K - 250	0.8509	m3	2,708,400.00	2,304,539.30
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.8969	m3	2,708,400.00	2,429,064.16
	Tulangan Besi Beton U-39	83.6599	Kg	30,800.00	2,576,724.59
	Tulangan Besi Beton U-39	19.5645	Kg	30,800.00	602,587.85
	Tulangan Besi Beton U-24	50.5426	Kg	19,900.00	1,005,798.16
	Bekisting Praktis Beton	11.2714	m2	151,900.00	1,712,123.97
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	3.9391	m3	2,708,400.00	10,668,576.64
	Tulangan Besi Beton U-24	354.5163	Kg	19,900.00	7,054,874.01
	Bekisting Beton Plat Lantai	26.1342	m2	715,700.00	18,704,219.70
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				58,965,724.18
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	3.0580	m3	508,400.00	1,554,710.26
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	1.53	m3	204,500.00	312,685.14
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	1.1849	m2	816,900.00	967,931.47
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	32.8080	m2	816,900.00	26,800,883.71
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	1.8547	m2	816,900.00	1,515,097.44
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	1.4017	m2	816,900.00	1,145,034.46
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	26.6320	m2	816,900.00	21,755,654.79
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	20.6720	m2	237,700.00	4,913,726.90

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Dinding				77,499,995.09
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	2.44	m2	565,700.00	1,378,034.70
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	31.74	m2	559,500.00	17,760,500.26
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.4412	m2	112,900.00	501,414.05
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	60.6642	m2	112,900.00	6,848,991.78
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	1.1152	m	848,700.00	946,457.20
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	3.4919	m2	1,159,600.00	4,049,232.61
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	4.60	m2	714,600.00	3,287,257.62
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	3.7864	m2	414,500.00	1,569,480.27
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	50.6067	m2	388,100.00	19,640,476.30
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.6624	m2	112,900.00	526,384.82
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	94.7027	m2	112,900.00	10,691,933.27
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	2.2032	m	848,700.00	1,869,844.50
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	4.3076	m2	1,159,600.00	4,995,104.26
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	4.78	m2	718,800.00	3,434,883.45
	Pekerjaan Plafond				23,363,867.81
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	23.8998	m2	242,700.00	5,800,481.62
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	23.90	m2	140,000.00	3,345,972.09
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	37.1503	m2	242,700.00	9,016,374.19
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	37.15	m2	140,000.00	5,201,039.91
	Pekerjaan Atap				88,435,356.38
	Rangka Atap Baja Ringan	46.1131	m2	249,400.00	11,500,601.21
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	46.1131	m2	1,541,000.00	71,060,250.48
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	8.5089	m	512,900.00	4,364,193.65
	Pasangan Talang Seng Plat	3.4947	m	125,300.00	437,887.14
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	9.3825	m	114,300.00	1,072,423.89
	Pekerjaan Kusen				58,505,729.68
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.6273	Unit	10,606,000.00	6,653,052.12
	Kusen Pintu P 1 B	0.4182	Unit	367,100.00	153,519.10
	Kusen Pintu P 2 A	0.1394	Unit	12,889,800.00	1,796,813.36
	Kusen Pintu P J 1	0.0697	Unit	22,141,500.00	1,543,241.28
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.5576	Unit	3,683,400.00	2,053,835.54
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.6970	Unit	9,622,600.00	6,706,859.78
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.2788	Unit	14,023,000.00	3,909,558.53
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.1394	Unit	11,012,100.00	1,535,065.59
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.0697	Unit	28,813,500.00	2,008,273.28
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.6837	Unit	10,606,000.00	7,251,826.81
	Kusen Pintu P 1 B	0.3039	Unit	367,100.00	111,557.22
	Kusen Pintu P 2 A	0.0760	Unit	12,889,800.00	979,263.28
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.4558	Unit	3,683,400.00	1,679,010.55
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.1519	Unit	9,622,600.00	1,462,095.43
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.9117	Unit	14,023,000.00	12,784,256.38
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.1519	Unit	11,012,100.00	1,673,221.49
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.1519	Unit	12,019,200.00	1,826,244.20
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.1519	Unit	28,813,500.00	4,378,035.74

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Plumbing				19,844,819.76
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.2788	Unit	7,070,700.00	1,971,284.00
	Pasangan Urinoir Keramik	0.1394	Unit	7,070,700.00	985,642.00
	Pasangan Floor Drain	0.4879	Buah	306,200.00	149,392.92
	Pasangan Kran Dinding	0.2788	Buah	94,300.00	26,290.48
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.0697	Unit	2,256,300.00	157,261.94
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.1519	Unit	7,070,700.00	1,074,349.78
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.1519	Buah	724,700.00	110,113.75
	Pasangan Floor Drain	0.4558	Buah	306,200.00	139,575.67
	Pasangan Kran Dinding	0.7597	Buah	94,300.00	71,641.55
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	2.5092	m'	75,000.00	188,187.41
	Pipa PVC di3"	1.9516	m'	367,600.00	717,398.27
	Pipa PVC di2"	0.5576	m'	194,200.00	108,284.43
	Pipa PVC di3/4"	4.4607	m'	73,600.00	328,310.36
	Klep Diameter 3/4"	0.0697	Buah	54,900.00	3,826.48
	Stop Kran di1"	0.0697	Buah	273,800.00	19,083.60
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0697	m'	1,375,900.00	95,898.91
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.8364	m'	92,200.00	77,115.02
	Pipa PVC di1"	0.5576	m'	92,200.00	51,410.01
	Pipa PVC di3/4"	0.2788	m'	73,600.00	20,519.40
	Tangki Air 1000 Liter	0.0697	Buah	2,613,300.00	182,144.50
	Dudukan Tangki Air	0.0697	Buah	2,042,900.00	142,388.17
	Stop Kran di1"	0.1394	Buah	273,800.00	38,167.19
	Stop Kran di1"	0.0697	Buah	273,800.00	19,083.60
	Stop Kran di1"	0.0697	Buah	273,800.00	19,083.60
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3924	m3	125,600.00	49,286.14
	Pasangan Urugan Pasir	0.0084	m3	508,400.00	4,252.20
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.26	m2	204,500.00	53,450.45
	Bekisting Beton Plat Lantai	1.4637	m2	715,700.00	1,047,555.65
	Tulangan Besi Beton U-24	21.9552	Kg	19,900.00	436,908.43
	Beton K - 200	0.1464	m3	2,601,800.00	380,820.22
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	3.1365	m	194,200.00	609,099.91
	Pipa PVC di1"	2.5789	m	92,200.00	237,771.30
	Pipa PVC di3/4"	0.6970	m	73,600.00	51,298.49
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.4182	m	367,600.00	153,728.20
	Pipa PVC di4"	0.8364	m	580,000.00	485,105.32
	Pipa PVC di3"	3.3456	m	367,600.00	1,229,825.61
	Pipa PVC di4"	5.2274	m	580,000.00	3,031,908.22
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	3.4187	m	92,200.00	315,207.63
	Pipa PVC di3/4"	2.1272	m	73,600.00	156,563.00
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.2279	m	367,600.00	83,781.87
	Pipa PVC di4"	3.4187	m	580,000.00	1,982,867.98
	Pipa PVC di3"	2.1272	m	367,600.00	781,964.12
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.14	Unit	14,756,100.00	2,056,971.99
	Pekerjaan Elektrikal				4,671,871.98
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.0697	Unit	1,339,800.00	93,382.77
	Pasangan Instalasi Lampu	2.9971	Titik	342,700.00	1,027,092.02
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.9758	Titik	187,500.00	182,959.98
	Pasangan Saklar Engkel	2.9971	Titik	84,000.00	251,752.93

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Stop Kontak	0.9758	Titik	95,500.00	93,187.62
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.9061	Buah	282,900.00	256,332.16
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	1.6728	Buah	147,200.00	246,232.77
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.0760	m	1,339,800.00	101,787.22
	Pasangan Instalasi Lampu	2.2792	Titik	342,700.00	781,067.65
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	1.1396	Titik	187,500.00	213,671.12
	Pasangan Saklar Engkel	2.2792	Titik	84,000.00	191,449.32
	Pasangan Stop Kontak	5.6979	Titik	95,500.00	544,149.11
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	1.3675	Buah	282,900.00	386,864.38
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	2.0512	Buah	147,200.00	301,942.93
	Pekerjaan Finishing				14,424,661.32
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	60.66	m2	65,000.00	3,943,175.07
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	94.70	m2	65,000.00	6,155,674.60
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	23.8998	m2	65,000.00	1,553,487.04
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	37.1503	m2	65,000.00	2,414,768.53
	Railing Tangga Besi Hollow	0.6970	m	513,000.00	357,556.07
1.3.03.01.01.0008	Pembangunan Bangunan Gedung Ibadah / Masjid / Gereja 1 Lantai		M2		11,263,446.88
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				628,183.90
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.4188	m3	125,600.00	52,604.24
	Pasangan Urugan Pasir	0.0262	m3	508,400.00	13,308.12
	Aanstamping Batu Kali	0.0949	m3	865,000.00	82,090.86
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2876	m3	1,576,100.00	453,261.20
	Urugan Tanah Kembali	0.1051	m3	41,900.00	4,402.14
	Buang Tanah	0.4087	m3	55,100.00	22,517.34
	Pekerjaan Struktur				836,684.26
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.2992	m2	348,200.00	104,167.39
	Tulangan Besi Beton U-39	3.0677	Kg	30,800.00	94,485.08
	Tulangan Besi Beton U-24	1.6070	Kg	19,900.00	31,980.00
	Beton K - 175	0.0224	m3	2,516,300.00	56,458.16
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.3291	m2	151,900.00	49,986.59
	Tulangan Besi Beton U-39	3.5979	Kg	30,800.00	110,814.57
	Tulangan Besi Beton U-24	2.0772	Kg	19,900.00	41,336.56
	Beton K - 175	0.0214	m3	2,516,300.00	53,823.45
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.4065	m2	151,900.00	61,742.88
	Tulangan Besi Beton U-39	3.1744	Kg	30,800.00	97,771.52
	Tulangan Besi Beton U-24	2.0108	Kg	19,900.00	40,014.92
	Beton K - 175	0.0303	m3	2,516,300.00	76,202.66
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0126	m2	715,700.00	9,021.43
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2669	Kg	19,900.00	5,310.77
	Beton K - 175	0.0014	m3	2,516,300.00	3,568.28
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				911,397.06
	Pasangan Urugan Pasir	0.0744	m3	508,400.00	37,820.20
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,495.88
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.0227	m2	682,900.00	698,394.37
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.2305	m2	260,900.00	60,149.07
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.2797	m	388,100.00	108,537.55
	Pekerjaan Dinding				1,364,494.41
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0903	m2	414,500.00	37,444.33
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.0345	m2	388,100.00	789,579.67
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.12	m2	714,600.00	85,571.85

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0067	m3	388,100.00	2,608.75
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.9795	m2	112,900.00	449,289.82
	Pekerjaan Plafond				539,414.04
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.4095	m2	242,700.00	342,084.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.41	m2	140,000.00	197,329.41
	Pekerjaan Atap				4,540,754.21
	Rangka Atap Baja Ringan	1.6717	m2	249,400.00	416,925.02
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.6717	m2	2,340,200.00	3,912,140.86
	Bubungan Genteng Keramik	0.3162	m	443,900.00	140,350.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.4307	m	114,300.00	49,225.84
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1765	m	125,300.00	22,111.76
	Pekerjaan Kusen				1,087,936.27
	Kusen pintu P1	0.0294	Unit	8,809,700.00	259,108.82
	Kusen pintu P2	0.0168	Unit	7,366,100.00	123,800.00
	Kusen pintu P3	0.0126	Unit	367,100.00	4,627.31
	Kusen pintu P J 1	0.0042	Unit	19,369,100.00	81,382.77
	Kusen pintu P J 2	0.0042	Unit	10,951,200.00	46,013.45
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0084	Unit	10,202,600.00	85,736.13
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0210	Unit	12,286,800.00	258,126.05
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0042	Unit	5,831,232.00	24,500.97
	Kusen Bovenlight BV1	0.0336	Unit	1,622,100.00	54,524.37
	Kusen Bovenlight BV2	0.0126	Unit	2,560,800.00	32,278.99
	Kusen Bovenlight BV3	0.0126	Unit	3,935,900.00	49,612.18
	Bovenlight GR 1	0.0084	Unit	1,622,100.00	13,631.09
	Bovenlight GR 2	0.0084	Unit	2,560,800.00	21,519.33
	Bovenlight GR 3	0.0084	Unit	3,935,900.00	33,074.79
	Pekerjaan Plumbing				619,546.60
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0042	Unit	7,070,700.00	29,708.82
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0084	Unit	724,700.00	6,089.92
	Pasangan Floor Drain	0.0126	Buah	306,200.00	3,859.66
	Pasangan Kran Dinding	0.0126	Buah	94,300.00	1,188.66
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0042	Buah	1,379,400.00	5,795.80
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1008	m'	75,000.00	7,563.03
	Pipa PVC di3"	0.1008	m'	367,600.00	37,068.91
	Pipa PVC di2"	0.0252	m'	194,200.00	4,895.80
	Pipa PVC di3/4"	0.1008	m'	73,600.00	7,421.85
	Klep Diameter 3/4"	0.0042	Buah	54,900.00	230.67
	Stop Kran di1"	0.0042	Buah	273,800.00	1,150.42
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0042	Buah	1,375,900.00	5,781.09
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0504	m'	92,200.00	4,648.74
	Pipa PVC di1"	0.0336	m'	92,200.00	3,099.16
	Pipa PVC di3/4"	0.0168	m'	73,600.00	1,236.97
	Tangki Air 500 Liter	0.0042	Buah	4,096,800.00	17,213.45
	Dudukan Tangki Air	0.0042	Buah	2,042,900.00	8,583.61
	Stop Kran di1"	0.0084	Buah	273,800.00	2,300.84
	Stop Kran di1"	0.0042	Buah	273,800.00	1,150.42
	Stop Kran di1"	0.0042	Buah	273,800.00	1,150.42
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1681	m	194,200.00	32,638.66
	Pipa PVC di1"	0.1471	m	92,200.00	13,558.82
	Pipa PVC di3/4"	0.0336	m	73,600.00	2,473.95
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1681	m	580,000.00	97,478.99
	Pipa PVC di4"	0.2668	m	580,000.00	154,747.90
	Pipa PVC di2"	0.0378	m	194,200.00	7,343.70
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0237	m3	125,600.00	2,971.13
	Pasangan Urugan Pasir	0.0005	m3	508,400.00	256.34

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,222.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0882	m2	715,700.00	63,150.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.3235	Kg	19,900.00	26,338.24
	Beton K - 200	0.0088	m3	2,601,800.00	22,957.06
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0042	Buah	10,060,600.00	42,271.43
	Pekerjaan Elektrikal Panel				126,728.99
	Pasangan Box Panel	0.0042	Unit	1,339,800.00	5,629.41
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1555	Titik	342,700.00	53,276.89
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0756	Titik	187,500.00	14,180.67
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0756	Titik	84,000.00	6,352.94
	Pasangan Saklar Double	0.0798	Titik	124,200.00	9,915.13
	Pasangan Stop Kontak	0.0756	Titik	95,500.00	7,222.69
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0336	Buah	227,700.00	7,653.78
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0336	Buah	282,900.00	9,509.24
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0882	Buah	147,200.00	12,988.24
	Pekerjaan Finishing				608,307.13
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	3.98	m2	78,900.00	313,985.53
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1529	m2	848,700.00	129,801.18
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0387	m2	848,700.00	32,806.89
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.4095	m2	78,900.00	111,209.22
	Cat Kayu Synthetic	0.1981	m2	103,500.00	20,504.31

1.3.03.01.01.0008	Pembangunan Bangunan Gedung Ibadah / Masjid / Gereja 2 Lantai		M2		12,277,157.10
-------------------	---	--	----	--	---------------

Pekerjaan Struktur					
Pekerjaan Pondasi					684,720.45
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.4565	m3	125,600.00	57,338.62	
Pasangan Urugan Pasir	0.0285	m3	508,400.00	14,505.85	
Aanstamping Batu Kali	0.1034	m3	865,000.00	89,479.04	
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3135	m3	1,576,100.00	494,054.70	
Urugan Tanah Kembali	0.1145	m3	41,900.00	4,798.33	
Buang Tanah	0.4454	m3	55,100.00	24,543.91	
Pekerjaan Struktur					911,985.85
Pekerjaan Sloof Beton					
Bekisting Sloof Beton	0.3261	m2	348,200.00	113,542.46	
Tulangan Besi Beton U-39	3.3438	Kg	30,800.00	102,988.74	
Tulangan Besi Beton U-24	1.7517	Kg	19,900.00	34,858.20	
Beton K - 175	0.0245	m3	2,516,300.00	61,539.39	
Pekerjaan Kolom Praktis					
Bekisting Praktis Beton	0.3587	m2	151,900.00	54,485.38	
Tulangan Besi Beton U-39	3.9217	Kg	30,800.00	120,787.88	
Tulangan Besi Beton U-24	2.2642	Kg	19,900.00	45,056.85	
Beton K - 175	0.0233	m3	2,516,300.00	58,667.56	
Pekerjaan Ringbalk					
Bekisting Praktis Beton	0.4431	m2	151,900.00	67,299.74	
Tulangan Besi Beton U-39	3.4601	Kg	30,800.00	106,570.96	
Tulangan Besi Beton U-24	2.1918	Kg	19,900.00	43,616.26	
Beton K - 175	0.0330	m3	2,516,300.00	83,060.90	
Pekerjaan Plat Lantai					
Bekisting Beton Plat Lantai	0.0137	m2	715,700.00	9,833.36	
Tulangan Besi Beton U-24	0.2909	Kg	19,900.00	5,788.74	
Beton K - 175	0.0015	m3	2,516,300.00	3,889.43	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				993,422.80
	Pasangan Urugan Pasir	0.0811	m3	508,400.00	41,224.01
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	7,080.51
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.1147	m2	682,900.00	761,249.86
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.2513	m2	260,900.00	65,562.49
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.3048	m	388,100.00	118,305.93
	Pekerjaan Dinding				1,487,298.91
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.0985	m2	414,500.00	40,814.32
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.2176	m2	388,100.00	860,641.84
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.13	m2	714,600.00	93,273.32
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0073	m3	388,100.00	2,843.54
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.3377	m2	112,900.00	489,725.90
	Pekerjaan Plafond				587,961.31
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.5364	m2	242,700.00	372,872.25
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.54	m2	140,000.00	215,089.06
	Pekerjaan Atap				4,949,422.09
	Rangka Atap Baja Ringan	1.8222	m2	249,400.00	454,448.27
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.8222	m2	2,340,200.00	4,264,233.53
	Bubungan Genteng Keramik	0.3446	m	443,900.00	152,982.30
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.4694	m	114,300.00	53,656.17
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1924	m	125,300.00	24,101.82
	Pekerjaan Kusen				1,185,850.53
	Kusen pintu P1	0.0321	Unit	8,809,700.00	282,428.62
	Kusen pintu P2	0.0183	Unit	7,366,100.00	134,942.00
	Kusen pintu P3	0.0137	Unit	367,100.00	5,043.77
	Kusen pintu P J 1	0.0046	Unit	19,369,100.00	88,707.22
	Kusen pintu P J 2	0.0046	Unit	10,951,200.00	50,154.66
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0092	Unit	10,202,600.00	93,452.39
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0229	Unit	12,286,800.00	281,357.39
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0046	Unit	5,831,232.00	26,706.06
	Kusen Bovenlight BV1	0.0366	Unit	1,622,100.00	59,431.56
	Kusen Bovenlight BV2	0.0137	Unit	2,560,800.00	35,184.10
	Kusen Bovenlight BV3	0.0137	Unit	3,935,900.00	54,077.28
	Bovenlight GR 1	0.0092	Unit	1,622,100.00	14,857.89
	Bovenlight GR 2	0.0092	Unit	2,560,800.00	23,456.07
	Bovenlight GR 3	0.0092	Unit	3,935,900.00	36,051.52
	Pekerjaan Plumbing				675,305.79
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0046	Unit	7,070,700.00	32,382.62
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0092	Unit	724,700.00	6,638.01
	Pasangan Floor Drain	0.0137	Buah	306,200.00	4,207.03
	Pasangan Kran Dinding	0.0137	Buah	94,300.00	1,295.63
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0046	Buah	1,379,400.00	6,317.42
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1099	m'	75,000.00	8,243.70
	Pipa PVC di3"	0.1099	m'	367,600.00	40,405.11
	Pipa PVC di2"	0.0275	m'	194,200.00	5,336.42
	Pipa PVC di3/4"	0.1099	m'	73,600.00	8,089.82
	Klep Diameter 3/4"	0.0046	Buah	54,900.00	251.43
	Stop Kran di1"	0.0046	Buah	273,800.00	1,253.96
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0046	Buah	1,375,900.00	6,301.39
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0550	m'	92,200.00	5,067.13
	Pipa PVC di1"	0.0366	m'	92,200.00	3,378.08

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di3/4"	0.0183	m'	73,600.00	1,348.30
	Tangki Air 500 Liter	0.0046	Buah	4,096,800.00	18,762.66
	Dudukan Tangki Air	0.0046	Buah	2,042,900.00	9,356.14
	Stop Kran di1"	0.0092	Buah	273,800.00	2,507.92
	Stop Kran di1"	0.0046	Buah	273,800.00	1,253.96
	Stop Kran di1"	0.0046	Buah	273,800.00	1,253.96
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1832	m	194,200.00	35,576.13
	Pipa PVC di1"	0.1603	m	92,200.00	14,779.12
	Pipa PVC di3/4"	0.0366	m	73,600.00	2,696.61
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1832	m	580,000.00	106,252.10
	Pipa PVC di4"	0.2908	m	580,000.00	168,675.21
	Pipa PVC di2"	0.0412	m	194,200.00	8,004.63
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0258	m3	125,600.00	3,238.53
	Pasangan Urugan Pasir	0.0005	m3	508,400.00	279.41
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,512.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0962	m2	715,700.00	68,833.50
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4426	Kg	19,900.00	28,708.68
	Beton K - 200	0.0096	m3	2,601,800.00	25,023.19
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0046	Buah	10,060,600.00	46,075.86
	Pekerjaan Elektrikal Panel				138,134.60
	Pasangan Box Panel	0.0046	Unit	1,339,800.00	6,136.06
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1695	Titik	342,700.00	58,071.81
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0824	Titik	187,500.00	15,456.93
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0824	Titik	84,000.00	6,924.71
	Pasangan Saklar Double	0.0870	Titik	124,200.00	10,807.49
	Pasangan Stop Kontak	0.0824	Titik	95,500.00	7,872.73
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0366	Buah	227,700.00	8,342.62
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0366	Buah	282,900.00	10,365.08
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0962	Buah	147,200.00	14,157.18
	Pekerjaan Finishing				663,054.77
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.34	m2	78,900.00	342,244.23
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1667	m2	848,700.00	141,483.28
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0421	m2	848,700.00	35,759.51
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.5364	m2	78,900.00	121,218.05
	Cat Kayu Synthetic	0.2159	m2	103,500.00	22,349.69
1.3.03.01.01.0008	Pembangunan Bangunan Gedung Ibadah / Masjid / Gereja 3 Lantai		M2		12,615,060.51
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				703,565.96
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.4691	m3	125,600.00	58,916.74
	Pasangan Urugan Pasir	0.0293	m3	508,400.00	14,905.09
	Aanstamping Batu Kali	0.1063	m3	865,000.00	91,941.77
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3221	m3	1,576,100.00	507,652.54
	Urugan Tanah Kembali	0.1177	m3	41,900.00	4,930.40
	Buang Tanah	0.4577	m3	55,100.00	25,219.43
	Pekerjaan Struktur				937,086.38
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.3351	m2	348,200.00	116,667.48
	Tulangan Besi Beton U-39	3.4358	Kg	30,800.00	105,823.29

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-24	1.7999	Kg	19,900.00	35,817.60
	Beton K - 175	0.0251	m3	2,516,300.00	63,233.14
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.3686	m2	151,900.00	55,984.98
	Tulangan Besi Beton U-39	4.0296	Kg	30,800.00	124,112.32
	Tulangan Besi Beton U-24	2.3265	Kg	19,900.00	46,296.95
	Beton K - 175	0.0240	m3	2,516,300.00	60,282.26
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.4552	m2	151,900.00	69,152.03
	Tulangan Besi Beton U-39	3.5553	Kg	30,800.00	109,504.10
	Tulangan Besi Beton U-24	2.2521	Kg	19,900.00	44,816.71
	Beton K - 175	0.0339	m3	2,516,300.00	85,346.98
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0141	m2	715,700.00	10,104.00
	Tulangan Besi Beton U-24	0.2989	Kg	19,900.00	5,948.06
	Beton K - 175	0.0016	m3	2,516,300.00	3,996.48
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,020,764.71
	Pasangan Urugan Pasir	0.0833	m3	508,400.00	42,358.62
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,275.39
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.1454	m2	682,900.00	782,201.69
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.2582	m2	260,900.00	67,366.96
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.3132	m	388,100.00	121,562.05
	Pekerjaan Dinding				1,528,233.74
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.1012	m2	414,500.00	41,937.65
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.2786	m2	388,100.00	884,329.23
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum	0.13	m2	714,600.00	95,840.47
	Board Rangka Kayu				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0075	m3	388,100.00	2,921.80
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.4571	m2	112,900.00	503,204.60
	Pekerjaan Plafond				604,143.73
	Pasangan Rangka Plafond Metal	1.5786	m2	242,700.00	383,134.79
	Furing				
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.58	m2	140,000.00	221,008.94
	Pekerjaan Atap				5,085,644.72
	Rangka Atap Baja Ringan	1.8723	m2	249,400.00	466,956.02
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.8723	m2	2,340,200.00	4,381,597.76
	Bubungan Genteng Keramik	0.3541	m	443,900.00	157,192.82
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.4824	m	114,300.00	55,132.94
	Pasangan Talang Seng Plat	0.1976	m	125,300.00	24,765.18
	Pekerjaan Kusen				1,218,488.62
	Kusen pintu P1	0.0329	Unit	8,809,700.00	290,201.88
	Kusen pintu P2	0.0188	Unit	7,366,100.00	138,656.00
	Kusen pintu P3	0.0141	Unit	367,100.00	5,182.59
	Kusen pintu P J 1	0.0047	Unit	19,369,100.00	91,148.71
	Kusen pintu P J 2	0.0047	Unit	10,951,200.00	51,535.06
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0094	Unit	10,202,600.00	96,024.47
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0235	Unit	12,286,800.00	289,101.18
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0047	Unit	5,831,232.00	27,441.09
	Kusen Bovenlight BV1	0.0376	Unit	1,622,100.00	61,067.29
	Kusen Bovenlight BV2	0.0141	Unit	2,560,800.00	36,152.47
	Kusen Bovenlight BV3	0.0141	Unit	3,935,900.00	55,565.65
	Bovenlight GR 1	0.0094	Unit	1,622,100.00	15,266.82
	Bovenlight GR 2	0.0094	Unit	2,560,800.00	24,101.65
	Bovenlight GR 3	0.0094	Unit	3,935,900.00	37,043.76
	Pekerjaan Plumbing				693,892.19
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0047	Unit	7,070,700.00	33,273.88
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0094	Unit	724,700.00	6,820.71

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Floor Drain	0.0141	Buah	306,200.00	4,322.82
	Pasangan Kran Dinding	0.0141	Buah	94,300.00	1,331.29
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0047	Buah	1,379,400.00	6,491.29
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1129	m'	75,000.00	8,470.59
	Pipa PVC di3"	0.1129	m'	367,600.00	41,517.18
	Pipa PVC di2"	0.0282	m'	194,200.00	5,483.29
	Pipa PVC di3/4"	0.1129	m'	73,600.00	8,312.47
	Klep Diameter 3/4"	0.0047	Buah	54,900.00	258.35
	Stop Kran di1"	0.0047	Buah	273,800.00	1,288.47
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0047	Buah	1,375,900.00	6,474.82
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0565	m'	92,200.00	5,206.59
	Pipa PVC di1"	0.0376	m'	92,200.00	3,471.06
	Pipa PVC di3/4"	0.0188	m'	73,600.00	1,385.41
	Tangki Air 500 Liter	0.0047	Buah	4,096,800.00	19,279.06
	Dudukan Tangki Air	0.0047	Buah	2,042,900.00	9,613.65
	Stop Kran di1"	0.0094	Buah	273,800.00	2,576.94
	Stop Kran di1"	0.0047	Buah	273,800.00	1,288.47
	Stop Kran di1"	0.0047	Buah	273,800.00	1,288.47
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.1882	m	194,200.00	36,555.29
	Pipa PVC di1"	0.1647	m	92,200.00	15,185.88
	Pipa PVC di3/4"	0.0376	m	73,600.00	2,770.82
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1882	m	580,000.00	109,176.47
	Pipa PVC di4"	0.2988	m	580,000.00	173,317.65
	Pipa PVC di2"	0.0424	m	194,200.00	8,224.94
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0265	m3	125,600.00	3,327.66
	Pasangan Urugan Pasir	0.0006	m3	508,400.00	287.10
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,608.82
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0988	m2	715,700.00	70,728.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4824	Kg	19,900.00	29,498.82
	Beton K - 200	0.0099	m3	2,601,800.00	25,711.91
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0047	Buah	10,060,600.00	47,344.00
	Pekerjaan Elektrikal				141,936.47
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0047	Unit	1,339,800.00	6,304.94
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1741	Titik	342,700.00	59,670.12
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0847	Titik	187,500.00	15,882.35
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.0847	Titik	84,000.00	7,115.29
	Pasangan Saklar Double	0.0894	Titik	124,200.00	11,104.94
	Pasangan Stop Kontak	0.0847	Titik	95,500.00	8,089.41
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0376	Buah	227,700.00	8,572.24
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0376	Buah	282,900.00	10,650.35
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.0988	Buah	147,200.00	14,546.82
	Pekerjaan Finishing				681,303.98
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.46	m2	78,900.00	351,663.80
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1713	m2	848,700.00	145,377.32
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0433	m2	848,700.00	36,743.72
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.5786	m2	78,900.00	124,554.32
	Cat Kayu Synthetic	0.2219	m2	103,500.00	22,964.82

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

1.3.03.01.01.0009	Pembangunan Bangunan Gazebo uk. 2 Meter x 2 Meter		M2		#REF!
	Pekerjaan Sruktur				
	Pekerjaan Pondasi				4,128,684.73
	Pasangan Urugan Tanah	4.60	m3	286,600.00	1,317,943.71
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.33	m3	125,600.00	41,125.41
	Pasangan Urugan Pasir	0.07	m3	508,400.00	33,492.36
	Aanstamping Batu Kali	0.54	m3	865,000.00	467,365.52
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.08	m3	1,576,100.00	124,296.08
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,736.02
	Bekisting Sloof Beton	0.37	m2	348,200.00	128,141.41
	Tulangan Besi Beton U-39	10.35	Kg	30,800.00	318,851.29
	Tulangan Besi Beton U-39	4.21	Kg	30,800.00	129,742.81
	Tulangan Besi Beton U-24	0.76	Kg	19,900.00	15,037.42
	Beton K - 250	0.22	m3	2,708,400.00	595,857.82
	Bekisting Sloof Beton	0.66	m2	348,200.00	229,683.76
	Tulangan Besi Beton U-39	10.22	Kg	30,800.00	314,660.53
	Tulangan Besi Beton U-24	4.61	Kg	19,900.00	91,659.89
	Beton K - 225	0.12	m3	2,666,500.00	314,090.71
	Pekerjaan Struktur				9,906,455.59
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.74	m2	577,700.00	429,065.28
	Tulangan Besi Beton U-39	6.25	Kg	30,800.00	192,649.31
	Tulangan Besi Beton U-39	0.86	Kg	30,800.00	26,372.43
	Tulangan Besi Beton U-24	3.30	Kg	19,900.00	65,672.50
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	156,605.98
	Pekerjaan Balok Bordes				-
	Bekisting Balok Beton	0.02	m2	593,200.00	12,899.79
	Tulangan Besi Beton U-39	0.07	Kg	30,800.00	2,044.37
	Tulangan Besi Beton U-24	0.10	Kg	19,900.00	2,050.56
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	5,436.66
	Pekerjaan Tangga				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.13	m2	715,700.00	96,405.05
	Tulangan Besi Beton U-39	1.13	Kg	30,800.00	34,805.47
	Tulangan Besi Beton U-24	1.04	Kg	19,900.00	20,653.89
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	58,254.18
	Pekerjaan Balok				-
	Bekisting Balok Beton	1.11	m2	593,200.00	656,516.45
	Tulangan Besi Beton U-39	1.45	Kg	30,800.00	44,576.43
	Tulangan Besi Beton U-39	14.52	Kg	30,800.00	447,223.70
	Tulangan Besi Beton U-39	0.57	Kg	30,800.00	17,458.86
	Tulangan Besi Beton U-24	5.86	Kg	19,900.00	116,567.32
	Beton K - 250	0.15	m3	2,708,400.00	398,688.32
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.08	m2	715,700.00	56,268.70
	Tulangan Besi Beton U-39	52.05	Kg	30,800.00	1,603,027.97
	Beton K - 250	0.35	m3	2,708,400.00	950,848.99
	Lantai Atas				-
	Pekerjaan Kolom				-
	Bekisting Kolom Beton	0.80	m2	577,700.00	462,063.36
	Tulangan Besi Beton U-39	5.73	Kg	30,800.00	176,389.70
	Tulangan Besi Beton U-39	0.88	Kg	30,800.00	27,111.81
	Tulangan Besi Beton U-24	4.13	Kg	19,900.00	82,117.83
	Beton K - 250	0.07	m3	2,708,400.00	184,363.14
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Beton K - 250	0.07	m3	2,708,400.00	194,325.13
	Tulangan Besi Beton U-39	6.69	Kg	30,800.00	206,137.97
	Tulangan Besi Beton U-39	1.57	Kg	30,800.00	48,207.03
	Tulangan Besi Beton U-24	4.04	Kg	19,900.00	80,463.85
	Bekisting Praktis Beton	0.90	m2	151,900.00	136,969.92
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Beton K - 250	0.32	m3	2,708,400.00	853,486.13
	Tulangan Besi Beton U-24	28.36	Kg	19,900.00	564,389.92

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Beton Plat Lantai	2.09	m2	715,700.00	1,496,337.58
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.24	m3	508,400.00	124,376.82
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.12	m3	204,500.00	25,014.81
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.09	m2	816,900.00	77,434.52
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	2.62	m2	816,900.00	2,144,070.70
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.15	m2	816,900.00	121,207.80
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				-
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.11	m2	816,900.00	91,602.76
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	2.13	m2	816,900.00	1,740,452.38
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	1.65	m2	237,700.00	393,098.15
	Pekerjaan Plafond				1,869,109.42
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.91	m2	242,700.00	464,038.53
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.91	m2	140,000.00	267,677.77
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				-
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	2.97	m2	242,700.00	721,309.93
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	2.97	m2	140,000.00	416,083.19
	Pekerjaan Atap				7,074,828.51
	Rangka Atap Baja Ringan	3.69	m2	249,400.00	920,048.10
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	3.69	m2	1,541,000.00	5,684,820.04
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.68	m	512,900.00	349,135.49
	Pasangan Talang Seng Plat	0.28	m	125,300.00	35,030.97
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.75	m	114,300.00	85,793.91
	Pekerjaan Elektrikal				373,749.76
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.01	Unit	1,339,800.00	7,470.62
	Pasangan Instalasi Lampu	0.24	Titik	342,700.00	82,167.36
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.08	Titik	187,500.00	14,636.80
	Pasangan Saklar Engkel	0.24	Titik	84,000.00	20,140.23
	Pasangan Stop Kontak	0.08	Titik	95,500.00	7,455.01
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.07	Buah	282,900.00	20,506.57
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.13	Buah	147,200.00	19,698.62
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.01	m	1,339,800.00	8,142.98
	Pasangan Instalasi Lampu	0.18	Titik	342,700.00	62,485.41
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.09	Titik	187,500.00	17,093.69
	Pasangan Saklar Engkel	0.18	Titik	84,000.00	15,315.95
	Pasangan Stop Kontak	0.46	Titik	95,500.00	43,531.93
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.11	Buah	282,900.00	30,949.15
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.16	Buah	147,200.00	24,155.43
	Pekerjaan Finishing				346,064.93
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	1.91	m2	65,000.00	124,278.96
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	2.97	m2	65,000.00	193,181.48
	Railing Tangga Besi Hollow	0.06	m	513,000.00	28,604.49
1.3.03.01.01.0009	Pembangunan Bangunan Gazebo uk. 2,5 Meter x 2,5 Meter		M2		44,400,235.75
	Pekerjaan Sruktur				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Pondasi				6,451,069.89
	Pasangan Urugan Tanah	7.19	m3	286,600.00	2,059,287.04
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.51	m3	125,600.00	64,258.45
	Pasangan Urugan Pasir	0.10	m3	508,400.00	52,331.81
	Aanstamping Batu Kali	0.84	m3	865,000.00	730,258.62
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.12	m3	1,576,100.00	194,212.63
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.05	m3	204,500.00	10,525.04
	Bekisting Sloof Beton	0.58	m2	348,200.00	200,220.95
	Tulangan Besi Beton U-39	16.18	Kg	30,800.00	498,205.15
	Tulangan Besi Beton U-39	6.58	Kg	30,800.00	202,723.14
	Tulangan Besi Beton U-24	1.18	Kg	19,900.00	23,495.96
	Beton K - 250	0.34	m3	2,708,400.00	931,027.84
	Bekisting Sloof Beton	1.03	m2	348,200.00	358,880.88
	Tulangan Besi Beton U-39	15.96	Kg	30,800.00	491,657.08
	Tulangan Besi Beton U-24	7.20	Kg	19,900.00	143,218.58
	Beton K - 225	0.18	m3	2,666,500.00	490,766.73
	Pekerjaan Struktur				15,478,836.86
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	1.16	m2	577,700.00	670,414.50
	Tulangan Besi Beton U-39	9.77	Kg	30,800.00	301,014.54
	Tulangan Besi Beton U-39	1.34	Kg	30,800.00	41,206.92
	Tulangan Besi Beton U-24	5.16	Kg	19,900.00	102,613.28
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	244,696.84
	Pekerjaan Balok Bordes				-
	Bekisting Balok Beton	0.03	m2	593,200.00	20,155.92
	Tulangan Besi Beton U-39	0.10	Kg	30,800.00	3,194.33
	Tulangan Besi Beton U-24	0.16	Kg	19,900.00	3,204.00
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	8,494.78
	Pekerjaan Tangga				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.21	m2	715,700.00	150,632.89
	Tulangan Besi Beton U-39	1.77	Kg	30,800.00	54,383.55
	Tulangan Besi Beton U-24	1.62	Kg	19,900.00	32,271.71
	Beton K - 250	0.03	m3	2,708,400.00	91,022.15
	Pekerjaan Balok				-
	Bekisting Balok Beton	1.73	m2	593,200.00	1,025,806.96
	Tulangan Besi Beton U-39	2.26	Kg	30,800.00	69,650.67
	Tulangan Besi Beton U-39	22.69	Kg	30,800.00	698,787.03
	Tulangan Besi Beton U-39	0.89	Kg	30,800.00	27,279.47
	Tulangan Besi Beton U-24	9.15	Kg	19,900.00	182,136.44
	Beton K - 250	0.23	m3	2,708,400.00	622,950.50
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.12	m2	715,700.00	87,919.85
	Tulangan Besi Beton U-39	81.32	Kg	30,800.00	2,504,731.20
	Beton K - 250	0.55	m3	2,708,400.00	1,485,701.55
	Lantai Atas				-
	Pekerjaan Kolom				-
	Bekisting Kolom Beton	1.25	m2	577,700.00	721,974.01
	Tulangan Besi Beton U-39	8.95	Kg	30,800.00	275,608.91
	Tulangan Besi Beton U-39	1.38	Kg	30,800.00	42,362.20
	Tulangan Besi Beton U-24	6.45	Kg	19,900.00	128,309.11
	Beton K - 250	0.11	m3	2,708,400.00	288,067.41
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Beton K - 250	0.11	m3	2,708,400.00	303,633.02
	Tulangan Besi Beton U-39	10.46	Kg	30,800.00	322,090.57
	Tulangan Besi Beton U-39	2.45	Kg	30,800.00	75,323.48
	Tulangan Besi Beton U-24	6.32	Kg	19,900.00	125,724.77
	Bekisting Praktis Beton	1.41	m2	151,900.00	214,015.50
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Beton K - 250	0.49	m3	2,708,400.00	1,333,572.08
	Tulangan Besi Beton U-24	44.31	Kg	19,900.00	881,859.25
	Bekisting Beton Plat Lantai	3.27	m2	715,700.00	2,338,027.46
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				7,370,715.52
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Urugan Pasir	0.38	m3	508,400.00	194,338.78
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.19	m3	204,500.00	39,085.64
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.15	m2	816,900.00	120,991.43
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	4.10	m2	816,900.00	3,350,110.46
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.23	m2	816,900.00	189,387.18
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				-
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.18	m2	816,900.00	143,129.31
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	3.33	m2	816,900.00	2,719,456.85
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	2.58	m2	237,700.00	614,215.86
	Pekerjaan Plafond				2,920,483.48
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	2.99	m2	242,700.00	725,060.20
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	2.99	m2	140,000.00	418,246.51
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				-
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	4.64	m2	242,700.00	1,127,046.77
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	4.64	m2	140,000.00	650,129.99
	Pekerjaan Atap				11,054,419.55
	Rangka Atap Baja Ringan	5.76	m2	249,400.00	1,437,575.15
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	5.76	m2	1,541,000.00	8,882,531.31
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	1.06	m	512,900.00	545,524.21
	Pasangan Talang Seng Plat	0.44	m	125,300.00	54,735.89
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	1.17	m	114,300.00	134,052.99
	Pekerjaan Elektrikal				583,984.00
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.01	Unit	1,339,800.00	11,672.85
	Pasangan Instalasi Lampu	0.37	Titik	342,700.00	128,386.50
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.12	Titik	187,500.00	22,870.00
	Pasangan Saklar Engkel	0.37	Titik	84,000.00	31,469.12
	Pasangan Stop Kontak	0.12	Titik	95,500.00	11,648.45
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.11	Buah	282,900.00	32,041.52
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.21	Buah	147,200.00	30,779.10
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				-
	Pasangan Box Panel	0.01	m	1,339,800.00	12,723.40
	Pasangan Instalasi Lampu	0.28	Titik	342,700.00	97,633.46
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.14	Titik	187,500.00	26,708.89
	Pasangan Saklar Engkel	0.28	Titik	84,000.00	23,931.17
	Pasangan Stop Kontak	0.71	Titik	95,500.00	68,018.64
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.17	Buah	282,900.00	48,358.05
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.26	Buah	147,200.00	37,742.87
	Pekerjaan Finishing				540,726.46
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	2.99	m2	65,000.00	194,185.88
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	4.64	m2	65,000.00	301,846.07
	Railing Tangga Besi Hollow	0.09	m	513,000.00	44,694.51
1.3.03.01.01.0009	Pembangunan Bangunan Gazebo uk. 3 Meter x 3 Meter		M2		63,936,339.48
	Pekerjaan Pondasi				9,289,540.64
	Pasangan Urugan Tanah	10.35	m3	286,600.00	2,965,373.34
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.74	m3	125,600.00	92,532.17
	Pasangan Urugan Pasir	0.15	m3	508,400.00	75,357.81
	Aanstamping Batu Kali	1.22	m3	865,000.00	1,051,572.41

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.18	m3	1,576,100.00	279,666.19
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.07	m3	204,500.00	15,156.05
	Bekisting Sloof Beton	0.83	m2	348,200.00	288,318.16
	Tulangan Besi Beton U-39	23.29	Kg	30,800.00	717,415.41
	Tulangan Besi Beton U-39	9.48	Kg	30,800.00	291,921.32
	Tulangan Besi Beton U-24	1.70	Kg	19,900.00	33,834.19
	Beton K - 250	0.50	m3	2,708,400.00	1,340,680.09
	Bekisting Sloof Beton	1.48	m2	348,200.00	516,788.46
	Tulangan Besi Beton U-39	22.99	Kg	30,800.00	707,986.20
	Tulangan Besi Beton U-24	10.36	Kg	19,900.00	206,234.76
	Beton K - 225	0.27	m3	2,666,500.00	706,704.09
	Pekerjaan Struktur				22,289,525.09
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	1.67	m2	577,700.00	965,396.88
	Tulangan Besi Beton U-39	14.07	Kg	30,800.00	433,460.94
	Tulangan Besi Beton U-39	1.93	Kg	30,800.00	59,337.96
	Tulangan Besi Beton U-24	7.43	Kg	19,900.00	147,763.13
	Beton K - 250	0.13	m3	2,708,400.00	352,363.46
	Pekerjaan Balok Bordes				-
	Bekisting Balok Beton	0.05	m2	593,200.00	29,024.52
	Tulangan Besi Beton U-39	0.15	Kg	30,800.00	4,599.84
	Tulangan Besi Beton U-24	0.23	Kg	19,900.00	4,613.75
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	12,232.48
	Pekerjaan Tangga				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.30	m2	715,700.00	216,911.36
	Tulangan Besi Beton U-39	2.54	Kg	30,800.00	78,312.31
	Tulangan Besi Beton U-24	2.34	Kg	19,900.00	46,471.26
	Beton K - 250	0.05	m3	2,708,400.00	131,071.90
	Pekerjaan Balok				-
	Bekisting Balok Beton	2.49	m2	593,200.00	1,477,162.02
	Tulangan Besi Beton U-39	3.26	Kg	30,800.00	100,296.96
	Tulangan Besi Beton U-39	32.67	Kg	30,800.00	1,006,253.32
	Tulangan Besi Beton U-39	1.28	Kg	30,800.00	39,282.44
	Tulangan Besi Beton U-24	13.18	Kg	19,900.00	262,276.48
	Beton K - 250	0.33	m3	2,708,400.00	897,048.72
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.18	m2	715,700.00	126,604.58
	Tulangan Besi Beton U-39	117.10	Kg	30,800.00	3,606,812.93
	Beton K - 250	0.79	m3	2,708,400.00	2,139,410.23
	Lantai Atas				-
	Pekerjaan Kolom				-
	Bekisting Kolom Beton	1.80	m2	577,700.00	1,039,642.57
	Tulangan Besi Beton U-39	12.89	Kg	30,800.00	396,876.83
	Tulangan Besi Beton U-39	1.98	Kg	30,800.00	61,001.57
	Tulangan Besi Beton U-24	9.28	Kg	19,900.00	184,765.12
	Beton K - 250	0.15	m3	2,708,400.00	414,817.07
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Beton K - 250	0.16	m3	2,708,400.00	437,231.55
	Tulangan Besi Beton U-39	15.06	Kg	30,800.00	463,810.43
	Tulangan Besi Beton U-39	3.52	Kg	30,800.00	108,465.81
	Tulangan Besi Beton U-24	9.10	Kg	19,900.00	181,043.67
	Bekisting Praktis Beton	2.03	m2	151,900.00	308,182.32
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Beton K - 250	0.71	m3	2,708,400.00	1,920,343.79
	Tulangan Besi Beton U-24	63.81	Kg	19,900.00	1,269,877.32
	Bekisting Beton Plat Lantai	4.70	m2	715,700.00	3,366,759.55
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				10,613,830.35
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.55	m3	508,400.00	279,847.85
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.28	m3	204,500.00	56,283.32
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.21	m2	816,900.00	174,227.66
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	5.91	m2	816,900.00	4,824,159.07

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.33	m2	816,900.00	272,717.54
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				-
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.25	m2	816,900.00	206,106.20
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	4.79	m2	816,900.00	3,916,017.86
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	3.72	m2	237,700.00	884,470.84
	Pekerjaan Plafond				4,205,496.21
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	4.30	m2	242,700.00	1,044,086.69
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	4.30	m2	140,000.00	602,274.98
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				-
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	6.69	m2	242,700.00	1,622,947.35
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	6.69	m2	140,000.00	936,187.18
	Pekerjaan Atap				15,918,364.15
	Rangka Atap Baja Ringan	8.30	m2	249,400.00	2,070,108.22
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	8.30	m2	1,541,000.00	12,790,845.09
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	1.53	m	512,900.00	785,554.86
	Pasangan Talang Seng Plat	0.63	m	125,300.00	78,819.69
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	1.69	m	114,300.00	193,036.30
	Pekerjaan Elektrikal				840,936.96
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.01	Unit	1,339,800.00	16,808.90
	Pasangan Instalasi Lampu	0.54	Titik	342,700.00	184,876.56
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.18	Titik	187,500.00	32,932.80
	Pasangan Saklar Engkel	0.54	Titik	84,000.00	45,315.53
	Pasangan Stop Kontak	0.18	Titik	95,500.00	16,773.77
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.16	Buah	282,900.00	46,139.79
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.30	Buah	147,200.00	44,321.90
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				-
	Pasangan Box Panel	0.01	m	1,339,800.00	18,321.70
	Pasangan Instalasi Lampu	0.41	Titik	342,700.00	140,592.18
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.21	Titik	187,500.00	38,460.80
	Pasangan Saklar Engkel	0.41	Titik	84,000.00	34,460.88
	Pasangan Stop Kontak	1.03	Titik	95,500.00	97,946.84
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.25	Buah	282,900.00	69,635.59
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.37	Buah	147,200.00	54,349.73
	Pekerjaan Finishing				778,646.10
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	4.30	m2	65,000.00	279,627.67
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	6.69	m2	65,000.00	434,658.34
	Railing Tangga Besi Hollow	0.13	m	513,000.00	64,360.09
1.3.03.01.01.0009	Pembangunan Bangunan Gazebo uk. 3 Meter x 4 Meter		M2		85,248,452.64
	Pekerjaan Sruktur				
	Pekerjaan Pondasi				12,386,054.18
	Pasangan Urugan Tanah	13.80	m3	286,600.00	3,953,831.12
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.98	m3	125,600.00	123,376.22
	Pasangan Urugan Pasir	0.20	m3	508,400.00	100,477.08
	Aanstamping Batu Kali	1.62	m3	865,000.00	1,402,096.55
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.24	m3	1,576,100.00	372,888.25

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.10	m3	204,500.00	20,208.07
	Bekisting Sloof Beton	1.10	m2	348,200.00	384,424.22
	Tulangan Besi Beton U-39	31.06	Kg	30,800.00	956,553.88
	Tulangan Besi Beton U-39	12.64	Kg	30,800.00	389,228.43
	Tulangan Besi Beton U-24	2.27	Kg	19,900.00	45,112.25
	Beton K - 250	0.66	m3	2,708,400.00	1,787,573.45
	Bekisting Sloof Beton	1.98	m2	348,200.00	689,051.28
	Tulangan Besi Beton U-39	30.65	Kg	30,800.00	943,981.59
	Tulangan Besi Beton U-24	13.82	Kg	19,900.00	274,979.68
	Beton K - 225	0.35	m3	2,666,500.00	942,272.12
	Pekerjaan Struktur				29,719,366.78
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	2.23	m2	577,700.00	1,287,195.84
	Tulangan Besi Beton U-39	18.76	Kg	30,800.00	577,947.92
	Tulangan Besi Beton U-39	2.57	Kg	30,800.00	79,117.29
	Tulangan Besi Beton U-24	9.90	Kg	19,900.00	197,017.51
	Beton K - 250	0.17	m3	2,708,400.00	469,817.94
	Pekerjaan Balok Bordes				-
	Bekisting Balok Beton	0.07	m2	593,200.00	38,699.36
	Tulangan Besi Beton U-39	0.20	Kg	30,800.00	6,133.12
	Tulangan Besi Beton U-24	0.31	Kg	19,900.00	6,151.67
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	16,309.98
	Pekerjaan Tangga				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.40	m2	715,700.00	289,215.15
	Tulangan Besi Beton U-39	3.39	Kg	30,800.00	104,416.42
	Tulangan Besi Beton U-24	3.11	Kg	19,900.00	61,961.68
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	174,762.53
	Pekerjaan Balok				-
	Bekisting Balok Beton	3.32	m2	593,200.00	1,969,549.36
	Tulangan Besi Beton U-39	4.34	Kg	30,800.00	133,729.28
	Tulangan Besi Beton U-39	43.56	Kg	30,800.00	1,341,671.09
	Tulangan Besi Beton U-39	1.70	Kg	30,800.00	52,376.58
	Tulangan Besi Beton U-24	17.57	Kg	19,900.00	349,701.97
	Beton K - 250	0.44	m3	2,708,400.00	1,196,064.96
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.24	m2	715,700.00	168,806.11
	Tulangan Besi Beton U-39	156.14	Kg	30,800.00	4,809,083.91
	Beton K - 250	1.05	m3	2,708,400.00	2,852,546.97
	Lantai Atas				-
	Pekerjaan Kolom				-
	Bekisting Kolom Beton	2.40	m2	577,700.00	1,386,190.09
	Tulangan Besi Beton U-39	17.18	Kg	30,800.00	529,169.11
	Tulangan Besi Beton U-39	2.64	Kg	30,800.00	81,335.43
	Tulangan Besi Beton U-24	12.38	Kg	19,900.00	246,353.50
	Beton K - 250	0.20	m3	2,708,400.00	553,089.43
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Beton K - 250	0.22	m3	2,708,400.00	582,975.40
	Tulangan Besi Beton U-39	20.08	Kg	30,800.00	618,413.90
	Tulangan Besi Beton U-39	4.70	Kg	30,800.00	144,621.08
	Tulangan Besi Beton U-24	12.13	Kg	19,900.00	241,391.56
	Bekisting Praktis Beton	2.71	m2	151,900.00	410,909.75
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Beton K - 250	0.95	m3	2,708,400.00	2,560,458.39
	Tulangan Besi Beton U-24	85.08	Kg	19,900.00	1,693,169.76
	Bekisting Beton Plat Lantai	6.27	m2	715,700.00	4,489,012.73
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				14,151,773.80
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.73	m3	508,400.00	373,130.46
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.37	m3	204,500.00	75,044.43
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.28	m2	816,900.00	232,303.55

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	7.87	m2	816,900.00	6,432,212.09
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.45	m2	816,900.00	363,623.39
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				-
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.34	m2	816,900.00	274,808.27
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	6.39	m2	816,900.00	5,221,357.15
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	4.96	m2	237,700.00	1,179,294.46
	Pekerjaan Plafond				5,607,328.27
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	5.74	m2	242,700.00	1,392,115.59
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	5.74	m2	140,000.00	803,033.30
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				-
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	8.92	m2	242,700.00	2,163,929.80
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	8.92	m2	140,000.00	1,248,249.58
	Pekerjaan Atap				21,224,485.53
	Rangka Atap Baja Ringan	11.07	m2	249,400.00	2,760,144.29
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	11.07	m2	1,541,000.00	17,054,460.12
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	2.04	m	512,900.00	1,047,406.48
	Pasangan Talang Seng Plat	0.84	m	125,300.00	105,092.91
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	2.25	m	114,300.00	257,381.73
	Pekerjaan Elektrikal				1,121,249.27
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.02	Unit	1,339,800.00	22,411.87
	Pasangan Instalasi Lampu	0.72	Titik	342,700.00	246,502.08
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.23	Titik	187,500.00	43,910.39
	Pasangan Saklar Engkel	0.72	Titik	84,000.00	60,420.70
	Pasangan Stop Kontak	0.23	Titik	95,500.00	22,365.03
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.22	Buah	282,900.00	61,519.72
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.40	Buah	147,200.00	59,095.86
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				-
	Pasangan Box Panel	0.02	m	1,339,800.00	24,428.93
	Pasangan Instalasi Lampu	0.55	Titik	342,700.00	187,456.24
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.27	Titik	187,500.00	51,281.07
	Pasangan Saklar Engkel	0.55	Titik	84,000.00	45,947.84
	Pasangan Stop Kontak	1.37	Titik	95,500.00	130,595.79
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.33	Buah	282,900.00	92,847.45
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.49	Buah	147,200.00	72,466.30
	Pekerjaan Finishing				1,038,194.79
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	5.74	m2	65,000.00	372,836.89
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	8.92	m2	65,000.00	579,544.45
	Railing Tangga Besi Hollow	0.17	m	513,000.00	85,813.46
1.3.03.01.01.0009	Pembangunan Bangunan Gazebo uk. 4 Meter x 4 Meter		M2		113,664,603.52
	Pekerjaan Sruktur				
	Pekerjaan Pondasi				16,514,738.91
	Pasangan Urugan Tanah	18.39	m3	286,600.00	5,271,774.82
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	1.31	m3	125,600.00	164,501.63
	Pasangan Urugan Pasir	0.26	m3	508,400.00	133,969.44
	Aanstamping Batu Kali	2.16	m3	865,000.00	1,869,462.06
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.32	m3	1,576,100.00	497,184.33

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.13	m3	204,500.00	26,944.09
	Bekisting Sloof Beton	1.47	m2	348,200.00	512,565.62
	Tulangan Besi Beton U-39	41.41	Kg	30,800.00	1,275,405.17
	Tulangan Besi Beton U-39	16.85	Kg	30,800.00	518,971.23
	Tulangan Besi Beton U-24	3.02	Kg	19,900.00	60,149.67
	Beton K - 250	0.88	m3	2,708,400.00	2,383,431.26
	Bekisting Sloof Beton	2.64	m2	348,200.00	918,735.05
	Tulangan Besi Beton U-39	40.87	Kg	30,800.00	1,258,642.13
	Tulangan Besi Beton U-24	18.42	Kg	19,900.00	366,639.57
	Beton K - 225	0.47	m3	2,666,500.00	1,256,362.83
	Pekerjaan Struktur				39,625,822.37
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	2.97	m2	577,700.00	1,716,261.12
	Tulangan Besi Beton U-39	25.02	Kg	30,800.00	770,597.22
	Tulangan Besi Beton U-39	3.42	Kg	30,800.00	105,489.71
	Tulangan Besi Beton U-24	13.20	Kg	19,900.00	262,690.01
	Beton K - 250	0.23	m3	2,708,400.00	626,423.92
	Pekerjaan Balok Bordes				-
	Bekisting Balok Beton	0.09	m2	593,200.00	51,599.15
	Tulangan Besi Beton U-39	0.27	Kg	30,800.00	8,177.50
	Tulangan Besi Beton U-24	0.41	Kg	19,900.00	8,202.23
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	21,746.64
	Pekerjaan Tangga				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.54	m2	715,700.00	385,620.20
	Tulangan Besi Beton U-39	4.52	Kg	30,800.00	139,221.89
	Tulangan Besi Beton U-24	4.15	Kg	19,900.00	82,615.57
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	233,016.71
	Pekerjaan Balok				-
	Bekisting Balok Beton	4.43	m2	593,200.00	2,626,065.81
	Tulangan Besi Beton U-39	5.79	Kg	30,800.00	178,305.71
	Tulangan Besi Beton U-39	58.08	Kg	30,800.00	1,788,894.79
	Tulangan Besi Beton U-39	2.27	Kg	30,800.00	69,835.44
	Tulangan Besi Beton U-24	23.43	Kg	19,900.00	466,269.30
	Beton K - 250	0.59	m3	2,708,400.00	1,594,753.28
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.31	m2	715,700.00	225,074.81
	Tulangan Besi Beton U-39	208.19	Kg	30,800.00	6,412,111.88
	Beton K - 250	1.40	m3	2,708,400.00	3,803,395.96
	Lantai Atas				-
	Pekerjaan Kolom				-
	Bekisting Kolom Beton	3.20	m2	577,700.00	1,848,253.45
	Tulangan Besi Beton U-39	22.91	Kg	30,800.00	705,558.82
	Tulangan Besi Beton U-39	3.52	Kg	30,800.00	108,447.24
	Tulangan Besi Beton U-24	16.51	Kg	19,900.00	328,471.33
	Beton K - 250	0.27	m3	2,708,400.00	737,452.58
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Beton K - 250	0.29	m3	2,708,400.00	777,300.53
	Tulangan Besi Beton U-39	26.77	Kg	30,800.00	824,551.87
	Tulangan Besi Beton U-39	6.26	Kg	30,800.00	192,828.11
	Tulangan Besi Beton U-24	16.17	Kg	19,900.00	321,855.41
	Bekisting Praktis Beton	3.61	m2	151,900.00	547,879.67
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Beton K - 250	1.26	m3	2,708,400.00	3,413,944.52
	Tulangan Besi Beton U-24	113.45	Kg	19,900.00	2,257,559.68
	Bekisting Beton Plat Lantai	8.36	m2	715,700.00	5,985,350.30
	Pekerjaan Lantai				18,869,031.74
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.98	m3	508,400.00	497,507.28
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.49	m3	204,500.00	100,059.24
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.38	m2	816,900.00	309,738.07

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	10.50	m2	816,900.00	8,576,282.79
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.59	m2	816,900.00	484,831.18
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				-
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.45	m2	816,900.00	366,411.03
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	8.52	m2	816,900.00	6,961,809.53
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	6.62	m2	237,700.00	1,572,392.61
	Pekerjaan Plafond				7,476,437.70
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	7.65	m2	242,700.00	1,856,154.12
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	7.65	m2	140,000.00	1,070,711.07
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				-
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	11.89	m2	242,700.00	2,885,239.74
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	11.89	m2	140,000.00	1,664,332.77
	Pekerjaan Atap				28,299,314.04
	Rangka Atap Baja Ringan	14.76	m2	249,400.00	3,680,192.39
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	14.76	m2	1,541,000.00	22,739,280.15
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	2.72	m	512,900.00	1,396,541.97
	Pasangan Talang Seng Plat	1.12	m	125,300.00	140,123.89
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	3.00	m	114,300.00	343,175.64
	Pekerjaan Elektrikal				1,494,999.03
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.02	Unit	1,339,800.00	29,882.49
	Pasangan Instalasi Lampu	0.96	Titik	342,700.00	328,669.45
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.31	Titik	187,500.00	58,547.19
	Pasangan Saklar Engkel	0.96	Titik	84,000.00	80,560.94
	Pasangan Stop Kontak	0.31	Titik	95,500.00	29,820.04
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.29	Buah	282,900.00	82,026.29
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.54	Buah	147,200.00	78,794.49
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				-
	Pasangan Box Panel	0.02	m	1,339,800.00	32,571.91
	Pasangan Instalasi Lampu	0.73	Titik	342,700.00	249,941.65
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.36	Titik	187,500.00	68,374.76
	Pasangan Saklar Engkel	0.73	Titik	84,000.00	61,263.78
	Pasangan Stop Kontak	1.82	Titik	95,500.00	174,127.72
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.44	Buah	282,900.00	123,796.60
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.66	Buah	147,200.00	96,621.74
	Pekerjaan Finishing				1,384,259.73
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	7.65	m2	65,000.00	497,115.85
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	11.89	m2	65,000.00	772,725.93
	Railing Tangga Besi Hollow	0.22	m	513,000.00	114,417.94

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.03.01.01.0009	Pembangunan Bangunan Gazebo uk. 5 Meter x 5 Meter		M2		177,600,943.00
	Pekerjaan Sruktur				
	Pekerjaan Pondasi				25,804,279.55
	Pasangan Urugan Tanah	28.74	m3	286,600.00	8,237,148.16
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	2.05	m3	125,600.00	257,033.80
	Pasangan Urugan Pasir	0.41	m3	508,400.00	209,327.25
	Aanstamping Batu Kali	3.38	m3	865,000.00	2,921,034.47
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.49	m3	1,576,100.00	776,850.52
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.21	m3	204,500.00	42,100.14
	Bekisting Sloof Beton	2.30	m2	348,200.00	800,883.78
	Tulangan Besi Beton U-39	64.70	Kg	30,800.00	1,992,820.58
	Tulangan Besi Beton U-39	26.33	Kg	30,800.00	810,892.55
	Tulangan Besi Beton U-24	4.72	Kg	19,900.00	93,983.86
	Beton K - 250	1.38	m3	2,708,400.00	3,724,111.35
	Bekisting Sloof Beton	4.12	m2	348,200.00	1,435,523.51
	Tulangan Besi Beton U-39	63.85	Kg	30,800.00	1,966,628.32
	Tulangan Besi Beton U-24	28.79	Kg	19,900.00	572,874.33
	Beton K - 225	0.74	m3	2,666,500.00	1,963,066.91
	Pekerjaan Struktur				61,915,347.46
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	4.64	m2	577,700.00	2,681,658.00
	Tulangan Besi Beton U-39	39.09	Kg	30,800.00	1,204,058.16
	Tulangan Besi Beton U-39	5.35	Kg	30,800.00	164,827.68
	Tulangan Besi Beton U-24	20.63	Kg	19,900.00	410,453.14
	Beton K - 250	0.36	m3	2,708,400.00	978,787.38
	Pekerjaan Balok Bordes				-
	Bekisting Balok Beton	0.14	m2	593,200.00	80,623.67
	Tulangan Besi Beton U-39	0.41	Kg	30,800.00	12,777.34
	Tulangan Besi Beton U-24	0.64	Kg	19,900.00	12,815.98
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	33,979.12
	Pekerjaan Tangga				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.84	m2	715,700.00	602,531.56
	Tulangan Besi Beton U-39	7.06	Kg	30,800.00	217,534.20
	Tulangan Besi Beton U-24	6.49	Kg	19,900.00	129,086.83
	Beton K - 250	0.13	m3	2,708,400.00	364,088.61
	Pekerjaan Balok				-
	Bekisting Balok Beton	6.92	m2	593,200.00	4,103,227.83
	Tulangan Besi Beton U-39	9.05	Kg	30,800.00	278,602.67
	Tulangan Besi Beton U-39	90.75	Kg	30,800.00	2,795,148.11
	Tulangan Besi Beton U-39	3.54	Kg	30,800.00	109,117.88
	Tulangan Besi Beton U-24	36.61	Kg	19,900.00	728,545.78
	Beton K - 250	0.92	m3	2,708,400.00	2,491,802.00
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.49	m2	715,700.00	351,679.40
	Tulangan Besi Beton U-39	325.29	Kg	30,800.00	10,018,924.82
	Beton K - 250	2.19	m3	2,708,400.00	5,942,806.19
	Lantai Atas				-
	Pekerjaan Kolom				-
	Bekisting Kolom Beton	5.00	m2	577,700.00	2,887,896.02
	Tulangan Besi Beton U-39	35.79	Kg	30,800.00	1,102,435.65
	Tulangan Besi Beton U-39	5.50	Kg	30,800.00	169,448.82
	Tulangan Besi Beton U-24	25.79	Kg	19,900.00	513,236.45
	Beton K - 250	0.43	m3	2,708,400.00	1,152,269.65
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Beton K - 250	0.45	m3	2,708,400.00	1,214,532.08
	Tulangan Besi Beton U-39	41.83	Kg	30,800.00	1,288,362.30
	Tulangan Besi Beton U-39	9.78	Kg	30,800.00	301,293.92
	Tulangan Besi Beton U-24	25.27	Kg	19,900.00	502,899.08
	Bekisting Praktis Beton	5.64	m2	151,900.00	856,061.99
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Beton K - 250	1.97	m3	2,708,400.00	5,334,288.32
	Tulangan Besi Beton U-24	177.26	Kg	19,900.00	3,527,437.00
	Bekisting Beton Plat Lantai	13.07	m2	715,700.00	9,352,109.85

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Lantai				29,482,862.09
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	1.53	m3	508,400.00	777,355.13
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.76	m3	204,500.00	156,342.57
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.59	m2	816,900.00	483,965.74
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	16.40	m2	816,900.00	13,400,441.86
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.93	m2	816,900.00	757,548.72
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				-
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.70	m2	816,900.00	572,517.23
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	13.32	m2	816,900.00	10,877,827.40
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	10.34	m2	237,700.00	2,456,863.45
	Pekerjaan Plafond				11,681,933.90
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	11.95	m2	242,700.00	2,900,240.81
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	11.95	m2	140,000.00	1,672,986.05
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				-
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	18.58	m2	242,700.00	4,508,187.09
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	18.58	m2	140,000.00	2,600,519.95
	Pekerjaan Atap				44,217,678.19
	Rangka Atap Baja Ringan	23.06	m2	249,400.00	5,750,300.61
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	23.06	m2	1,541,000.00	35,530,125.24
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	4.25	m	512,900.00	2,182,096.83
	Pasangan Talang Seng Plat	1.75	m	125,300.00	218,943.57
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	4.69	m	114,300.00	536,211.94
	Pekerjaan Elektrikal				2,335,935.99
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.03	Unit	1,339,800.00	46,691.39
	Pasangan Instalasi Lampu	1.50	Titik	342,700.00	513,546.01
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.49	Titik	187,500.00	91,479.99
	Pasangan Saklar Engkel	1.50	Titik	84,000.00	125,876.47
	Pasangan Stop Kontak	0.49	Titik	95,500.00	46,593.81
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.45	Buah	282,900.00	128,166.08
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.84	Buah	147,200.00	123,116.38
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				-
	Pasangan Box Panel	0.04	m	1,339,800.00	50,893.61
	Pasangan Instalasi Lampu	1.14	Titik	342,700.00	390,533.82
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.57	Titik	187,500.00	106,835.56
	Pasangan Saklar Engkel	1.14	Titik	84,000.00	95,724.66
	Pasangan Stop Kontak	2.85	Titik	95,500.00	272,074.56
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.68	Buah	282,900.00	193,432.19
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	1.03	Buah	147,200.00	150,971.47
	Pekerjaan Finishing				2,162,905.82
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	11.95	m2	65,000.00	776,743.52
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	18.58	m2	65,000.00	1,207,384.26
	Railing Tangga Besi Hollow	0.35	m	513,000.00	178,778.04
1.3.03.01.01.0009	Pembangunan Pendopo / Tempat Pertemuan Terbuka / Balai		M2		7,104,037.72
	Pekerjaan Sruktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,032,171.18

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Urugan Tanah	1.15	m3	286,600.00	329,485.93
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.08	m3	125,600.00	10,281.35
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	8,373.09
	Aanstamping Batu Kali	0.14	m3	865,000.00	116,841.38
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	31,074.02
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,684.01
	Bekisting Sloof Beton	0.09	m2	348,200.00	32,035.35
	Tulangan Besi Beton U-39	2.59	Kg	30,800.00	79,712.82
	Tulangan Besi Beton U-39	1.05	Kg	30,800.00	32,435.70
	Tulangan Besi Beton U-24	0.19	Kg	19,900.00	3,759.35
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	148,964.45
	Bekisting Sloof Beton	0.16	m2	348,200.00	57,420.94
	Tulangan Besi Beton U-39	2.55	Kg	30,800.00	78,665.13
	Tulangan Besi Beton U-24	1.15	Kg	19,900.00	22,914.97
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	78,522.68
	Pekerjaan Struktur				2,476,613.90
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.19	m2	577,700.00	107,266.32
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,162.33
	Tulangan Besi Beton U-39	0.21	Kg	30,800.00	6,593.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.83	Kg	19,900.00	16,418.13
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	39,151.50
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,224.95
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	511.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	512.64
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,359.16
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	24,101.26
	Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,701.37
	Tulangan Besi Beton U-24	0.26	Kg	19,900.00	5,163.47
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	14,563.54
	Pekerjaan Balok				-
	Bekisting Balok Beton	0.28	m2	593,200.00	164,129.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.36	Kg	30,800.00	11,144.11
	Tulangan Besi Beton U-39	3.63	Kg	30,800.00	111,805.92
	Tulangan Besi Beton U-39	0.14	Kg	30,800.00	4,364.72
	Tulangan Besi Beton U-24	1.46	Kg	19,900.00	29,141.83
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	99,672.08
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	14,067.18
	Tulangan Besi Beton U-39	13.01	Kg	30,800.00	400,756.99
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	237,712.25
	Lantai Atas				-
	Pekerjaan Kolom				-
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	115,515.84
	Tulangan Besi Beton U-39	1.43	Kg	30,800.00	44,097.43
	Tulangan Besi Beton U-39	0.22	Kg	30,800.00	6,777.95
	Tulangan Besi Beton U-24	1.03	Kg	19,900.00	20,529.46
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	46,090.79
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,581.28
	Tulangan Besi Beton U-39	1.67	Kg	30,800.00	51,534.49
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,051.76
	Tulangan Besi Beton U-24	1.01	Kg	19,900.00	20,115.96
	Bekisting Praktis Beton	0.23	m2	151,900.00	34,242.48
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Beton K - 250	0.08	m3	2,708,400.00	213,371.53
	Tulangan Besi Beton U-24	7.09	Kg	19,900.00	141,097.48
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.52	m2	715,700.00	374,084.39
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,179,314.48
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.06	m3	508,400.00	31,094.21

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,253.70
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.02	m2	816,900.00	19,358.63
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.66	m2	816,900.00	536,017.67
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	30,301.95
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				-
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	22,900.69
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.53	m2	816,900.00	435,113.10
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.41	m2	237,700.00	98,274.54
	Pekerjaan Plafond				467,277.36
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.48	m2	242,700.00	116,009.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.48	m2	140,000.00	66,919.44
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				-
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.74	m2	242,700.00	180,327.48
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.74	m2	140,000.00	104,020.80
	Pekerjaan Atap				1,768,707.13
	Rangka Atap Baja Ringan	0.92	m2	249,400.00	230,012.02
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.92	m2	1,541,000.00	1,421,205.01
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.17	m	512,900.00	87,283.87
	Pasangan Talang Seng Plat	0.07	m	125,300.00	8,757.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.19	m	114,300.00	21,448.48
	Pekerjaan Elektrikal				93,437.44
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	1,867.66
	Pasangan Instalasi Lampu	0.06	Titik	342,700.00	20,541.84
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,659.20
	Pasangan Saklar Engkel	0.06	Titik	84,000.00	5,035.06
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	1,863.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,126.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.03	Buah	147,200.00	4,924.66
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				-
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	15,621.35
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,273.42
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	3,828.99
	Pasangan Stop Kontak	0.11	Titik	95,500.00	10,882.98
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	7,737.29
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,038.86
	Pekerjaan Finishing				86,516.23
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.48	m2	65,000.00	31,069.74
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.74	m2	65,000.00	48,295.37
	Railing Tangga Besi Hollow	0.01	m	513,000.00	7,151.12
1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Bangunan Gedung Pendidikan Klasifikasi Sederhana 1 Lantai luas 0-500 M²		M2		10,423,025.60
	Pekerjaan Pondasi				1,032,171.18
	Pasangan Urugan Tanah	1.15	m3	286,600.00	329,485.93
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.08	m3	125,600.00	10,281.35
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	8,373.09

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Aanstamping Batu Kali	0.14	m3	865,000.00	116,841.38
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	31,074.02
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,684.01
	Bekisting Sloof Beton	0.09	m2	348,200.00	32,035.35
	Tulangan Besi Beton U-39	2.59	Kg	30,800.00	79,712.82
	Tulangan Besi Beton U-39	1.05	Kg	30,800.00	32,435.70
	Tulangan Besi Beton U-24	0.19	Kg	19,900.00	3,759.35
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	148,964.45
	Bekisting Sloof Beton	0.16	m2	348,200.00	57,420.94
	Tulangan Besi Beton U-39	2.55	Kg	30,800.00	78,665.13
	Tulangan Besi Beton U-24	1.15	Kg	19,900.00	22,914.97
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	78,522.68
	Pekerjaan Struktur				2,476,613.90
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.19	m2	577,700.00	107,266.32
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,162.33
	Tulangan Besi Beton U-39	0.21	Kg	30,800.00	6,593.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.83	Kg	19,900.00	16,418.13
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	39,151.50
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,224.95
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	511.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	512.64
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,359.16
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	24,101.26
	Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,701.37
	Tulangan Besi Beton U-24	0.26	Kg	19,900.00	5,163.47
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	14,563.54
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.28	m2	593,200.00	164,129.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.36	Kg	30,800.00	11,144.11
	Tulangan Besi Beton U-39	3.63	Kg	30,800.00	111,805.92
	Tulangan Besi Beton U-39	0.14	Kg	30,800.00	4,364.72
	Tulangan Besi Beton U-24	1.46	Kg	19,900.00	29,141.83
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	99,672.08
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	14,067.18
	Tulangan Besi Beton U-39	13.01	Kg	30,800.00	400,756.99
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	237,712.25
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	115,515.84
	Tulangan Besi Beton U-39	1.43	Kg	30,800.00	44,097.43
	Tulangan Besi Beton U-39	0.22	Kg	30,800.00	6,777.95
	Tulangan Besi Beton U-24	1.03	Kg	19,900.00	20,529.46
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	46,090.79
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,581.28
	Tulangan Besi Beton U-39	1.67	Kg	30,800.00	51,534.49
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,051.76
	Tulangan Besi Beton U-24	1.01	Kg	19,900.00	20,115.96
	Bekisting Praktis Beton	0.23	m2	151,900.00	34,242.48
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.08	m3	2,708,400.00	213,371.53
	Tulangan Besi Beton U-24	7.09	Kg	19,900.00	141,097.48
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.52	m2	715,700.00	374,084.39
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,179,314.48
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Urugan Pasir	0.06	m3	508,400.00	31,094.21
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,253.70
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.02	m2	816,900.00	19,358.63
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.66	m2	816,900.00	536,017.67
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	30,301.95
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	22,900.69
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.53	m2	816,900.00	435,113.10
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.41	m2	237,700.00	98,274.54
	Pekerjaan Dinding				1,549,999.90
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	27,560.69
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.63	m2	559,500.00	355,210.01
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,028.28
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.21	m2	112,900.00	136,979.84
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	18,929.14
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.07	m2	1,159,600.00	80,984.65
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.09	m2	714,600.00	65,745.15
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	31,389.61
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.01	m2	388,100.00	392,809.53
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,527.70
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.89	m2	112,900.00	213,838.67
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m	848,700.00	37,396.89
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	99,902.09
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.10	m2	718,800.00	68,697.67
	Pekerjaan Plafond				467,277.36
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.48	m2	242,700.00	116,009.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.48	m2	140,000.00	66,919.44
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.74	m2	242,700.00	180,327.48
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.74	m2	140,000.00	104,020.80
	Pekerjaan Atap				1,768,707.13
	Rangka Atap Baja Ringan	0.92	m2	249,400.00	230,012.02
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.92	m2	1,541,000.00	1,421,205.01
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.17	m	512,900.00	87,283.87
	Pasangan Talang Seng Plat	0.07	m	125,300.00	8,757.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.19	m	114,300.00	21,448.48
	Pekerjaan Kusen				1,170,114.59
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	133,061.04
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,070.38

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	35,936.27
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	30,864.83
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	41,076.71
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.01	Unit	9,622,600.00	134,137.20
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	78,191.17
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	30,701.31
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	40,165.47
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	145,036.54
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,231.14
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	19,585.27
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	33,580.21
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	29,241.91
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	255,685.13
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,464.43
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	36,524.88
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	87,560.71
	Pekerjaan Utilitas				
	Pekerjaan Plumbing				396,896.40
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	39,425.68
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	19,712.84
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,987.86
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	525.81
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,145.24
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,487.00
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,202.27
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,791.51
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,432.83
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.05	m'	75,000.00	3,763.75
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	14,347.97
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,165.69
	Pipa PVC di3/4"	0.09	m'	73,600.00	6,566.21
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	76.53
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	1,917.98
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,542.30
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,028.20
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	410.39
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	3,642.89
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	2,847.76
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	763.34
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	985.72
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	85.04
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,069.01
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	20,951.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.44	Kg	19,900.00	8,738.17
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	7,616.40
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.06	m	194,200.00	12,182.00
	Pipa PVC di1"	0.05	m	92,200.00	4,755.43
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m	73,600.00	1,025.97
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,074.56
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	9,702.11
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	24,596.51

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di4"	0.10	m	580,000.00	60,638.16
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.07	m	92,200.00	6,304.15
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	3,131.26
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,675.64
	Pipa PVC di4"	0.07	m	580,000.00	39,657.36
	Pipa PVC di3"	0.04	m	367,600.00	15,639.28
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	41,139.44
	Pekerjaan Elektrikal				93,437.44
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	1,867.66
	Pasangan Instalasi Lampu	0.06	Titik	342,700.00	20,541.84
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,659.20
	Pasangan Saklar Engkel	0.06	Titik	84,000.00	5,035.06
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	1,863.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,126.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.03	Buah	147,200.00	4,924.66
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	15,621.35
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,273.42
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	3,828.99
	Pasangan Stop Kontak	0.11	Titik	95,500.00	10,882.98
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	7,737.29
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,038.86
	Pekerjaan Finishing				288,493.23
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.21	m2	65,000.00	78,863.50
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.89	m2	65,000.00	123,113.49
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.48	m2	65,000.00	31,069.74
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.74	m2	65,000.00	48,295.37
	Railing Tangga Besi Hollow	0.01	m	513,000.00	7,151.12
1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Bangunan Gedung Pendidikan Klasifikasi Sederhana 2 Lantai luas 0-500 M²		M2		11,361,097.91
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,125,066.59
	Pasangan Urugan Tanah	1.25	m3	286,600.00	359,139.66
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.09	m3	125,600.00	11,206.67
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	9,126.67
	Aanstamping Batu Kali	0.15	m3	865,000.00	127,357.10
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	33,870.68
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,835.57
	Bekisting Sloof Beton	0.10	m2	348,200.00	34,918.53
	Tulangan Besi Beton U-39	2.82	Kg	30,800.00	86,886.98
	Tulangan Besi Beton U-39	1.15	Kg	30,800.00	35,354.92
	Tulangan Besi Beton U-24	0.21	Kg	19,900.00	4,097.70
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	162,371.25
	Bekisting Sloof Beton	0.18	m2	348,200.00	62,588.83
	Tulangan Besi Beton U-39	2.78	Kg	30,800.00	85,744.99
	Tulangan Besi Beton U-24	1.26	Kg	19,900.00	24,977.32
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	85,589.72
	Pekerjaan Struktur				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Lantai Dasar				2,699,509.15
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	116,920.29
	Tulangan Besi Beton U-39	1.70	Kg	30,800.00	52,496.94
	Tulangan Besi Beton U-39	0.23	Kg	30,800.00	7,186.49
	Tulangan Besi Beton U-24	0.90	Kg	19,900.00	17,895.76
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	42,675.13
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,515.19
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	557.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	558.78
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,481.49
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	26,270.38
	Tulangan Besi Beton U-39	0.31	Kg	30,800.00	9,484.49
	Tulangan Besi Beton U-24	0.28	Kg	19,900.00	5,628.19
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	15,874.26
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.30	m2	593,200.00	178,900.73
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,147.08
	Tulangan Besi Beton U-39	3.96	Kg	30,800.00	121,868.46
	Tulangan Besi Beton U-39	0.15	Kg	30,800.00	4,757.54
	Tulangan Besi Beton U-24	1.60	Kg	19,900.00	31,764.60
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	108,642.57
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	15,333.22
	Tulangan Besi Beton U-39	14.18	Kg	30,800.00	436,825.12
	Beton K - 250	0.10	m3	2,708,400.00	259,106.35
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.22	m2	577,700.00	125,912.27
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,066.19
	Tulangan Besi Beton U-39	0.24	Kg	30,800.00	7,387.97
	Tulangan Besi Beton U-24	1.12	Kg	19,900.00	22,377.11
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	50,238.96
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	52,953.60
	Tulangan Besi Beton U-39	1.82	Kg	30,800.00	56,172.60
	Tulangan Besi Beton U-39	0.43	Kg	30,800.00	13,136.42
	Tulangan Besi Beton U-24	1.10	Kg	19,900.00	21,926.40
	Bekisting Praktis Beton	0.25	m2	151,900.00	37,324.30
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	232,574.97
	Tulangan Besi Beton U-24	7.73	Kg	19,900.00	153,796.25
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.57	m2	715,700.00	407,751.99
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,285,452.79
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.07	m3	508,400.00	33,892.68
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,816.54
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	21,100.91
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.72	m2	816,900.00	584,259.26
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	33,029.12
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	24,961.75
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.58	m2	816,900.00	474,273.27
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.45	m2	237,700.00	107,119.25

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Dinding					1,689,499.89
Pekerjaan Dinding Lantai Dasar					
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	30,041.16
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.69	m2	559,500.00	387,178.91
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	10,930.83
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.32	m2	112,900.00	149,308.02
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	20,632.77
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.08	m2	1,159,600.00	88,273.27
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.10	m2	714,600.00	71,662.22
Pekerjaan Dinding Lantai Atas					
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	34,214.67
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.10	m2	388,100.00	428,162.38
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	11,475.19
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.06	m2	112,900.00	233,084.15
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.05	m	848,700.00	40,762.61
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	108,893.27
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.10	m2	718,800.00	74,880.46
Pekerjaan Plafond					509,332.32
Pekerjaan Plafond Lantai Dasar					
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.52	m2	242,700.00	126,450.50
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.52	m2	140,000.00	72,942.19
Pekerjaan Plafond Lantai Atas					
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.81	m2	242,700.00	196,556.96
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.81	m2	140,000.00	113,382.67
Pekerjaan Atap					1,927,890.77
	Rangka Atap Baja Ringan	1.01	m2	249,400.00	250,713.11
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.01	m2	1,541,000.00	1,549,113.46
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.19	m	512,900.00	95,139.42
	Pasangan Talang Seng Plat	0.08	m	125,300.00	9,545.94
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.20	m	114,300.00	23,378.84
Pekerjaan Kusen					1,275,424.91
Pekerjaan Kusen Lantai Dasar					
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	145,036.54
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,346.72
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	39,170.53
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	33,642.66
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	44,773.61
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.02	Unit	9,622,600.00	146,209.54
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	85,228.38
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,464.43
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	43,780.36
Pekerjaan Kusen Lantai Atas					
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	158,089.82
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,431.95
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	21,347.94
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	36,602.43
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	31,873.68
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	278,696.79
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	36,476.23
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	39,812.12

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	95,441.18
	Pekerjaan Plumbing				432,617.07
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	42,973.99
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,487.00
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,256.77
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	573.13
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,428.31
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	23,420.83
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,400.48
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,042.75
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,561.79
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.05	m'	75,000.00	4,102.49
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	15,639.28
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,360.60
	Pipa PVC di3/4"	0.10	m'	73,600.00	7,157.17
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	83.42
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	2,090.60
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,681.11
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,120.74
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	447.32
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	3,970.75
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	3,104.06
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	832.04
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	1,074.44
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	92.70
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,165.22
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	22,836.71
	Tulangan Besi Beton U-24	0.48	Kg	19,900.00	9,524.60
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	8,301.88
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.07	m	194,200.00	13,278.38
	Pipa PVC di1"	0.06	m	92,200.00	5,183.41
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m	73,600.00	1,118.31
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,351.27
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	10,575.30
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	26,810.20
	Pipa PVC di4"	0.11	m	580,000.00	66,095.60
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.07	m	92,200.00	6,871.53
	Pipa PVC di3/4"	0.05	m	73,600.00	3,413.07
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,826.44
	Pipa PVC di4"	0.07	m	580,000.00	43,226.52
	Pipa PVC di3"	0.05	m	367,600.00	17,046.82
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	44,841.99
	Pekerjaan Elektrikal				101,846.81
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.07	Titik	342,700.00	22,390.61

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,988.53
	Pasangan Saklar Engkel	0.07	Titik	84,000.00	5,488.21
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	2,031.49
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,588.04
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	5,367.87
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,218.96
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	17,027.27
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,658.03
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	4,173.60
	Pasangan Stop Kontak	0.12	Titik	95,500.00	11,862.45
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	8,433.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,582.36
	Pekerjaan Finishing				314,457.62
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.32	m2	65,000.00	85,961.22
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.06	m2	65,000.00	134,193.71
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.52	m2	65,000.00	33,866.02
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.81	m2	65,000.00	52,641.95
	Railing Tangga Besi Hollow	0.02	m	513,000.00	7,794.72
1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Laboratorium Sekolah 1 Lantai		M2		11,465,328.16
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,135,388.30
	Pasangan Urugan Tanah	1.26	m3	286,600.00	362,434.52
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.09	m3	125,600.00	11,309.49
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	9,210.40
	Aanstamping Batu Kali	0.15	m3	865,000.00	128,525.52
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	34,181.42
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,852.41
	Bekisting Sloof Beton	0.10	m2	348,200.00	35,238.89
	Tulangan Besi Beton U-39	2.85	Kg	30,800.00	87,684.11
	Tulangan Besi Beton U-39	1.16	Kg	30,800.00	35,679.27
	Tulangan Besi Beton U-24	0.21	Kg	19,900.00	4,135.29
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	163,860.90
	Bekisting Sloof Beton	0.18	m2	348,200.00	63,163.03
	Tulangan Besi Beton U-39	2.81	Kg	30,800.00	86,531.65
	Tulangan Besi Beton U-24	1.27	Kg	19,900.00	25,206.47
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	86,374.94
	Pekerjaan Struktur Lantai Dasar				2,724,275.29
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	117,992.95
	Tulangan Besi Beton U-39	1.72	Kg	30,800.00	52,978.56
	Tulangan Besi Beton U-39	0.24	Kg	30,800.00	7,252.42
	Tulangan Besi Beton U-24	0.91	Kg	19,900.00	18,059.94
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	43,066.64
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,547.44
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	562.20
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	563.90
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,495.08
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	26,511.39
	Tulangan Besi Beton U-39	0.31	Kg	30,800.00	9,571.50
	Tulangan Besi Beton U-24	0.29	Kg	19,900.00	5,679.82
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	16,019.90
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.30	m2	593,200.00	180,542.02
	Tulangan Besi Beton U-39	0.40	Kg	30,800.00	12,258.52
	Tulangan Besi Beton U-39	3.99	Kg	30,800.00	122,986.52
	Tulangan Besi Beton U-39	0.16	Kg	30,800.00	4,801.19
	Tulangan Besi Beton U-24	1.61	Kg	19,900.00	32,056.01

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	109,639.29
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	15,473.89
	Tulangan Besi Beton U-39	14.31	Kg	30,800.00	440,832.69
	Beton K - 250	0.10	m3	2,708,400.00	261,483.47
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.22	m2	577,700.00	127,067.43
	Tulangan Besi Beton U-39	1.57	Kg	30,800.00	48,507.17
	Tulangan Besi Beton U-39	0.24	Kg	30,800.00	7,455.75
	Tulangan Besi Beton U-24	1.13	Kg	19,900.00	22,582.40
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	50,699.86
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	53,439.41
	Tulangan Besi Beton U-39	1.84	Kg	30,800.00	56,687.94
	Tulangan Besi Beton U-39	0.43	Kg	30,800.00	13,256.93
	Tulangan Besi Beton U-24	1.11	Kg	19,900.00	22,127.56
	Bekisting Praktis Beton	0.25	m2	151,900.00	37,666.73
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	234,708.69
	Tulangan Besi Beton U-24	7.80	Kg	19,900.00	155,207.23
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.57	m2	715,700.00	411,492.83
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,297,245.93
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.07	m3	508,400.00	34,203.63
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,879.07
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	21,294.49
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.72	m2	816,900.00	589,619.44
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	33,332.14
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	25,190.76
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.59	m2	816,900.00	478,624.41
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.45	m2	237,700.00	108,101.99
	Pekerjaan Dinding				1,704,999.89
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	30,316.76
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.70	m2	559,500.00	390,731.01
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	11,031.11
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.33	m2	112,900.00	150,677.82
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	20,822.06
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.08	m2	1,159,600.00	89,083.12
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.10	m2	714,600.00	72,319.67
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	34,528.57
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.11	m2	388,100.00	432,090.48
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	11,580.47
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.08	m2	112,900.00	235,222.53
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.05	m	848,700.00	41,136.58
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	109,892.29

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.11	m2	718,800.00	75,567.44
	Pekerjaan Plafond				514,005.09
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.53	m2	242,700.00	127,610.60
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.53	m2	140,000.00	73,611.39
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.82	m2	242,700.00	198,360.23
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.82	m2	140,000.00	114,422.88
	Pekerjaan Atap				1,945,577.84
	Rangka Atap Baja Ringan	1.01	m2	249,400.00	253,013.23
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.01	m2	1,541,000.00	1,563,325.51
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.19	m	512,900.00	96,012.26
	Pasangan Talang Seng Plat	0.08	m	125,300.00	9,633.52
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.21	m	114,300.00	23,593.33
	Pekerjaan Kusen				1,287,126.05
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	146,367.15
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,377.42
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	39,529.89
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	33,951.31
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	45,184.38
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.02	Unit	9,622,600.00	147,550.92
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	86,010.29
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,771.44
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	44,182.01
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.02	Unit	10,606,000.00	159,540.19
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,454.26
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	21,543.79
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	36,938.23
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	32,166.10
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	281,253.64
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	36,810.87
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	40,177.37
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	96,316.79
	Pekerjaan Plumbing				436,586.03
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	43,368.25
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,684.12
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,286.64
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	578.39
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,459.76
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	23,635.70
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,422.50
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,070.66
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,576.11
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.06	m'	75,000.00	4,140.12
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	15,782.76
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,382.26
	Pipa PVC di3/4"	0.10	m'	73,600.00	7,222.83
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	84.18
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	419.84
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	2,109.78
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,696.53

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,131.02
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	451.43
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	4,007.18
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	3,132.54
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	839.68
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	419.84
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	419.84
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	1,084.30
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	93.55
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,175.91
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	23,046.22
	Tulangan Besi Beton U-24	0.48	Kg	19,900.00	9,611.99
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	8,378.04
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.07	m	194,200.00	13,400.20
	Pipa PVC di1"	0.06	m	92,200.00	5,230.97
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m	73,600.00	1,128.57
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,382.02
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	10,672.32
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	27,056.16
	Pipa PVC di4"	0.12	m	580,000.00	66,701.98
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.08	m	92,200.00	6,934.57
	Pipa PVC di3/4"	0.05	m	73,600.00	3,444.39
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	1,843.20
	Pipa PVC di4"	0.08	m	580,000.00	43,623.10
	Pipa PVC di3"	0.05	m	367,600.00	17,203.21
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	45,253.38
	Pekerjaan Elektrikal				102,781.18
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	2,054.42
	Pasangan Instalasi Lampu	0.07	Titik	342,700.00	22,596.02
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,025.12
	Pasangan Saklar Engkel	0.07	Titik	84,000.00	5,538.56
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	2,050.13
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,639.31
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	5,417.12
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,239.32
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	17,183.49
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.03	Titik	187,500.00	4,700.76
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	4,211.89
	Pasangan Stop Kontak	0.13	Titik	95,500.00	11,971.28
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	8,511.02
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.05	Buah	147,200.00	6,642.74
	Pekerjaan Finishing				317,342.55
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.33	m2	65,000.00	86,749.85
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.08	m2	65,000.00	135,424.84
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.53	m2	65,000.00	34,176.71
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.82	m2	65,000.00	53,124.91
	Railing Tangga Besi Hollow	0.02	m	513,000.00	7,866.23

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Bangunan Gedung Pendidikan Klasifikasi Tidak Sederhana 1 Lantai luas 500-1000 M²		M2		11,263,446.88
	Pekerjaan Pondasi				628,183.90
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.42	m3	125,600.00	52,604.24
	Pasangan Urugan Pasir	0.03	m3	508,400.00	13,308.12
	Aanstamping Batu Kali	0.09	m3	865,000.00	82,090.86
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.29	m3	1,576,100.00	453,261.20
	Urugan Tanah Kembali	0.11	m3	41,900.00	4,402.14
	Buang Tanah	0.41	m3	55,100.00	22,517.34
	Pekerjaan Struktur				836,684.26
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.30	m2	348,200.00	104,167.39
	Tulangan Besi Beton U-39	3.07	Kg	30,800.00	94,485.08
	Tulangan Besi Beton U-24	1.61	Kg	19,900.00	31,980.00
	Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00	56,458.16
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.33	m2	151,900.00	49,986.59
	Tulangan Besi Beton U-39	3.60	Kg	30,800.00	110,814.57
	Tulangan Besi Beton U-24	2.08	Kg	19,900.00	41,336.56
	Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00	53,823.45
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.41	m2	151,900.00	61,742.88
	Tulangan Besi Beton U-39	3.17	Kg	30,800.00	97,771.52
	Tulangan Besi Beton U-24	2.01	Kg	19,900.00	40,014.92
	Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00	76,202.66
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.01	m2	715,700.00	9,021.43
	Tulangan Besi Beton U-24	0.27	Kg	19,900.00	5,310.77
	Beton K - 175	0.00	m3	2,516,300.00	3,568.28
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				911,397.06
	Pasangan Urugan Pasir	0.07	m3	508,400.00	37,820.20
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,495.88
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.02	m2	682,900.00	698,394.37
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.23	m2	260,900.00	60,149.07
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.28	m	388,100.00	108,537.55
	Pekerjaan Dinding				1,364,494.41
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.09	m2	414,500.00	37,444.33
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.03	m2	388,100.00	789,579.67
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.12	m2	714,600.00	85,571.85
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.01	m3	388,100.00	2,608.75
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.98	m2	112,900.00	449,289.82
	Pekerjaan Plafond				539,414.04
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.41	m2	242,700.00	342,084.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.41	m2	140,000.00	197,329.41
	Pekerjaan Atap				4,540,754.21
	Rangka Atap Baja Ringan	1.67	m2	249,400.00	416,925.02
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.67	m2	2,340,200.00	3,912,140.86
	Bubungan Genteng Keramik	0.32	m	443,900.00	140,350.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.43	m	114,300.00	49,225.84
	Pasangan Talang Seng Plat	0.18	m	125,300.00	22,111.76
	Pekerjaan Kusen				1,087,936.27
	Kusen Pintu P1	0.03	Unit	8,809,700.00	259,108.82
	Kusen Pintu P2	0.02	Unit	7,366,100.00	123,800.00
	Kusen Pintu P3	0.01	Unit	367,100.00	4,627.31
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	19,369,100.00	81,382.77
	Kusen Pintu P J 2	0.00	Unit	10,951,200.00	46,013.45
	Kusen Pintu Jendela J-1	0.01	Unit	10,202,600.00	85,736.13

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Pintu Jendela J-2	0.02	Unit	12,286,800.00	258,126.05
	Kusen Pintu Jendela J-3	0.00	Unit	5,831,232.00	24,500.97
	Kusen BovenLight BV1	0.03	Unit	1,622,100.00	54,524.37
	Kusen BovenLight BV2	0.01	Unit	2,560,800.00	32,278.99
	Kusen BovenLight BV3	0.01	Unit	3,935,900.00	49,612.18
	BovenLight GR 1	0.01	Unit	1,622,100.00	13,631.09
	BovenLight GR 2	0.01	Unit	2,560,800.00	21,519.33
	BovenLight GR 3	0.01	Unit	3,935,900.00	33,074.79
	Pekerjaan Plumbing				619,546.60
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	29,708.82
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.01	Unit	724,700.00	6,089.92
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,859.66
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	1,188.66
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.00	Buah	1,379,400.00	5,795.80
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.10	m'	75,000.00	7,563.03
	Pipa PVC di3"	0.10	m'	367,600.00	37,068.91
	Pipa PVC di2"	0.03	m'	194,200.00	4,895.80
	Pipa PVC di3/4"	0.10	m'	73,600.00	7,421.85
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	230.67
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,150.42
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	Buah	1,375,900.00	5,781.09
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.05	m'	92,200.00	4,648.74
	Pipa PVC di1"	0.03	m'	92,200.00	3,099.16
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m'	73,600.00	1,236.97
	Tangki Air 500 Liter	0.00	Buah	4,096,800.00	17,213.45
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	8,583.61
	Stop Kran di1"	0.01	Buah	273,800.00	2,300.84
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,150.42
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,150.42
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.17	m	194,200.00	32,638.66
	Pipa PVC di1"	0.15	m	92,200.00	13,558.82
	Pipa PVC di3/4"	0.03	m	73,600.00	2,473.95
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.17	m	580,000.00	97,478.99
	Pipa PVC di4"	0.27	m	580,000.00	154,747.90
	Pipa PVC di2"	0.04	m	194,200.00	7,343.70
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.02	m3	125,600.00	2,971.13
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	256.34
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,222.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.09	m2	715,700.00	63,150.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.32	Kg	19,900.00	26,338.24
	Beton K - 200	0.01	m3	2,601,800.00	22,957.06
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0042	Buah	10,060,600.00	42,271.43
	Pekerjaan Elektrikal				126,728.99
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	5,629.41
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.16	Titik	342,700.00	53,276.89
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.08	Titik	187,500.00	14,180.67
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.08	Titik	84,000.00	6,352.94
	Pasangan Saklar Double	0.08	Titik	124,200.00	9,915.13
	Pasangan Stop Kontak	0.08	Titik	95,500.00	7,222.69
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.03	Buah	227,700.00	7,653.78
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	9,509.24
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.09	Buah	147,200.00	12,988.24

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

Pekerjaan Finishing					608,307.13
Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	3.98	m2	78,900.00		313,985.53
Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.15	m2	848,700.00		129,801.18
Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m2	848,700.00		32,806.89
Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.41	m2	78,900.00		111,209.22
Cat Kayu Synthetic	0.20	m2	103,500.00		20,504.31

1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Bangunan Gedung Pendidikan Klasifikasi Tidak Sederhana 2 Lantai luas 500-1000 M²		M2		12,277,157.10
--------------------------	---	--	-----------	--	----------------------

Pekerjaan Struktur					
Pekerjaan Pondasi					684,720.45
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.46	m3	125,600.00		57,338.62
Pasangan Urugan Pasir	0.03	m3	508,400.00		14,505.85
Aanstamping Batu Kali	0.10	m3	865,000.00		89,479.04
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.31	m3	1,576,100.00		494,054.70
Urugan Tanah Kembali	0.11	m3	41,900.00		4,798.33
Buang Tanah	0.45	m3	55,100.00		24,543.91
Pekerjaan Struktur					911,985.85
Pekerjaan Sloof Beton					
Bekisting Sloof Beton	0.33	m2	348,200.00		113,542.46
Tulangan Besi Beton U-39	3.34	Kg	30,800.00		102,988.74
Tulangan Besi Beton U-24	1.75	Kg	19,900.00		34,858.20
Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00		61,539.39
Pekerjaan Kolom Praktis					
Bekisting Praktis Beton	0.36	m2	151,900.00		54,485.38
Tulangan Besi Beton U-39	3.92	Kg	30,800.00		120,787.88
Tulangan Besi Beton U-24	2.26	Kg	19,900.00		45,056.85
Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00		58,667.56
Pekerjaan Ringbalk					
Bekisting Praktis Beton	0.44	m2	151,900.00		67,299.74
Tulangan Besi Beton U-39	3.46	Kg	30,800.00		106,570.96
Tulangan Besi Beton U-24	2.19	Kg	19,900.00		43,616.26
Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00		83,060.90
Pekerjaan Plat Lantai					
Bekisting Beton Plat Lantai	0.01	m2	715,700.00		9,833.36
Tulangan Besi Beton U-24	0.29	Kg	19,900.00		5,788.74
Beton K - 175	0.00	m3	2,516,300.00		3,889.43
Pekerjaan Arsitektur					
Pekerjaan Lantai					993,422.80
Pasangan Urugan Pasir	0.08	m3	508,400.00		41,224.01
Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00		7,080.51
Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.11	m2	682,900.00		761,249.86
Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.25	m2	260,900.00		65,562.49
Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.30	m	388,100.00		118,305.93
Pekerjaan Dinding					1,487,298.91
Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.10	m2	414,500.00		40,814.32
Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.22	m2	388,100.00		860,641.84
Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.13	m2	714,600.00		93,273.32
Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.01	m3	388,100.00		2,843.54
Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.34	m2	112,900.00		489,725.90
Pekerjaan Plafond					587,961.31

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.54	m2	242,700.00	372,872.25
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.54	m2	140,000.00	215,089.06
	Pekerjaan Atap				4,949,422.09
	Rangka Atap Baja Ringan	1.82	m2	249,400.00	454,448.27
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.82	m2	2,340,200.00	4,264,233.53
	Bubungan Genteng Keramik	0.34	m	443,900.00	152,982.30
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.47	m	114,300.00	53,656.17
	Pasangan Talang Seng Plat	0.19	m	125,300.00	24,101.82
	Pekerjaan Kusen				1,185,850.53
	Kusen pintu P1	0.03	Unit	8,809,700.00	282,428.62
	Kusen pintu P2	0.02	Unit	7,366,100.00	134,942.00
	Kusen pintu P3	0.01	Unit	367,100.00	5,043.77
	Kusen pintu P J 1	0.00	Unit	19,369,100.00	88,707.22
	Kusen pintu P J 2	0.00	Unit	10,951,200.00	50,154.66
	Kusen Pintu jendela J-1	0.01	Unit	10,202,600.00	93,452.39
	Kusen Pintu jendela J-2	0.02	Unit	12,286,800.00	281,357.39
	Kusen Pintu jendela J-3	0.00	Unit	5,831,232.00	26,706.06
	Kusen Bovenlight BV1	0.04	Unit	1,622,100.00	59,431.56
	Kusen Bovenlight BV2	0.01	Unit	2,560,800.00	35,184.10
	Kusen Bovenlight BV3	0.01	Unit	3,935,900.00	54,077.28
	Bovenlight GR 1	0.01	Unit	1,622,100.00	14,857.89
	Bovenlight GR 2	0.01	Unit	2,560,800.00	23,456.07
	Bovenlight GR 3	0.01	Unit	3,935,900.00	36,051.52
	Pekerjaan Plumbing				675,305.79
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	32,382.62
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.01	Unit	724,700.00	6,638.01
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	4,207.03
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	1,295.63
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.00	Buah	1,379,400.00	6,317.42
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.11	m'	75,000.00	8,243.70
	Pipa PVC di3"	0.11	m'	367,600.00	40,405.11
	Pipa PVC di2"	0.03	m'	194,200.00	5,336.42
	Pipa PVC di3/4"	0.11	m'	73,600.00	8,089.82
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	251.43
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,253.96
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	Buah	1,375,900.00	6,301.39
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.05	m'	92,200.00	5,067.13
	Pipa PVC di1"	0.04	m'	92,200.00	3,378.08
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m'	73,600.00	1,348.30
	Tangki Air 500 Liter	0.00	Buah	4,096,800.00	18,762.66
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	9,356.14
	Stop Kran di1"	0.01	Buah	273,800.00	2,507.92
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,253.96
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,253.96
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.18	m	194,200.00	35,576.13
	Pipa PVC di1"	0.16	m	92,200.00	14,779.12
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	2,696.61
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.18	m	580,000.00	106,252.10
	Pipa PVC di4"	0.29	m	580,000.00	168,675.21
	Pipa PVC di2"	0.04	m	194,200.00	8,004.63
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.03	m3	125,600.00	3,238.53
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	279.41
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,512.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.10	m2	715,700.00	68,833.50
	Tulangan Besi Beton U-24	1.44	Kg	19,900.00	28,708.68
	Beton K - 200	0.01	m3	2,601,800.00	25,023.19

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0046	Buah	10,060,600.00	46,075.86
	Pekerjaan Elektrikal				138,134.60
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	6,136.06
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.17	Titik	342,700.00	58,071.81
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.08	Titik	187,500.00	15,456.93
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.08	Titik	84,000.00	6,924.71
	Pasangan Saklar Double	0.09	Titik	124,200.00	10,807.49
	Pasangan Stop Kontak	0.08	Titik	95,500.00	7,872.73
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.04	Buah	227,700.00	8,342.62
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.04	Buah	282,900.00	10,365.08
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.10	Buah	147,200.00	14,157.18
	Pekerjaan Finishing				663,054.77
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.34	m2	78,900.00	342,244.23
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.17	m2	848,700.00	141,483.28
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m2	848,700.00	35,759.51
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.54	m2	78,900.00	121,218.05
	Cat Kayu Synthetic	0.22	m2	103,500.00	22,349.69
1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Bangunan Gedung Pendidikan Klasifikasi Tidak Sederhana 3 Lantai luas 0-500 M²		M2		12,615,060.51
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				703,565.96
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.47	m3	125,600.00	58,916.74
	Pasangan Urugan Pasir	0.03	m3	508,400.00	14,905.09
	Aanstamping Batu Kali	0.11	m3	865,000.00	91,941.77
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.32	m3	1,576,100.00	507,652.54
	Urugan Tanah Kembali	0.12	m3	41,900.00	4,930.40
	Buang Tanah	0.46	m3	55,100.00	25,219.43
	Pekerjaan Struktur				937,086.38
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.34	m2	348,200.00	116,667.48
	Tulangan Besi Beton U-39	3.44	Kg	30,800.00	105,823.29
	Tulangan Besi Beton U-24	1.80	Kg	19,900.00	35,817.60
	Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00	63,233.14
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.37	m2	151,900.00	55,984.98
	Tulangan Besi Beton U-39	4.03	Kg	30,800.00	124,112.32
	Tulangan Besi Beton U-24	2.33	Kg	19,900.00	46,296.95
	Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00	60,282.26
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.46	m2	151,900.00	69,152.03
	Tulangan Besi Beton U-39	3.56	Kg	30,800.00	109,504.10
	Tulangan Besi Beton U-24	2.25	Kg	19,900.00	44,816.71
	Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00	85,346.98
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.01	m2	715,700.00	10,104.00
	Tulangan Besi Beton U-24	0.30	Kg	19,900.00	5,948.06
	Beton K - 175	0.00	m3	2,516,300.00	3,996.48
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,020,764.71
	Pasangan Urugan Pasir	0.08	m3	508,400.00	42,358.62
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,275.39
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.15	m2	682,900.00	782,201.69

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.26	m2	260,900.00	67,366.96
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.31	m	388,100.00	121,562.05
	Pekerjaan Dinding				1,528,233.74
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.10	m2	414,500.00	41,937.65
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.28	m2	388,100.00	884,329.23
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.13	m2	714,600.00	95,840.47
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.01	m3	388,100.00	2,921.80
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.46	m2	112,900.00	503,204.60
	Pekerjaan Plafond				604,143.73
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.58	m2	242,700.00	383,134.79
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.58	m2	140,000.00	221,008.94
	Pekerjaan Atap				5,085,644.72
	Rangka Atap Baja Ringan	1.87	m2	249,400.00	466,956.02
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.87	m2	2,340,200.00	4,381,597.76
	Bubungan Genteng Keramik	0.35	m	443,900.00	157,192.82
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.48	m	114,300.00	55,132.94
	Pasangan Talang Seng Plat	0.20	m	125,300.00	24,765.18
	Pekerjaan Kusen				1,218,488.62
	Kusen pintu P1	0.03	Unit	8,809,700.00	290,201.88
	Kusen pintu P2	0.02	Unit	7,366,100.00	138,656.00
	Kusen pintu P3	0.01	Unit	367,100.00	5,182.59
	Kusen pintu P J 1	0.00	Unit	19,369,100.00	91,148.71
	Kusen pintu P J 2	0.00	Unit	10,951,200.00	51,535.06
	Kusen Pintu jendela J-1	0.01	Unit	10,202,600.00	96,024.47
	Kusen Pintu jendela J-2	0.02	Unit	12,286,800.00	289,101.18
	Kusen Pintu jendela J-3	0.00	Unit	5,831,232.00	27,441.09
	Kusen Bovenlight BV1	0.04	Unit	1,622,100.00	61,067.29
	Kusen Bovenlight BV2	0.01	Unit	2,560,800.00	36,152.47
	Kusen Bovenlight BV3	0.01	Unit	3,935,900.00	55,565.65
	Bovenlight GR 1	0.01	Unit	1,622,100.00	15,266.82
	Bovenlight GR 2	0.01	Unit	2,560,800.00	24,101.65
	Bovenlight GR 3	0.01	Unit	3,935,900.00	37,043.76
	Pekerjaan Plumbing				693,892.19
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	33,273.88
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.01	Unit	724,700.00	6,820.71
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	4,322.82
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	1,331.29
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.00	Buah	1,379,400.00	6,491.29
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.11	m'	75,000.00	8,470.59
	Pipa PVC di3"	0.11	m'	367,600.00	41,517.18
	Pipa PVC di2"	0.03	m'	194,200.00	5,483.29
	Pipa PVC di3/4"	0.11	m'	73,600.00	8,312.47
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	258.35
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,288.47
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	Buah	1,375,900.00	6,474.82
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.06	m'	92,200.00	5,206.59
	Pipa PVC di1"	0.04	m'	92,200.00	3,471.06
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m'	73,600.00	1,385.41
	Tangki Air 500 Liter	0.00	Buah	4,096,800.00	19,279.06
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	9,613.65
	Stop Kran di1"	0.01	Buah	273,800.00	2,576.94
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,288.47
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,288.47
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.19	m	194,200.00	36,555.29

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di1"	0.16	m	92,200.00	15,185.88
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	2,770.82
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.19	m	580,000.00	109,176.47
	Pipa PVC di4"	0.30	m	580,000.00	173,317.65
	Pipa PVC di2"	0.04	m	194,200.00	8,224.94
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.03	m3	125,600.00	3,327.66
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	287.10
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,608.82
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.10	m2	715,700.00	70,728.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.48	Kg	19,900.00	29,498.82
	Beton K - 200	0.01	m3	2,601,800.00	25,711.91
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0047	Buah	10,060,600.00	47,344.00
	Pekerjaan Elektrikal Panel				141,936.47
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	6,304.94
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.17	Titik	342,700.00	59,670.12
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.08	Titik	187,500.00	15,882.35
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.08	Titik	84,000.00	7,115.29
	Pasangan Saklar Double	0.09	Titik	124,200.00	11,104.94
	Pasangan Stop Kontak	0.08	Titik	95,500.00	8,089.41
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.04	Buah	227,700.00	8,572.24
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.04	Buah	282,900.00	10,650.35
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.10	Buah	147,200.00	14,546.82
	Pekerjaan Finishing				681,303.98
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.46	m2	78,900.00	351,663.80
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.17	m2	848,700.00	145,377.32
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m2	848,700.00	36,743.72
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.58	m2	78,900.00	124,554.32
	Cat Kayu Synthetic	0.22	m2	103,500.00	22,964.82
1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Bangunan Gedung Pendidikan Klasifikasi Tidak Sederhana 4 Lantai luas 0-500 M²		M2		12,784,012.21
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				712,988.72
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.48	m3	125,600.00	59,705.81
	Pasangan Urugan Pasir	0.03	m3	508,400.00	15,104.71
	Aanstamping Batu Kali	0.11	m3	865,000.00	93,173.13
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.33	m3	1,576,100.00	514,451.46
	Urugan Tanah Kembali	0.12	m3	41,900.00	4,996.43
	Buang Tanah	0.46	m3	55,100.00	25,557.19
	Pekerjaan Struktur				949,636.64
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.34	m2	348,200.00	118,229.99
	Tulangan Besi Beton U-39	3.48	Kg	30,800.00	107,240.57
	Tulangan Besi Beton U-24	1.82	Kg	19,900.00	36,297.30
	Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00	64,080.01
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.37	m2	151,900.00	56,734.78
	Tulangan Besi Beton U-39	4.08	Kg	30,800.00	125,774.54

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-24	2.36	Kg	19,900.00	46,917.00
	Beton K - 175	0.02	m3	2,516,300.00	61,089.61
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.46	m2	151,900.00	70,078.17
	Tulangan Besi Beton U-39	3.60	Kg	30,800.00	110,970.68
	Tulangan Besi Beton U-24	2.28	Kg	19,900.00	45,416.93
	Beton K - 175	0.03	m3	2,516,300.00	86,490.02
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.01	m2	715,700.00	10,239.32
	Tulangan Besi Beton U-24	0.30	Kg	19,900.00	6,027.73
	Beton K - 175	0.00	m3	2,516,300.00	4,050.00
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,034,435.67
	Pasangan Urugan Pasir	0.08	m3	508,400.00	42,925.92
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	7,372.83
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.16	m2	682,900.00	792,677.61
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.26	m2	260,900.00	68,269.19
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.32	m	388,100.00	123,190.11
	Pekerjaan Dinding				1,548,701.16
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.10	m2	414,500.00	42,499.31
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.31	m2	388,100.00	896,172.92
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.14	m2	714,600.00	97,124.05
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.01	m3	388,100.00	2,960.93
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.52	m2	112,900.00	509,943.94
	Pekerjaan Plafond				612,234.94
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.60	m2	242,700.00	388,266.06
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.60	m2	140,000.00	223,968.88
	Pekerjaan Atap				5,153,756.03
	Rangka Atap Baja Ringan	1.90	m2	249,400.00	473,209.90
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.90	m2	2,340,200.00	4,440,279.87
	Bubungan Genteng Keramik	0.36	m	443,900.00	159,298.08
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.49	m	114,300.00	55,871.33
	Pasangan Talang Seng Plat	0.20	m	125,300.00	25,096.85
	Pekerjaan Kusen				1,234,807.67
	Kusen pintu P1	0.03	Unit	8,809,700.00	294,088.51
	Kusen pintu P2	0.02	Unit	7,366,100.00	140,513.00
	Kusen pintu P3	0.01	Unit	367,100.00	5,252.00
	Kusen pintu P J 1	0.00	Unit	19,369,100.00	92,369.45
	Kusen pintu P J 2	0.00	Unit	10,951,200.00	52,225.26
	Kusen Pintu jendela J-1	0.01	Unit	10,202,600.00	97,310.51
	Kusen Pintu jendela J-2	0.02	Unit	12,286,800.00	292,973.07
	Kusen Pintu jendela J-3	0.00	Unit	5,831,232.00	27,808.61
	Kusen Bovenlight BV1	0.04	Unit	1,622,100.00	61,885.16
	Kusen Bovenlight BV2	0.01	Unit	2,560,800.00	36,636.66
	Kusen Bovenlight BV3	0.01	Unit	3,935,900.00	56,309.83
	Bovenlight GR 1	0.01	Unit	1,622,100.00	15,471.29
	Bovenlight GR 2	0.01	Unit	2,560,800.00	24,424.44
	Bovenlight GR 3	0.01	Unit	3,935,900.00	37,539.89
	Pekerjaan Plumbing				703,185.39
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	33,719.51
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.01	Unit	724,700.00	6,912.05
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	4,380.72
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	1,349.12
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.00	Buah	1,379,400.00	6,578.23
	Pekerjaan Sumur Dalam				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pengeboran Sumur	0.11	m'	75,000.00	8,584.03
	Pipa PVC di3"	0.11	m'	367,600.00	42,073.21
	Pipa PVC di2"	0.03	m'	194,200.00	5,556.73
	Pipa PVC di3/4"	0.11	m'	73,600.00	8,423.80
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	261.81
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,305.73
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	Buah	1,375,900.00	6,561.54
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.06	m'	92,200.00	5,276.32
	Pipa PVC di1"	0.04	m'	92,200.00	3,517.55
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m'	73,600.00	1,403.97
	Tangki Air 500 Liter	0.00	Buah	4,096,800.00	19,537.26
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	9,742.40
	Stop Kran di1"	0.01	Buah	273,800.00	2,611.45
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,305.73
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	1,305.73
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.19	m	194,200.00	37,044.87
	Pipa PVC di1"	0.17	m	92,200.00	15,389.26
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	2,807.93
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.19	m	580,000.00	110,638.66
	Pipa PVC di4"	0.30	m	580,000.00	175,638.87
	Pipa PVC di2"	0.04	m	194,200.00	8,335.10
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.03	m3	125,600.00	3,372.23
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	290.94
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	3,657.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.10	m2	715,700.00	71,675.25
	Tulangan Besi Beton U-24	1.50	Kg	19,900.00	29,893.90
	Beton K - 200	0.01	m3	2,601,800.00	26,056.26
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0048	Buah	10,060,600.00	47,978.07
	Pekerjaan Elektrikal Panel				143,837.41
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	6,389.38
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.18	Titik	342,700.00	60,469.27
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.09	Titik	187,500.00	16,095.06
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.09	Titik	84,000.00	7,210.59
	Pasangan Saklar Double	0.09	Titik	124,200.00	11,253.67
	Pasangan Stop Kontak	0.09	Titik	95,500.00	8,197.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.04	Buah	227,700.00	8,687.04
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.04	Buah	282,900.00	10,792.99
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.10	Buah	147,200.00	14,741.65
	Pekerjaan Finishing				690,428.59
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.52	m2	78,900.00	356,373.58
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.17	m2	848,700.00	147,324.34
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m2	848,700.00	37,235.82
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.60	m2	78,900.00	126,222.46
	Cat Kayu Synthetic	0.22	m2	103,500.00	23,272.39
1.3.03.01.01.0013	Pembangunan Bangunan Pos Jaga 1 Lantai luas 0-40 M²		M2		10,423,025.60
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,032,171.18
	Pasangan Urugan Tanah	1.15	m3	286,600.00	329,485.93

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.08	m3	125,600.00	10,281.35
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	8,373.09
	Aanstamping Batu Kali	0.14	m3	865,000.00	116,841.38
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	31,074.02
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,684.01
	Bekisting Sloof Beton	0.09	m2	348,200.00	32,035.35
	Tulangan Besi Beton U-39	2.59	Kg	30,800.00	79,712.82
	Tulangan Besi Beton U-39	1.05	Kg	30,800.00	32,435.70
	Tulangan Besi Beton U-24	0.19	Kg	19,900.00	3,759.35
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	148,964.45
	Bekisting Sloof Beton	0.16	m2	348,200.00	57,420.94
	Tulangan Besi Beton U-39	2.55	Kg	30,800.00	78,665.13
	Tulangan Besi Beton U-24	1.15	Kg	19,900.00	22,914.97
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	78,522.68
	Pekerjaan Struktur				2,476,613.90
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.19	m2	577,700.00	107,266.32
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,162.33
	Tulangan Besi Beton U-39	0.21	Kg	30,800.00	6,593.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.83	Kg	19,900.00	16,418.13
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	39,151.50
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,224.95
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	511.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	512.64
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,359.16
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	24,101.26
	Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,701.37
	Tulangan Besi Beton U-24	0.26	Kg	19,900.00	5,163.47
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	14,563.54
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.28	m2	593,200.00	164,129.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.36	Kg	30,800.00	11,144.11
	Tulangan Besi Beton U-39	3.63	Kg	30,800.00	111,805.92
	Tulangan Besi Beton U-39	0.14	Kg	30,800.00	4,364.72
	Tulangan Besi Beton U-24	1.46	Kg	19,900.00	29,141.83
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	99,672.08
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	14,067.18
	Tulangan Besi Beton U-39	13.01	Kg	30,800.00	400,756.99
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	237,712.25
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	115,515.84
	Tulangan Besi Beton U-39	1.43	Kg	30,800.00	44,097.43
	Tulangan Besi Beton U-39	0.22	Kg	30,800.00	6,777.95
	Tulangan Besi Beton U-24	1.03	Kg	19,900.00	20,529.46
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	46,090.79
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,581.28
	Tulangan Besi Beton U-39	1.67	Kg	30,800.00	51,534.49
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,051.76
	Tulangan Besi Beton U-24	1.01	Kg	19,900.00	20,115.96
	Bekisting Praktis Beton	0.23	m2	151,900.00	34,242.48
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.08	m3	2,708,400.00	213,371.53
	Tulangan Besi Beton U-24	7.09	Kg	19,900.00	141,097.48
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.52	m2	715,700.00	374,084.39
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,179,314.48

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.06	m3	508,400.00	31,094.21
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,253.70
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.02	m2	816,900.00	19,358.63
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.66	m2	816,900.00	536,017.67
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	30,301.95
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	22,900.69
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.53	m2	816,900.00	435,113.10
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.41	m2	237,700.00	98,274.54
	Pekerjaan Dinding				1,549,999.90
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	27,560.69
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.63	m2	559,500.00	355,210.01
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,028.28
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.21	m2	112,900.00	136,979.84
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	18,929.14
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.07	m2	1,159,600.00	80,984.65
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.09	m2	714,600.00	65,745.15
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	31,389.61
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.01	m2	388,100.00	392,809.53
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.09	m2	112,900.00	10,527.70
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.89	m2	112,900.00	213,838.67
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.04	m	848,700.00	37,396.89
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	99,902.09
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.10	m2	718,800.00	68,697.67
	Pekerjaan Plafond				467,277.36
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.48	m2	242,700.00	116,009.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.48	m2	140,000.00	66,919.44
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.74	m2	242,700.00	180,327.48
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.74	m2	140,000.00	104,020.80
	Pekerjaan Atap				1,768,707.13
	Rangka Atap Baja Ringan	0.92	m2	249,400.00	230,012.02
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.92	m2	1,541,000.00	1,421,205.01
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.17	m	512,900.00	87,283.87
	Pasangan Talang Seng Plat	0.07	m	125,300.00	8,757.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.19	m	114,300.00	21,448.48
	Pekerjaan Kusen				1,170,114.59
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	133,061.04

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,070.38
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	35,936.27
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	30,864.83
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	41,076.71
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.01	Unit	9,622,600.00	134,137.20
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	78,191.17
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	30,701.31
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	40,165.47
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	145,036.54
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,231.14
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	19,585.27
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	33,580.21
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	29,241.91
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	255,685.13
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,464.43
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	36,524.88
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	87,560.71
	Pekerjaan Plumbing				396,896.40
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	39,425.68
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	19,712.84
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,987.86
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	525.81
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,145.24
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,487.00
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,202.27
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	2,791.51
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,432.83
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.05	m'	75,000.00	3,763.75
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	14,347.97
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,165.69
	Pipa PVC di3/4"	0.09	m'	73,600.00	6,566.21
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	76.53
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	1,917.98
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,542.30
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,028.20
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	410.39
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	3,642.89
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	2,847.76
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	763.34
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	381.67
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	985.72
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	85.04
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,069.01
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	20,951.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.44	Kg	19,900.00	8,738.17
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	7,616.40
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	0.06	m	194,200.00	12,182.00
	Pipa PVC di1"	0.05	m	92,200.00	4,755.43
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m	73,600.00	1,025.97
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,074.56
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	9,702.11
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	24,596.51
	Pipa PVC di4"	0.10	m	580,000.00	60,638.16

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	0.07	m	92,200.00	6,304.15
	Pipa PVC di3/4"	0.04	m	73,600.00	3,131.26
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,675.64
	Pipa PVC di4"	0.07	m	580,000.00	39,657.36
	Pipa PVC di3"	0.04	m	367,600.00	15,639.28
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	41,139.44
	Pekerjaan Elektrikal				93,437.44
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	1,867.66
	Pasangan Instalasi Lampu	0.06	Titik	342,700.00	20,541.84
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,659.20
	Pasangan Saklar Engkel	0.06	Titik	84,000.00	5,035.06
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	1,863.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,126.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.03	Buah	147,200.00	4,924.66
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	15,621.35
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,273.42
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	3,828.99
	Pasangan Stop Kontak	0.11	Titik	95,500.00	10,882.98
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	7,737.29
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,038.86
	Pekerjaan Finishing				288,493.23
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.21	m2	65,000.00	78,863.50
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.89	m2	65,000.00	123,113.49
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.48	m2	65,000.00	31,069.74
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.74	m2	65,000.00	48,295.37
	Railing Tangga Besi Hollow	0.01	m	513,000.00	7,151.12
1.3.03.01.01.0013	Pembangunan Bangunan Pos Jaga 2		M2		11,361,097.91
	Lantai Luas 0-40 M²				
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,125,066.59
	Pasangan Urugan Tanah	1.25	m3	286,600.00	359,139.66
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.09	m3	125,600.00	11,206.67
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	9,126.67
	Aanstamping Batu Kali	0.15	m3	865,000.00	127,357.10
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	33,870.68
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,835.57
	Bekisting Sloof Beton	0.10	m2	348,200.00	34,918.53
	Tulangan Besi Beton U-39	2.82	Kg	30,800.00	86,886.98
	Tulangan Besi Beton U-39	1.15	Kg	30,800.00	35,354.92
	Tulangan Besi Beton U-24	0.21	Kg	19,900.00	4,097.70
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	162,371.25
	Bekisting Sloof Beton	0.18	m2	348,200.00	62,588.83
	Tulangan Besi Beton U-39	2.78	Kg	30,800.00	85,744.99
	Tulangan Besi Beton U-24	1.26	Kg	19,900.00	24,977.32
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	85,589.72
	Pekerjaan Struktur				2,699,509.15
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	116,920.29
	Tulangan Besi Beton U-39	1.70	Kg	30,800.00	52,496.94
	Tulangan Besi Beton U-39	0.23	Kg	30,800.00	7,186.49
	Tulangan Besi Beton U-24	0.90	Kg	19,900.00	17,895.76
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	42,675.13

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,515.19
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	557.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	558.78
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,481.49
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	26,270.38
	Tulangan Besi Beton U-39	0.31	Kg	30,800.00	9,484.49
	Tulangan Besi Beton U-24	0.28	Kg	19,900.00	5,628.19
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	15,874.26
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.30	m2	593,200.00	178,900.73
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,147.08
	Tulangan Besi Beton U-39	3.96	Kg	30,800.00	121,868.46
	Tulangan Besi Beton U-39	0.15	Kg	30,800.00	4,757.54
	Tulangan Besi Beton U-24	1.60	Kg	19,900.00	31,764.60
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	108,642.57
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	15,333.22
	Tulangan Besi Beton U-39	14.18	Kg	30,800.00	436,825.12
	Beton K - 250	0.10	m3	2,708,400.00	259,106.35
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.22	m2	577,700.00	125,912.27
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,066.19
	Tulangan Besi Beton U-39	0.24	Kg	30,800.00	7,387.97
	Tulangan Besi Beton U-24	1.12	Kg	19,900.00	22,377.11
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	50,238.96
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	52,953.60
	Tulangan Besi Beton U-39	1.82	Kg	30,800.00	56,172.60
	Tulangan Besi Beton U-39	0.43	Kg	30,800.00	13,136.42
	Tulangan Besi Beton U-24	1.10	Kg	19,900.00	21,926.40
	Bekisting Praktis Beton	0.25	m2	151,900.00	37,324.30
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	232,574.97
	Tulangan Besi Beton U-24	7.73	Kg	19,900.00	153,796.25
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.57	m2	715,700.00	407,751.99
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,285,452.79
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.07	m3	508,400.00	33,892.68
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,816.54
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	21,100.91
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.72	m2	816,900.00	584,259.26
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	33,029.12
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	24,961.75
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.58	m2	816,900.00	474,273.27
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.45	m2	237,700.00	107,119.25
	Pekerjaan Dinding				1,689,499.89
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	30,041.16
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.69	m2	559,500.00	387,178.91
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	10,930.83
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.32	m2	112,900.00	149,308.02

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	20,632.77
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.08	m2	1,159,600.00	88,273.27
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.10	m2	714,600.00	71,662.22
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	34,214.67
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.10	m2	388,100.00	428,162.38
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	11,475.19
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.06	m2	112,900.00	233,084.15
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.05	m	848,700.00	40,762.61
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	108,893.27
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.10	m2	718,800.00	74,880.46
	Pekerjaan Plafond				509,332.32
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.52	m2	242,700.00	126,450.50
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.52	m2	140,000.00	72,942.19
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.81	m2	242,700.00	196,556.96
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.81	m2	140,000.00	113,382.67
	Pekerjaan Atap				1,927,890.77
	Rangka Atap Baja Ringan	1.01	m2	249,400.00	250,713.11
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.01	m2	1,541,000.00	1,549,113.46
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.19	m	512,900.00	95,139.42
	Pasangan Talang Seng Plat	0.08	m	125,300.00	9,545.94
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.20	m	114,300.00	23,378.84
	Pekerjaan Kusen				1,275,424.91
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	145,036.54
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,346.72
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	39,170.53
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	33,642.66
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	44,773.61
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.02	Unit	9,622,600.00	146,209.54
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	85,228.38
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,464.43
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	43,780.36
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	158,089.82
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,431.95
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	21,347.94
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	36,602.43
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	31,873.68
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	278,696.79
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	36,476.23
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	39,812.12
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	95,441.18
	Pekerjaan Plumbing				432,617.07
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	42,973.99
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,487.00
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,256.77
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	573.13
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,428.31

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas					
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	23,420.83
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,400.48
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,042.75
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,561.79
Sumur Dalam					
	Pengeboran sumur	0.05	m'	75,000.00	4,102.49
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	15,639.28
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,360.60
	Pipa PVC di3/4"	0.10	m'	73,600.00	7,157.17
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	83.42
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	2,090.60
Tanki Air					
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,681.11
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,120.74
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	447.32
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	3,970.75
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	3,104.06
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	832.04
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	416.02
Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	1,074.44
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	92.70
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,165.22
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	22,836.71
	Tulangan Besi Beton U-24	0.48	Kg	19,900.00	9,524.60
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	8,301.88
Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di2"	0.07	m	194,200.00	13,278.38
	Pipa PVC di1"	0.06	m	92,200.00	5,183.41
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m	73,600.00	1,118.31
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,351.27
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	10,575.30
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	26,810.20
	Pipa PVC di4"	0.11	m	580,000.00	66,095.60
Instalasi Air Bersih, Lantai Atas					
	Pipa PVC di1"	0.07	m	92,200.00	6,871.53
	Pipa PVC di3/4"	0.05	m	73,600.00	3,413.07
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas					
	Pipa PVC di3"	0.00	m	367,600.00	1,826.44
	Pipa PVC di4"	0.07	m	580,000.00	43,226.52
	Pipa PVC di3"	0.05	m	367,600.00	17,046.82
Pekerjaan Septictank					
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	44,841.99
Pekerjaan Elektrikal					101,846.81
Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar					
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.07	Titik	342,700.00	22,390.61
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,988.53
	Pasangan Saklar Engkel	0.07	Titik	84,000.00	5,488.21
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	2,031.49
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,588.04
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	5,367.87
Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas					
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,218.96
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	17,027.27

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,658.03
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	4,173.60
	Pasangan Stop Kontak	0.12	Titik	95,500.00	11,862.45
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	8,433.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,582.36
	Pekerjaan Finishing				314,457.62
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.32	m2	65,000.00	85,961.22
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.06	m2	65,000.00	134,193.71
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.52	m2	65,000.00	33,866.02
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.81	m2	65,000.00	52,641.95
	Railing Tangga Besi Hollow	0.02	m	513,000.00	7,794.72
1.3.03.01.01.0021	Pembangunan Bangunan Pertahanan / Penjara / Lapas Klasifikasi Tidak Sederhana 1 Lantai		M2		15,205,653.29
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				848,048.26
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.5654	m3	125,600.00	71,015.72
	Pasangan Urugan Pasir	0.0353	m3	508,400.00	17,965.96
	Aanstamping Batu Kali	0.1281	m3	865,000.00	110,822.66
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3882	m3	1,576,100.00	611,902.61
	Urugan Tanah Kembali	0.1418	m3	41,900.00	5,942.89
	Buang Tanah	0.5517	m3	55,100.00	30,398.41
	Pekerjaan Struktur				1,129,523.76
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.4039	m2	348,200.00	140,625.98
	Tulangan Besi Beton U-39	4.1414	Kg	30,800.00	127,554.86
	Tulangan Besi Beton U-24	2.1695	Kg	19,900.00	43,173.00
	Beton K - 175	0.0303	m3	2,516,300.00	76,218.52
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.4443	m2	151,900.00	67,481.89
	Tulangan Besi Beton U-39	4.8571	Kg	30,800.00	149,599.67
	Tulangan Besi Beton U-24	2.8042	Kg	19,900.00	55,804.36
	Beton K - 175	0.0289	m3	2,516,300.00	72,661.65
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.5487	m2	151,900.00	83,352.89
	Tulangan Besi Beton U-39	4.2854	Kg	30,800.00	131,991.55
	Tulangan Besi Beton U-24	2.7146	Kg	19,900.00	54,020.14
	Beton K - 175	0.0409	m3	2,516,300.00	102,873.59
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0170	m2	715,700.00	12,178.93
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3603	Kg	19,900.00	7,169.54
	Beton K - 175	0.0019	m3	2,516,300.00	4,817.18
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,230,386.04
	Pasangan Urugan Pasir	0.1004	m3	508,400.00	51,057.27
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04	m3	204,500.00	8,769.44
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.3806	m2	682,900.00	942,832.40
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.3112	m2	260,900.00	81,201.24
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.3775	m	388,100.00	146,525.69
	Pekerjaan Dinding				1,842,067.46
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.1220	m2	414,500.00	50,549.84
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.7465	m2	388,100.00	1,065,932.55
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.16	m2	714,600.00	115,522.00
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0091	m3	388,100.00	3,521.81
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	5.3724	m2	112,900.00	606,541.26
	Pekerjaan Plafond				728,208.96
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.9028	m2	242,700.00	461,814.25
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.90	m2	140,000.00	266,394.71

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Atap				6,130,018.19
	Rangka Atap Baja Ringan	2.2568	m2	249,400.00	562,848.78
	Penutup Atap Genteng Keramik	2.2568	m2	2,340,200.00	5,281,390.15
	Bubungan Genteng Keramik	0.4268	m	443,900.00	189,473.49
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.5814	m	114,300.00	66,454.88
	Pasangan Talang Seng Plat	0.2382	m	125,300.00	29,850.88
	Pekerjaan Kusen				1,468,713.96
	Kusen pintu P1	0.0397	Unit	8,809,700.00	349,796.91
	Kusen pintu P2	0.0227	Unit	7,366,100.00	167,130.00
	Kusen pintu P3	0.0170	Unit	367,100.00	6,246.87
	Kusen pintu P J 1	0.0057	Unit	19,369,100.00	109,866.74
	Kusen pintu P J 2	0.0057	Unit	10,951,200.00	62,118.15
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0113	Unit	10,202,600.00	115,743.78
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0284	Unit	12,286,800.00	348,470.17
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0057	Unit	5,831,232.00	33,076.32
	Kusen Bovenlight BV1	0.0454	Unit	1,622,100.00	73,607.90
	Kusen Bovenlight BV2	0.0170	Unit	2,560,800.00	43,576.64
	Kusen Bovenlight BV3	0.0170	Unit	3,935,900.00	66,976.45
	Bovenlight GR 1	0.0113	Unit	1,622,100.00	18,401.97
	Bovenlight GR 2	0.0113	Unit	2,560,800.00	29,051.09
	Bovenlight GR 3	0.0113	Unit	3,935,900.00	44,650.97
	Pekerjaan Plumbing				836,387.91
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0057	Unit	7,070,700.00	40,106.91
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0113	Unit	724,700.00	8,221.39
	Pasangan Floor Drain	0.0170	Buah	306,200.00	5,210.55
	Pasangan Kran Dinding	0.0170	Buah	94,300.00	1,604.68
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0057	Buah	1,379,400.00	7,824.33
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1361	m'	75,000.00	10,210.08
	Pipa PVC di3"	0.1361	m'	367,600.00	50,043.03
	Pipa PVC di2"	0.0340	m'	194,200.00	6,609.33
	Pipa PVC di3/4"	0.1361	m'	73,600.00	10,019.50
	Klep Diameter 3/4"	0.0057	Buah	54,900.00	311.41
	Stop Kran di1"	0.0057	Buah	273,800.00	1,553.07
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0057	Buah	1,375,900.00	7,804.47
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0681	m'	92,200.00	6,275.80
	Pipa PVC di1"	0.0454	m'	92,200.00	4,183.87
	Pipa PVC di3/4"	0.0227	m'	73,600.00	1,669.92
	Tangki Air 500 Liter	0.0057	Buah	4,096,800.00	23,238.15
	Dudukan Tangki Air	0.0057	Buah	2,042,900.00	11,587.88
	Stop Kran di1"	0.0113	Buah	273,800.00	3,106.13
	Stop Kran di1"	0.0057	Buah	273,800.00	1,553.07
	Stop Kran di1"	0.0057	Buah	273,800.00	1,553.07
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.2269	m	194,200.00	44,062.18
	Pipa PVC di1"	0.1985	m	92,200.00	18,304.41
	Pipa PVC di3/4"	0.0454	m	73,600.00	3,339.83
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.2269	m	580,000.00	131,596.64
	Pipa PVC di4"	0.3602	m	580,000.00	208,909.66
	Pipa PVC di2"	0.0511	m	194,200.00	9,913.99
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0319	m3	125,600.00	4,011.02
	Pasangan Urugan Pasir	0.0007	m3	508,400.00	346.05
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	4,349.92
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.1191	m2	715,700.00	85,252.50
	Tulangan Besi Beton U-24	1.7868	Kg	19,900.00	35,556.62
	Beton K - 200	0.0119	m3	2,601,800.00	30,992.03
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0057	Buah	10,060,600.00	57,066.43

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Elektrikal				171,084.14
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0057	Unit	1,339,800.00	7,599.71
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.2099	Titik	342,700.00	71,923.80
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.1021	Titik	187,500.00	19,143.91
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.1021	Titik	84,000.00	8,576.47
	Pasangan Saklar Double	0.1078	Titik	124,200.00	13,385.42
	Pasangan Stop Kontak	0.1021	Titik	95,500.00	9,750.63
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0454	Buah	227,700.00	10,332.61
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0454	Buah	282,900.00	12,837.48
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.1191	Buah	147,200.00	17,534.12
	Pekerjaan Finishing				821,214.62
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	5.37	m2	78,900.00	423,880.47
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.2065	m2	848,700.00	175,231.59
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0522	m2	848,700.00	44,289.30
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	1.9028	m2	78,900.00	150,132.44
	Cat Kayu Synthetic	0.2674	m2	103,500.00	27,680.81
1.3.03.01.01.0021	Pembangunan Bangunan Pertahanan / Penjara / Lapas Klasifikasi Tidak Sederhana 2 Lantai		M2		16,574,162.08
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				924,372.60
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.6163	m3	125,600.00	77,407.13
	Pasangan Urugan Pasir	0.0385	m3	508,400.00	19,582.90
	Aanstamping Batu Kali	0.1396	m3	865,000.00	120,796.70
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.4232	m3	1,576,100.00	666,973.85
	Urugan Tanah Kembali	0.1546	m3	41,900.00	6,477.75
	Buang Tanah	0.6013	m3	55,100.00	33,134.27
	Pekerjaan Struktur				1,231,180.90
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.4402	m2	348,200.00	153,282.32
	Tulangan Besi Beton U-39	4.5141	Kg	30,800.00	139,034.80
	Tulangan Besi Beton U-24	2.3648	Kg	19,900.00	47,058.57
	Beton K - 175	0.0330	m3	2,516,300.00	83,078.18
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.4842	m2	151,900.00	73,555.26
	Tulangan Besi Beton U-39	5.2943	Kg	30,800.00	163,063.64
	Tulangan Besi Beton U-24	3.0566	Kg	19,900.00	60,826.75
	Beton K - 175	0.0315	m3	2,516,300.00	79,201.20
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.5981	m2	151,900.00	90,854.65
	Tulangan Besi Beton U-39	4.6711	Kg	30,800.00	143,870.79
	Tulangan Besi Beton U-24	2.9589	Kg	19,900.00	58,881.95
	Beton K - 175	0.0446	m3	2,516,300.00	112,132.21
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0185	m2	715,700.00	13,275.03
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3927	Kg	19,900.00	7,814.80
	Beton K - 175	0.0021	m3	2,516,300.00	5,250.73
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,341,120.78
	Pasangan Urugan Pasir	0.1095	m3	508,400.00	55,652.42
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.05	m3	204,500.00	9,558.69
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.5049	m2	682,900.00	1,027,687.32
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.3392	m2	260,900.00	88,509.36

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.4115	m	388,100.00	159,713.00
	Pekerjaan Dinding				2,007,853.53
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.1329	m2	414,500.00	55,099.33
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.9937	m2	388,100.00	1,161,866.48
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.18	m2	714,600.00	125,918.98
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0099	m3	388,100.00	3,838.77
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	5.8559	m2	112,900.00	661,129.97
	Pekerjaan Plafond				793,747.76
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	2.0741	m2	242,700.00	503,377.53
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	2.07	m2	140,000.00	290,370.23
	Pekerjaan Atap				6,681,719.83
	Rangka Atap Baja Ringan	2.4599	m2	249,400.00	613,505.17
	Penutup Atap Genteng Keramik	2.4599	m2	2,340,200.00	5,756,715.27
	Bubungan Genteng Keramik	0.4653	m	443,900.00	206,526.11
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.6337	m	114,300.00	72,435.82
	Pasangan Talang Seng Plat	0.2597	m	125,300.00	32,537.46
	Pekerjaan Kusen				1,600,898.22
	Kusen pintu P1	0.0433	Unit	8,809,700.00	381,278.63
	Kusen pintu P2	0.0247	Unit	7,366,100.00	182,171.70
	Kusen pintu P3	0.0185	Unit	367,100.00	6,809.09
	Kusen pintu P J 1	0.0062	Unit	19,369,100.00	119,754.75
	Kusen pintu P J 2	0.0062	Unit	10,951,200.00	67,708.78
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0124	Unit	10,202,600.00	126,160.72
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0309	Unit	12,286,800.00	379,832.48
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0062	Unit	5,831,232.00	36,053.18
	Kusen Bovenlight BV1	0.0495	Unit	1,622,100.00	80,232.61
	Kusen Bovenlight BV2	0.0185	Unit	2,560,800.00	47,498.54
	Kusen Bovenlight BV3	0.0185	Unit	3,935,900.00	73,004.33
	Bovenlight GR 1	0.0124	Unit	1,622,100.00	20,058.15
	Bovenlight GR 2	0.0124	Unit	2,560,800.00	31,665.69
	Bovenlight GR 3	0.0124	Unit	3,935,900.00	48,669.55
	Pekerjaan Plumbing				911,662.82
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0062	Unit	7,070,700.00	43,716.53
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0124	Unit	724,700.00	8,961.31
	Pasangan Floor Drain	0.0185	Buah	306,200.00	5,679.50
	Pasangan Kran Dinding	0.0185	Buah	94,300.00	1,749.11
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0062	Buah	1,379,400.00	8,528.52
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1484	m'	75,000.00	11,128.99
	Pipa PVC di3"	0.1484	m'	367,600.00	54,546.90
	Pipa PVC di2"	0.0371	m'	194,200.00	7,204.17
	Pipa PVC di3/4"	0.1484	m'	73,600.00	10,921.25
	Klep Diameter 3/4"	0.0062	Buah	54,900.00	339.43
	Stop Kran di1"	0.0062	Buah	273,800.00	1,692.84
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0062	Buah	1,375,900.00	8,506.88
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0742	m'	92,200.00	6,840.62
	Pipa PVC di1"	0.0495	m'	92,200.00	4,560.41
	Pipa PVC di3/4"	0.0247	m'	73,600.00	1,820.21
	Tangki Air 500 Liter	0.0062	Buah	4,096,800.00	25,329.58
	Dudukan Tangki Air	0.0062	Buah	2,042,900.00	12,630.79
	Stop Kran di1"	0.0124	Buah	273,800.00	3,385.69
	Stop Kran di1"	0.0062	Buah	273,800.00	1,692.84
	Stop Kran di1"	0.0062	Buah	273,800.00	1,692.84
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.2473	m	194,200.00	48,027.78
	Pipa PVC di1"	0.2164	m	92,200.00	19,951.81

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pipa PVC di3/4"	0.0495	m	73,600.00	3,640.42
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.2473	m	580,000.00	143,440.34
	Pipa PVC di4"	0.3926	m	580,000.00	227,711.53
	Pipa PVC di2"	0.0556	m	194,200.00	10,806.25
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0348	m3	125,600.00	4,372.01
	Pasangan Urugan Pasir	0.0007	m3	508,400.00	377.20
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	4,741.41
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.1298	m2	715,700.00	92,925.23
	Tulangan Besi Beton U-24	1.9476	Kg	19,900.00	38,756.71
	Beton K - 200	0.0130	m3	2,601,800.00	33,781.31
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0062	Buah	10,060,600.00	62,202.41
	Pekerjaan Elektrikal Panel				186,481.71
	Pasangan Box Panel	0.0062	Unit	1,339,800.00	8,283.68
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.2288	Titik	342,700.00	78,396.94
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.1113	Titik	187,500.00	20,866.86
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.1113	Titik	84,000.00	9,348.35
	Pasangan Saklar Double	0.1175	Titik	124,200.00	14,590.11
	Pasangan Stop Kontak	0.1113	Titik	95,500.00	10,628.19
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0495	Buah	227,700.00	11,262.54
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0495	Buah	282,900.00	13,992.85
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.1298	Buah	147,200.00	19,112.19
	Pekerjaan Finishing				895,123.94
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	5.86	m2	78,900.00	462,029.71
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.2251	m2	848,700.00	191,002.43
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0569	m2	848,700.00	48,275.34
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	2.0741	m2	78,900.00	163,644.37
	Cat Kayu Synthetic	0.2915	m2	103,500.00	30,172.09
1.3.03.01.01.0021	Pembangunan Bangunan Pertahanan / Penjara / Lapas Klasifikasi Tidak Sederhana 3 Lantai		M2		17,030,331.68
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				949,814.05
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.6333	m3	125,600.00	79,537.60
	Pasangan Urugan Pasir	0.0396	m3	508,400.00	20,121.87
	Aanstamping Batu Kali	0.1435	m3	865,000.00	124,121.38
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.4348	m3	1,576,100.00	685,330.93
	Urugan Tanah Kembali	0.1589	m3	41,900.00	6,656.04
	Buang Tanah	0.6179	m3	55,100.00	34,046.22
	Pekerjaan Struktur				1,265,066.61
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.4523	m2	348,200.00	157,501.10
	Tulangan Besi Beton U-39	4.6384	Kg	30,800.00	142,861.44
	Tulangan Besi Beton U-24	2.4298	Kg	19,900.00	48,353.76
	Beton K - 175	0.0339	m3	2,516,300.00	85,364.74
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.4976	m2	151,900.00	75,579.72
	Tulangan Besi Beton U-39	5.4400	Kg	30,800.00	167,551.63
	Tulangan Besi Beton U-24	3.1407	Kg	19,900.00	62,500.88
	Beton K - 175	0.0323	m3	2,516,300.00	81,381.05
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.6146	m2	151,900.00	93,355.24

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-39	4.7997	Kg	30,800.00	147,830.54
	Tulangan Besi Beton U-24	3.0403	Kg	19,900.00	60,502.56
	Beton K - 175	0.0458	m3	2,516,300.00	115,218.42
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0191	m2	715,700.00	13,640.40
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4035	Kg	19,900.00	8,029.89
	Beton K - 175	0.0021	m3	2,516,300.00	5,395.24
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,378,032.36
	Pasangan Urugan Pasir	0.1125	m3	508,400.00	57,184.14
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.05	m3	204,500.00	9,821.77
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.5463	m2	682,900.00	1,055,972.29
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.3486	m2	260,900.00	90,945.39
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.4229	m	388,100.00	164,108.77
	Pekerjaan Dinding				2,063,115.55
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.1366	m2	414,500.00	56,615.82
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	3.0761	m2	388,100.00	1,193,844.45
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.18	m2	714,600.00	129,384.64
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0102	m3	388,100.00	3,944.43
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	6.0171	m2	112,900.00	679,326.21
	Pekerjaan Plafond				815,594.03
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	2.1312	m2	242,700.00	517,231.96
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	2.13	m2	140,000.00	298,362.07
	Pekerjaan Atap				6,865,620.37
	Rangka Atap Baja Ringan	2.5276	m2	249,400.00	630,390.63
	Penutup Atap Genteng Keramik	2.5276	m2	2,340,200.00	5,915,156.97
	Bubungan Genteng Keramik	0.4781	m	443,900.00	212,210.31
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.6512	m	114,300.00	74,429.47
	Pasangan Talang Seng Plat	0.2668	m	125,300.00	33,432.99
	Pekerjaan Kusen				1,644,959.64
	Kusen pintu P1	0.0445	Unit	8,809,700.00	391,772.54
	Kusen pintu P2	0.0254	Unit	7,366,100.00	187,185.60
	Kusen pintu P3	0.0191	Unit	367,100.00	6,996.49
	Kusen pintu P J 1	0.0064	Unit	19,369,100.00	123,050.75
	Kusen pintu P J 2	0.0064	Unit	10,951,200.00	69,572.33
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0127	Unit	10,202,600.00	129,633.04
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0318	Unit	12,286,800.00	390,286.59
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0064	Unit	5,831,232.00	37,045.47
	Kusen Bovenlight BV1	0.0508	Unit	1,622,100.00	82,440.85
	Kusen Bovenlight BV2	0.0191	Unit	2,560,800.00	48,805.84
	Kusen Bovenlight BV3	0.0191	Unit	3,935,900.00	75,013.62
	Bovenlight GR 1	0.0127	Unit	1,622,100.00	20,610.21
	Bovenlight GR 2	0.0127	Unit	2,560,800.00	32,537.22
	Bovenlight GR 3	0.0127	Unit	3,935,900.00	50,009.08
	Pekerjaan Plumbing				936,754.46
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0064	Unit	7,070,700.00	44,919.74
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0127	Unit	724,700.00	9,207.95
	Pasangan Floor Drain	0.0191	Buah	306,200.00	5,835.81
	Pasangan Kran Dinding	0.0191	Buah	94,300.00	1,797.25
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0064	Buah	1,379,400.00	8,763.25
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1525	m'	75,000.00	11,435.29
	Pipa PVC di3"	0.1525	m'	367,600.00	56,048.19
	Pipa PVC di2"	0.0381	m'	194,200.00	7,402.45
	Pipa PVC di3/4"	0.1525	m'	73,600.00	11,221.84
	Klep Diameter 3/4"	0.0064	Buah	54,900.00	348.78

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Stop Kran di1"	0.0064	Buah	273,800.00	1,739.44
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0064	Buah	1,375,900.00	8,741.01
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0762	m'	92,200.00	7,028.89
	Pipa PVC di1"	0.0508	m'	92,200.00	4,685.93
	Pipa PVC di3/4"	0.0254	m'	73,600.00	1,870.31
	Tangki Air 500 Liter	0.0064	Buah	4,096,800.00	26,026.73
	Dudukan Tangki Air	0.0064	Buah	2,042,900.00	12,978.42
	Stop Kran di1"	0.0127	Buah	273,800.00	3,478.87
	Stop Kran di1"	0.0064	Buah	273,800.00	1,739.44
	Stop Kran di1"	0.0064	Buah	273,800.00	1,739.44
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.2541	m	194,200.00	49,349.65
	Pipa PVC di1"	0.2224	m	92,200.00	20,500.94
	Pipa PVC di3/4"	0.0508	m	73,600.00	3,740.61
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.2541	m	580,000.00	147,388.24
	Pipa PVC di4"	0.4034	m	580,000.00	233,978.82
	Pipa PVC di2"	0.0572	m	194,200.00	11,103.67
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0358	m3	125,600.00	4,492.34
	Pasangan Urugan Pasir	0.0008	m3	508,400.00	387.58
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	4,871.91
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.1334	m2	715,700.00	95,482.80
	Tulangan Besi Beton U-24	2.0012	Kg	19,900.00	39,823.41
	Beton K - 200	0.0133	m3	2,601,800.00	34,711.07
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0064	Buah	10,060,600.00	63,914.40
	Pekerjaan Elektrikal				191,614.24
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0064	Unit	1,339,800.00	8,511.67
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.2351	Titik	342,700.00	80,554.66
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.1144	Titik	187,500.00	21,441.18
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.1144	Titik	84,000.00	9,605.65
	Pasangan Saklar Double	0.1207	Titik	124,200.00	14,991.67
	Pasangan Stop Kontak	0.1144	Titik	95,500.00	10,920.71
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0508	Buah	227,700.00	11,572.52
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0508	Buah	282,900.00	14,377.98
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.1334	Buah	147,200.00	19,638.21
	Pekerjaan Finishing				919,760.37
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	6.02	m2	78,900.00	474,746.13
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.2312	m2	848,700.00	196,259.38
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0584	m2	848,700.00	49,604.02
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	2.1312	m2	78,900.00	168,148.34
	Cat Kayu Synthetic	0.2995	m2	103,500.00	31,002.51
1.3.03.01.01.0021	Pembangunan Bangunan Pertahanan / Penjara / Lapas Klasifikasi Tidak Sederhana 4 Lantai		M2		17,258,416.48
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				962,534.77
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.6417	m3	125,600.00	80,602.84

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Urugan Pasir	0.0401	m3	508,400.00	20,391.36
	Aanstamping Batu Kali	0.1454	m3	865,000.00	125,783.72
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.4407	m3	1,576,100.00	694,509.47
	Urugan Tanah Kembali	0.1610	m3	41,900.00	6,745.18
	Buang Tanah	0.6262	m3	55,100.00	34,502.20
	Pekerjaan Struktur				1,282,009.47
	Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting Sloof Beton	0.4584	m2	348,200.00	159,610.49
	Tulangan Besi Beton U-39	4.7005	Kg	30,800.00	144,774.77
	Tulangan Besi Beton U-24	2.4624	Kg	19,900.00	49,001.36
	Beton K - 175	0.0344	m3	2,516,300.00	86,508.02
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.5042	m2	151,900.00	76,591.95
	Tulangan Besi Beton U-39	5.5128	Kg	30,800.00	169,795.62
	Tulangan Besi Beton U-24	3.1828	Kg	19,900.00	63,337.95
	Beton K - 175	0.0328	m3	2,516,300.00	82,470.97
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.6228	m2	151,900.00	94,605.53
	Tulangan Besi Beton U-39	4.8640	Kg	30,800.00	149,810.41
	Tulangan Besi Beton U-24	3.0810	Kg	19,900.00	61,312.86
	Beton K - 175	0.0464	m3	2,516,300.00	116,761.52
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0193	m2	715,700.00	13,823.08
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4089	Kg	19,900.00	8,137.43
	Beton K - 175	0.0022	m3	2,516,300.00	5,467.50
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,396,488.15
	Pasangan Urugan Pasir	0.1140	m3	508,400.00	57,950.00
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.05	m3	204,500.00	9,953.32
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.5670	m2	682,900.00	1,070,114.77
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.3533	m2	260,900.00	92,163.41
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.4285	m	388,100.00	166,306.66
	Pekerjaan Dinding				2,090,746.56
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.1384	m2	414,500.00	57,374.07
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	3.1173	m2	388,100.00	1,209,833.44
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.18	m2	714,600.00	131,117.47
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0103	m3	388,100.00	3,997.26
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	6.0976	m2	112,900.00	688,424.33
	Pekerjaan Plafond				826,517.17
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	2.1597	m2	242,700.00	524,159.17
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	2.16	m2	140,000.00	302,357.99
	Pekerjaan Atap				6,957,570.64
	Rangka Atap Baja Ringan	2.5615	m2	249,400.00	638,833.36
	Penutup Atap Genteng Keramik	2.5615	m2	2,340,200.00	5,994,377.83
	Bubungan Genteng Keramik	0.4845	m	443,900.00	215,052.41
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.6599	m	114,300.00	75,426.29
	Pasangan Talang Seng Plat	0.2704	m	125,300.00	33,880.75
	Pekerjaan Kusen				1,666,990.35
	Kusen pintu P1	0.0451	Unit	8,809,700.00	397,019.49
	Kusen pintu P2	0.0258	Unit	7,366,100.00	189,692.55
	Kusen pintu P3	0.0193	Unit	367,100.00	7,090.20
	Kusen pintu P J 1	0.0064	Unit	19,369,100.00	124,698.75
	Kusen pintu P J 2	0.0064	Unit	10,951,200.00	70,504.10
	Kusen Pintu jendela J-1	0.0129	Unit	10,202,600.00	131,369.19
	Kusen Pintu jendela J-2	0.0322	Unit	12,286,800.00	395,513.64
	Kusen Pintu jendela J-3	0.0064	Unit	5,831,232.00	37,541.62
	Kusen Bovenlight BV1	0.0515	Unit	1,622,100.00	83,544.97
	Kusen Bovenlight BV2	0.0193	Unit	2,560,800.00	49,459.48

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Bovenlight BV3	0.0193	Unit	3,935,900.00	76,018.27
	Bovenlight GR 1	0.0129	Unit	1,622,100.00	20,886.24
	Bovenlight GR 2	0.0129	Unit	2,560,800.00	32,972.99
	Bovenlight GR 3	0.0129	Unit	3,935,900.00	50,678.85
	Pekerjaan Plumbing				949,300.28
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0064	Unit	7,070,700.00	45,521.34
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0129	Unit	724,700.00	9,331.27
	Pasangan Floor Drain	0.0193	Buah	306,200.00	5,913.97
	Pasangan Kran Dinding	0.0193	Buah	94,300.00	1,821.32
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0064	Buah	1,379,400.00	8,880.61
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1545	m'	75,000.00	11,588.45
	Pipa PVC di3"	0.1545	m'	367,600.00	56,798.83
	Pipa PVC di2"	0.0386	m'	194,200.00	7,501.59
	Pipa PVC di3/4"	0.1545	m'	73,600.00	11,372.13
	Klep Diameter 3/4"	0.0064	Buah	54,900.00	353.45
	Stop Kran di1"	0.0064	Buah	273,800.00	1,762.73
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0064	Buah	1,375,900.00	8,858.08
	Tangki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0773	m'	92,200.00	7,123.03
	Pipa PVC di1"	0.0515	m'	92,200.00	4,748.69
	Pipa PVC di3/4"	0.0258	m'	73,600.00	1,895.35
	Tangki Air 500 Liter	0.0064	Buah	4,096,800.00	26,375.30
	Dudukan Tangki Air	0.0064	Buah	2,042,900.00	13,152.24
	Stop Kran di1"	0.0129	Buah	273,800.00	3,525.46
	Stop Kran di1"	0.0064	Buah	273,800.00	1,762.73
	Stop Kran di1"	0.0064	Buah	273,800.00	1,762.73
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di2"	0.2575	m	194,200.00	50,010.58
	Pipa PVC di1"	0.2253	m	92,200.00	20,775.51
	Pipa PVC di3/4"	0.0515	m	73,600.00	3,790.71
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.2575	m	580,000.00	149,362.18
	Pipa PVC di4"	0.4088	m	580,000.00	237,112.47
	Pipa PVC di2"	0.0579	m	194,200.00	11,252.38
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0362	m3	125,600.00	4,552.51
	Pasangan Urugan Pasir	0.0008	m3	508,400.00	392.77
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.02	m2	204,500.00	4,937.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.1352	m2	715,700.00	96,761.59
	Tulangan Besi Beton U-24	2.0280	Kg	19,900.00	40,356.76
	Beton K - 200	0.0135	m3	2,601,800.00	35,175.95
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0064	Buah	10,060,600.00	64,770.40
	Pekerjaan Elektrikal				194,180.50
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0064	Unit	1,339,800.00	8,625.67
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.2382	Titik	342,700.00	81,633.52
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.1159	Titik	187,500.00	21,728.34
	Armature				
	Pasangan Saklar Engkel	0.1159	Titik	84,000.00	9,734.29
	Pasangan Saklar Double	0.1223	Titik	124,200.00	15,192.45
	Pasangan Stop Kontak	0.1159	Titik	95,500.00	11,066.97
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0.0515	Buah	227,700.00	11,727.51
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.0515	Buah	282,900.00	14,570.54
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.1352	Buah	147,200.00	19,901.22
	Pekerjaan Finishing				932,078.59

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	6.10	m2	78,900.00	481,104.33
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.2343	m2	848,700.00	198,887.85
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0592	m2	848,700.00	50,268.36
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	2.1597	m2	78,900.00	170,400.33
	Cat Kayu Synthetic	0.3036	m2	103,500.00	31,417.72
1.3.03.01.01.0025	Pembangunan Lantai Jemur		M2		7,104,037.72
	Pekerjaan Sruktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,032,171.18
	Pasangan Urugan Tanah	1.15	m3	286,600.00	329,485.93
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.08	m3	125,600.00	10,281.35
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	8,373.09
	Aanstamping Batu Kali	0.14	m3	865,000.00	116,841.38
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	31,074.02
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,684.01
	Bekisting Sloof Beton	0.09	m2	348,200.00	32,035.35
	Tulangan Besi Beton U-39	2.59	Kg	30,800.00	79,712.82
	Tulangan Besi Beton U-39	1.05	Kg	30,800.00	32,435.70
	Tulangan Besi Beton U-24	0.19	Kg	19,900.00	3,759.35
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	148,964.45
	Bekisting Sloof Beton	0.16	m2	348,200.00	57,420.94
	Tulangan Besi Beton U-39	2.55	Kg	30,800.00	78,665.13
	Tulangan Besi Beton U-24	1.15	Kg	19,900.00	22,914.97
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	78,522.68
	Pekerjaan Struktur				2,476,613.90
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.19	m2	577,700.00	107,266.32
	Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,162.33
	Tulangan Besi Beton U-39	0.21	Kg	30,800.00	6,593.11
	Tulangan Besi Beton U-24	0.83	Kg	19,900.00	16,418.13
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	39,151.50
	Pekerjaan Balok Bordes				-
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,224.95
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	511.09
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	512.64
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,359.16
	Pekerjaan Tangga				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	24,101.26
	Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,701.37
	Tulangan Besi Beton U-24	0.26	Kg	19,900.00	5,163.47
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	14,563.54
	Pekerjaan Balok				-
	Bekisting Balok Beton	0.28	m2	593,200.00	164,129.11
	Tulangan Besi Beton U-39	0.36	Kg	30,800.00	11,144.11
	Tulangan Besi Beton U-39	3.63	Kg	30,800.00	111,805.92
	Tulangan Besi Beton U-39	0.14	Kg	30,800.00	4,364.72
	Tulangan Besi Beton U-24	1.46	Kg	19,900.00	29,141.83
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	99,672.08
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	14,067.18
	Tulangan Besi Beton U-39	13.01	Kg	30,800.00	400,756.99
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	237,712.25
	Lantai Atas				-
	Pekerjaan Kolom				-
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	115,515.84
	Tulangan Besi Beton U-39	1.43	Kg	30,800.00	44,097.43
	Tulangan Besi Beton U-39	0.22	Kg	30,800.00	6,777.95
	Tulangan Besi Beton U-24	1.03	Kg	19,900.00	20,529.46
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	46,090.79
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,581.28
	Tulangan Besi Beton U-39	1.67	Kg	30,800.00	51,534.49
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,051.76

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-24	1.01	Kg	19,900.00	20,115.96
	Bekisting Praktis Beton	0.23	m2	151,900.00	34,242.48
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Beton K - 250	0.08	m3	2,708,400.00	213,371.53
	Tulangan Besi Beton U-24	7.09	Kg	19,900.00	141,097.48
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.52	m2	715,700.00	374,084.39
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,179,314.48
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.06	m3	508,400.00	31,094.21
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,253.70
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.02	m2	816,900.00	19,358.63
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.66	m2	816,900.00	536,017.67
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	30,301.95
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				-
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	22,900.69
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.53	m2	816,900.00	435,113.10
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.41	m2	237,700.00	98,274.54
	Pekerjaan Plafond				467,277.36
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.48	m2	242,700.00	116,009.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.48	m2	140,000.00	66,919.44
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				-
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.74	m2	242,700.00	180,327.48
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.74	m2	140,000.00	104,020.80
	Pekerjaan Atap				1,768,707.13
	Rangka Atap Baja Ringan	0.92	m2	249,400.00	230,012.02
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.92	m2	1,541,000.00	1,421,205.01
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.17	m	512,900.00	87,283.87
	Pasangan Talang Seng Plat	0.07	m	125,300.00	8,757.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.19	m	114,300.00	21,448.48
	Pekerjaan Elektrikal				93,437.44
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	1,867.66
	Pasangan Instalasi Lampu	0.06	Titik	342,700.00	20,541.84
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,659.20
	Pasangan Saklar Engkel	0.06	Titik	84,000.00	5,035.06
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	1,863.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,126.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.03	Buah	147,200.00	4,924.66
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				-
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,035.74
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	15,621.35
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,273.42
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	3,828.99
	Pasangan Stop Kontak	0.11	Titik	95,500.00	10,882.98
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	7,737.29
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	6,038.86

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Finishing				86,516.23
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.48	m2	65,000.00	31,069.74
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.74	m2	65,000.00	48,295.37
	Railing Tangga Besi Hollow	0.01	m	513,000.00	7,151.12
1.3.03.01.01.0030	Pembangunan Dapur Umum		M2		11,465,328.16
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				1,135,388.30
	Pasangan Urugan Tanah	1.26	m3	286,600.00	362,434.52
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.09	m3	125,600.00	11,309.49
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	9,210.40
	Aanstamping Batu Kali	0.15	m3	865,000.00	128,525.52
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	34,181.42
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,852.41
	Bekisting Sloof Beton	0.10	m2	348,200.00	35,238.89
	Tulangan Besi Beton U-39	2.85	Kg	30,800.00	87,684.11
	Tulangan Besi Beton U-39	1.16	Kg	30,800.00	35,679.27
	Tulangan Besi Beton U-24	0.21	Kg	19,900.00	4,135.29
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	163,860.90
	Bekisting Sloof Beton	0.18	m2	348,200.00	63,163.03
	Tulangan Besi Beton U-39	2.81	Kg	30,800.00	86,531.65
	Tulangan Besi Beton U-24	1.27	Kg	19,900.00	25,206.47
	Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	86,374.94
	Pekerjaan Struktur				2,724,275.29
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	117,992.95
	Tulangan Besi Beton U-39	1.72	Kg	30,800.00	52,978.56
	Tulangan Besi Beton U-39	0.24	Kg	30,800.00	7,252.42
	Tulangan Besi Beton U-24	0.91	Kg	19,900.00	18,059.94
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	43,066.64
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,547.44
	Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	562.20
	Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	563.90
	Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,495.08
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.04	m2	715,700.00	26,511.39
	Tulangan Besi Beton U-39	0.31	Kg	30,800.00	9,571.50
	Tulangan Besi Beton U-24	0.29	Kg	19,900.00	5,679.82
	Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	16,019.90
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	0.30	m2	593,200.00	180,542.02
	Tulangan Besi Beton U-39	0.40	Kg	30,800.00	12,258.52
	Tulangan Besi Beton U-39	3.99	Kg	30,800.00	122,986.52
	Tulangan Besi Beton U-39	0.16	Kg	30,800.00	4,801.19
	Tulangan Besi Beton U-24	1.61	Kg	19,900.00	32,056.01
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	109,639.29
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	15,473.89
	Tulangan Besi Beton U-39	14.31	Kg	30,800.00	440,832.69
	Beton K - 250	0.10	m3	2,708,400.00	261,483.47
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	0.22	m2	577,700.00	127,067.43
	Tulangan Besi Beton U-39	1.57	Kg	30,800.00	48,507.17
	Tulangan Besi Beton U-39	0.24	Kg	30,800.00	7,455.75
	Tulangan Besi Beton U-24	1.13	Kg	19,900.00	22,582.40
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	50,699.86
	Pekerjaan Ringbalk				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	53,439.41
	Tulangan Besi Beton U-39	1.84	Kg	30,800.00	56,687.94
	Tulangan Besi Beton U-39	0.43	Kg	30,800.00	13,256.93
	Tulangan Besi Beton U-24	1.11	Kg	19,900.00	22,127.56
	Bekisting Praktis Beton	0.25	m2	151,900.00	37,666.73
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	234,708.69
	Tulangan Besi Beton U-24	7.80	Kg	19,900.00	155,207.23
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.57	m2	715,700.00	411,492.83
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,297,245.93
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.07	m3	508,400.00	34,203.63
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,879.07
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	21,294.49
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.72	m2	816,900.00	589,619.44
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	33,332.14
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	25,190.76
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.59	m2	816,900.00	478,624.41
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.45	m2	237,700.00	108,101.99
	Pekerjaan Dinding				1,704,999.89
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	0.05	m2	565,700.00	30,316.76
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	0.70	m2	559,500.00	390,731.01
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	11,031.11
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.33	m2	112,900.00	150,677.82
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.02	m	848,700.00	20,822.06
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.08	m2	1,159,600.00	89,083.12
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	0.10	m2	714,600.00	72,319.67
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	0.08	m2	414,500.00	34,528.57
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.11	m2	388,100.00	432,090.48
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.10	m2	112,900.00	11,580.47
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.08	m2	112,900.00	235,222.53
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.05	m	848,700.00	41,136.58
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	0.09	m2	1,159,600.00	109,892.29
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	0.11	m2	718,800.00	75,567.44
	Pekerjaan Plafond				514,005.09
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.53	m2	242,700.00	127,610.60
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.53	m2	140,000.00	73,611.39
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.82	m2	242,700.00	198,360.23
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.82	m2	140,000.00	114,422.88
	Pekerjaan Atap				1,945,577.84
	Rangka Atap Baja Ringan	1.01	m2	249,400.00	253,013.23
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.01	m2	1,541,000.00	1,563,325.51
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.19	m	512,900.00	96,012.26
	Pasangan Talang Seng Plat	0.08	m	125,300.00	9,633.52
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.21	m	114,300.00	23,593.33
	Pekerjaan Kusen				1,287,126.05
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.01	Unit	10,606,000.00	146,367.15
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	3,377.42
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	39,529.89
	Kusen Pintu P J 1	0.00	Unit	22,141,500.00	33,951.31
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	45,184.38
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.02	Unit	9,622,600.00	147,550.92
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.01	Unit	14,023,000.00	86,010.29
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	33,771.44
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	44,182.01
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.02	Unit	10,606,000.00	159,540.19
	Kusen Pintu P 1 B	0.01	Unit	367,100.00	2,454.26
	Kusen Pintu P 2 A	0.00	Unit	12,889,800.00	21,543.79
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.01	Unit	3,683,400.00	36,938.23
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.00	Unit	9,622,600.00	32,166.10
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.02	Unit	14,023,000.00	281,253.64
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.00	Unit	11,012,100.00	36,810.87
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.00	Unit	12,019,200.00	40,177.37
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.00	Unit	28,813,500.00	96,316.79
	Pekerjaan Plumbing				436,586.03
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.01	Unit	7,070,700.00	43,368.25
	Pasangan Urinoir Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	21,684.12
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,286.64
	Pasangan Kran Dinding	0.01	Buah	94,300.00	578.39
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.00	Unit	2,256,300.00	3,459.76
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.00	Unit	7,070,700.00	23,635.70
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.00	Buah	724,700.00	2,422.50
	Pasangan Floor Drain	0.01	Buah	306,200.00	3,070.66
	Pasangan Kran Dinding	0.02	Buah	94,300.00	1,576.11
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0.06	m'	75,000.00	4,140.12
	Pipa PVC di3"	0.04	m'	367,600.00	15,782.76
	Pipa PVC di2"	0.01	m'	194,200.00	2,382.26
	Pipa PVC di3/4"	0.10	m'	73,600.00	7,222.83
	Klep Diameter 3/4"	0.00	Buah	54,900.00	84.18
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	419.84
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.00	m'	1,375,900.00	2,109.78
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.02	m'	92,200.00	1,696.53
	Pipa PVC di1"	0.01	m'	92,200.00	1,131.02
	Pipa PVC di3/4"	0.01	m'	73,600.00	451.43
	Tangki Air 1000 Liter	0.00	Buah	2,613,300.00	4,007.18

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Dudukan Tangki Air	0.00	Buah	2,042,900.00	3,132.54
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	839.68
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	419.84
	Stop Kran di1"	0.00	Buah	273,800.00	419.84
Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.01	m3	125,600.00	1,084.30
	Pasangan Urugan Pasir	0.00	m3	508,400.00	93.55
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00	1,175.91
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	23,046.22
	Tulangan Besi Beton U-24	0.48	Kg	19,900.00	9,611.99
	Beton K - 200	0.00	m3	2,601,800.00	8,378.04
Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di2"	0.07	m	194,200.00	13,400.20
	Pipa PVC di1"	0.06	m	92,200.00	5,230.97
	Pipa PVC di3/4"	0.02	m	73,600.00	1,128.57
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	3,382.02
	Pipa PVC di4"	0.02	m	580,000.00	10,672.32
	Pipa PVC di3"	0.07	m	367,600.00	27,056.16
	Pipa PVC di4"	0.12	m	580,000.00	66,701.98
Instalasi Air Bersih, Lantai Atas					
	Pipa PVC di1"	0.08	m	92,200.00	6,934.57
	Pipa PVC di3/4"	0.05	m	73,600.00	3,444.39
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas					
	Pipa PVC di3"	0.01	m	367,600.00	1,843.20
	Pipa PVC di4"	0.08	m	580,000.00	43,623.10
	Pipa PVC di3"	0.05	m	367,600.00	17,203.21
Pekerjaan Septictank					
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.00	Unit	14,756,100.00	45,253.38
Pekerjaan Elektrikal					102,781.18
Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar					
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	2,054.42
	Pasangan Instalasi Lampu	0.07	Titik	342,700.00	22,596.02
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	4,025.12
	Pasangan Saklar Engkel	0.07	Titik	84,000.00	5,538.56
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	2,050.13
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,639.31
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00	5,417.12
Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas					
	Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00	2,239.32
	Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00	17,183.49
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.03	Titik	187,500.00	4,700.76
	Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00	4,211.89
	Pasangan Stop Kontak	0.13	Titik	95,500.00	11,971.28
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00	8,511.02
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.05	Buah	147,200.00	6,642.74
Pekerjaan Finishing					317,342.55
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	1.33	m2	65,000.00	86,749.85
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.08	m2	65,000.00	135,424.84
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.53	m2	65,000.00	34,176.71
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.82	m2	65,000.00	53,124.91
	Railing Tangga Besi Hollow	0.02	m	513,000.00	7,866.23

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.03.01.01.0030	Pembangunan Bangunan Kantor Pengamat Type 75		M2		781,726,920.30
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				77,412,838.65
	Pasangan Urugan Tanah	86.22	m3	286,600.00	24,711,444.48
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	6.14	m3	125,600.00	771,101.40
	Pasangan Urugan Pasir	1.24	m3	508,400.00	627,981.76
	Aanstamping Batu Kali	10.13	m3	865,000.00	8,763,103.42
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	1.48	m3	1,576,100.00	2,330,551.57
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.62	m3	204,500.00	126,300.42
	Bekisting Sloof Beton	6.90	m2	348,200.00	2,402,651.35
	Tulangan Besi Beton U-39	194.11	Kg	30,800.00	5,978,461.74
	Tulangan Besi Beton U-39	78.98	Kg	30,800.00	2,432,677.66
	Tulangan Besi Beton U-24	14.17	Kg	19,900.00	281,951.57
	Beton K - 250	4.13	m3	2,708,400.00	11,172,334.05
	Bekisting Sloof Beton	12.37	m2	348,200.00	4,306,570.53
	Tulangan Besi Beton U-39	191.55	Kg	30,800.00	5,899,884.97
	Tulangan Besi Beton U-24	86.36	Kg	19,900.00	1,718,623.00
	Beton K - 225	2.21	m3	2,666,500.00	5,889,200.74
	Pekerjaan Struktur				185,746,042.38
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	13.93	m2	577,700.00	8,044,974.00
	Tulangan Besi Beton U-39	117.28	Kg	30,800.00	3,612,174.47
	Tulangan Besi Beton U-39	16.05	Kg	30,800.00	494,483.04
	Tulangan Besi Beton U-24	61.88	Kg	19,900.00	1,231,359.42
	Beton K - 250	1.08	m3	2,708,400.00	2,936,362.13
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.41	m2	593,200.00	241,871.00
	Tulangan Besi Beton U-39	1.24	Kg	30,800.00	38,332.02
	Tulangan Besi Beton U-24	1.93	Kg	19,900.00	38,447.94
	Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	101,937.35
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	2.53	m2	715,700.00	1,807,594.69
	Tulangan Besi Beton U-39	21.19	Kg	30,800.00	652,602.61
	Tulangan Besi Beton U-24	19.46	Kg	19,900.00	387,260.49
	Beton K - 250	0.40	m3	2,708,400.00	1,092,265.83
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	20.75	m2	593,200.00	12,309,683.50
	Tulangan Besi Beton U-39	27.14	Kg	30,800.00	835,808.02
	Tulangan Besi Beton U-39	272.25	Kg	30,800.00	8,385,444.32
	Tulangan Besi Beton U-39	10.63	Kg	30,800.00	327,353.63
	Tulangan Besi Beton U-24	109.83	Kg	19,900.00	2,185,637.33
	Beton K - 250	2.76	m3	2,708,400.00	7,475,406.00
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	1.47	m2	715,700.00	1,055,038.20
	Tulangan Besi Beton U-39	975.87	Kg	30,800.00	30,056,774.45
	Beton K - 250	6.58	m3	2,708,400.00	17,828,418.56
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	15.00	m2	577,700.00	8,663,688.07
	Tulangan Besi Beton U-39	107.38	Kg	30,800.00	3,307,306.95
	Tulangan Besi Beton U-39	16.50	Kg	30,800.00	508,346.45
	Tulangan Besi Beton U-24	77.37	Kg	19,900.00	1,539,709.35
	Beton K - 250	1.28	m3	2,708,400.00	3,456,808.95
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	1.35	m3	2,708,400.00	3,643,596.24
	Tulangan Besi Beton U-39	125.49	Kg	30,800.00	3,865,086.89
	Tulangan Besi Beton U-39	29.35	Kg	30,800.00	903,881.77
	Tulangan Besi Beton U-24	75.81	Kg	19,900.00	1,508,697.24
	Bekisting Praktis Beton	16.91	m2	151,900.00	2,568,185.96
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	5.91	m3	2,708,400.00	16,002,864.96
	Tulangan Besi Beton U-24	531.77	Kg	19,900.00	10,582,311.01
	Bekisting Beton Plat Lantai	39.20	m2	715,700.00	28,056,329.55
	Pekerjaan Arsitektur				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Lantai				88,448,586.26
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	4.59	m3	508,400.00	2,332,065.39
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	2.29	m3	204,500.00	469,027.71
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	1.78	m2	816,900.00	1,451,897.21
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	49.21	m2	816,900.00	40,201,325.57
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	2.78	m2	816,900.00	2,272,646.16
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	2.10	m2	816,900.00	1,717,551.69
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	39.95	m2	816,900.00	32,633,482.19
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	31.01	m2	237,700.00	7,370,590.35
	Pekerjaan Dinding				116,249,992.63
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	3.65	m2	565,700.00	2,067,052.04
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	47.62	m2	559,500.00	26,640,750.40
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	6.66	m2	112,900.00	752,121.08
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	91.00	m2	112,900.00	10,273,487.66
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	1.67	m	848,700.00	1,419,685.80
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	5.24	m2	1,159,600.00	6,073,848.92
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	6.90	m2	714,600.00	4,930,886.43
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	5.68	m2	414,500.00	2,354,220.40
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	75.91	m2	388,100.00	29,460,714.44
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	6.99	m2	112,900.00	789,577.23
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	142.05	m2	112,900.00	16,037,899.91
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	3.30	m	848,700.00	2,804,766.75
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	6.46	m2	1,159,600.00	7,492,656.38
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	7.17	m2	718,800.00	5,152,325.17
	Pekerjaan Plafond				35,045,801.71
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	35.85	m2	242,700.00	8,700,722.43
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	35.85	m2	140,000.00	5,018,958.14
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	55.73	m2	242,700.00	13,524,561.28
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	55.73	m2	140,000.00	7,801,559.86
	Pekerjaan Atap				132,653,034.57
	Rangka Atap Baja Ringan	69.17	m2	249,400.00	17,250,901.82
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	69.17	m2	1,541,000.00	106,590,375.72
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	12.76	m	512,900.00	6,546,290.48
	Pasangan Talang Seng Plat	5.24	m	125,300.00	656,830.71
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	14.07	m	114,300.00	1,608,635.83
	Pekerjaan Kusen				87,758,594.52

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Kusen Lantai Dasar					
	Kusen Pintu P 1 A	0.94	Unit	10,606,000.00	9,979,578.18
	Kusen Pintu P 1 B	0.63	Unit	367,100.00	230,278.66
	Kusen Pintu P 2 A	0.21	Unit	12,889,800.00	2,695,220.04
	Kusen Pintu P J 1	0.10	Unit	22,141,500.00	2,314,861.93
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.84	Unit	3,683,400.00	3,080,753.31
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	1.05	Unit	9,622,600.00	10,060,289.67
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.42	Unit	14,023,000.00	5,864,337.79
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.21	Unit	11,012,100.00	2,302,598.38
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.10	Unit	28,813,500.00	3,012,409.91
Pekerjaan Kusen Lantai Atas					
	Kusen Pintu P 1 A	1.03	Unit	10,606,000.00	10,877,740.22
	Kusen Pintu P 1 B	0.46	Unit	367,100.00	167,335.82
	Kusen Pintu P 2 A	0.11	Unit	12,889,800.00	1,468,894.92
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.68	Unit	3,683,400.00	2,518,515.83
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.23	Unit	9,622,600.00	2,193,143.15
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	1.37	Unit	14,023,000.00	19,176,384.57
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.23	Unit	11,012,100.00	2,509,832.23
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.23	Unit	12,019,200.00	2,739,366.30
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.23	Unit	28,813,500.00	6,567,053.61
Pekerjaan Plumbing					29,767,229.64
Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar					
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.42	Unit	7,070,700.00	2,956,925.99
	Pasangan Urinoir Keramik	0.21	Unit	7,070,700.00	1,478,463.00
	Pasangan Floor Drain	0.73	Buah	306,200.00	224,089.38
	Pasangan Kran Dinding	0.42	Buah	94,300.00	39,435.72
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.10	Unit	2,256,300.00	235,892.91
Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas					
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.23	Unit	7,070,700.00	1,611,524.67
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.23	Buah	724,700.00	165,170.62
	Pasangan Floor Drain	0.68	Buah	306,200.00	209,363.51
	Pasangan Kran Dinding	1.14	Buah	94,300.00	107,462.33
Sumur Dalam					
	Pengeboran sumur	3.76	m'	75,000.00	282,281.11
	Pipa PVC di3"	2.93	m'	367,600.00	1,076,097.41
	Pipa PVC di2"	0.84	m'	194,200.00	162,426.64
	Pipa PVC di3/4"	6.69	m'	73,600.00	492,465.53
	Klep Diameter 3/4"	0.10	Buah	54,900.00	5,739.72
	Stop Kran di1"	0.10	Buah	273,800.00	28,625.40
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.10	m'	1,375,900.00	143,848.36
Tanki Air					
	Pipa PVC di1"	1.25	m'	92,200.00	115,672.53
	Pipa PVC di1"	0.84	m'	92,200.00	77,115.02
	Pipa PVC di3/4"	0.42	m'	73,600.00	30,779.10
	Tangki Air 1000 Liter	0.10	Buah	2,613,300.00	273,216.75
	Dudukan Tangki Air	0.10	Buah	2,042,900.00	213,582.25
	Stop Kran di1"	0.21	Buah	273,800.00	57,250.79
	Stop Kran di1"	0.10	Buah	273,800.00	28,625.40
	Stop Kran di1"	0.10	Buah	273,800.00	28,625.40
Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.59	m3	125,600.00	73,929.21
	Pasangan Urugan Pasir	0.01	m3	508,400.00	6,378.30
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.39	m2	204,500.00	80,175.68
	Bekisting Beton Plat Lantai	2.20	m2	715,700.00	1,571,333.48
	Tulangan Besi Beton U-24	32.93	Kg	19,900.00	655,362.64
	Beton K - 200	0.22	m3	2,601,800.00	571,230.33
Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di2"	4.70	m	194,200.00	913,649.86
	Pipa PVC di1"	3.87	m	92,200.00	356,656.96
	Pipa PVC di3/4"	1.05	m	73,600.00	76,947.74
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di3"	0.63	m	367,600.00	230,592.30
	Pipa PVC di4"	1.25	m	580,000.00	727,657.97
	Pipa PVC di3"	5.02	m	367,600.00	1,844,738.42
	Pipa PVC di4"	7.84	m	580,000.00	4,547,862.33

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	5.13	m	92,200.00	472,811.45
	Pipa PVC di3/4"	3.19	m	73,600.00	234,844.50
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.34	m	367,600.00	125,672.80
	Pipa PVC di4"	5.13	m	580,000.00	2,974,301.96
	Pipa PVC di3"	3.19	m	367,600.00	1,172,946.18
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.21	Unit	14,756,100.00	3,085,457.99
	Pekerjaan Elektrikal				
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.10	Unit	1,339,800.00	140,074.16
	Pasangan Instalasi Lampu	4.50	Titik	342,700.00	1,540,638.03
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	1.46	Titik	187,500.00	274,439.97
	Pasangan Saklar Engkel	4.50	Titik	84,000.00	377,629.40
	Pasangan Stop Kontak	1.46	Titik	95,500.00	139,781.42
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	1.36	Buah	282,900.00	384,498.24
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	2.51	Buah	147,200.00	369,349.15
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.11	m	1,339,800.00	152,680.83
	Pasangan Instalasi Lampu	3.42	Titik	342,700.00	1,171,601.47
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	1.71	Titik	187,500.00	320,506.68
	Pasangan Saklar Engkel	3.42	Titik	84,000.00	287,173.98
	Pasangan Stop Kontak	8.55	Titik	95,500.00	816,223.67
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	2.05	Buah	282,900.00	580,296.57
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	3.08	Buah	147,200.00	452,914.40
	Pekerjaan Finishing				
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	91.00	m2	65,000.00	5,914,762.61
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	142.05	m2	65,000.00	9,233,511.90
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	35.85	m2	65,000.00	2,330,230.56
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	55.73	m2	65,000.00	3,622,152.79
	Railing Tangga Besi Hollow	1.05	m	513,000.00	536,334.11
1.3.03.01.01.0030	Pembangunan Bangunan Kantor Pengamat Type 120		M2		1,250,763,072.48

Pekerjaan Struktur					
Pekerjaan Pondasi					123,860,541.85
	Pasangan Urugan Tanah	137.96	m3	286,600.00	39,538,311.16
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	9.82	m3	125,600.00	1,233,762.23
	Pasangan Urugan Pasir	1.98	m3	508,400.00	1,004,770.81
	Aanstamping Batu Kali	16.21	m3	865,000.00	14,020,965.47
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	2.37	m3	1,576,100.00	3,728,882.50
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.99	m3	204,500.00	202,080.68
	Bekisting Sloof Beton	11.04	m2	348,200.00	3,844,242.16
	Tulangan Besi Beton U-39	310.57	Kg	30,800.00	9,565,538.79
	Tulangan Besi Beton U-39	126.37	Kg	30,800.00	3,892,284.25
	Tulangan Besi Beton U-24	22.67	Kg	19,900.00	451,122.52
	Beton K - 250	6.60	m3	2,708,400.00	17,875,734.49
	Bekisting Sloof Beton	19.79	m2	348,200.00	6,890,512.85
	Tulangan Besi Beton U-39	306.49	Kg	30,800.00	9,439,815.95
	Tulangan Besi Beton U-24	138.18	Kg	19,900.00	2,749,796.80
	Beton K - 225	3.53	m3	2,666,500.00	9,422,721.19
	Pekerjaan Struktur Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	22.28	m2	577,700.00	12,871,958.40
	Tulangan Besi Beton U-39	187.65	Kg	30,800.00	5,779,479.15
	Tulangan Besi Beton U-39	25.69	Kg	30,800.00	791,172.86
	Tulangan Besi Beton U-24	99.00	Kg	19,900.00	1,970,175.07
	Beton K - 250	1.73	m3	2,708,400.00	4,698,179.41

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Balok Bordes					
	Bekisting Balok Beton	0.65	m2	593,200.00	386,993.60
	Tulangan Besi Beton U-39	1.99	Kg	30,800.00	61,331.23
	Tulangan Besi Beton U-24	3.09	Kg	19,900.00	61,516.71
	Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	163,099.77
Pekerjaan Tangga					
	Bekisting Beton Plat Lantai	4.04	m2	715,700.00	2,892,151.51
	Tulangan Besi Beton U-39	33.90	Kg	30,800.00	1,044,164.18
	Tulangan Besi Beton U-24	31.14	Kg	19,900.00	619,616.78
	Beton K - 250	0.65	m3	2,708,400.00	1,747,625.33
Pekerjaan Balok					
	Bekisting Balok Beton	33.20	m2	593,200.00	19,695,493.59
	Tulangan Besi Beton U-39	43.42	Kg	30,800.00	1,337,292.83
	Tulangan Besi Beton U-39	435.61	Kg	30,800.00	13,416,710.92
	Tulangan Besi Beton U-39	17.01	Kg	30,800.00	523,765.81
	Tulangan Besi Beton U-24	175.73	Kg	19,900.00	3,497,019.73
	Beton K - 250	4.42	m3	2,708,400.00	11,960,649.60
Pekerjaan Plat Lantai					
	Bekisting Beton Plat Lantai	2.36	m2	715,700.00	1,688,061.11
	Tulangan Besi Beton U-39	1561.39	Kg	30,800.00	48,090,839.12
	Beton K - 250	10.53	m3	2,708,400.00	28,525,469.70
Lantai Atas					
Pekerjaan Kolom					
	Bekisting Kolom Beton	23.99	m2	577,700.00	13,861,900.91
	Tulangan Besi Beton U-39	171.81	Kg	30,800.00	5,291,691.11
	Tulangan Besi Beton U-39	26.41	Kg	30,800.00	813,354.32
	Tulangan Besi Beton U-24	123.80	Kg	19,900.00	2,463,534.95
	Beton K - 250	2.04	m3	2,708,400.00	5,530,894.33
Pekerjaan Ringbalk					
	Beton K - 250	2.15	m3	2,708,400.00	5,829,753.98
	Tulangan Besi Beton U-39	200.78	Kg	30,800.00	6,184,139.02
	Tulangan Besi Beton U-39	46.95	Kg	30,800.00	1,446,210.83
	Tulangan Besi Beton U-24	121.30	Kg	19,900.00	2,413,915.58
	Bekisting Praktis Beton	27.05	m2	151,900.00	4,109,097.53
Pekerjaan Plat Lantai					
	Beton K - 250	9.45	m3	2,708,400.00	25,604,583.93
	Tulangan Besi Beton U-24	850.84	Kg	19,900.00	16,931,697.61
	Bekisting Beton Plat Lantai	62.72	m2	715,700.00	44,890,127.28
Pekerjaan Arsitektur					
Pekerjaan Lantai					141,517,738.02
Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar					
	Pasangan Urugan Pasir	7.34	m3	508,400.00	3,731,304.63
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	3.67	m3	204,500.00	750,444.33
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	2.84	m2	816,900.00	2,323,035.53
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	78.74	m2	816,900.00	64,322,120.91
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	4.45	m2	816,900.00	3,636,233.85
Pekerjaan Lantai, Lantai Atas					
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	3.36	m2	816,900.00	2,748,082.71
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	63.92	m2	816,900.00	52,213,571.50
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	49.61	m2	237,700.00	11,792,944.56
Pekerjaan Dinding					185,999,988.21
Pekerjaan Dinding Lantai Dasar					
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	5.85	m2	565,700.00	3,307,283.27
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	76.18	m2	559,500.00	42,625,200.64
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	10.66	m2	112,900.00	1,203,393.73
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	145.59	m2	112,900.00	16,437,580.26
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	2.68	m	848,700.00	2,271,497.27

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	8.38	m2	1,159,600.00	9,718,158.27
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	11.04	m2	714,600.00	7,889,418.29
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	9.09	m2	414,500.00	3,766,752.64
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	121.46	m2	388,100.00	47,137,143.11
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	11.19	m2	112,900.00	1,263,323.57
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	227.29	m2	112,900.00	25,660,639.85
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	5.29	m	848,700.00	4,487,626.80
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	10.34	m2	1,159,600.00	11,988,250.21
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	11.47	m2	718,800.00	8,243,720.28
	Pekerjaan Plafond				56,073,282.74
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	57.36	m2	242,700.00	13,921,155.89
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	57.36	m2	140,000.00	8,030,333.02
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	89.16	m2	242,700.00	21,639,298.05
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	89.16	m2	140,000.00	12,482,495.78
	Pekerjaan Atap				212,244,855.31
	Rangka Atap Baja Ringan	110.67	m2	249,400.00	27,601,442.91
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	110.67	m2	1,541,000.00	170,544,601.15
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	20.42	m	512,900.00	10,474,064.76
	Pasangan Talang Seng Plat	8.39	m	125,300.00	1,050,929.14
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	22.52	m	114,300.00	2,573,817.33
	Pekerjaan Kusen				140,413,751.23
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	1.51	Unit	10,606,000.00	15,967,325.09
	Kusen Pintu P 1 B	1.00	Unit	367,100.00	368,445.85
	Kusen Pintu P 2 A	0.33	Unit	12,889,800.00	4,312,352.06
	Kusen Pintu P J 1	0.17	Unit	22,141,500.00	3,703,779.08
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	1.34	Unit	3,683,400.00	4,929,205.29
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	1.67	Unit	9,622,600.00	16,096,463.47
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.67	Unit	14,023,000.00	9,382,940.46
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.33	Unit	11,012,100.00	3,684,157.41
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.17	Unit	28,813,500.00	4,819,855.86
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	1.64	Unit	10,606,000.00	17,404,384.35
	Kusen Pintu P 1 B	0.73	Unit	367,100.00	267,737.32
	Kusen Pintu P 2 A	0.18	Unit	12,889,800.00	2,350,231.87
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	1.09	Unit	3,683,400.00	4,029,625.33
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.36	Unit	9,622,600.00	3,509,029.04
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	2.19	Unit	14,023,000.00	30,682,215.31
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.36	Unit	11,012,100.00	4,015,731.58
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.36	Unit	12,019,200.00	4,382,986.07
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.36	Unit	28,813,500.00	10,507,285.78
	Pekerjaan Plumbing				47,627,567.42
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.67	Unit	7,070,700.00	4,731,081.59
	Pasangan Urinoir Keramik	0.33	Unit	7,070,700.00	2,365,540.79
	Pasangan Floor Drain	1.17	Buah	306,200.00	358,543.01
	Pasangan Kran Dinding	0.67	Buah	94,300.00	63,097.15
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.17	Unit	2,256,300.00	377,428.66

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas					
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.36	Unit	7,070,700.00	2,578,439.47
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.36	Buah	724,700.00	264,273.00
	Pasangan Floor Drain	1.09	Buah	306,200.00	334,981.61
	Pasangan Kran Dinding	1.82	Buah	94,300.00	171,939.72
Sumur Dalam					
	Pengeboran sumur	6.02	m'	75,000.00	451,649.78
	Pipa PVC di3"	4.68	m'	367,600.00	1,721,755.86
	Pipa PVC di2"	1.34	m'	194,200.00	259,882.63
	Pipa PVC di3/4"	10.71	m'	73,600.00	787,944.85
	Klep Diameter 3/4"	0.17	Buah	54,900.00	9,183.55
	Stop Kran di1"	0.17	Buah	273,800.00	45,800.63
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.17	m'	1,375,900.00	230,157.38
Tanki Air					
	Pipa PVC di1"	2.01	m'	92,200.00	185,076.04
	Pipa PVC di1"	1.34	m'	92,200.00	123,384.03
	Pipa PVC di3/4"	0.67	m'	73,600.00	49,246.55
	Tangki Air 1000 Liter	0.17	Buah	2,613,300.00	437,146.80
	Dudukan Tangki Air	0.17	Buah	2,042,900.00	341,731.60
	Stop Kran di1"	0.33	Buah	273,800.00	91,601.27
	Stop Kran di1"	0.17	Buah	273,800.00	45,800.63
	Stop Kran di1"	0.17	Buah	273,800.00	45,800.63
Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.94	m3	125,600.00	118,286.74
	Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	10,205.28
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.63	m2	204,500.00	128,281.08
	Bekisting Beton Plat Lantai	3.51	m2	715,700.00	2,514,133.57
	Tulangan Besi Beton U-24	52.69	Kg	19,900.00	1,048,580.23
	Beton K - 200	0.35	m3	2,601,800.00	913,968.52
Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di2"	7.53	m	194,200.00	1,461,839.78
	Pipa PVC di1"	6.19	m	92,200.00	570,651.13
	Pipa PVC di3/4"	1.67	m	73,600.00	123,116.38
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar					
	Pipa PVC di3"	1.00	m	367,600.00	368,947.68
	Pipa PVC di4"	2.01	m	580,000.00	1,164,252.76
	Pipa PVC di3"	8.03	m	367,600.00	2,951,581.47
	Pipa PVC di4"	12.55	m	580,000.00	7,276,579.73
Instalasi Air Bersih, Lantai Atas					
	Pipa PVC di1"	8.20	m	92,200.00	756,498.32
	Pipa PVC di3/4"	5.11	m	73,600.00	375,751.20
Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas					
	Pipa PVC di3"	0.55	m	367,600.00	201,076.49
	Pipa PVC di4"	8.20	m	580,000.00	4,758,883.14
	Pipa PVC di3"	5.11	m	367,600.00	1,876,713.89
Pekerjaan Septictank					
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.33	Unit	14,756,100.00	4,936,732.79
Pekerjaan Elektrikal					11,212,492.74
Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar					
	Pasangan Box Panel	0.17	Unit	1,339,800.00	224,118.66
	Pasangan Instalasi Lampu	7.19	Titik	342,700.00	2,465,020.84
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	2.34	Titik	187,500.00	439,103.95
	Pasangan Saklar Engkel	7.19	Titik	84,000.00	604,207.03
	Pasangan Stop Kontak	2.34	Titik	95,500.00	223,650.28
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	2.17	Buah	282,900.00	615,197.18
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	4.01	Buah	147,200.00	590,958.64
Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas					
	Pasangan Box Panel	0.18	m	1,339,800.00	244,289.33
	Pasangan Instalasi Lampu	5.47	Titik	342,700.00	1,874,562.36

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	2.73	Titik	187,500.00	512,810.68
	Pasangan Saklar Engkel	5.47	Titik	84,000.00	459,478.37
	Pasangan Stop Kontak	13.67	Titik	95,500.00	1,305,957.87
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	3.28	Buah	282,900.00	928,474.51
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	4.92	Buah	147,200.00	724,663.03
	Pekerjaan Finishing				34,619,187.16
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	145.59	m2	65,000.00	9,463,620.17
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	227.29	m2	65,000.00	14,773,619.05
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	57.36	m2	65,000.00	3,728,368.90
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	89.16	m2	65,000.00	5,795,444.47
	Railing Tangga Besi Hollow	1.67	m	513,000.00	858,134.57
1.3.03.01.01.0030	Pembangunan Bangunan Kantor Pengamat Type 240		M2		2,501,526,144.97
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				247,721,083.69
	Pasangan Urugan Tanah	275.91	m3	286,600.00	79,076,622.33
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	19.65	m3	125,600.00	2,467,524.47
	Pasangan Urugan Pasir	3.95	m3	508,400.00	2,009,541.62
	Aanstamping Batu Kali	32.42	m3	865,000.00	28,041,930.94
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	4.73	m3	1,576,100.00	7,457,765.01
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	1.98	m3	204,500.00	404,161.35
	Bekisting Sloof Beton	22.08	m2	348,200.00	7,688,484.32
	Tulangan Besi Beton U-39	621.14	Kg	30,800.00	19,131,077.58
	Tulangan Besi Beton U-39	252.75	Kg	30,800.00	7,784,568.50
	Tulangan Besi Beton U-24	45.34	Kg	19,900.00	902,245.03
	Beton K - 250	13.20	m3	2,708,400.00	35,751,468.97
	Bekisting Sloof Beton	39.58	m2	348,200.00	13,781,025.69
	Tulangan Besi Beton U-39	612.98	Kg	30,800.00	18,879,631.90
	Tulangan Besi Beton U-24	276.36	Kg	19,900.00	5,499,593.59
	Beton K - 225	7.07	m3	2,666,500.00	18,845,442.38
	Pekerjaan Struktur				594,387,335.60
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	44.56	m2	577,700.00	25,743,916.81
	Tulangan Besi Beton U-39	375.29	Kg	30,800.00	11,558,958.31
	Tulangan Besi Beton U-39	51.37	Kg	30,800.00	1,582,345.72
	Tulangan Besi Beton U-24	198.01	Kg	19,900.00	3,940,350.13
	Beton K - 250	3.47	m3	2,708,400.00	9,396,358.81
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	1.30	m2	593,200.00	773,987.20
	Tulangan Besi Beton U-39	3.98	Kg	30,800.00	122,662.46
	Tulangan Besi Beton U-24	6.18	Kg	19,900.00	123,033.41
	Beton K - 250	0.12	m3	2,708,400.00	326,199.53
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	8.08	m2	715,700.00	5,784,303.02
	Tulangan Besi Beton U-39	67.80	Kg	30,800.00	2,088,328.36
	Tulangan Besi Beton U-24	62.27	Kg	19,900.00	1,239,233.55
	Beton K - 250	1.29	m3	2,708,400.00	3,495,250.66
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	66.40	m2	593,200.00	39,390,987.19
	Tulangan Besi Beton U-39	86.84	Kg	30,800.00	2,674,585.67
	Tulangan Besi Beton U-39	871.21	Kg	30,800.00	26,833,421.84
	Tulangan Besi Beton U-39	34.01	Kg	30,800.00	1,047,531.63
	Tulangan Besi Beton U-24	351.46	Kg	19,900.00	6,994,039.46
	Beton K - 250	8.83	m3	2,708,400.00	23,921,299.19
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	4.72	m2	715,700.00	3,376,122.22
	Tulangan Besi Beton U-39	3122.78	Kg	30,800.00	96,181,678.24
	Beton K - 250	21.06	m3	2,708,400.00	57,050,939.40
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	47.99	m2	577,700.00	27,723,801.82
	Tulangan Besi Beton U-39	343.62	Kg	30,800.00	10,583,382.23

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-39	52.82	Kg	30,800.00	1,626,708.64
	Tulangan Besi Beton U-24	247.59	Kg	19,900.00	4,927,069.91
	Beton K - 250	4.08	m3	2,708,400.00	11,061,788.66
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	4.30	m3	2,708,400.00	11,659,507.96
	Tulangan Besi Beton U-39	401.57	Kg	30,800.00	12,368,278.04
	Tulangan Besi Beton U-39	93.91	Kg	30,800.00	2,892,421.66
	Tulangan Besi Beton U-24	242.60	Kg	19,900.00	4,827,831.15
	Bekisting Praktis Beton	54.10	m2	151,900.00	8,218,195.07
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	18.91	m3	2,708,400.00	51,209,167.86
	Tulangan Besi Beton U-24	1701.68	Kg	19,900.00	33,863,395.23
	Bekisting Beton Plat Lantai	125.44	m2	715,700.00	89,780,254.56
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				283,035,476.05
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	14.68	m3	508,400.00	7,462,609.25
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	7.34	m3	204,500.00	1,500,888.66
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	5.69	m2	816,900.00	4,646,071.07
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	157.48	m2	816,900.00	128,644,241.83
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	8.90	m2	816,900.00	7,272,467.71
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	6.73	m2	816,900.00	5,496,165.42
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	127.83	m2	816,900.00	104,427,143.00
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	99.23	m2	237,700.00	23,585,889.11
	Pekerjaan Dinding				371,999,976.41
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	11.69	m2	565,700.00	6,614,566.54
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	152.37	m2	559,500.00	85,250,401.27
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	21.32	m2	112,900.00	2,406,787.46
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	291.19	m2	112,900.00	32,875,160.52
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	5.35	m	848,700.00	4,542,994.55
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	16.76	m2	1,159,600.00	19,436,316.55
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	22.08	m2	714,600.00	15,778,836.58
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	18.17	m2	414,500.00	7,533,505.29
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	242.91	m2	388,100.00	94,274,286.22
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	22.38	m2	112,900.00	2,526,647.14
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	454.57	m2	112,900.00	51,321,279.71
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	10.58	m	848,700.00	8,975,253.61
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	20.68	m2	1,159,600.00	23,976,500.43
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	22.94	m2	718,800.00	16,487,440.56
	Pekerjaan Plafond				112,146,565.48
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	114.72	m2	242,700.00	27,842,311.78
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	114.72	m2	140,000.00	16,060,666.04
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	178.32	m2	242,700.00	43,278,596.09

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	178.32	m2	140,000.00	24,964,991.57
	Pekerjaan Atap				424,489,710.62
	Rangka Atap Baja Ringan	221.34	m2	249,400.00	55,202,885.82
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	221.34	m2	1,541,000.00	341,089,202.31
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	40.84	m	512,900.00	20,948,129.53
	Pasangan Talang Seng Plat	16.77	m	125,300.00	2,101,858.29
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	45.04	m	114,300.00	5,147,634.67
	Pekerjaan Kusen				280,827,502.46
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	3.01	Unit	10,606,000.00	31,934,650.18
	Kusen Pintu P 1 B	2.01	Unit	367,100.00	736,891.70
	Kusen Pintu P 2 A	0.67	Unit	12,889,800.00	8,624,704.13
	Kusen Pintu P J 1	0.33	Unit	22,141,500.00	7,407,558.16
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	2.68	Unit	3,683,400.00	9,858,410.58
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	3.35	Unit	9,622,600.00	32,192,926.94
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	1.34	Unit	14,023,000.00	18,765,880.93
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.67	Unit	11,012,100.00	7,368,314.82
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.33	Unit	28,813,500.00	9,639,711.72
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	3.28	Unit	10,606,000.00	34,808,768.70
	Kusen Pintu P 1 B	1.46	Unit	367,100.00	535,474.64
	Kusen Pintu P 2 A	0.36	Unit	12,889,800.00	4,700,463.75
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	2.19	Unit	3,683,400.00	8,059,250.65
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.73	Unit	9,622,600.00	7,018,058.07
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	4.38	Unit	14,023,000.00	61,364,430.63
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.73	Unit	11,012,100.00	8,031,463.15
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.73	Unit	12,019,200.00	8,765,972.15
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.73	Unit	28,813,500.00	21,014,571.56
	Pekerjaan Plumbing				95,255,134.84
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	1.34	Unit	7,070,700.00	9,462,163.18
	Pasangan Urinoir Keramik	0.67	Unit	7,070,700.00	4,731,081.59
	Pasangan Floor Drain	2.34	Buah	306,200.00	717,086.02
	Pasangan Kran Dinding	1.34	Buah	94,300.00	126,194.29
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.33	Unit	2,256,300.00	754,857.33
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.73	Unit	7,070,700.00	5,156,878.93
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.73	Buah	724,700.00	528,545.99
	Pasangan Floor Drain	2.19	Buah	306,200.00	669,963.23
	Pasangan Kran Dinding	3.65	Buah	94,300.00	343,879.45
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	12.04	m'	75,000.00	903,299.55
	Pipa PVC di3"	9.37	m'	367,600.00	3,443,511.72
	Pipa PVC di2"	2.68	m'	194,200.00	519,765.25
	Pipa PVC di3/4"	21.41	m'	73,600.00	1,575,889.71
	Klep Diameter 3/4"	0.33	Buah	54,900.00	18,367.09
	Stop Kran di1"	0.33	Buah	273,800.00	91,601.27
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.33	m'	1,375,900.00	460,314.76
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	4.01	m'	92,200.00	370,152.08
	Pipa PVC di1"	2.68	m'	92,200.00	246,768.06
	Pipa PVC di3/4"	1.34	m'	73,600.00	98,493.11
	Tangki Air 1000 Liter	0.33	Buah	2,613,300.00	874,293.60
	Dudukan Tangki Air	0.33	Buah	2,042,900.00	683,463.21
	Stop Kran di1"	0.67	Buah	273,800.00	183,202.53
	Stop Kran di1"	0.33	Buah	273,800.00	91,601.27
	Stop Kran di1"	0.33	Buah	273,800.00	91,601.27
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	1.88	m3	125,600.00	236,573.48

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Urugan Pasir	0.04	m3	508,400.00	20,410.56
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	1.25	m2	204,500.00	256,562.16
	Bekisting Beton Plat Lantai	7.03	m2	715,700.00	5,028,267.14
	Tulangan Besi Beton U-24	105.38	Kg	19,900.00	2,097,160.46
	Beton K - 200	0.70	m3	2,601,800.00	1,827,937.05
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	15.05	m	194,200.00	2,923,679.55
	Pipa PVC di1"	12.38	m	92,200.00	1,141,302.26
	Pipa PVC di3/4"	3.35	m	73,600.00	246,232.77
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	2.01	m	367,600.00	737,895.37
	Pipa PVC di4"	4.01	m	580,000.00	2,328,505.51
	Pipa PVC di3"	16.06	m	367,600.00	5,903,162.94
	Pipa PVC di4"	25.09	m	580,000.00	14,553,159.46
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	16.41	m	92,200.00	1,512,996.64
	Pipa PVC di3/4"	10.21	m	73,600.00	751,502.40
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	1.09	m	367,600.00	402,152.98
	Pipa PVC di4"	16.41	m	580,000.00	9,517,766.29
	Pipa PVC di3"	10.21	m	367,600.00	3,753,427.77
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.67	Unit	14,756,100.00	9,873,465.58
	Pekerjaan Elektrikal				22,424,985.49
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.33	Unit	1,339,800.00	448,237.31
	Pasangan Instalasi Lampu	14.39	Titik	342,700.00	4,930,041.68
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	4.68	Titik	187,500.00	878,207.90
	Pasangan Saklar Engkel	14.39	Titik	84,000.00	1,208,414.07
	Pasangan Stop Kontak	4.68	Titik	95,500.00	447,300.56
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	4.35	Buah	282,900.00	1,230,394.36
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	8.03	Buah	147,200.00	1,181,917.28
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.36	m	1,339,800.00	488,578.67
	Pasangan Instalasi Lampu	10.94	Titik	342,700.00	3,749,124.72
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	5.47	Titik	187,500.00	1,025,621.37
	Pasangan Saklar Engkel	10.94	Titik	84,000.00	918,956.74
	Pasangan Stop Kontak	27.35	Titik	95,500.00	2,611,915.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	6.56	Buah	282,900.00	1,856,949.02
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	9.85	Buah	147,200.00	1,449,326.07
	Pekerjaan Finishing				69,238,374.33
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	291.19	m2	65,000.00	18,927,240.34
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	454.57	m2	65,000.00	29,547,238.09
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	114.72	m2	65,000.00	7,456,737.81
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	178.32	m2	65,000.00	11,590,888.94
	Railing Tangga Besi Hollow	3.35	m	513,000.00	1,716,269.15
1.3.03.01.01.0032	Type 1.5 X 1.5 (M), Septick Pabrikasi 900 Liter		Unit		32,989,182.23
	Pekerjaan Persiapan				
	Pengukuran Dan Pemasangan 1 M' Bouwplank	4	M'	118,863.12	445,736.68
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	1.50	M3	125,637.50	188,406.00
	Urugan Kembali Galian Tanah	0.50	M3	58,075.00	29,029.76
	Urugan Pasir	0.35	M3	347,484.00	120,924.43

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Pondasi Menerus				
	Pek. Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 5 PP	1.26	M3	1,048,077.57	1,320,577.74
	Pekerjaan Plesteran 1 SP : 5 Pasir Pasang Tebal 15 mm	3.32	M2	95,052.91	315,195.45
	Pekerjaan Acian	3.32	M2	7,396.80	24,527.79
	Pekerjaan Pasangan Dinding				
	Pekerjaan Dinding Batako (12 x 11 x 24) cm, Campuran 1 SP : 4 PP	12.87	M2	367,670.42	4,730,079.93
	Pekerjaan Plesteran 1 SP : 5 Pasir Pasang Tebal 15 mm	46.40	M2	95,052.91	4,410,455.01
	Pekerjaan Acian	46.40	M2	7,396.80	343,211.52
	Pekerjaan Beton Bertulang				
	Pekerjaan Sloof				
	Pekerjaan Pembesian	20.96	Kg	26,421.62	553,704.71
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	2.24	M2	83,976.83	188,444.01
	Pekerjaan Beton	0.13	M3	1,037,032.05	139,626.00
	Pekerjaan Kolom				
	Pekerjaan Pembesian	33.21	Kg	26,421.62	877,509.61
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	3.30	M2	156,672.17	517,018.15
	Pekerjaan Beton	0.63	M3	1,037,032.05	657,063.51
	Pekerjaan Ringbalk				
	Pekerjaan Pembesian	20.96	Kg	26,421.62	553,704.71
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	2.24	M2	83,976.83	188,444.01
	Pekerjaan Beton	0.13	M3	1,037,032.05	139,626.00
	Pekerjaan Pintu				
	Pemasangan Pintu WC Aluminium	1	Buah	825,000.00	825,000.00
	Pekerjaan Plafond				
	Pemasangan Rangka Langit-Langit (60x60) cm, Kayu Kelas II	1.82	M2	166,537.25	303,514.14
	Pemasangan Langit-Langit Tripleks Ukuran (120 x 240) cm, Tebal 3 mm	1.82	M2	65,619.37	119,591.30
	Pemasangan List Langit-Langit Kayu Profil	5.40	M'	43,688.88	235,919.95
	Pekerjaan Penutup Atap				
	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	5.84	M2	426,623.49	2,489,860.03
	Pemasangan Atap Seng Trimdek	5.84	M2	119,543.26	697,678.37
	Pemasangan Lisplank Kalsiplank 3X20 Cm	11.65	M'	82,995.50	966,897.58
	Pekerjaan Pengecatan				
	Pengecatan Dinding	46.40	M2	34,080.66	1,581,342.81
	Pengecetan Langit-Langit	1.82	M2	85,352.66	155,555.21
	Pengecatan Lisplank	3.26	M2	85,352.66	278,420.36
	Pengecatan List Kayu Profil	0.54	M2	85,352.66	46,090.43
	Pekerjaan Penutup Lantai				
	Pasang Lantai Beton Tumbuk 1:3:4 Tebal 5 cm	0.13	M3	1,037,032.05	132,988.99
	Pasang Lantai Keramik KM, 20x25 cm	2.14	M2	343,704.41	733,808.92
	Pekerjaan Sanitasi				
	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porslen	1	Buah	351,000.00	351,000.00
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Tipe Aw Diameter 1/2"	4	M'	10,367.50	41,470.00
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Tipe Aw Diameter 4"	4	M'	134,062.50	536,250.00
	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	1	Buah	31,000.00	31,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter 3/4"	1	Buah	50,750.00	50,750.00
	Pekerjaan Instalasi Listrik				
	Lampu SL LED	1	Buah	117,700.00	117,700.00
	Pipa PVC Conduit	4	M'	11,000.00	44,000.00
	Kabel Listrik NYM 3 x 2.5 mm	4	M'	16,900.00	67,600.00
	Klem	1	Dus	25,000.00	25,000.00
	Saklar Single	1	Buah	13,000.00	13,000.00
	Fitting	1	Buah	13,650.00	13,650.00
	Pekerjaan Bioseptick				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	1.5	M3	125,637.50	188,456.25
	Urugan Pasir	0.1	M3	347,484.00	34,748.40
	Bioseptick Pabrikasi 900 Liter Dimensi (990x990x 1260)mm	1	Buah	5,175,000.00	5,175,000.00
	Pekerjaan Bak Resapan				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	0.63	M3	125,637.50	79,622.77
	Urugan Pasir	0.02	M3	347,484.00	7,340.60
	Kerikil	0.04	M3	215,000.00	8,062.50
	Pekerjaan Dinding Batako (12 X 11 X 24) Cm, Campuran 1 SP : 4 PP	1.69	M2	463,626.18	783,528.24
	Pekerjaan Plesteran 1 Sp : 5 Pasir	1.10	M2	95,052.91	104,558.20
	Pasang Tebal 15 mm				
	Pemasangan Pipa Penghawaan Septik	1.00	Buah	50,000.00	50,000.00
	Pekerjaan Penutup Resapan				
	Pembesian	2.92	Kg	26,421.62	77,197.37
	Bekisting (3 Kali Pakai)	0.42	M2	83,976.83	35,480.21
	Pengecoran Beton	0.04	M3	1,037,032.05	43,814.60
	Pekerjaan Perapihan				
	Pembersihan Dan Perataan	1	Ls	500,000.00	500,000.00
	Papan Nama Bangunan (Plakat)	1	Buah	300,000.00	300,000.00
1.3.03.01.01.0032	Type 2 X 1.5 (M), Septick Pabrikasi 900 Liter		Unit		37,484,689.90
	Pekerjaan Persiapan				
	Pengukuran Dan Pemasangan 1 M' Bouwplank	4.50	M'	118,863.12	534,884.02
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	1.70	M3	125,637.50	213,583.75
	Urugan Kembali Galian Tanah	0.57	M3	58,075.00	32,959.50
	Urugan Pasir	0.41	M3	347,484.00	141,078.50
	Pekerjaan Pondasi Menerus				
	Pekerjaan Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 5 PP	1.47	M3	1,048,077.57	1,540,674.03
	Pekerjaan Plesteran 1 SP : 5 Pasir	3.52	M2	95,052.91	334,586.24
	Pasang Tebal 15 mm				
	Pekerjaan Acian	3.52	M2	7,396.80	26,036.74
	Pekerjaan Pasangan Dinding				
	Pekerjaan Dinding Batako (12 x 11 x 24) cm, Campuran 1 SP : 4 PP	17.57	M2	367,670.42	6,458,130.90
	Pekerjaan Plesteran 1 SP : 5 Pasir	49.48	M2	95,052.91	4,703,217.97
	Pasang Tebal 15 mm				
	Pekerjaan Acian	49.48	M2	7,396.80	365,993.66
	Pekerjaan Beton Bertulang				
	Pekerjaan Sloof				
	Pekerjaan Pembesian	27.28	Kg	26,421.62	720,677.61
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	2.92	M2	83,976.83	245,548.26

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Beton	0.18	M3	1,037,032.05	181,936.90
	Pekerjaan Kolom				
	Pekerjaan Pembesian	33.21	Kg	26,421.62	877,509.61
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	3.30	M2	156,672.17	517,018.15
	Pekerjaan Beton	0.63	M3	1,037,032.05	657,063.51
	Pekerjaan Ringbalk				
	Pekerjaan Pembesian	27.28	Kg	26,421.62	720,677.61
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	2.92	M2	83,976.83	245,548.26
	Pekerjaan Beton	0.18	M3	1,037,032.05	181,936.90
	Pekerjaan Pintu				
	Pemasangan Pintu WC Aluminium	1.00	Buah	825,000.00	825,000.00
	Pekerjaan Plafond				
	Pemasangan Rangka Langit-Langit (60x60) cm, Kayu Kelas II	2.50	M2	166,537.25	415,926.78
	Pemasangan Langit-Langit Tripleks Ukuran (120 x 240) cm, Tebal 3 mm	2.50	M2	65,619.37	163,884.37
	Pemasangan List Langit-Langit Kayu Profil	6.40	M'	43,688.88	279,608.83
	Pekerjaan Penutup Atap				
	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	6.90	M2	426,623.49	2,944,214.05
	Pemasangan Atap Seng Trimdek	6.90	M2	119,543.26	824,991.94
	Pemasangan Lisplank Kalsiplank 3X20 Cm	12.65	M'	82,995.50	1,049,893.08
	Pekerjaan Pengecatan				
	Pengecatan Dinding	49.30	M2	34,080.66	1,680,176.74
	Pengecetan Langit-Langit	2.50	M2	85,352.66	213,168.26
	Pengecatan Lisplank	3.54	M2	85,352.66	302,319.10
	Pengecatan List Kayu Profil	0.64	M2	85,352.66	54,625.70
	Pekerjaan Penutup Lantai				
	Pasang Lantai Beton Tumbuk 1:3:4 Tebal 5 Cm	0.26	M3	1,037,032.05	274,217.20
	Pasang Lantai Keramik Km, 20X25 Cm	3.14	M2	343,704.41	1,078,372.59
	Pekerjaan Sanitasi				
	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porslen	1	Buah	351,000.00	351,000.00
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Tipe Aw Diameter 1/2"	4	M'	10,367.50	41,470.00
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Tipe Aw Diameter 4"	4	M'	134,062.50	536,250.00
	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	1	Buah	31,000.00	31,000.00
	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter 3/4"	1	Buah	50,750.00	50,750.00
	Pekerjaan Instalasi Listrik				
	Lampu SL LED	1	Buah	117,700.00	117,700.00
	Pipa PVC Conduit	4	M'	11,000.00	44,000.00
	Kabel Listrik NYM 3 x 2.5 mm	4	M'	16,900.00	67,600.00
	Klem	1	Dus	25,000.00	25,000.00
	Saklar Single	1	Buah	13,000.00	13,000.00
	Fitting	1	Buah	13,650.00	13,650.00
	Pekerjaan Bioseptick				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	1.5	M3	125,637.50	188,456.25
	Urugan Pasir	0.1	M3	347,484.00	34,748.40
	Bioseptick Pabrikasi 900Liter Dimensi (990x990x 1260)mm	1	Buah	5,175,000.00	5,175,000.00
	Pekerjaan Bak Resapan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	0.63	M3	125,637.50	79,622.77
	Urugan Pasir	0.02	M3	347,484.00	7,340.60
	Kerikil	0.04	M3	215,000.00	8,062.50
	Pekerjaan Dinding Batako (12 X 11 X 24) Cm, Campuran 1 SP : 4 PP	1.69	M2	463,626.18	783,528.24
	Pekerjaan Plesteran 1 Sp : 5 Pasir	1.10	M2	95,052.91	104,558.20
	Pasang Tebal 15 mm				
	Pemasangan Pipa Penghawaan Septik	1.00	Buah	50,000.00	50,000.00
	Pekerjaan Penutup Resapan				
	Pembesian	2.92	Kg	26,421.62	77,197.37
	Bekisting	0.42	M2	83,976.83	35,480.21
	Pengecoran Beton	0.04	M3	1,037,032.05	43,814.60
	Pekerjaan Perapihan				
	Pembersihan Dan Perataan	1	Ls	500,000.00	500,000.00
	Papan Nama Bangunan (Plakat)	1	Ls	300,000.00	300,000.00

1.3.03.01.01.0032	Type 1.5 X 1.5 (M), Septick Pabrikasi 1200 Liter		Unit		32,396,749.38
	Pekerjaan Persiapan				
	Pengukuran Dan pemasangan 1 m' Bouwplank	4	M'	118,863.12	445,736.68
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	1.50	M3	125,637.50	188,406.00
	Urugan Kembali Galian Tanah	0.50	M3	58,075.00	29,029.76
	Urugan Pasir	0.35	M3	347,484.00	120,924.43
	Pekerjaan Pondasi Menerus				
	Pekerjaan Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 5 PP	1.26	M3	1,048,077.57	1,320,577.74
	Pekerjaan Plesteran 1 SP : 5 Pasir	3.32	M2	95,052.91	315,195.45
	Pasang Tebal 15 mm				
	Pekerjaan Acian	3.32	M2	7,396.80	24,527.79
	Pekerjaan Pasangan Dinding				
	Pekerjaan Dinding Batako (12 X 11 X 24) Cm, Campuran 1 SP : 4 PP	12.87	M2	367,670.42	4,730,079.93
	Pekerjaan Plesteran 1 SP : 5 Pasir	46.40	M2	95,052.91	4,410,455.01
	Pasang Tebal 15 mm				
	Pekerjaan Acian	46.40	M2	7,396.80	343,211.52
	Pekerjaan Beton Bertulang				
	Pekerjaan Sloof				
	Pekerjaan Pembesian	20.96	Kg	26,421.62	553,704.71
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	2.24	M2	83,976.83	188,444.01
	Pekerjaan Beton	0.13	M3	1,037,032.05	139,626.00
	Pekerjaan Kolom				
	Pekerjaan Pembesian	33.21	Kg	26,421.62	877,509.61
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	3.30	M2	156,672.17	517,018.15
	Pekerjaan Beton	0.63	M3	1,037,032.05	657,063.51
	Pekerjaan Ringbalk				
	Pekerjaan Pembesian	20.96	Kg	26,421.62	553,704.71
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	2.24	M2	83,976.83	188,444.01
	Pekerjaan Beton	0.13	M3	1,037,032.05	139,626.00
	Pekerjaan Pintu				
	Pemasangan Pintu WC Aluminium	1	Buah	825,000.00	825,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Plafond				
	Pemasangan Rangka Langit-Langit (60x60) cm, Kayu Kelas II	1.82	M2	166,537.25	303,514.14
	Pemasangan Langit-Langit Tripleks Ukuran (120 x 240) cm, Tebal 3 mm	1.82	M2	65,619.37	119,591.30
	Pemasangan List Langit-Langit Kayu Profil	5.40	M'	43,688.88	235,919.95
	Pekerjaan Penutup Atap				
	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	5.84	M2	426,623.49	2,489,860.03
	Pemasangan Atap Seng Trimdek	5.84	M2	119,543.26	697,678.37
	Pemasangan Lisplank Kalsiplank 3X20 Cm	11.65	M'	82,995.50	966,897.58
	Pekerjaan Pengecatan				
	Pengecatan Dinding	46.40	M2	34,080.66	1,581,342.81
	Pengecetan Langit-Langit	1.82	M2	85,352.66	155,555.21
	Pengecatan Lisplank	3.26	M2	85,352.66	278,420.36
	Pengecatan List Kayu Profil	0.54	M2	85,352.66	46,090.43
	Pekerjaan Penutup Lantai				
	Pasang Lantai Beton Tumbuk 1:3:4 Tebal 5 cm	0.13	M3	1,037,032.05	132,988.99
	Pasang Lantai Keramik KM, 20x25 cm	2.14	M2	343,704.41	733,808.92
	Pekerjaan Sanitasi				
	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porslen	1	Buah	351,000.00	351,000.00
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Tipe Aw Diameter 1/2"	4	M'	10,367.50	41,470.00
	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Tipe Aw Diameter 4"	4	M'	134,062.50	536,250.00
	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	1	Buah	31,000.00	31,000.00
	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter 3/4"	1	Buah	50,750.00	50,750.00
	Pekerjaan Instalasi Listrik				
	Lampu SL LED	1	Buah	117,700.00	117,700.00
	Pipa PVC Conduit	4	M'	11,000.00	44,000.00
	Kabel Listrik NYM 3 x 2.5 mm	4	M'	16,900.00	67,600.00
	Klem	1	Buah	25,000.00	25,000.00
	Saklar Single	1	Buah	13,000.00	13,000.00
	Fitting	1	Buah	13,650.00	13,650.00
	Pekerjaan Bioseptick				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	2	M3	125,637.50	251,275.00
	Urugan Pasir	0.20	M3	347,484.00	69,496.80
	Bioseptick Pabrikasi 500Liter Dimensi (905x845x 900)mm	1	Buah	4,485,000.00	4,485,000.00
	Pekerjaan Bak Resapan				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	0.63	M3	125,637.50	79,622.77
	Urugan Pasir	0.02	M3	347,484.00	7,340.60
	Kerikil	0.04	M3	215,000.00	8,062.50
	Pekerjaan Dinding batako (12 x 11 x 24) cm, Campuran 1 SP : 4 PP	1.69	M2	463,626.18	783,528.24
	Pekerjaan Plesteran 1 SP : 5 Pasir	1.10	M2	95,052.91	104,558.20
	Pasang Tebal 15 mm				
	Pemasangan Pipa Penghawaan Septik	1	Buah	50,000.00	50,000.00
	Pekerjaan Penutup Resapan				
	Pembesian	2.92	Kg	26,421.62	77,197.37
	Bekisting	0.42	M2	83,976.83	35,480.21
	Pengecoran Beton	0.04	M3	1,037,032.05	43,814.60
	Pekerjaan Perapihan				
	Pembersihan Dan Perataan	1	Ls	500,000.00	500,000.00
	Papan Nama Bangunan (Plakat)	1	Ls	300,000.00	300,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

1.3.03.01.01.0032	Type 2 X 1.5 (M), Septick Pabrikasi 1200 Liter		Unit		37,582,257.05
	Pekerjaan Persiapan				
	Pengukuran Dan pemasangan 1 m' Bouwplank	4.50	M'	118,863.12	534,884.02
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	1.70	M3	125,637.50	213,583.75
	Urugan Kembali Galian Tanah	0.57	M3	58,075.00	32,959.50
	Urugan Pasir	0.41	M3	347,484.00	141,078.50
	Pekerjaan Pondasi Menerus				
	Pekerjaan Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 5 PP	1.47	M3	1,048,077.57	1,540,674.03
	Pekerjaan Plesteran 1 Sp : 5 Pasir Pasang Tebal 15 mm	3.52	M2	95,052.91	334,586.24
	Pekerjaan Acian	3.52	M2	7,396.80	26,036.74
	Pekerjaan Pasangan Dinding				
	Pekerjaan Dinding Batako (12 X 11 X 24) Cm, Campuran 1 SP : 4 PP	17.57	M2	367,670.42	6,458,130.90
	Pekerjaan Plesteran 1 Sp : 5 Pasir Pasang Tebal 15 mm	49.48	M2	95,052.91	4,703,217.97
	Pekerjaan Acian	49.48	M2	7,396.80	365,993.66
	Pekerjaan Beton Bertulang				
	Pekerjaan Sloof				
	Pekerjaan Pembesian	27.28	Kg	26,421.62	720,677.61
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	2.92	M2	83,976.83	245,548.26
	Pekerjaan Beton	0.18	M3	1,037,032.05	181,936.90
	Pekerjaan Kolom				
	Pekerjaan Pembesian	33.21	Kg	26,421.62	877,509.61
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	3.30	M2	156,672.17	517,018.15
	Pekerjaan Beton	0.63	M3	1,037,032.05	657,063.51
	Pekerjaan Ringbalk				
	Pekerjaan Pembesian	27.28	Kg	26,421.62	720,677.61
	Pekerjaan Bekisting (3 Kali Pakai)	2.92	M2	83,976.83	245,548.26
	Pekerjaan Beton	0.18	M3	1,037,032.05	181,936.90
	Pekerjaan Pintu				
	Pemasangan Pintu WC Aluminium	1.00	Buah	825,000.00	825,000.00
	Pekerjaan Plafond				
	Pemasangan Rangka Langit-Langit (60x60) cm, Kayu Kelas II	2.50	M2	166,537.25	415,926.78
	Pemasangan Langit-Langit Tripleks Ukuran (120 x 240) cm, Tebal 3 mm	2.50	M2	65,619.37	163,884.37
	Pemasangan List Langit-Langit Kayu Profil	6.40	M'	43,688.88	279,608.83
	Pekerjaan Penutup Atap				
	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	6.90	M2	426,623.49	2,944,214.05
	Pemasangan Atap Seng Trimdek	6.90	M2	119,543.26	824,991.94
	Pemasangan Lisplank Kalsiplank 3x20 cm	12.65	M'	82,995.50	1,049,893.08
	Pekerjaan Pengecatan				
	Pengecatan Dinding	49.30	M2	34,080.66	1,680,176.74
	Pengecetan Langit-Langit	2.50	M2	85,352.66	213,168.26
	Pengecatan Lisplank	3.54	M2	85,352.66	302,319.10
	Pengecatan List Kayu Profil	0.64	M2	85,352.66	54,625.70

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Penutup Lantai				
	Pasang Lantai Beton Tumbuk 1:3:4 Tebal 5 cm	0.26	M3	1,037,032.05	274,217.20
	Pasang Lantai Keramik KM, 20x25 cm	3.14	M2	343,704.41	1,078,372.59
	Pekerjaan Sanitasi				
	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porslen	1	Buah	351,000.00	351,000.00
	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter 1/2"	4	M'	10,367.50	41,470.00
	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter 4"	4	M'	134,062.50	536,250.00
	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	1	Buah	31,000.00	31,000.00
	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter 3/4"	1	Buah	50,750.00	50,750.00
	Pekerjaan Instalasi Listrik				
	Lampu SL LED	1	Buah	117,700.00	117,700.00
	Pipa PVC Conduit	4	M'	11,000.00	44,000.00
	Kabel Listrik NYM 3 x 2.5 mm	4	M'	16,900.00	67,600.00
	Klem	1	Buah	25,000.00	25,000.00
	Saklar Single	1	Buah	13,000.00	13,000.00
	Fitting	1	Buah	13,650.00	13,650.00
	Pekerjaan Bioseptick				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	2	M3	125,637.50	251,275.00
	Urugan Pasir	0.20	M3	347,484.00	69,496.80
	Bioseptick Pabrikasi 500Liter Dimensi (905x845x 900)mm	1	Buah	5,175,000.00	5,175,000.00
	Pekerjaan Bak Resapan				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m	0.63	M3	125,637.50	79,622.77
	Urugan Pasir	0.02	M3	347,484.00	7,340.60
	Kerikil	0.04	M3	215,000.00	8,062.50
	Pekerjaan Dinding Batako (12 X 11 X 24) Cm, Campuran 1 SP : 4 PP	1.69	M2	463,626.18	783,528.24
	Pekerjaan Plesteran 1 SP : 5 Pasir	1.10	M2	95,052.91	104,558.20
	Pasang Tebal 15 mm				
	Pemasangan Pipa Penghawaan Septik	1.00	Buah	50,000.00	50,000.00
	Pekerjaan Penutup Resapan				
	Pembesian	2.92	Kg	26,421.62	77,197.37
	Bekisting	0.42	M2	83,976.83	35,480.21
	Pengecoran Beton	0.04	M3	1,037,032.05	43,814.60
	Pekerjaan Perapihan				
	Pembersihan Dan Perataan	1	Ls	500,000.00	500,000.00
	Papan Nama Bangunan (Plakat)	1	Ls	300,000.00	300,000.00
1.3.03.01.01.0032	Septictank Buis Beton + Rembesan		Unit		2,040,829.90
	Uraian HSP				
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	2.00	M3	125,600.00	251,200.00
	Pas. Urugan Pasir	0.20	M3	508,400.00	101,680.00
	Pas. Lantai kerja Beton tumbuk 1:3:5	1.77	M2	204,500.00	361,147.00
	Beton K - 200	0.20	M3	2,601,800.00	528,165.40
	Pipa PVC dia. 4" AW	5.40	M		-
	Pipa PVC dia. 1" AW	1.20	M		-
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	3.38	M3	125,600.00	423,900.00
	Batu Kerikil	1.05	M3	312,000.00	327,600.00
	Pipa PVC dia. 4" AW	9.00	M		-
	Urugan Tanah Kembali	1.13	M3	41,900.00	47,137.50
1.3.03.01.01.0032	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan		Unit		8,748,355.50
	Uraian HSP				
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	3.00	M3	125,600.00	376,800.00
	Pas. Urugan Pasir	0.30	M3	508,400.00	152,520.00
	Pas. Lantai kerja Beton tumbuk 1:3:5	3.00	M2	204,500.00	613,500.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pas. Dinding Batu Bata; ad 1:2	10.50	M2	414,500.00	4,352,250.00
	Pas. Plester acian; ad. 1:2	12.00	M2	126,500.00	1,518,000.00
	Beton K - 200	0.36	M3	2,601,800.00	936,648.00
	Pipa PVC dia. 4" AW	5.40	M		-
	Pipa PVC dia. 1" AW	1.20	M		-
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	3.38	M3	125,600.00	423,900.00
	Batu Kerikil	1.05	M3	312,000.00	327,600.00
	Pipa PVC dia. 4" AW	9.00	M		-
	Urugan Tanah Kembali	1.13	M3	41,900.00	47,137.50
1.3.03.01.01.0032	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3		Unit		12,831,405.50
	Uraian HSP				
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	6.00	M3	125,600.00	753,600.00
	Pas. Urugan Pasir	0.30	M3	508,400.00	152,520.00
	Pas. Lantai kerja Beton tumbuk 1:3:5	3.00	M2	204,500.00	613,500.00
	Pas. Dinding Batu Bata; ad 1:2	17.00	M2	414,500.00	7,046,500.00
	Pas. Plester acian; ad. 1:2	20.00	M2	126,500.00	2,530,000.00
	Beton K - 200	0.36	M3	2,601,800.00	936,648.00
	Pipa PVC dia. 4" AW	5.40	M		-
	Pipa PVC dia. 1" AW	1.20	M		-
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	3.38	M3	125,600.00	423,900.00
	Batu Kerikil	1.05	M3	312,000.00	327,600.00
	Pipa PVC dia. 4" AW	9.00	M		-
	Urugan Tanah Kembali	1.13	M3	41,900.00	47,137.50
1.3.03.01.01.0032	Pekerjaan Rumah Jamban 1 Unit		Unit		21,390,020.80
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah	0.63	M3	112,125.00	70,638.75
	Urugan Pasir Bawah Pondasi /Lantai	0.19	M3	493,350.00	93,736.50
	Pekerjaan Pondasi				
	Pasang Pondasi Menerus Batu Kali 1:4	0.60	M3	1,653,268.75	991,961.25
	Pekerjaan Sloof (10/10)				
	Pembesian	13.48	Kg	23,997.63	323,488.05
	Bekesting	0.31	M2	354,487.50	109,891.13
	Cor Beton Camp. 1Pc : 3Ps : 4Kr	0.06	M3	1,494,739.64	89,684.38
	Pekerjaan Kolom (10/10)				
	Pembesian	26.21	Kg	23,997.63	628,977.88
	Bekesting	0.96	M2	375,906.25	360,870.00
	Cor Beton Camp. 1Pc : 3Ps : 4Kr	0.09	M3	1,494,739.64	134,526.57
	Pekerjaan Dinding				
	Pasang Batako 1Pc : 4Ps,	10.36	M2	481,459.00	4,987,915.24
	Plesteran 1Pc : 4Ps	20.72	M2	102,175.20	2,117,070.14
	Acian	20.72	M2	50,657.50	1,049,623.40
	Pengecetan	20.72	M2	72,757.63	1,507,538.09
	Pekerjaan Ring Balk (10/10)				
	Pembesian	13.48	Kg	23,997.63	323,488.05
	Bekesting	0.31	M2	354,487.50	109,891.13
	Cor Beton Camp. 1Pc : 3Ps : 4Kr	0.06	M3	1,494,739.64	89,684.38
	Pekerjaan Lantai				
	Pekerjaan Cor Lantai Kerja	0.10	M3	1,296,130.89	129,613.09
	Pekerjaan Tegel	2.10	M2	339,117.75	712,147.28
	Pekerjaan Penutup Atap				
	Pasang Rangka Baja Ringan	6.25	M2	178,773.25	1,117,332.81
	Pasang Atap Almunium	6.25	M2	295,032.50	1,843,953.13
	Pasang Lisplank	5.00	M'	126,327.50	631,637.50
	Pekerjaan Pintu				
	Pekerjaan Pintu Galvalum	1.00	Buah	400,000.00	400,000.00
	Pekerjaan Sanitair				
	Pekerjaan Kloset Jongkok	1.00	Buah	350,000.00	350,000.00
	Pekerjaan Accessories				
	Airvent Pvc Ø ½"	1.00	Buah	75,000.00	75,000.00
	Pipa Pvc Ø 3"	2.50	M'	140,026.88	350,067.20
	Pipa Pvc Ø 1/2"	1.00	M'	35,132.50	35,132.50
	Kran Air	1.00	Buah	65,000.00	65,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Sambungan L	2.00	Buah	12,000.00	24,000.00
	Floor Drain	1.00	Buah	25,000.00	25,000.00
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah	0.90	M3	112,125.00	100,912.50
	Urugan Tanah Kembali	0.23	M3	80,500.00	18,515.00
	Pekerjaan Dinding				
	Pasang Batako 1Pc : 4Ps,	3.24	M2	481,459.00	1,559,927.16
	Plesteran 1Pc : 4Ps	2.74	M2	102,175.20	279,960.05
	Pekerjaan Plat Penutup				
	Pekerjaan Pembesian	3.41	Kg	23,997.63	81,831.92
	Pekerjaan Bekesting	1.40	M2	375,906.25	526,268.75
	Pekerjaan Beton Camp. 1Pc : 3Ps : 4Kr	0.05	M3	1,494,739.64	74,736.98

1.3.03.01.01.0032	Pembangunan Toilet Luas 3 x 4 Dengan 2 Kamar didalam		M2		11,550,000.00
	Pekerjaan Persiapan				3,850,000.00
	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	300,000.00	300,000.00
	Papan Nama Proyek 100 x 120 Cm	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	13.00	M	-	-
	Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)				-
	Papan Informasi K3	1.00	Bh	300,000.00	300,000.00
	Topi Pelindung	5.00	Bh	35,000.00	175,000.00
	Sarung Tangan	5.00	Psg	15,000.00	75,000.00
	Rompi Keselamatan	5.00	Bh	75,000.00	375,000.00
	Sepatu Karet	5.00	Psg	75,000.00	375,000.00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka,Obat Umum, Perban)	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00
	Mobilisasi Bahan	1.00	Ls	1,500,000.00	1,500,000.00
	Pekerjaan Tanah Dan Pondasi				-
	Pekerjaan Galian Pondasi Batu Kali	2.3	M3	-	-
	Pek. Batu Kosong	1.2	M3	-	-
	Pek. Pondasi Batu Kali	4.2	M3	-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Pondasi Batu Kali	0.5	M3	-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	0.9	M3	-	-
	Pek. Timbunan / Sirtu	2.3	M3	-	-
	Pekerjaan Beton				-
	Pek. Rabat Lantai t = 5 Cm, K 175	0.2	M3	-	-
	Pek. Beton Sloof 15 x 20	0.3	M3	-	-
	Pek. Kolom 15 x 15	0.26	M3	-	-
	Pek. Balok Latei 11 x 15	0.07	M3	-	-
	Pek. Ring Balk 15 x 20	0.3	M3	-	-
	Pek. Atap Dak Beton T = 10 Cm	0.25	M3	-	-
	Pekerjaan Dinding Dan Lantai				-
	Pasangan Tembok Bata Merah 1 : 4	28.5	M2	-	-
	Pek. Plesteran Dinding	57	M2	-	-
	Pek. Acian	40.8	M2	-	-
	Pek. Pengecetan dinding dalam ruangan (Interior) Ex. Avitex	12.3	M2	-	-
	Pengecetan dinding luar ruangan (eksterior) Ex. Avitex	28.5	M2	-	-
	Pek. Plesteran kaki Pondasi + Acian	2.6	M2	-	-
	Pek. Pengecetan Kaki pondasi (Eksterior) Nippon	2.6	M2	-	-
	Pek. Pemasangan Keramik Lantai 30 x 30	13.5	M2	-	-
	Pek. Pemasangan Keramik Dinding 30 x 60	16.2	M2	-	-
	Pekerjaan Atap Dan Plafond				-
	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	15.3	M2	-	-

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pek. Penutup atap Spandek 0,3 mm (Warna menyesuaikan)	15.3	M2	-	-
	Pek. Pas. Rangka Plafond Hollow 2 x 4	15	M2	-	-
	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 5 mm	15	M2	-	-
	Pek. Pemasangan Papan Lisplang GRC (L = 20 CM)	20	M	-	-
	Pek. Pengecetan Lisplang	4	M2	-	-
	Pek. Pemasangan Bumbungan Atap	6	M	-	-
	Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi				-
	Pek. Pintu Alumunium Cokelat Tua	2	Bh	-	-
	Pek. Pemasangan Roster Beton 20 x 20	6	Bh	-	-
	Pekerjaan Elektrikal Dan Sanitari				6,200,000.00
	Pemasangan Downlight 11 Watt + Instalasi	4	Bh	-	-
	Pemasangan Saklar Tunggal	4	Bh	-	-
	Pemasangan MCB 6 A	1	Bh	-	-
	Pek. Septiktank	1	Unit	5,000,000.00	5,000,000.00
	Pek. Pemasangan Pipa 3/4"	8	M	-	-
	Pek. Pemasangan Pipa air Kotor 3"	8	M	-	-
	Pek. Pemasangan Pipa Buangan Tinja 4 "	8	M	-	-
	Pek. Pemasangan Closet Duduk	2	Bh	-	-
	Pek Pemasangan Jet Shower	2	Bh	-	-
	Pek. Pemasangan Wastafel	2	Bh	-	-
	Pek. Pemasangan Floor Drain	2	Bh	-	-
	Pek. Pemasangan Kran Dinding 0.5"	2	Bh	-	-
	Pemasangan Tandon Fiber 500 Liter	1	Bh	1,200,000.00	1,200,000.00
	Pekerjaan Lain Lain				1,500,000.00
	Penyambungan Saluran Air Bersih Ke Unit Toilet	1	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
	Pembersihan Akhir	1	Ls	500,000.00	500,000.00

1.3.03.01.01.0032	Land Clearing		M2		2,050,000.00
-------------------	---------------	--	----	--	--------------

	Pekerjaan Persiapan				2,050,000.00
	Papan Nama Proyek 100 x 120 Cm	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)		Ls		-
	Papan Informasi K3	1.00	M	300,000.00	300,000.00
	Topi Pelindung	5.00		35,000.00	175,000.00
	Sarung Tangan	5.00	Bh	15,000.00	75,000.00
	Rompi Keselamatan	5.00	Bh	75,000.00	375,000.00
	Sepatu Karet	5.00	Psg	75,000.00	375,000.00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka,Obat Umum, Perban)	1.00	Bh	500,000.00	500,000.00
	Pekerjaan Land Clearing				-
	Pekerjaan Pembersihan dan perataan	1447	M2	-	-

1.3.03.01.01.0032	Pedestrian		M		6,050,000.00
-------------------	------------	--	---	--	--------------

	Pekerjaan Persiapan				5,050,000.00
	Pembersihan	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
	Papan Nama Proyek 100 x 120 Cm	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	10.00	Ls	-	-
	Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)				-

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Papan Informasi K3	1.00	Bh	300,000.00	300,000.00
	Topi Pelindung	5.00	Bh	35,000.00	175,000.00
	Sarung Tangan	5.00	Psg	15,000.00	75,000.00
	Rompi Keselamatan	5.00	Bh	75,000.00	375,000.00
	Sepatu Karet	5.00	Psg	75,000.00	375,000.00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka,Obat Umum, Perban)	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00
	Mobilisasi Material	1.00	Ls	2,000,000.00	2,000,000.00
	Pekerjaan Pedestrian				-
	Pek. Pemasangan Kanstin	134	M	-	-
	Pek. Pemasangan Paving K 250	232	M2	-	-
	Pekerjaan Lain Lain				1,000,000.00
	Pembersihan Akhir	1	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
1.3.03.01.01.0032	Gate Enterance (Pintu Gerbang)		M2		18,800,000.00
	Pekerjaan Persiapan				3,800,000.00
	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Papan Nama Proyek 100 x 120 Cm	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	5.00	M	-	-
	Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)				-
	Papan Informasi K3	1.00	Bh	300,000.00	300,000.00
	Topi Pelindung	5.00	Bh	35,000.00	175,000.00
	Sarung Tangan	5.00	Psg	15,000.00	75,000.00
	Rompi Keselamatan	5.00	Bh	75,000.00	375,000.00
	Sepatu Karet	5.00	Psg	75,000.00	375,000.00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka,Obat Umum, Perban)	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00
	Mobilisasi Bahan	1.00	Ls	1,500,000.00	1,500,000.00
	Pekerjaan Gate Enterance				15,000,000.00
	Pek. Pemasangan Rangka Besi Kotak 4 x 4	60	M	-	-
	Pek. Pemasangan Penutup ACP	60	M2	-	-
	Pek. Pemasangan Huruf dan Logo Akrilik	1	Ls	15,000,000.00	15,000,000.00
1.3.03.01.01.0032	Penerangan		Titik		3,650,000.00
	Pekerjaan Persiapan				3,650,000.00
	Papan Nama Proyek 100 x 120 Cm	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)				-
	Papan Informasi K3	1.00	Bh	300,000.00	300,000.00
	Topi Pelindung	3.00	Bh	35,000.00	105,000.00
	Sarung Tangan	3.00	Psg	15,000.00	45,000.00
	Rompi Keselamatan	3.00	Bh	75,000.00	225,000.00
	Sepatu Karet	3.00	Psg	75,000.00	225,000.00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka,Obat Umum, Perban)	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00
	Mobilisasi Material	1.00	Ls	2,000,000.00	2,000,000.00
	Pekerajaan Pemasangan Lampu				-
	Pek. Pemasangan Lampu Pipa Galvanis 3" Tinggi 4 Meter	12	Titik	-	-
	Lampu Solar Panel 400 Watt				
1.3.03.01.01.0032	Pembangunan Glamping		M2		9,850,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Persiapan				3,850,000.00
	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	300,000.00	300,000.00
	Papan Nama Proyek 100 x 120 Cm	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	5.00	M	-	-
	Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)				-
	Papan Informasi K3	1.00	Bh	300,000.00	300,000.00
	Topi Pelindung	5.00	Bh	35,000.00	175,000.00
	Sarung Tangan	5.00	Psg	15,000.00	75,000.00
	Rompì Keselamatan	5.00	Bh	75,000.00	375,000.00
	Sepatu Karet	5.00	Psg	75,000.00	375,000.00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka,Obat Umum, Perban)	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00
	Mobilisasi Bahan	1.00	Ls	1,500,000.00	1,500,000.00
	Pekerjaan Tanah Dan Pondasi				-
	Pekerjaan Galian Pondasi Batu Kali	4.3	M3	-	-
	Pek. Batu Kosong	1.2	M3	-	-
	Pek. Pondasi Batu Kali	4.2	M3	-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Pondasi Batu Kali	1.05	M3	-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	0.9	M3	-	-
	Pek. Timbunan / Sirtu	2.3	M3	-	-
	Pekerjaan Beton				-
	Pek. Rabat Lantai t = 5 Cm, K 175	0.6	M3	-	-
	Pek. Beton Sloof 15 x 20	0.2	M3	-	-
	Pek. Kolom 15 x 15	0.15	M3	-	-
	Pek. Balok Latei 11 x 15	0.05	M3	-	-
	Pek. Ring Balk 15 x 20	0.02	M3	-	-
	Pekerjaan Dinding Dan Lantai				-
	Pasangan Tembok Bata Merah 1 : 4	28	M2	-	-
	Pek. Plesteran Dinding	56	M2	-	-
	Pek. Acian	51.5	M2	-	-
	Pek. Pengecetan dinding	51.5	M2	-	-
	Pek. Plesteran kaki Pondasi + Acian	5.3	M2	-	-
	Pek. Pengecetan Kaki pondasi	5.3	M2	-	-
	Pek. Penutup Lantai Parquet	20	M2	-	-
	Pek. Pemasangan Keramik Lantai Toilet 30 x 30	3	M2	-	-
	Pek. Pemasangan Keramik Dinding 30 x 60	4.5	M2	-	-
	Pekerjaan Atap Dan Plafond				-
	Pek. Rangka Atap IWF 150 x 75 x 5 x 7 mm	645	Kg	-	-
	Pek. Reng CNP 100 x 50 x 20 x 2,3 mm	235	Kg	-	-
	Pek. Penutup atap Spandek 0,3 mm (Warna menyesuaikan)	55	M2	-	-
	Pek. Pas. Rangka Plafond Hollow 2 x 4	55	M2	-	-
	Pek. Penutup Plafond Kalsiboard 5 mm	55	M2	-	-
	Pek. Pengecetan Plafond	55	M2	-	-
	Pek. Pemasangan Papan Lisplang GRC (L = 20 CM)	40	M	-	-
	Pek. Pengecetan Lisplang	8	M2	-	-
	Pek. Pemasangan Bubungan Atap	5	M	-	-
	Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi				-
	Pek. Pintu dan Jendela Alumunium Depan	1	Bh	-	-
	Pek. Pintu Alumunium Cokelat Tua (Pintu Toilet)	1	Bh	-	-
	Pek. Pemasangan Roster Beton 20 x 20	3	Bh	-	-

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

Pekerjaan Elektrikal Dan Sanitari				5,000,000.00	
Pemasangan Lampu Gantung + Instalasi	3	Bh	-	-	-
Pemasangan Saklar Tunggal	2	Bh	-	-	-
Pemasangan MCB 6 A	1	Bh	-	-	-
Pek. Septiktank	1	Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	
Pek. Pemasangan Pipa 3/4"	8	M	-	-	-
Pek. Pemasangan Pipa air Kotor 3"	8	M	-	-	-
Pek. Pemasangan Pipa Buangan Tinja 4 "	8	M	-	-	-
Pek. Pemasangan Closet Duduk	1	Bh	-	-	-
Pek Pemasangan Jet Shower	1	Bh	-	-	-
Pek. Pemasangan Wastafel	1	Bh	-	-	-
Pek. Pemasangan Floor Drain	1	Bh	-	-	-
Pek. Pemasangan Kran Dinding 0.5"	1	Bh	-	-	-
Pekerjaan Lain Lain				1,000,000.00	
Pembersihan Akhir	1	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00	

1.3.03.01.01.0033	Pembangunan Gedung Parkir Kendaraan	M2			7,104,037.72
-------------------	-------------------------------------	----	--	--	--------------

Pekerjaan Sruktur				1,032,171.18	
Pekerjaan Pondasi					
Pasangan Urugan Tanah	1.15	m3	286,600.00	329,485.93	
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.08	m3	125,600.00	10,281.35	
Pasangan Urugan Pasir	0.02	m3	508,400.00	8,373.09	
Aanstamping Batu Kali	0.14	m3	865,000.00	116,841.38	
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.02	m3	1,576,100.00	31,074.02	
Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m3	204,500.00	1,684.01	
Bekisting Sloof Beton	0.09	m2	348,200.00	32,035.35	
Tulangan Besi Beton U-39	2.59	Kg	30,800.00	79,712.82	
Tulangan Besi Beton U-39	1.05	Kg	30,800.00	32,435.70	
Tulangan Besi Beton U-24	0.19	Kg	19,900.00	3,759.35	
Beton K - 250	0.06	m3	2,708,400.00	148,964.45	
Bekisting Sloof Beton	0.16	m2	348,200.00	57,420.94	
Tulangan Besi Beton U-39	2.55	Kg	30,800.00	78,665.13	
Tulangan Besi Beton U-24	1.15	Kg	19,900.00	22,914.97	
Beton K - 225	0.03	m3	2,666,500.00	78,522.68	
Pekerjaan Struktur				2,476,613.90	
Pekerjaan Kolom					
Bekisting Kolom Beton	0.19	m2	577,700.00	107,266.32	
Tulangan Besi Beton U-39	1.56	Kg	30,800.00	48,162.33	
Tulangan Besi Beton U-39	0.21	Kg	30,800.00	6,593.11	
Tulangan Besi Beton U-24	0.83	Kg	19,900.00	16,418.13	
Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	39,151.50	
Pekerjaan Balok Bordes				-	
Bekisting Balok Beton	0.01	m2	593,200.00	3,224.95	
Tulangan Besi Beton U-39	0.02	Kg	30,800.00	511.09	
Tulangan Besi Beton U-24	0.03	Kg	19,900.00	512.64	
Beton K - 250	0.00	m3	2,708,400.00	1,359.16	
Pekerjaan Tangga				-	
Bekisting Beton Plat Lantai	0.03	m2	715,700.00	24,101.26	
Tulangan Besi Beton U-39	0.28	Kg	30,800.00	8,701.37	
Tulangan Besi Beton U-24	0.26	Kg	19,900.00	5,163.47	
Beton K - 250	0.01	m3	2,708,400.00	14,563.54	
Pekerjaan Balok				-	
Bekisting Balok Beton	0.28	m2	593,200.00	164,129.11	
Tulangan Besi Beton U-39	0.36	Kg	30,800.00	11,144.11	
Tulangan Besi Beton U-39	3.63	Kg	30,800.00	111,805.92	
Tulangan Besi Beton U-39	0.14	Kg	30,800.00	4,364.72	
Tulangan Besi Beton U-24	1.46	Kg	19,900.00	29,141.83	
Beton K - 250	0.04	m3	2,708,400.00	99,672.08	
Pekerjaan Plat Lantai				-	
Bekisting Beton Plat Lantai	0.02	m2	715,700.00	14,067.18	
Tulangan Besi Beton U-39	13.01	Kg	30,800.00	400,756.99	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 250	0.09	m3	2,708,400.00	237,712.25
	Lantai Atas				-
	Pekerjaan Kolom				-
	Bekisting Kolom Beton	0.20	m2	577,700.00	115,515.84
	Tulangan Besi Beton U-39	1.43	Kg	30,800.00	44,097.43
	Tulangan Besi Beton U-39	0.22	Kg	30,800.00	6,777.95
	Tulangan Besi Beton U-24	1.03	Kg	19,900.00	20,529.46
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	46,090.79
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,581.28
	Tulangan Besi Beton U-39	1.67	Kg	30,800.00	51,534.49
	Tulangan Besi Beton U-39	0.39	Kg	30,800.00	12,051.76
	Tulangan Besi Beton U-24	1.01	Kg	19,900.00	20,115.96
	Bekisting Praktis Beton	0.23	m2	151,900.00	34,242.48
	Pekerjaan Plat Lantai				-
	Beton K - 250	0.08	m3	2,708,400.00	213,371.53
	Tulangan Besi Beton U-24	7.09	Kg	19,900.00	141,097.48
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.52	m2	715,700.00	374,084.39
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,179,314.48
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	0.06	m3	508,400.00	31,094.21
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.03	m3	204,500.00	6,253.70
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.02	m2	816,900.00	19,358.63
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.66	m2	816,900.00	536,017.67
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.04	m2	816,900.00	30,301.95
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				-
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.03	m2	816,900.00	22,900.69
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.53	m2	816,900.00	435,113.10
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.41	m2	237,700.00	98,274.54
	Pekerjaan Plafond				467,277.36
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.48	m2	242,700.00	116,009.63
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.48	m2	140,000.00	66,919.44
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				-
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	0.74	m2	242,700.00	180,327.48
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.74	m2	140,000.00	104,020.80
	Pekerjaan Atap				1,768,707.13
	Rangka Atap Baja Ringan	0.92	m2	249,400.00	230,012.02
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0.92	m2	1,541,000.00	1,421,205.01
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.17	m	512,900.00	87,283.87
	Pasangan Talang Seng Plat	0.07	m	125,300.00	8,757.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.19	m	114,300.00	21,448.48
	Pekerjaan Elektrikal				93,437.44
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.00	Unit	1,339,800.00	1,867.66
	Pasangan Instalasi Lampu	0.06	Titik	342,700.00	20,541.84
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00	3,659.20
	Pasangan Saklar Engkel	0.06	Titik	84,000.00	5,035.06
	Pasangan Stop Kontak	0.02	Titik	95,500.00	1,863.75
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.02	Buah	282,900.00	5,126.64
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.03	Buah	147,200.00	4,924.66

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas					-
Pasangan Box Panel	0.00	m	1,339,800.00		2,035.74
Pasangan Instalasi Lampu	0.05	Titik	342,700.00		15,621.35
Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.02	Titik	187,500.00		4,273.42
Pasangan Saklar Engkel	0.05	Titik	84,000.00		3,828.99
Pasangan Stop Kontak	0.11	Titik	95,500.00		10,882.98
Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.03	Buah	282,900.00		7,737.29
Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.04	Buah	147,200.00		6,038.86
Pekerjaan Finishing					86,516.23
Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.48	m2	65,000.00		31,069.74
Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.74	m2	65,000.00		48,295.37
Railing Tangga Besi Hollow	0.01	m	513,000.00		7,151.12

1.3.03.01.01.0036	Pembangunan Landscape / Taman	M2			1,870,000.00
-------------------	-------------------------------	----	--	--	--------------

Pekerjaan Tanah					
Pas. Urugan tanah	0.6319	M3	286,600.00		181,097.77
Tanah Subur	0.2388	M3	267,800.00		63,952.65
Pohon Pelindung					
Pohon Pule (Alstonia scholaris)	0.0210	Pohon	5,000,000.00		104,887.35
Pohon Tabebuaya (Handroanthus chrys	0.0378	Pohon	1,000,000.00		37,759.45
Pohon Silikaya	0.0042	Pohon	1,000,000.00		4,195.49
Pohon Belimbing Buluh	0.0042	Pohon	1,500,000.00		6,293.24
Pohon Belimbing Bintang	0.0042	Pohon	1,000,000.00		4,195.49
Pohon Tekokak	0.0042	Pohon	1,000,000.00		4,195.49
Pohon Arteka	0.0042	Pohon	2,000,000.00		8,390.99
Pohon Bonsai Besar					
Bonsai Serut (Streblus asper)	0.0084	Pohon	3,000,000.00		25,172.96
Bonsai Anting Putri (Wrightia religiosa	0.0336	Pohon	2,500,000.00		83,909.88
Bonsai Sikas (Cycas sp)	0.0168	Pohon	2,000,000.00		33,563.95
Bonsai Beringin Dolar (Ficus Coreana)	0.0168	Pohon	3,000,000.00		50,345.93
Bunga Taman					
Rumput Jepang (Zoysia Japonica)	0.6272	M2	96,300.00		60,401.90
Rumput Gajah Mini	4.1485	M2	96,300.00		399,500.97
Kamboja (Plumeria)	0.0587	Pohon	1,500,000.00		88,105.37
Bunga Bougainville (Bougainvillea glab	0.1972	Pohon	300,000.00		59,156.46
Bunga Asoka (Saraca asoca)	0.1804	Pohon	50,000.00		9,020.31
Bunga Melati (Jasminum)	0.2727	Pohon	50,000.00		13,635.36
Bunga Pucuk Kuning (Syzygium oleina	0.0042	Pohon	5,000.00		20.98
Bunga Pucuk Merah (Syzygium oleana	0.0881	Pohon	250,000.00		22,026.34
Palem (veitchia merillii)	0.0168	Pohon	300,000.00		5,034.59
Ornamen					
Pas. Rabat beton; finish acian beton 1:	0.7342	m2	260,900.00		191,555.76
Batu Sikat	0.7342	m2	490,300.00		359,983.87
Coating Batu Sikat	0.7342	m2	73,000.00		53,597.44

1.3.03.01.02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara 1 Lantai Type A	M2			12,024,964.27
-------------------	--	----	--	--	---------------

Pekerjaan Pondasi					482,781.32
Pekerjaan Pondasi Batukali					
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.4460	m3	125,600.00		56,011.32
Pasangan Urugan Pasir	0.0248	m3	508,400.00		12,595.61
Aanstamping Batu Kali	0.0743	m3	865,000.00		64,291.13
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1982	m3	1,576,100.00		312,383.02
Urugan Tanah Kembali	0.1487	m3	41,900.00		6,228.44
Buang Tanah	0.2973	m3	55,100.00		16,381.23
Pekerjaan Rolag Bata					
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0045	m3	125,600.00		565.20
Pasangan Urugan Pasir	0.0006	m3	508,400.00		285.98
Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.01	m2	204,500.00		2,300.63
Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0188	m2	388,100.00		7,276.88
Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.0375	m2	112,900.00		4,233.75
Urugan Tanah Kembali	0.0015	m3	41,900.00		62.85
Buang Tanah	0.0030	m3	55,100.00		165.30

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Struktur				683,952.84
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.3303	m2	348,200.00	115,022.07
	Tulangan Besi Beton U-24	3.7416	Kg	19,900.00	74,457.43
	Beton K - 175	0.0248	m3	2,516,300.00	62,341.33
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.2145	m2	151,900.00	32,582.55
	Tulangan Besi Beton U-24	3.0792	Kg	19,900.00	61,275.97
	Beton K - 175	0.0118	m3	2,516,300.00	29,686.05
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.2478	m2	151,900.00	37,633.23
	Tulangan Besi Beton U-24	3.1738	Kg	19,900.00	63,159.46
	Beton K - 175	0.0186	m3	2,516,300.00	46,756.00
	Pekerjaan Ringbalk Ampiq				
	Bekisting Praktis Beton	0.1890	m2	151,900.00	28,709.10
	Tulangan Besi Beton U-24	2.4225	Kg	19,900.00	48,207.59
	Beton K - 175	0.0142	m3	2,516,300.00	35,668.55
	Pekerjaan Kanopi				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0385	m2	715,700.00	27,554.45
	Tulangan Besi Beton U-24	0.3404	Kg	19,900.00	6,774.68
	Beton K - 175	0.0033	m3	2,516,300.00	8,177.98
	Pekerjaan Meja Beton				
	Bekisting Praktis Beton	0.0111	m2	151,900.00	1,683.56
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1004	Kg	19,900.00	1,998.19
	Beton K - 175	0.0009	m3	2,516,300.00	2,264.67
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,394,130.23
	Pasangan Urugan Pasir	0.0706	m3	508,400.00	35,886.95
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	1.10	m2	204,500.00	224,798.76
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.3434	m2	682,900.00	234,519.24
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.8714	m2	682,900.00	595,097.56
	Pasangan Plint Keramik 100x300	0.8640	m	257,300.00	222,296.48
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.3125	m2	260,900.00	81,531.25
	Pekerjaan Dinding				2,930,550.65
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	3.9320	m2	388,100.00	1,526,025.37
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	7.8641	m2	112,900.00	887,855.01
	Pasangan Acian PC	7.8641	m2	65,700.00	516,670.28
	Pekerjaan Plafond				597,829.02
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.2726	m2	242,700.00	308,858.50
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.29	m2	140,000.00	180,788.13
	Pasangan List Profil Gypsum t. 5 cm	1.0177	m'	106,300.00	108,182.40
	Pekerjaan Atap				3,545,234.50
	Rangka Atap Baja Ringan	1.3229	m2	249,400.00	329,935.42
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.3229	m2	2,340,200.00	3,095,889.58
	Bubungan Genteng Keramik	0.1067	m'	443,900.00	47,349.33
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.3450	m'	114,300.00	39,433.50
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.3833	m'	70,800.00	27,140.00
	Pasangan Roof Drain	0.0167	Buah	329,200.00	5,486.67
	Pekerjaan Kusen				655,180.49
	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu KW.II	0.0058	m3	10,750,500.00	62,567.91
	Pintu Panel Kayu KW.II; 82 x 206 cm; R. Tamu	0.0244	m2	965,400.00	23,533.23
	Pintu Double Teakwood 82 x 206 cm; K. Tidur	0.0834	m2	812,600.00	67,795.22
	Pintu Double Teakwood 72 x 206 cm; K. Mandi	0.0244	m2	812,600.00	19,808.48

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pintu Kaca Kayu KW.II; 50 x 206 cm	0.0343	m2	728,600.00	25,015.27
	Jendela Kaca Kayu KW.II; 52 x 122 cm	0.0317	m2	728,600.00	23,111.19
	Jendela Kaca Kayu KW.II; 52 x 182 cm	0.0158	m2	728,600.00	11,492.45
	Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi	0.0610	m2	1,591,600.00	97,087.60
	Pasangan Kaca Polos 5 mm	0.0514	m2	462,600.00	23,759.14
	Pasangan Engsel Pintu	0.3500	Buah	466,900.00	163,415.00
	Pasangan Engsel Jendela	0.1333	Buah	462,000.00	61,600.00
	Pasangan Kunci Pintu Ruangan	0.0750	Buah	326,000.00	24,450.00
	Pasangan Kunci Knob Pintu Kamar Mandi	0.0167	Buah	345,200.00	5,753.33
	Pasangan Slot Tanam Pintu Double	0.0250	Ps	94,000.00	2,350.00
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.0667	Buah	76,700.00	5,113.33
	Pasangan Grendel Jendela	0.1333	Buah	88,300.00	11,773.33
	Pasangan Rel Pintu Lipat 4 Pintu	0.0083	Unit	3,186,600.00	26,555.00
	Pekerjaan Plumbing				616,340.00
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Wastafel keramik	0.0083	Buah	3,266,000.00	27,216.67
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0083	Buah	7,070,700.00	58,922.50
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0083	Buah	724,700.00	6,039.17
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0083	Buah	1,379,400.00	11,495.00
	Pasangan Shower spray	0.0083	Buah	617,600.00	5,146.67
	Pasangan Shower set	0.0083	Buah	812,700.00	6,772.50
	Pasangan Floor Drain	0.0250	Buah	306,200.00	7,655.00
	Pasangan Tempat sabun keramik	0.0167	Buah	79,400.00	1,323.33
	Pasangan Kitchenzink stainlees stell 1 lubang	0.0083	Buah	596,900.00	4,974.17
	Pasangan Kran zink	0.0083	Buah	174,800.00	1,456.67
	Pasangan Kran Dinding	0.0250	Buah	94,300.00	2,357.50
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.2000	m'	75,000.00	15,000.00
	Pipa PVC di3"	0.2000	m'	367,600.00	73,520.00
	Pipa PVC di2"	0.0500	m'	194,200.00	9,710.00
	Pipa PVC di3/4"	0.2000	m'	73,600.00	14,720.00
	Klep Diameter 3/4"	0.0083	Buah	54,900.00	457.50
	Stop Kran di1"	0.0083	Buah	273,800.00	2,281.67
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0083	Buah	1,375,900.00	11,465.83
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.1000	m'	92,200.00	9,220.00
	Pipa PVC di1"	0.0667	m'	92,200.00	6,146.67
	Pipa PVC di3/4"	0.0333	m'	73,600.00	2,453.33
	Tangki Air 500 Liter	0.0083	Buah	4,096,800.00	34,140.00
	Dudukan Tangki Air	0.0083	Buah	2,042,900.00	17,024.17
	Stop Kran di1"	0.0167	Buah	273,800.00	4,563.33
	Stop Kran di1"	0.0083	Buah	273,800.00	2,281.67
	Stop Kran di1"	0.0083	Buah	273,800.00	2,281.67
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di1"	0.2333	m'	92,200.00	21,513.33
	Pipa PVC di3/4"	0.2000	m'	73,600.00	14,720.00
	Pipa PVC di1/2"	0.2333	m'	54,900.00	12,810.00
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.1000	m'	580,000.00	58,000.00
	Pipa PVC di3"	0.1667	m'	367,600.00	61,266.67
	Pipa PVC di2"	0.1000	m'	194,200.00	19,420.00
	Pipa PVC di1"	0.0667	m'	92,200.00	6,146.67
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0083	Unit	10,060,600.00	83,838.33
	Pekerjaan Elektrikal				105,945.83
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0083	Buah	1,339,800.00	11,165.00
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1333	Titik	342,700.00	45,693.33
	Pasangan Instalasi Exhaustfan	0.0083	Titik	342,700.00	2,855.83
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0833	Titik	95,500.00	7,958.33

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Armature				
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.1333	Buah	147,200.00	19,626.67
	Pasangan Saklar Engkel	0.0500	Buah	84,000.00	4,200.00
	Pasangan Saklar Double	0.0250	Buah	124,200.00	3,105.00
	Pasangan Stop Kontak	0.0833	Buah	95,500.00	7,958.33
	Pasangan Outlet Exhaustfan	0.0083	Buah	406,000.00	3,383.33
	Pekerjaan Finishing				1,013,019.39
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.3625	m2	848,700.00	307,653.75
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.1667	m2	848,700.00	141,450.00
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.I	4.6199	m2	65,000.00	300,295.94
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.21	m2	65,000.00	143,383.23
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	1.1273	m2	65,000.00	73,271.93
	Cat Kayu Synthetic	0.1656	m2	103,500.00	17,139.60
	Cat Besi Synthetic	0.1220	m2	103,500.00	12,627.00
	Pekerjaan Canopi				
	Pasangan Acian PC	0.1316	m2	65,700.00	8,645.03
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.1316	m2	65,000.00	8,552.92
1.3.03.01.02.0002	Pembangunan Rumah Negara 1 Lantai Type B		M2		11,059,801.30
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				606,998.84
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.5729		125,600.00	71,953.73
	Pasangan Urugan Pasir	0.0260		508,400.00	13,238.74
	Aanstamping Batu Kali	0.0781		865,000.00	67,573.80
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2344		1,576,100.00	369,374.80
	Urugan Tanah Kembali	0.2344		41,900.00	9,819.68
	Buang Tanah	0.3385		55,100.00	18,652.45
	Pekerjaan Pondasi Rolag Bata				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0170		125,600.00	2,140.22
	Pasangan Urugan Pasir	0.0021		508,400.00	1,082.89
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.04		204,500.00	8,711.70
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.0710		388,100.00	27,555.10
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.1420		112,900.00	16,031.80
	Urugan Tanah Kembali	0.0057		41,900.00	237.99
	Buang Tanah	0.0114		55,100.00	625.94
	Pekerjaan Struktur				924,097.44
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.2976		348,200.00	103,624.32
	Tulangan Besi Beton U-24	3.3713		19,900.00	67,087.92
	Beton K - 175	0.0223		2,516,300.00	56,163.82
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis Beton	0.3072		151,900.00	46,663.68
	Tulangan Besi Beton U-24	4.7178		19,900.00	93,884.54
	Beton K - 175	0.0230		2,516,300.00	57,975.55
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.2976		151,900.00	45,205.44
	Tulangan Besi Beton U-24	3.3713		19,900.00	67,087.92
	Beton K - 175	0.0223		2,516,300.00	56,163.82
	Pekerjaan Ringbalk Ampiq				
	Bekisting Praktis Beton	0.1720		151,900.00	26,126.80
	Tulangan Besi Beton U-24	1.9482		19,900.00	38,768.31
	Beton K - 175	0.0129		2,516,300.00	32,460.27
	Pekerjaan Plat Dak				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.1463		715,700.00	104,692.60
	Tulangan Besi Beton U-24	1.2300		19,900.00	24,477.54
	Beton K - 175	0.0140		2,516,300.00	35,228.20
	Pekerjaan Kanopi				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0563		715,700.00	40,279.60
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4988		19,900.00	9,926.35
	Beton K - 175	0.0048		2,516,300.00	12,078.24
	Pekerjaan Meja Beton				
	Bekisting Praktis Beton	0.0115		151,900.00	1,743.81
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1027		19,900.00	2,043.08
	Beton K - 175	0.0010		2,516,300.00	2,415.65
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				1,564,460.48
	Pasangan Urugan Pasir	0.0686		508,400.00	34,850.82
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	1.23		204,500.00	250,921.50
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.0490		682,900.00	716,362.10
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.3502		682,900.00	239,124.26
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	0.9460		237,700.00	224,864.20
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0.1440		682,900.00	98,337.60
	Pekerjaan Dinding				2,363,376.11
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	3.1710		388,100.00	1,230,680.62
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	6.3421		112,900.00	716,020.83
	Pasangan Acian PC	6.3421		65,700.00	416,674.66
	Pekerjaan Plafond				620,391.16
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	1.3120		242,700.00	318,422.40
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	1.40		140,000.00	195,966.40
	Pasangan List Profil Gypsum t. 5 cm	0.9972		106,300.00	106,002.36
	Pekerjaan Atap				2,908,304.00
	Rangka Atap Baja Ringan	1.5840		249,400.00	395,049.60
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1.5840		1,541,000.00	2,440,944.00
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0.0720		512,900.00	36,928.80
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.2320		114,300.00	26,517.60
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.0880		70,800.00	6,230.40
	Pasangan Roof Drain	0.0080		329,200.00	2,633.60
	Pekerjaan Kusen				572,785.52
	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu KW.I	0.0051		13,762,900.00	70,504.58
	Pintu Panel Kayu KW.I; 82 x 206 cm; R. Tamu	0.0117		1,066,600.00	12,480.07
	Pintu Panel Kayu KW.I; 82 x 206 cm; K. Tidur	0.0667		1,066,600.00	71,189.15
	Pintu Panel Kayu KW.I; 72 x 206 cm; K. Mandi	0.0234		1,066,600.00	24,960.15
	Pintu Kaca Kayu KW.I; 50 x 206 cm	0.0165		789,400.00	13,009.31
	Jendela Kaca Kayu KW.I; 52 x 122 cm	0.0508		789,400.00	40,063.63
	Jendela Kaca Kayu KW.I; 52 x 182 cm	0.0076		789,400.00	5,976.71
	Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi	0.0384		1,591,600.00	61,117.44
	Pasangan Kaca Polos 5 mm	0.0464		462,600.00	21,476.48
	Pekerjaan Kunci Dan Penggantung				
	Pasangan Engsel Pintu	0.2400		466,900.00	112,056.00
	Pasangan Engsel Jendela	0.1760		462,000.00	81,312.00
	Pasangan Kunci Pintu Ruangan	0.0520		326,000.00	16,952.00
	Pasangan Kunci Knob Pintu Kamar Mandi	0.0160		345,200.00	5,523.20
	Pasangan Slot tanam Pintu Doble	0.0120		94,000.00	1,128.00
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.0880		76,700.00	6,749.60
	Pasangan Grendel Jendela	0.1760		88,300.00	15,540.80

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Rel Pintu Lipat 4 Pintu	0.0040		3,186,600.00	12,746.40
	Pekerjaan Plumbing				491,210.76
	Pekerjaan Sanitary				
	Pasangan Washtafel keramik	0.0080		3,266,000.00	26,128.00
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.0080		7,070,700.00	56,565.60
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0040		724,700.00	2,898.80
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0040		1,379,400.00	5,517.60
	Pasangan Shower spray	0.0080		617,600.00	4,940.80
	Pasangan Shower set	0.0080		812,700.00	6,501.60
	Pasangan Floor Drain	0.0160		306,200.00	4,899.20
	Pasangan Tempat sabun keramik	0.0120		79,400.00	952.80
	Pasangan Kitchenzink stainlees stell	0.0040		596,900.00	2,387.60
	1 lubang				
	Pasangan Kran zink	0.0040		174,800.00	699.20
	Pasangan Kran Dinding	0.0120		94,300.00	1,131.60
	Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran Sumur	0.1440		75,000.00	10,800.00
	Pipa PVC di3"	0.1440		367,600.00	52,934.40
	Pipa PVC di2"	0.0400		194,200.00	7,768.00
	Pipa PVC di3/4"	0.1440		73,600.00	10,598.40
	Klep Diameter 3/4"	0.0040		54,900.00	219.60
	Stop Kran di1"	0.0040		273,800.00	1,095.20
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.0040		1,375,900.00	5,503.60
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.0480		92,200.00	4,425.60
	Pipa PVC di1"	0.0320		92,200.00	2,950.40
	Pipa PVC di3/4"	0.0160		73,600.00	1,177.60
	Tangki Air 1000 Liter	0.0040		2,613,300.00	10,453.20
	Dudukan Tangki Air	0.0040		2,042,900.00	8,171.60
	Mesin Pompa Kap.150 watt	0.0040		1,327,600.00	5,310.40
	Stop Kran di1"	0.0080		273,800.00	2,190.40
	Stop Kran di1"	0.0040		273,800.00	1,095.20
	Stop Kran di1"	0.0040		273,800.00	1,095.20
	Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.0225		125,600.00	2,828.51
	Pasangan Urugan Pasir	0.0005		508,400.00	244.03
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk	0.02		204,500.00	3,067.50
	1:3:5				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0840		715,700.00	60,118.80
	Tulangan Besi Beton U-24	1.2600		19,900.00	25,074.00
	Beton K - 200	0.0084		2,601,800.00	21,855.12
	Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC di1"	0.1440		92,200.00	13,276.80
	Pipa PVC di3/4"	0.1280		73,600.00	9,420.80
	Pipa PVC di1/2"	0.1440		54,900.00	7,905.60
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				
	Pipa PVC di4"	0.0800		580,000.00	46,400.00
	Pipa PVC di3"	0.1120		367,600.00	41,171.20
	Pipa PVC di2"	0.0800		194,200.00	15,536.00
	Pipa PVC di1"	0.0640		92,200.00	5,900.80
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata +			14,756,100.00	-
	Rembesan Kap. 6,00 m3				
	Pekerjaan Elektrikal				90,294.40
	Panel				
	Pasangan Box Panel	0.0080		1,339,800.00	10,718.40
	Instalasi				
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1040		342,700.00	35,640.80
	Pasangan Instalasi Exhausfan	0.0080		342,700.00	2,741.60
	Pasangan Instalasi Antena TV	0.0200		66,700.00	1,334.00
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0600		95,500.00	5,730.00
	Armature				
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0.1040		147,200.00	15,308.80
	Pasangan Saklar Engkel	0.0480		84,000.00	4,032.00
	Pasangan Saklar Doble	0.0240		124,200.00	2,980.80

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Stop Kontak	0.0600		95,500.00	5,730.00
	Pasangan Outlet TV	0.0200		141,500.00	2,830.00
	Pasangan Outlet Exhaustfan	0.0080		406,000.00	3,248.00
	Pekerjaan Finishing				917,882.58
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.3722		848,700.00	315,920.09
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.0700		848,700.00	59,409.00
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.I	3.6255		65,000.00	235,656.20
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	2.09		65,000.00	135,613.40
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	1.3120		65,000.00	85,280.00
	Cat Kayu Synthetic	0.5694		103,500.00	58,936.29
	Cat Besi Synthetic	0.0768		103,500.00	7,948.80
	Pekerjaan Canopi				
	Pasangan Acian PC	0.1463		65,700.00	9,610.60
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	0.1463		65,000.00	9,508.20
1.3.03.01.02.0003	Pembangunan Rumah Negara 1 Lantai Type C, D, E		M2		9,049,055.07
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				531,241.84
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.4718	m3	125,600.00	59,251.80
	Pasangan Urugan Pasir	0.0555	m3	508,400.00	28,216.20
	Aanstamping Batu Kali	0.0833	m3	865,000.00	72,011.25
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2359	m3	1,576,100.00	371,762.59
	Pekerjaan Struktur				936,846.10
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.3700	m2	348,200.00	128,834.00
	Tulangan Besi Beton U-24	4.5867	Kg	19,900.00	91,276.24
	Beton K - 175	0.0278	m3	2,516,300.00	69,827.33
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Praktis Beton	0.5700	m2	151,900.00	86,583.00
	Tulangan Besi Beton U-24	3.4657	Kg	19,900.00	68,966.80
	Beton K - 175	0.0214	m3	2,516,300.00	53,785.91
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.8309	m2	151,900.00	126,212.63
	Tulangan Besi Beton U-24	6.6033	Kg	19,900.00	131,405.73
	Beton K - 175	0.0415	m3	2,516,300.00	104,538.78
	Pekerjaan Canopi				-
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.0760	m2	715,700.00	54,418.76
	Tulangan Besi Beton U-24	0.4753	Kg	19,900.00	9,457.89
	Beton K - 175	0.0046	m3	2,516,300.00	11,539.03
	Pekerjaan Arsitektur				-
	Pekerjaan Lantai				1,053,482.48
	Pasangan Urugan Pasir	0.1087	m3	508,400.00	55,237.66
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	1.09	m2	204,500.00	222,189.25
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1.0865	m2	682,900.00	741,970.85
	Pasangan Rabat Beton; Finish Acian	0.1306	m2	260,900.00	34,084.72
	Pekerjaan Dinding				1,487,240.24
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.4284	m2	388,100.00	942,452.34
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:2	0.1474	m2	126,500.00	18,649.71
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.6602	m2	112,900.00	526,138.19
	Pekerjaan Plafond				299,130.36
	Pasangan Rangka Plafond Kayu	0.9421	m2	177,500.00	167,230.36
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	0.94	m2	140,000.00	131,900.00
	Pekerjaan Atap				2,966,767.11
	Pasangan Kuda kuda Kayu	0.0204	m3	9,220,700.00	187,707.11
	Rangka Atap Kayu	1.0000	m2	302,200.00	302,200.00
	Penutup Atap Genteng Keramik	1.0000	m2	2,340,200.00	2,340,200.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bubungan Genteng Keramik	0.1357	m'	443,900.00	60,243.57
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	0.3500	m'	114,300.00	40,005.00
	Pasangan Fleshing Seng Plat	0.5143	m'	70,800.00	36,411.43
	Pekerjaan Kusen				630,173.23
	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu KW.III	0.0082	m3	9,784,500.00	80,512.46
	Pintu Panel Kayu KW.III; 82 x 206 cm; R. Tamu	0.0209	m2	933,200.00	19,498.55
	Pintu Doble triplex 82 x 206 cm; K. Tidur	0.0715	m2	1,029,800.00	73,642.47
	Pintu Doble triplex 72 x 206 cm; K. Mandi	0.0418	m2	1,029,800.00	43,033.87
	Jendela Kaca Kayu KW.III; 52 x 122 cm	0.0091	m2	432,200.00	3,916.97
	Jendela Kaca Kayu KW.III; 52 x 182 cm	0.0811	m2	432,200.00	35,060.06
	Pasangan Kaca Polos 3 mm	0.0413	m2	462,600.00	19,127.85
	Cat Kayu Synthetic	0.0413	m2	103,500.00	4,279.58
	Cat Besi Synthetic	0.3429	m2	103,500.00	35,485.71
	Pasangan Engsel Pintu	0.3429	Buah	466,900.00	160,080.00
	Pasangan Engsel Jendela	0.2000	Buah	462,000.00	92,400.00
	Pasangan Kunci Pintu Ruangan	0.0857	Buah	326,000.00	27,942.86
	Pasangan Kunci Knob Pintu Kamar Mandi	0.0286	Buah	345,200.00	9,862.86
	Pasangan Kait Angin Jendela	0.1000	Buah	76,700.00	7,670.00
	Pasangan Grendel Jendela	0.2000	Buah	88,300.00	17,660.00
	Pekerjaan Plumbing				555,223.71
	Pekerjaan Sanitary				-
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.0143	Buah	724,700.00	10,352.86
	Pasangan Bak Air Fiberglass	0.0143	Buah	1,379,400.00	19,705.71
	Pasangan Kran Dinding	0.0286	Buah	94,300.00	2,694.29
	Pasangan Floor Drain	0.0143	Buah	306,200.00	4,374.29
	Pekerjaan Sumur Dalam				-
	Pipa PVC di3"	0.3429	m'	367,600.00	126,034.29
	Pipa PVC di2"	0.0857	m'	194,200.00	16,645.71
	Pipa PVC di3/4"	0.3429	m'	73,600.00	25,234.29
	Klep Diameter 3/4"	0.0143	Buah	54,900.00	784.29
	Stop Kran di1"	0.0143	Buah	273,800.00	3,911.43
	Mesin Pompa Kap.150 watt	0.0143	Buah	1,327,600.00	18,965.71
	Instalasi Air Bersih				-
	Pipa PVC di1"	0.2200	m'	92,200.00	20,284.00
	Pipa PVC di3/4"	0.1886	m'	73,600.00	13,878.86
	Pipa PVC di1/2"	0.2200	m'	54,900.00	12,078.00
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas				-
	Pipa PVC di4"	0.0943	m'	580,000.00	54,685.71
	Pipa PVC di3"	0.1571	m'	367,600.00	57,765.71
	Pipa PVC di2"	0.0943	m'	194,200.00	18,310.29
	Pipa PVC di1"	0.0629	m'	92,200.00	5,795.43
	Pekerjaan Septictank				-
	Septictank Pasangan Bata Kap. 3,00 m3 + Rembesan	0.0143	Unit	10,060,600.00	143,722.86
	Pekerjaan Elektrikal				97,682.86
	Panel				-
	Pasangan Box Panel	0.0143	Buah	1,339,800.00	19,140.00
	Instalasi				-
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.0571	Titik	187,500.00	10,714.29
	Pasangan Instalasi Lampu	0.1143	Titik	342,700.00	39,165.71
	Armature				-
	Pasangan Saklar Engkel	0.0571	Buah	84,000.00	4,800.00
	Pasangan Saklar Doble	0.0286	Buah	124,200.00	3,548.57
	Pasangan Stop Kontak	0.0571	Buah	95,500.00	5,457.14
	Pasangan Fitting plafond + Lampu SL	0.1143	Buah	130,000.00	14,857.14
	Pekerjaan Finishing				491,267.14

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.62	m2	78,900.00	206,441.85
	Cat Dinding Luar Weathershiled KW.II	2.1911	m2	78,900.00	172,881.17
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.9421	m2	78,900.00	74,335.07
	Cat Kayu Synthetic	0.2571	m2	103,500.00	26,614.29
	Pasangan Acian PC	0.0760	m2	65,700.00	4,995.55
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.II	0.0760	m2	78,900.00	5,999.22

1.3.03.01.02.0012	Pembangunan Bangunan Rumah Jaga Type 36		M2		375,228,921.75
-------------------	---	--	----	--	----------------

Pekerjaan Struktur					
Pekerjaan Pondasi					37,158,162.55
	Pasangan Urugan Tanah	41.39	m3	286,600.00	11,861,493.35
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	2.95	m3	125,600.00	370,128.67
	Pasangan Urugan Pasir	0.59	m3	508,400.00	301,431.24
	Aanstamping Batu Kali	4.86	m3	865,000.00	4,206,289.64
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.71	m3	1,576,100.00	1,118,664.75
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.30	m3	204,500.00	60,624.20
	Bekisting Sloof Beton	3.31	m2	348,200.00	1,153,272.65
	Tulangan Besi Beton U-39	93.17	Kg	30,800.00	2,869,661.64
	Tulangan Besi Beton U-39	37.91	Kg	30,800.00	1,167,685.28
	Tulangan Besi Beton U-24	6.80	Kg	19,900.00	135,336.76
	Beton K - 250	1.98	m3	2,708,400.00	5,362,720.35
	Bekisting Sloof Beton	5.94	m2	348,200.00	2,067,153.85
	Tulangan Besi Beton U-39	91.95	Kg	30,800.00	2,831,944.78
	Tulangan Besi Beton U-24	41.45	Kg	19,900.00	824,939.04
	Beton K - 225	1.06	m3	2,666,500.00	2,826,816.36
Pekerjaan Struktur					89,158,100.34
Lantai Dasar					
Pekerjaan Kolom					
	Bekisting Kolom Beton	6.68	m2	577,700.00	3,861,587.52
	Tulangan Besi Beton U-39	56.29	Kg	30,800.00	1,733,843.75
	Tulangan Besi Beton U-39	7.71	Kg	30,800.00	237,351.86
	Tulangan Besi Beton U-24	29.70	Kg	19,900.00	591,052.52
	Beton K - 250	0.52	m3	2,708,400.00	1,409,453.82
Pekerjaan Balok Bordes					
	Bekisting Balok Beton	0.20	m2	593,200.00	116,098.08
	Tulangan Besi Beton U-39	0.60	Kg	30,800.00	18,399.37
	Tulangan Besi Beton U-24	0.93	Kg	19,900.00	18,455.01
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	48,929.93
Pekerjaan Tangga					
	Bekisting Beton Plat Lantai	1.21	m2	715,700.00	867,645.45
	Tulangan Besi Beton U-39	10.17	Kg	30,800.00	313,249.25
	Tulangan Besi Beton U-24	9.34	Kg	19,900.00	185,885.03
	Beton K - 250	0.19	m3	2,708,400.00	524,287.60
Pekerjaan Balok					
	Bekisting Balok Beton	9.96	m2	593,200.00	5,908,648.08
	Tulangan Besi Beton U-39	13.03	Kg	30,800.00	401,187.85
	Tulangan Besi Beton U-39	130.68	Kg	30,800.00	4,025,013.28
	Tulangan Besi Beton U-39	5.10	Kg	30,800.00	157,129.74
	Tulangan Besi Beton U-24	52.72	Kg	19,900.00	1,049,105.92
	Beton K - 250	1.32	m3	2,708,400.00	3,588,194.88
Pekerjaan Plat Lantai					
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.71	m2	715,700.00	506,418.33
	Tulangan Besi Beton U-39	468.42	Kg	30,800.00	14,427,251.74
	Beton K - 250	3.16	m3	2,708,400.00	8,557,640.91
Lantai Atas					
Pekerjaan Kolom					
	Bekisting Kolom Beton	7.20	m2	577,700.00	4,158,570.27
	Tulangan Besi Beton U-39	51.54	Kg	30,800.00	1,587,507.33
	Tulangan Besi Beton U-39	7.92	Kg	30,800.00	244,006.30
	Tulangan Besi Beton U-24	37.14	Kg	19,900.00	739,060.49
	Beton K - 250	0.61	m3	2,708,400.00	1,659,268.30
Pekerjaan Ringbalk					
	Beton K - 250	0.65	m3	2,708,400.00	1,748,926.19

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-39	60.24	Kg	30,800.00	1,855,241.71
	Tulangan Besi Beton U-39	14.09	Kg	30,800.00	433,863.25
	Tulangan Besi Beton U-24	36.39	Kg	19,900.00	724,174.67
	Bekisting Praktis Beton	8.12	m2	151,900.00	1,232,729.26
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	2.84	m3	2,708,400.00	7,681,375.18
	Tulangan Besi Beton U-24	255.25	Kg	19,900.00	5,079,509.28
	Bekisting Beton Plat Lantai	18.82	m2	715,700.00	13,467,038.18
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				42,455,321.41
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	2.20	m3	508,400.00	1,119,391.39
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	1.10	m3	204,500.00	225,133.30
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	0.85	m2	816,900.00	696,910.66
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	23.62	m2	816,900.00	19,296,636.27
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	1.34	m2	816,900.00	1,090,870.16
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	1.01	m2	816,900.00	824,424.81
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	19.18	m2	816,900.00	15,664,071.45
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	14.88	m2	237,700.00	3,537,883.37
	Pekerjaan Dinding				55,799,996.46
	Pekerjaan Dinding Lantai Dasar				
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	1.75	m2	565,700.00	992,184.98
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	22.86	m2	559,500.00	12,787,560.19
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.20	m2	112,900.00	361,018.12
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	43.68	m2	112,900.00	4,931,274.08
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	0.80	m	848,700.00	681,449.18
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	2.51	m2	1,159,600.00	2,915,447.48
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	3.31	m2	714,600.00	2,366,825.49
	Pekerjaan Dinding Lantai Atas				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	2.73	m2	414,500.00	1,130,025.79
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	36.44	m2	388,100.00	14,141,142.93
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.36	m2	112,900.00	378,997.07
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	68.19	m2	112,900.00	7,698,191.96
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	1.59	m	848,700.00	1,346,288.04
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	3.10	m2	1,159,600.00	3,596,475.06
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	3.44	m2	718,800.00	2,473,116.08
	Pekerjaan Plafond				16,821,984.82
	Pekerjaan Plafond Lantai Dasar				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	17.21	m2	242,700.00	4,176,346.77
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	17.21	m2	140,000.00	2,409,099.91
	Pekerjaan Plafond Lantai Atas				
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	26.75	m2	242,700.00	6,491,789.41
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	26.75	m2	140,000.00	3,744,748.73
	Pekerjaan Atap				63,673,456.59
	Rangka Atap Baja Ringan	33.20	m2	249,400.00	8,280,432.87

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	33.20	m2	1,541,000.00	51,163,380.35
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	6.13	m	512,900.00	3,142,219.43
	Pasangan Talang Seng Plat	2.52	m	125,300.00	315,278.74
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	6.76	m	114,300.00	772,145.20
	Pekerjaan Kusen				42,124,125.37
	Pekerjaan Kusen Lantai Dasar				
	Kusen Pintu P 1 A	0.45	Unit	10,606,000.00	4,790,197.53
	Kusen Pintu P 1 B	0.30	Unit	367,100.00	110,533.76
	Kusen Pintu P 2 A	0.10	Unit	12,889,800.00	1,293,705.62
	Kusen Pintu P J 1	0.05	Unit	22,141,500.00	1,111,133.72
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.40	Unit	3,683,400.00	1,478,761.59
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.50	Unit	9,622,600.00	4,828,939.04
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.20	Unit	14,023,000.00	2,814,882.14
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.10	Unit	11,012,100.00	1,105,247.22
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.05	Unit	28,813,500.00	1,445,956.76
	Pekerjaan Kusen Lantai Atas				
	Kusen Pintu P 1 A	0.49	Unit	10,606,000.00	5,221,315.30
	Kusen Pintu P 1 B	0.22	Unit	367,100.00	80,321.20
	Kusen Pintu P 2 A	0.05	Unit	12,889,800.00	705,069.56
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.33	Unit	3,683,400.00	1,208,887.60
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.11	Unit	9,622,600.00	1,052,708.71
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.66	Unit	14,023,000.00	9,204,664.59
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.11	Unit	11,012,100.00	1,204,719.47
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.11	Unit	12,019,200.00	1,314,895.82
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.11	Unit	28,813,500.00	3,152,185.73
	Pekerjaan Plumbing				14,288,270.23
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.20	Unit	7,070,700.00	1,419,324.48
	Pasangan Urinoir Keramik	0.10	Unit	7,070,700.00	709,662.24
	Pasangan Floor Drain	0.35	Buah	306,200.00	107,562.90
	Pasangan Kran Dinding	0.20	Buah	94,300.00	18,929.14
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.05	Unit	2,256,300.00	113,228.60
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.11	Unit	7,070,700.00	773,531.84
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.11	Buah	724,700.00	79,281.90
	Pasangan Floor Drain	0.33	Buah	306,200.00	100,494.48
	Pasangan Kran Dinding	0.55	Buah	94,300.00	51,581.92
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	1.81	m'	75,000.00	135,494.93
	Pipa PVC di3"	1.41	m'	367,600.00	516,526.76
	Pipa PVC di2"	0.40	m'	194,200.00	77,964.79
	Pipa PVC di3/4"	3.21	m'	73,600.00	236,383.46
	Klep Diameter 3/4"	0.05	Buah	54,900.00	2,755.06
	Stop Kran di1"	0.05	Buah	273,800.00	13,740.19
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.05	m'	1,375,900.00	69,047.21
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.60	m'	92,200.00	55,522.81
	Pipa PVC di1"	0.40	m'	92,200.00	37,015.21
	Pipa PVC di3/4"	0.20	m'	73,600.00	14,773.97
	Tangki Air 1000 Liter	0.05	Buah	2,613,300.00	131,144.04
	Dudukan Tangki Air	0.05	Buah	2,042,900.00	102,519.48
	Stop Kran di1"	0.10	Buah	273,800.00	27,480.38
	Stop Kran di1"	0.05	Buah	273,800.00	13,740.19
	Stop Kran di1"	0.05	Buah	273,800.00	13,740.19
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.28	m3	125,600.00	35,486.02
	Pasangan Urugan Pasir	0.01	m3	508,400.00	3,061.58
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.19	m2	204,500.00	38,484.32
	Bekisting Beton Plat Lantai	1.05	m2	715,700.00	754,240.07
	Tulangan Besi Beton U-24	15.81	Kg	19,900.00	314,574.07
	Beton K - 200	0.11	m3	2,601,800.00	274,190.56

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	2.26	m	194,200.00	438,551.93
	Pipa PVC di1"	1.86	m	92,200.00	171,195.34
	Pipa PVC di3/4"	0.50	m	73,600.00	36,934.92
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.30	m	367,600.00	110,684.31
	Pipa PVC di4"	0.60	m	580,000.00	349,275.83
	Pipa PVC di3"	2.41	m	367,600.00	885,474.44
	Pipa PVC di4"	3.76	m	580,000.00	2,182,973.92
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	2.46	m	92,200.00	226,949.50
	Pipa PVC di3/4"	1.53	m	73,600.00	112,725.36
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.16	m	367,600.00	60,322.95
	Pipa PVC di4"	2.46	m	580,000.00	1,427,664.94
	Pipa PVC di3"	1.53	m	367,600.00	563,014.17
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.10	Unit	14,756,100.00	1,481,019.84
	Pekerjaan Elektrikal				3,363,747.82
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.05	Unit	1,339,800.00	67,235.60
	Pasangan Instalasi Lampu	2.16	Titik	342,700.00	739,506.25
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.70	Titik	187,500.00	131,731.18
	Pasangan Saklar Engkel	2.16	Titik	84,000.00	181,262.11
	Pasangan Stop Kontak	0.70	Titik	95,500.00	67,095.08
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.65	Buah	282,900.00	184,559.15
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	1.20	Buah	147,200.00	177,287.59
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.05	m	1,339,800.00	73,286.80
	Pasangan Instalasi Lampu	1.64	Titik	342,700.00	562,368.71
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.82	Titik	187,500.00	153,843.21
	Pasangan Saklar Engkel	1.64	Titik	84,000.00	137,843.51
	Pasangan Stop Kontak	4.10	Titik	95,500.00	391,787.36
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.98	Buah	282,900.00	278,542.35
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	1.48	Buah	147,200.00	217,398.91
	Pekerjaan Finishing				10,385,756.15
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	43.68	m2	65,000.00	2,839,086.05
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	68.19	m2	65,000.00	4,432,085.71
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	17.21	m2	65,000.00	1,118,510.67
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	26.75	m2	65,000.00	1,738,633.34
	Railing Tangga Besi Hollow	0.50	m	513,000.00	257,440.37
1.3.03.01.02.0012	Pembangunan Bangunan Rumah Jaga Type 45		M2		469,036,152.18
	Pekerjaan Struktur				
	Pekerjaan Pondasi				46,447,703.19
	Pasangan Urugan Tanah	51.73	m3	286,600.00	14,826,866.69
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	3.68	m3	125,600.00	462,660.84
	Pasangan Urugan Pasir	0.74	m3	508,400.00	376,789.05
	Aanstamping Batu Kali	6.08	m3	865,000.00	5,257,862.05
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.89	m3	1,576,100.00	1,398,330.94
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.37	m3	204,500.00	75,780.25
	Bekisting Sloof Beton	4.14	m2	348,200.00	1,441,590.81
	Tulangan Besi Beton U-39	116.46	Kg	30,800.00	3,587,077.05
	Tulangan Besi Beton U-39	47.39	Kg	30,800.00	1,459,606.59
	Tulangan Besi Beton U-24	8.50	Kg	19,900.00	169,170.94
	Beton K - 250	2.48	m3	2,708,400.00	6,703,400.43
	Bekisting Sloof Beton	7.42	m2	348,200.00	2,583,942.32
	Tulangan Besi Beton U-39	114.93	Kg	30,800.00	3,539,930.98
	Tulangan Besi Beton U-24	51.82	Kg	19,900.00	1,031,173.80

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 225	1.33	m3	2,666,500.00	3,533,520.45
	Pekerjaan Struktur				111,447,625.43
	Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	8.36	m2	577,700.00	4,826,984.40
	Tulangan Besi Beton U-39	70.37	Kg	30,800.00	2,167,304.68
	Tulangan Besi Beton U-39	9.63	Kg	30,800.00	296,689.82
	Tulangan Besi Beton U-24	37.13	Kg	19,900.00	738,815.65
	Beton K - 250	0.65	m3	2,708,400.00	1,761,817.28
	Pekerjaan Balok Bordes				
	Bekisting Balok Beton	0.24	m2	593,200.00	145,122.60
	Tulangan Besi Beton U-39	0.75	Kg	30,800.00	22,999.21
	Tulangan Besi Beton U-24	1.16	Kg	19,900.00	23,068.77
	Beton K - 250	0.02	m3	2,708,400.00	61,162.41
	Pekerjaan Tangga				
	Bekisting Beton Plat Lantai	1.52	m2	715,700.00	1,084,556.82
	Tulangan Besi Beton U-39	12.71	Kg	30,800.00	391,561.57
	Tulangan Besi Beton U-24	11.68	Kg	19,900.00	232,356.29
	Beton K - 250	0.24	m3	2,708,400.00	655,359.50
	Pekerjaan Balok				
	Bekisting Balok Beton	12.45	m2	593,200.00	7,385,810.10
	Tulangan Besi Beton U-39	16.28	Kg	30,800.00	501,484.81
	Tulangan Besi Beton U-39	163.35	Kg	30,800.00	5,031,266.59
	Tulangan Besi Beton U-39	6.38	Kg	30,800.00	196,412.18
	Tulangan Besi Beton U-24	65.90	Kg	19,900.00	1,311,382.40
	Beton K - 250	1.66	m3	2,708,400.00	4,485,243.60
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Bekisting Beton Plat Lantai	0.88	m2	715,700.00	633,022.92
	Tulangan Besi Beton U-39	585.52	Kg	30,800.00	18,034,064.67
	Beton K - 250	3.95	m3	2,708,400.00	10,697,051.14
	Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom				
	Bekisting Kolom Beton	9.00	m2	577,700.00	5,198,212.84
	Tulangan Besi Beton U-39	64.43	Kg	30,800.00	1,984,384.17
	Tulangan Besi Beton U-39	9.90	Kg	30,800.00	305,007.87
	Tulangan Besi Beton U-24	46.42	Kg	19,900.00	923,825.61
	Beton K - 250	0.77	m3	2,708,400.00	2,074,085.37
	Pekerjaan Ringbalk				
	Beton K - 250	0.81	m3	2,708,400.00	2,186,157.74
	Tulangan Besi Beton U-39	75.29	Kg	30,800.00	2,319,052.13
	Tulangan Besi Beton U-39	17.61	Kg	30,800.00	542,329.06
	Tulangan Besi Beton U-24	45.49	Kg	19,900.00	905,218.34
	Bekisting Praktis Beton	10.14	m2	151,900.00	1,540,911.58
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Beton K - 250	3.55	m3	2,708,400.00	9,601,718.97
	Tulangan Besi Beton U-24	319.06	Kg	19,900.00	6,349,386.61
	Bekisting Beton Plat Lantai	23.52	m2	715,700.00	16,833,797.73
	Pekerjaan Arsitektur				
	Pekerjaan Lantai				53,069,151.76
	Pekerjaan Lantai ,Lantai Dasar				
	Pasangan Urugan Pasir	2.75	m3	508,400.00	1,399,239.23
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	1.38	m3	204,500.00	281,416.62
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	1.07	m2	816,900.00	871,138.32
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	29.53	m2	816,900.00	24,120,795.34
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	1.67	m2	816,900.00	1,363,587.70
	Pekerjaan Lantai, Lantai Atas				
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	1.26	m2	816,900.00	1,030,531.02
	Pasangan Lantai Granit Tile 400x400	23.97	m2	816,900.00	19,580,089.31
	Pasangan Plint GraniteTile 100x400	18.60	m2	237,700.00	4,422,354.21

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Dinding					69,749,995.58
Pekerjaan Dinding Lantai Dasar					
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	2.19	m2	565,700.00	1,240,231.23
	Pasangan Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	28.57	m2	559,500.00	15,984,450.24
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.00	m2	112,900.00	451,272.65
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	54.60	m2	112,900.00	6,164,092.60
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	1.00	m	848,700.00	851,811.48
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	3.14	m2	1,159,600.00	3,644,309.35
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Kayu	4.14	m2	714,600.00	2,958,531.86
Pekerjaan Dinding Lantai Atas					
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:2	3.41	m2	414,500.00	1,412,532.24
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	45.55	m2	388,100.00	17,676,428.67
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.20	m2	112,900.00	473,746.34
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	85.23	m2	112,900.00	9,622,739.94
	Pasangan Dinding Keramik 300x300	1.98	m	848,700.00	1,682,860.05
	Pasangan Dinding Granit Tile 400 x 400	3.88	m2	1,159,600.00	4,495,593.83
	Pasangan Dinding Partisi Gypsum Board Rangka Metal Furing	4.30	m2	718,800.00	3,091,395.10
Pekerjaan Plafond					21,027,481.03
Pekerjaan Plafond Lantai Dasar					
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	21.51	m2	242,700.00	5,220,433.46
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	21.51	m2	140,000.00	3,011,374.88
Pekerjaan Plafond Lantai Atas					
	Pasangan Rangka Plafond Metal Furing	33.44	m2	242,700.00	8,114,736.77
	Pasangan Penutup Plafond Gypsum Board t. 9 mm	33.44	m2	140,000.00	4,680,935.92
Pekerjaan Atap					79,591,820.74
	Rangka Atap Baja Ringan	41.50	m2	249,400.00	10,350,541.09
	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	41.50	m2	1,541,000.00	63,954,225.43
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	7.66	m	512,900.00	3,927,774.29
	Pasangan Talang Seng Plat	3.15	m	125,300.00	394,098.43
	Pasangan Lisplank Kayu 3/20 mm	8.44	m	114,300.00	965,181.50
Pekerjaan Kusen					52,655,156.71
Pekerjaan Kusen Lantai Dasar					
	Kusen Pintu P 1 A	0.56	Unit	10,606,000.00	5,987,746.91
	Kusen Pintu P 1 B	0.38	Unit	367,100.00	138,167.19
	Kusen Pintu P 2 A	0.13	Unit	12,889,800.00	1,617,132.02
	Kusen Pintu P J 1	0.06	Unit	22,141,500.00	1,388,917.16
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.50	Unit	3,683,400.00	1,848,451.98
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.63	Unit	9,622,600.00	6,036,173.80
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.25	Unit	14,023,000.00	3,518,602.67
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.13	Unit	11,012,100.00	1,381,559.03
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.06	Unit	28,813,500.00	1,807,445.95
Pekerjaan Kusen Lantai Atas					
	Kusen Pintu P 1 A	0.62	Unit	10,606,000.00	6,526,644.13
	Kusen Pintu P 1 B	0.27	Unit	367,100.00	100,401.49
	Kusen Pintu P 2 A	0.07	Unit	12,889,800.00	881,336.95
	Kusen Pintu Jendela J 1 A	0.41	Unit	3,683,400.00	1,511,109.50
	Kusen Pintu Jendela J 2 A	0.14	Unit	9,622,600.00	1,315,885.89
	Kusen Pintu Jendela J 3 A	0.82	Unit	14,023,000.00	11,505,830.74
	Kusen Pintu Jendela J 4 A	0.14	Unit	11,012,100.00	1,505,899.34
	Kusen Pintu Jendela J 3 B	0.14	Unit	12,019,200.00	1,643,619.78

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Kusen Pintu Jendela J 5 A	0.14	Unit	28,813,500.00	3,940,232.17
	Pekerjaan Plumbing				17,860,337.78
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.25	Unit	7,070,700.00	1,774,155.60
	Pasangan Urinoir Keramik	0.13	Unit	7,070,700.00	887,077.80
	Pasangan Floor Drain	0.44	Buah	306,200.00	134,453.63
	Pasangan Kran Dinding	0.25	Buah	94,300.00	23,661.43
	Pasangan Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0.06	Unit	2,256,300.00	141,535.75
	Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas				
	Pasangan Kloset Duduk Keramik	0.14	Unit	7,070,700.00	966,914.80
	Pasangan Kloset Jongkok Keramik	0.14	Buah	724,700.00	99,102.37
	Pasangan Floor Drain	0.41	Buah	306,200.00	125,618.11
	Pasangan Kran Dinding	0.68	Buah	94,300.00	64,477.40
	Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	2.26	m'	75,000.00	169,368.67
	Pipa PVC di3"	1.76	m'	367,600.00	645,658.45
	Pipa PVC di2"	0.50	m'	194,200.00	97,455.99
	Pipa PVC di3/4"	4.01	m'	73,600.00	295,479.32
	Klep Diameter 3/4"	0.06	Buah	54,900.00	3,443.83
	Stop Kran di1"	0.06	Buah	273,800.00	17,175.24
	Mesin Jet Pump Kap.250 watt	0.06	m'	1,375,900.00	86,309.02
	Tanki Air				
	Pipa PVC di1"	0.75	m'	92,200.00	69,403.52
	Pipa PVC di1"	0.50	m'	92,200.00	46,269.01
	Pipa PVC di3/4"	0.25	m'	73,600.00	18,467.46
	Tangki Air 1000 Liter	0.06	Buah	2,613,300.00	163,930.05
	Dudukan Tangki Air	0.06	Buah	2,042,900.00	128,149.35
	Stop Kran di1"	0.13	Buah	273,800.00	34,350.47
	Stop Kran di1"	0.06	Buah	273,800.00	17,175.24
	Stop Kran di1"	0.06	Buah	273,800.00	17,175.24
	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.35	m3	125,600.00	44,357.53
	Pasangan Urugan Pasir	0.01	m3	508,400.00	3,826.98
	Pasangan Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	0.24	m2	204,500.00	48,105.41
	Bekisting Beton Plat Lantai	1.32	m2	715,700.00	942,800.09
	Tulangan Besi Beton U-24	19.76	Kg	19,900.00	393,217.59
	Beton K - 200	0.13	m3	2,601,800.00	342,738.20
	Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di2"	2.82	m	194,200.00	548,189.92
	Pipa PVC di1"	2.32	m	92,200.00	213,994.17
	Pipa PVC di3/4"	0.63	m	73,600.00	46,168.64
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Dasar				
	Pipa PVC di3"	0.38	m	367,600.00	138,355.38
	Pipa PVC di4"	0.75	m	580,000.00	436,594.78
	Pipa PVC di3"	3.01	m	367,600.00	1,106,843.05
	Pipa PVC di4"	4.70	m	580,000.00	2,728,717.40
	Instalasi Air Bersih, Lantai Atas				
	Pipa PVC di1"	3.08	m	92,200.00	283,686.87
	Pipa PVC di3/4"	1.91	m	73,600.00	140,906.70
	Instalasi Air Kotor & Air Bekas, Lantai Atas				
	Pipa PVC di3"	0.21	m	367,600.00	75,403.68
	Pipa PVC di4"	3.08	m	580,000.00	1,784,581.18
	Pipa PVC di3"	1.91	m	367,600.00	703,767.71
	Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pasangan Bata + Rembesan Kap. 6,00 m3	0.13	Unit	14,756,100.00	1,851,274.80
	Pekerjaan Elektrikal				4,204,684.78
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar				
	Pasangan Box Panel	0.06	Unit	1,339,800.00	84,044.50
	Pasangan Instalasi Lampu	2.70	Titik	342,700.00	924,382.82

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0.88	Titik	187,500.00	164,663.98
	Pasangan Saklar Engkel	2.70	Titik	84,000.00	226,577.64
	Pasangan Stop Kontak	0.88	Titik	95,500.00	83,868.85
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0.82	Buah	282,900.00	230,698.94
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	1.51	Buah	147,200.00	221,609.49
	Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas				
	Pasangan Box Panel	0.07	m	1,339,800.00	91,608.50
	Pasangan Instalasi Lampu	2.05	Titik	342,700.00	702,960.88
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	1.03	Titik	187,500.00	192,304.01
	Pasangan Saklar Engkel	2.05	Titik	84,000.00	172,304.39
	Pasangan Stop Kontak	5.13	Titik	95,500.00	489,734.20
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	1.23	Buah	282,900.00	348,177.94
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	1.85	Buah	147,200.00	271,748.64
	Pekerjaan Finishing				12,982,195.19
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	54.60	m2	65,000.00	3,548,857.56
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.I	85.23	m2	65,000.00	5,540,107.14
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	21.51	m2	65,000.00	1,398,138.34
	Cat Plafond Acrylic Emulsion KW.I	33.44	m2	65,000.00	2,173,291.68
	Railing Tangga Besi Hollow	0.63	m	513,000.00	321,800.47
1.3.03.01.02.0012	Pekerjaan Konstruksi Rumah Instan Sederhana (Risha) Type 36 M2		Unit		200,000,000.00
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Proyek	1.00	Bh	Rp -	-
	Pembuatan Direksi Keet	1.00	m2	Rp 3,459,761.00	3,459,761.00
	Pengukuran (Patok) Kavlingan Unit Rumah	0.02	Ha	Rp 578,877.00	8,683.16
	Pemasangan Bouwplank (3 kali Pakai)	1.00	m'	Rp 119,887.00	119,887.00
	Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.00	Pkt	Rp 500,000.00	500,000.00
	Listrik Kerja & Air Kerja	1.00	Pkt		-
	PEKERJAAN PONDASI				
	PONDASI UTAMA RISHA				
	Galian Tanah Untuk Pondasi	2.43	m3	Rp 182,562.00	443,625.66
	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0.32	m3	Rp 286,600.00	92,571.80
	Pasangan Batu Kosong Bawah Pondasi	0.49	m3	Rp 731,841.00	355,674.73
	Pasang Batu Kali Setempat camp. 1 : 4	0.79	m3	Rp 1,736,385.00	1,366,535.00
	Pek. 'Bekisting Beton Perata (Untuk 3 x Pakai)	2.70	m²	Rp 593,200.00	1,601,640.00
	Pek. Beton Perata Pondasii Mutu fc' 15 Mpa (Setara K-175)	0.34	m3	Rp 1,154,188.00	388,961.36
	PONDASI UMPAK BETON				
	DUDUKAN PETEMUAN PANEL P1-P1 (SLOOF)				
	Galian Tanah Pondasi Umpak	0.19	m3	Rp 182,562.00	35,051.90
	Urugan Pasir Bawah Pondasi Umpak	0.05	m3	Rp 286,600.00	13,756.80
	Pek. 'Bekisting Untuk Pondasi Umpak (Untuk 3 x Pakai)	2.16	m²	Rp 593,200.00	1,281,312.00
	Pek. Beton Pondasi Umpak Mutu fc' 15 Mpa (Setara K-175)	0.14	m3	Rp 1,154,188.00	166,203.07
	PEKERJAAN KOMPONEN STRUKTUR RISHA PRACETAK				
	PEKERJAAN PRODUKSI PANEL RISHA T-36				
	Beton K300 (Panel P1+P2+P3)	1.20	M³	Rp 2,808,300.00	3,369,960.00
	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
	Pemasangan dinding utama, Pas.Batako camp. 1 : 4	53.80	m2	Rp 559,500.00	30,101,100.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pemasangan dinding sopi-sopi, Pas. Batako camp. 1:4 Sopi)	7.90	m2	Rp 559,500.00	4,420,050.00
	125)	0.03	m3	Rp 1,037,032.00	-
	Pek. Pembesian	10.01	kg	Rp 239,976.00	34,222.06
	Pek. Bekisting Untuk Kolom (3x pakai)	0.49	m2	Rp 577,700.00	2,403,119.66
					281,917.60
	Pekerjaan Ring Balk 10/ 12 (Sopi-Sopi)				
	Pek. Beton Mutu Fc' 10 Mpa (setara K-125)	0.16	m3	Rp 1,037,032.00	164,888.09
	Pek. Pembesian	41.01	kg	Rp 239,976.00	9,840,935.81
	Pek. Bekisting Untuk Ringbalk (3x pakai)	1.06	m2	Rp 188,542.00	199,665.98
	Plesteran Dinding Camp. 1 : 4	129.80	m2	Rp 112,900.00	14,654,307.10
	Pek. Acian Dinding	129.80	m2	Rp 65,700.00	8,527,794.30
	(Skimcoat)	67.30	m2	Rp 65,700.00	4,421,610.00
	Urugan Tanah Bawah Lantai Tebal 17 cm, Dipadatkan	5.50	m3	Rp 286,600.00	1,577,159.80
	Urugan Pasir Bawah Lantai Tebal 5 Cm, Dipadatkan	1.62	m3	Rp 508,400.00	822,591.20
					5,933,316.99
	Rabat Beton Fc'10 Mpa (setara K-125) = 7 Cm Untuk Lantai Ruang Utama	2.27	m3	Rp 2,619,566.00	
	Acian Lantai Ruang Utama	32.00	m2	Rp 50,657.00	1,621,024.00
	PEKERJAAN KUDA-KUDA ,ATAP DAN PLAFOND				
					24,923,315.66
	Pemasangan kuda-kuda rangka atap baja ringan profil C75 + Reng	58.42	m2	Rp 426,623.00	
	Pasang Penutup Atap Spandek	58.42	m2	Rp 80,960.00	4,729,683.20
	Pasang Nok/Bubungan Spandek	6.50	m'	Rp 80,960.00	526,240.00
	Pekerjaan Pas. Kalsiplank (0,8 x 20) cm	26.20	m'	Rp 82,995.00	2,174,469.00
	40.40	47.10	m2	Rp 158,136.00	7,448,838.14
					4,531,800.00
	Pemasangan Penutup Langit-Langit (Plafon Interior) Gypsum Board 9 mm	32.37	m2	Rp 140,000.00	
	Pemasangan Penutup Langit-Langit (Plafon Exterior + Km/wc) Kalsiboard	14.73	m2	Rp 63,020.00	928,536.68
	PEKERJAAN PENGECATAN				-
	Pengecatan Dinding	129.80	m2	Rp 34,080.00	4,423,549.92
	Pengecatan Panel RISHA	67.00	m2	Rp 34,080.00	2,283,360.00
	Pengecatan Langit-Langit Plafon (Exterior + Km/wc)	14.50	m2	Rp 34,080.00	494,160.00
	Pengecatan Plafond Interior (Bangunan Utama)	32.00	m3	Rp 34,080.00	1,090,560.00
	PEKERJAAN ENGSEL DAN KUNCI				-
	Pasang engsel pintu dan Jendela	18.00	Bh	Rp 47,299.00	851,382.00
	Pasang Kunci Tanam Biasa	4.00	Bh	Rp 326,000.00	1,304,000.00
	Pasang grendel jendela	3.00	Bh	Rp 88,300.00	264,900.00
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	Pemasangan Titik Lampu	7.00	Titik	Rp 342,700.00	2,398,900.00
	Pasang Stop Kontak	4.00	Titik	Rp 187,500.00	750,000.00
	Pasang Saklar tunggal	3.00	Titik	Rp 92,000.00	276,000.00
	Pasang Saklar Ganda	2.00	Titik	Rp 124,200.00	248,400.00
					1,867,600.00
	Pek. Pemasangan 1 Unit Downlight 4 Inch Include Lampu LED 8 Waat	7.00	Titik	Rp 266,800.00	
	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN DAYA LISTRIK				
	Pemasangan Daya Listrik Baru	1.00	Unit	Rp -	-
	PEKERJAAN SANITASI, KM/WC DAN SEPTICTANK				-
	Galian Tanah Untuk Pondasi Menerus KM/WC	1.21	m3	Rp 182,562.00	220,900.02
	Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus KM/WC	0.24	m3	Rp 493,350.00	118,897.35

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasang Batu Kosong Bawah Pondasi Menerus KM/WC	0.36	m3	Rp 731,841.00	265,658.28
	Pasang Batu Kali Menerus Camp. 1 : 4 Bawah KM/WC	0.44	m3	Rp 1,576,100.00	693,484.00
	Pasangan Dinding Batako Camp. 1:4 KM/WC	7.06	m2	Rp 565,700.00	3,993,842.00
	Plesteran dinding camp. 1 : 4 KM/WC	19.80	m2	Rp 112,900.00	2,235,420.00
	Pek. Acian dinding KM/WC	19.80	m2	Rp 65,700.00	1,300,860.00
	Pekerjaan Sloof beton Uk. 10 Cm x 12 Cm				-
	Pek. Beton Mutu Fc' 10 Mpa (setara K-125)	0.05	m3	Rp 1,037,032.00	54,962.70
	Pek. Pembesian	14.09	kg	Rp 239,976.00	3,381,501.82
	Pek. Bekisting Untuk Sloof (3x pakai)	0.35	m2	Rp 188,542.00	66,366.78
	Pasangan Kolom praktis Uk. 10 Cm x 10 Cm				-
	Pek. Beton Mutu Fc' 10 Mpa (setara K-125)	0.06	m3	Rp 1,037,032.00	64,295.98
	Pek. Pembesian	18.65	kg	Rp 239,976.00	4,475,552.40
	Pek. Bekisting Untuk Kolom (3x pakai)	0.91	m2	Rp 577,700.00	523,973.90
	Pekerjaan Ring Balk Uk. 10 Cm x 12 Cm				-
	Pek. Beton mutu Fc' 10 mpa (setara K-125)	0.05	m3	Rp 1,037,032.00	53,925.66
	Pek. Pembesian	13.40	kg	Rp 239,976.00	3,215,678.40
	Pek. Bekisting Untuk Ringbalk (3x pakai)	0.34	m2	Rp 188,542.00	64,104.28
	Urugan Tanah Bawah lantai KM/WC Tebal 10 cm dipadatkan	0.20	m3	Rp 286,600.00	56,173.60
	Urugan Pasir Bawah Lantai KM/WC Tebal 5 cm dipadatkan	0.10	m3	Rp 508,400.00	49,823.20
	Rabat Beton K-125 =5 cm untuk lantai KM/WC	0.10	m3	Rp 1,037,032.00	101,629.14
	Pasang Keramik Lantai KM/WC Uk. 30 Cm x 30 cm (Anti Slip)	2.39	m2	Rp 848,700.00	2,028,393.00
	Pemasangan Closet Jongkok porcelen	1.00	Unit	Rp 896,497.00	896,497.00
	Pemasangan Floor Drain	1.00	Unit	Rp 306,200.00	306,200.00
	Pemasangan PIPA PVC 4" AW untuk air kotor padat	14.50	m'	Rp 556,674.00	8,071,773.00
	Pemasangan PVC 3" AW untuk air kotor cair	12.00	m'	Rp 353,469.00	4,241,628.00
	Pekerjaan Pembuatan Septictank dan Sumur Peresapan	1.00	Unit	Rp 2,347,000.00	2,347,000.00
	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH				
	Pengeboran Tanah Air Dangkal	6.00	M'	Rp 75,000.00	450,000.00
	Pemasangan Pipa PVC AW 1/2" (Air Bersih)	2.00	m'	Rp 54,900.00	109,800.00
	Pemasangan Knee AW 1/2"	4.00	Bh	Rp 36,985.00	147,940.00
	Faucet Socket AW 1/2" (Sok Drat Dalam)	1.00	Bh	Rp 36,985.00	36,985.00
	Pemasangan Kran 1/2" logam	1.00	Bh	Rp 34,643.00	34,643.00
	Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa Air 250 Watt + Aksesoris	1.00	Set	Rp 34,643.00	34,643.00
	PEKERJAAN PONDASI PEMBATAS KAVLINGAN				
	Galian Tanah	5.67	m³	Rp -	-
	Urugan Pasir T 5 Cm	0.24	m³	Rp -	-
	Pas. Batu Kali Camp. 1 :4	7.09	m³	Rp -	-
	PEKERJAAN AKHIR				
	Pek. Rabat Beton Fc' 10 Mpa (setara K-125) untuk teras depan dan belakang	0.50	m3	Rp 1,037,032.00	514,367.87
	Pekerjaan Pembersihan Akhir	1.00	Unit	Rp 120,092.00	120,092.00
1.3.03.04.01.0003	Pekerjaan Papan Nama/ Penanda Lokasi		Unit		74,999,971.69

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Persiapan				2,050,000.00
	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	300,000.00	300,000.00
	Papan Nama Proyek 100 x 120 Cm	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00
	Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)				
	Topi Pelindung	5.00	Bh	35,000.00	175,000.00
	Sarung Tangan	5.00	Psg	15,000.00	75,000.00
	Rompi Keselamatan	5.00	Bh	75,000.00	375,000.00
	Sepatu Karet	5.00	Psg	75,000.00	375,000.00
	Pekerjaan Tanah				62,800.00
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.50	M3	125,600.00	62,800.00
	Pekerjaan Beton				1,244,156.48
	Membuat 1 ml Kolom Praktis Beton Bertulang Uk. 11 Cm x 11cm	2.00	M	145,173.70	290,347.40
	Dinding Bata Merah (5X11X22) Cm Tebal	4.20	M2	227,097.40	953,809.08
	Pekerjaan Pemasangan				6,704,316.67
	Pek. Pemasangan Andesit 20 x 40	4.3	M2	478,232.56	2,056,400.01
	Pek. Pemasangan Dudukan Besi Kotak	25	M	185,916.67	4,647,916.67
	Pekerjaan Lain Lain				63,938,698.54
	Pengecetan Besi	18.17	M2	51,662.00	938,698.54
	Pek. Huruf GRC Lasser Cutting Tekstur	21	Bh	3,000,000.00	63,000,000.00
	Pekerjaan Akhir				1,000,000.00
	Pembersihan Akhir	1	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00

1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Tinggi 1,5 m	M	3,724,902.83
-------------------	--------------------------	---	--------------

Pekerjaan Pondasi Batukali				
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.7700	m3	125,600.00	96,712.00
Pasangan Urugan Pasir	0.0350	m3	508,400.00	17,794.00
Aanstamping Batu Kali	0.1050	m3	865,000.00	90,825.00
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3150	m3	1,576,100.00	496,471.50
Urugan Tanah Kembali	0.3150	m3	41,900.00	13,198.50
Buang Tanah	0.4550	m3	55,100.00	25,070.50
Pekerjaan Sloof				-
Bekisting Sloof Beton	0.4000	m2	348,200.00	139,280.00
Tulangan Besi Beton U-24	5.6752	Kg	19,900.00	112,935.91
Beton K - 175	0.0300	m3	2,516,300.00	75,489.00
Pekerjaan Kolom Praktis				-
Bekisting Sloof Beton	0.1125	m2	348,200.00	39,172.50
Tulangan Besi Beton U-24	2.6274	Kg	19,900.00	52,285.14
Beton K - 175	0.0084	m3	2,516,300.00	21,231.28
Pekerjaan Dinding				-
Pagar Besi	1.3625	m2	1,014,800.00	1,382,665.00
Pintu Pagar Besi	0.1250	m2	1,268,500.00	158,562.50
Pilar ;				-
Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.3000	m2	388,100.00	504,530.00
Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.6000	m2	112,900.00	293,540.00
Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW,II	2.60	m2	78,900.00	205,140.00

1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Tinggi 2 m	M	3,231,393.71
-------------------	--------------------------	---	--------------

Pekerjaan Pondasi Batukali				
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.7844	m3	125,600.00	98,525.35
Pasangan Urugan Pasir	0.0357	m3	508,400.00	18,127.64
Aanstamping Batu Kali	0.1070	m3	865,000.00	92,527.97
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3209	m3	1,576,100.00	505,780.34
Urugan Tanah Kembali	0.3209	m3	41,900.00	13,445.97
Buang Tanah	0.4635	m3	55,100.00	25,540.57
Pekerjaan Sloof				-
Bekisting Sloof Beton	0.4075	m2	348,200.00	141,891.50

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-24	5.7811	Kg	19,900.00	115,044.47
	Beton K - 175	0.0306	m3	2,516,300.00	76,904.42
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Sloof Beton	0.3750	m2	348,200.00	130,575.00
	Tulangan Besi Beton U-24	7.8603	Kg	19,900.00	156,419.13
	Beton K - 175	0.0281	m3	2,516,300.00	70,770.94
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.3056	m2	151,900.00	46,424.44
	Tulangan Besi Beton U-24	5.4974	Kg	19,900.00	109,398.91
	Beton K - 175	0.0229	m3	2,516,300.00	57,678.31
	Pekerjaan Dinding				-
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.0375	m2	388,100.00	790,753.75
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	4.0750	m2	112,900.00	460,067.50
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	4.08	m2	78,900.00	321,517.50

1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Tinggi 3 m		M		3,493,351.96
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.7700	m3	125,600.00	96,712.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0350	m3	508,400.00	17,794.00
	Aanstamping Batu Kali	0.1050	m3	865,000.00	90,825.00
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.3150	m3	1,576,100.00	496,471.50
	Urugan Tanah Kembali	0.3150	m3	41,900.00	13,198.50
	Buang Tanah	0.4550	m3	55,100.00	25,070.50
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.4000	m2	348,200.00	139,280.00
	Tulangan Besi Beton U-24	5.6896	Kg	19,900.00	113,223.32
	Beton K - 175	0.0300	m3	2,516,300.00	75,489.00
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Sloof Beton	0.3000	m2	348,200.00	104,460.00
	Tulangan Besi Beton U-24	6.2882	Kg	19,900.00	125,135.31
	Beton K - 175	0.0225	m3	2,516,300.00	56,616.75
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.3000	m2	151,900.00	45,570.00
	Tulangan Besi Beton U-24	5.4090	Kg	19,900.00	107,639.34
	Beton K - 175	0.0225	m3	2,516,300.00	56,616.75
	Pekerjaan Dinding				-
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.5000	m2	388,100.00	970,250.00
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	5.0000	m2	112,900.00	564,500.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	5.00	m2	78,900.00	394,500.00

1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Tinggi 1,5 m		M		3,483,683.80
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3500	m3	125,600.00	43,960.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0250	m3	508,400.00	12,710.00
	Aanstamping Batu Kali	0.0750	m3	865,000.00	64,875.00
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1800	m3	1,576,100.00	283,698.00
	Urugan Tanah Kembali	0.0700	m3	41,900.00	2,933.00
	Buang Tanah	0.2800	m3	55,100.00	15,428.00
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.3000	m2	348,200.00	104,460.00
	Tulangan Besi Beton U-24	5.1353	Kg	19,900.00	102,192.22
	Beton K - 175	0.0150	m3	2,516,300.00	37,744.50
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Sloof Beton	0.1000	m2	348,200.00	34,820.00
	Tulangan Besi Beton U-24	3.2006	Kg	19,900.00	63,691.58
	Beton K - 175	0.0050	m3	2,516,300.00	12,581.50
	Pekerjaan Dinding				
	Pagar Besi	1.2500	m2	1,014,800.00	1,268,500.00
	Pintu Pagar Besi	0.2500	m2	1,268,500.00	317,125.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

Pilar ;					
Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.4500	m2	388,100.00	562,745.00	
Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.9000	m2	112,900.00	327,410.00	
Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.90	m2	78,900.00	228,810.00	

1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Tinggi 2 m	M	2,122,458.78
-------------------	--------------------------	---	--------------

Pekerjaan Pondasi Batukali					
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3500	m3	125,600.00	43,960.00	
Pasangan Urugan Pasir	0.0250	m3	508,400.00	12,710.00	
Aanstamping Batu Kali	0.0750	m3	865,000.00	64,875.00	
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1800	m3	1,576,100.00	283,698.00	
Urugan Tanah Kembali	0.0700	m3	41,900.00	2,933.00	
Buang Tanah	0.2800	m3	55,100.00	15,428.00	
Pekerjaan Sloof					
Bekisting Sloof Beton	0.3000	m2	348,200.00	104,460.00	
Tulangan Besi Beton U-24	5.1353	Kg	19,900.00	102,192.22	
Beton K - 175	0.0150	m3	2,516,300.00	37,744.50	
Pekerjaan Kolom Praktis					
Bekisting Sloof Beton	0.1333	m2	348,200.00	46,426.67	
Tulangan Besi Beton U-24	3.9865	Kg	19,900.00	79,332.19	
Beton K - 175	0.0067	m3	2,516,300.00	16,775.33	
Pekerjaan Ringbalk					
Bekisting Praktis Beton	0.2000	m2	151,900.00	30,380.00	
Tulangan Besi Beton U-24	4.8533	Kg	19,900.00	96,580.87	
Beton K - 175	0.0100	m3	2,516,300.00	25,163.00	
Pekerjaan Dinding					
Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.0000	m2	388,100.00	776,200.00	
Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.0000	m2	112,900.00	225,800.00	
Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.00	m2	78,900.00	157,800.00	

1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Tinggi 2,5 m	M	2,352,193.76
-------------------	-----------------------------	---	--------------

Pekerjaan Pondasi Batukali					
Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3500	m3	125,600.00	43,960.00	
Pasangan Urugan Pasir	0.0250	m3	508,400.00	12,710.00	
Aanstamping Batu Kali	0.0750	m3	865,000.00	64,875.00	
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1800	m3	1,576,100.00	283,698.00	
Urugan Tanah Kembali	0.0700	m3	41,900.00	2,933.00	
Buang Tanah	0.2800	m3	55,100.00	15,428.00	
Pekerjaan Sloof					
Bekisting Sloof Beton	0.3000	m2	348,200.00	104,460.00	
Tulangan Besi Beton U-24	5.1353	Kg	19,900.00	102,192.22	
Beton K - 175	0.0150	m3	2,516,300.00	37,744.50	
Pekerjaan Kolom Praktis					
Bekisting Sloof Beton	0.1667	Kg	348,200.00	58,033.33	
Tulangan Besi Beton U-24	0.1667	m2	19,900.00	3,316.67	
Beton K - 175	0.0083	m3	2,516,300.00	20,969.17	
Pekerjaan Ringbalk					
Bekisting Praktis Beton	0.2000	m2	151,900.00	30,380.00	
Tulangan Besi Beton U-24	4.8533	Kg	19,900.00	96,580.87	
Beton K - 175	0.0100	m3	2,516,300.00	25,163.00	
Pekerjaan Dinding					
Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	2.5000	m2	388,100.00	970,250.00	
Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.5000	m2	112,900.00	282,250.00	
Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.50	m2	78,900.00	197,250.00	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Tinggi 1,5 m (Rusak Ringan 30%)		M		1,117,470.85
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2310	m3	125,600.00	29,013.60
	Pasangan Urugan Pasir	0.0105	m3	508,400.00	5,338.20
	Aanstamping Batu Kali	0.0315	m3	865,000.00	27,247.50
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0945	m3	1,576,100.00	148,941.45
	Urugan Tanah Kembali	0.0945	m3	41,900.00	3,959.55
	Buang Tanah	0.1365	m3	55,100.00	7,521.15
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.1200	m2	348,200.00	41,784.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.7026	Kg	19,900.00	33,880.77
	Beton K - 175	0.0090	m3	2,516,300.00	22,646.70
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Sloof Beton	0.0338	m2	348,200.00	11,751.75
	Tulangan Besi Beton U-24	0.7882	Kg	19,900.00	15,685.54
	Beton K - 175	0.0025	m3	2,516,300.00	6,369.38
	Pekerjaan Dinding				-
	Pagar Besi	0.4088	m2	1,014,800.00	414,799.50
	Pintu Pagar Besi	0.0375	m2	1,268,500.00	47,568.75
	Pilar ;				-
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.3900	m2	388,100.00	151,359.00
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.7800	m2	112,900.00	88,062.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	0.78	m2	78,900.00	61,542.00
1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Tinggi 2 m (Rusak Ringan 30%)		M		969,418.11
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2353	m3	125,600.00	29,557.61
	Pasangan Urugan Pasir	0.0107	m3	508,400.00	5,438.29
	Aanstamping Batu Kali	0.0321	m3	865,000.00	27,758.39
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0963	m3	1,576,100.00	151,734.10
	Urugan Tanah Kembali	0.0963	m3	41,900.00	4,033.79
	Buang Tanah	0.1391	m3	55,100.00	7,662.17
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.1223	m2	348,200.00	42,567.45
	Tulangan Besi Beton U-24	1.7343	Kg	19,900.00	34,513.34
	Beton K - 175	0.0092	m3	2,516,300.00	23,071.33
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Sloof Beton	0.1125	m2	348,200.00	39,172.50
	Tulangan Besi Beton U-24	2.3581	Kg	19,900.00	46,925.74
	Beton K - 175	0.0084	m3	2,516,300.00	21,231.28
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.0917	m2	151,900.00	13,927.33
	Tulangan Besi Beton U-24	1.6492	Kg	19,900.00	32,819.67
	Beton K - 175	0.0069	m3	2,516,300.00	17,303.49
	Pekerjaan Dinding				-
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.6113	m2	388,100.00	237,226.13
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.2225	m2	112,900.00	138,020.25
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.22	m2	78,900.00	96,455.25
1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Tinggi 3 m (Rusak Ringan 30%)		M		1,048,005.59
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2310	m3	125,600.00	29,013.60
	Pasangan Urugan Pasir	0.0105	m3	508,400.00	5,338.20
	Aanstamping Batu Kali	0.0315	m3	865,000.00	27,247.50
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0945	m3	1,576,100.00	148,941.45
	Urugan Tanah Kembali	0.0945	m3	41,900.00	3,959.55
	Buang Tanah	0.1365	m3	55,100.00	7,521.15
	Pekerjaan Sloof				-

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Sloof Beton	0.1200	m2	348,200.00	41,784.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.7069	Kg	19,900.00	33,967.00
	Beton K - 175	0.0090	m3	2,516,300.00	22,646.70
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Sloof Beton	0.0900	m2	348,200.00	31,338.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.8865	Kg	19,900.00	37,540.59
	Beton K - 175	0.0068	m3	2,516,300.00	16,985.03
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.0900	m2	151,900.00	13,671.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.6227	Kg	19,900.00	32,291.80
	Beton K - 175	0.0068	m3	2,516,300.00	16,985.03
	Pekerjaan Dinding				-
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.7500	m2	388,100.00	291,075.00
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.5000	m2	112,900.00	169,350.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.50	m2	78,900.00	118,350.00

1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Tinggi 1,5 m (Rusak Sedang 45%)		M		1,676,206.27
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3465	m3	125,600.00	43,520.40
	Pasangan Urugan Pasir	0.0158	m3	508,400.00	8,007.30
	Aanstamping Batu Kali	0.0473	m3	865,000.00	40,871.25
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1418	m3	1,576,100.00	223,412.18
	Urugan Tanah Kembali	0.1418	m3	41,900.00	5,939.33
	Buang Tanah	0.2048	m3	55,100.00	11,281.73
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.1800	m2	348,200.00	62,676.00
	Tulangan Besi Beton U-24	2.5538	Kg	19,900.00	50,821.16
	Beton K - 175	0.0135	m3	2,516,300.00	33,970.05
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Sloof Beton	0.0506	m2	348,200.00	17,627.63
	Tulangan Besi Beton U-24	1.1823	Kg	19,900.00	23,528.31
	Beton K - 175	0.0038	m3	2,516,300.00	9,554.08
	Pekerjaan Dinding				-
	Pagar Besi	0.6131	m2	1,014,800.00	622,199.25
	Pintu Pagar Besi	0.0563	m2	1,268,500.00	71,353.13
	Pilar ;				-
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.5850	m2	388,100.00	227,038.50
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.1700	m2	112,900.00	132,093.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.17	m2	78,900.00	92,313.00

1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Tinggi 2 m (Rusak Sedang 45%)		M		1,454,127.17
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3530	m3	125,600.00	44,336.41
	Pasangan Urugan Pasir	0.0160	m3	508,400.00	8,157.44
	Aanstamping Batu Kali	0.0481	m3	865,000.00	41,637.59
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1444	m3	1,576,100.00	227,601.15
	Urugan Tanah Kembali	0.1444	m3	41,900.00	6,050.69
	Buang Tanah	0.2086	m3	55,100.00	11,493.26
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.1834	m2	348,200.00	63,851.18
	Tulangan Besi Beton U-24	2.6015	Kg	19,900.00	51,770.01
	Beton K - 175	0.0138	m3	2,516,300.00	34,606.99
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Sloof Beton	0.1688	m2	348,200.00	58,758.75
	Tulangan Besi Beton U-24	3.5371	Kg	19,900.00	70,388.61
	Beton K - 175	0.0127	m3	2,516,300.00	31,846.92
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.1375	m2	151,900.00	20,891.00
	Tulangan Besi Beton U-24	2.4738	Kg	19,900.00	49,229.51

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton K - 175	0.0103	m3	2,516,300.00	25,955.24
	Pekerjaan Dinding				-
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.9169	m2	388,100.00	355,839.19
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.8338	m2	112,900.00	207,030.38
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.83	m2	78,900.00	144,682.88
1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Tinggi 3 m (Rusak Sedang 45%)		M		1,572,008.38
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.3465	m3	125,600.00	43,520.40
	Pasangan Urugan Pasir	0.0158	m3	508,400.00	8,007.30
	Aanstamping Batu Kali	0.0473	m3	865,000.00	40,871.25
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1418	m3	1,576,100.00	223,412.18
	Urugan Tanah Kembali	0.1418	m3	41,900.00	5,939.33
	Buang Tanah	0.2048	m3	55,100.00	11,281.73
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.1800	m2	348,200.00	62,676.00
	Tulangan Besi Beton U-24	2.5603	Kg	19,900.00	50,950.49
	Beton K - 175	0.0135	m3	2,516,300.00	33,970.05
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Sloof Beton	0.1350	m2	348,200.00	47,007.00
	Tulangan Besi Beton U-24	2.8297	Kg	19,900.00	56,310.89
	Beton K - 175	0.0101	m3	2,516,300.00	25,477.54
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.1350	m2	151,900.00	20,506.50
	Tulangan Besi Beton U-24	2.4341	Kg	19,900.00	48,437.70
	Beton K - 175	0.0101	m3	2,516,300.00	25,477.54
	Pekerjaan Dinding				-
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.1250	m2	388,100.00	436,612.50
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.2500	m2	112,900.00	254,025.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.25	m2	78,900.00	177,525.00
1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Tinggi 1,5 m (Rusak Berat 65%)		M		2,421,186.84
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.5005	m3	125,600.00	62,862.80
	Pasangan Urugan Pasir	0.0228	m3	508,400.00	11,566.10
	Aanstamping Batu Kali	0.0683	m3	865,000.00	59,036.25
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2048	m3	1,576,100.00	322,706.48
	Urugan Tanah Kembali	0.2048	m3	41,900.00	8,579.03
	Buang Tanah	0.2958	m3	55,100.00	16,295.83
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.2600	m2	348,200.00	90,532.00
	Tulangan Besi Beton U-24	3.6889	Kg	19,900.00	73,408.34
	Beton K - 175	0.0195	m3	2,516,300.00	49,067.85
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Sloof Beton	0.0731	m2	348,200.00	25,462.13
	Tulangan Besi Beton U-24	1.7078	Kg	19,900.00	33,985.34
	Beton K - 175	0.0055	m3	2,516,300.00	13,800.33
	Pekerjaan Dinding				-
	Pagar Besi	0.8856	m2	1,014,800.00	898,732.25
	Pintu Pagar Besi	0.0813	m2	1,268,500.00	103,065.63
	Pilar ;				-
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.8450	m2	388,100.00	327,944.50
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.6900	m2	112,900.00	190,801.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.69	m2	78,900.00	133,341.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Tinggi 2 m (Rusak Berat 65%)		M		2,100,405.91
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.5099	m3	125,600.00	64,041.48
	Pasangan Urugan Pasir	0.0232	m3	508,400.00	11,782.96
	Aanstamping Batu Kali	0.0695	m3	865,000.00	60,143.18
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2086	m3	1,576,100.00	328,757.22
	Urugan Tanah Kembali	0.2086	m3	41,900.00	8,739.88
	Buang Tanah	0.3013	m3	55,100.00	16,601.37
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.2649	m2	348,200.00	92,229.48
	Tulangan Besi Beton U-24	3.7577	Kg	19,900.00	74,778.91
	Beton K - 175	0.0199	m3	2,516,300.00	49,987.87
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Sloof Beton	0.2438	m2	348,200.00	84,873.75
	Tulangan Besi Beton U-24	5.1092	Kg	19,900.00	101,672.44
	Beton K - 175	0.0183	m3	2,516,300.00	46,001.11
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.1987	m2	151,900.00	30,175.88
	Tulangan Besi Beton U-24	3.5733	Kg	19,900.00	71,109.29
	Beton K - 175	0.0149	m3	2,516,300.00	37,490.90
	Pekerjaan Dinding				-
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.3244	m2	388,100.00	513,989.94
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	2.6488	m2	112,900.00	299,043.88
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	2.65	m2	78,900.00	208,986.38
1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Tinggi 3 m (Rusak Berat 65%)		M		2,270,678.78
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.5005	m3	125,600.00	62,862.80
	Pasangan Urugan Pasir	0.0228	m3	508,400.00	11,566.10
	Aanstamping Batu Kali	0.0683	m3	865,000.00	59,036.25
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.2048	m3	1,576,100.00	322,706.48
	Urugan Tanah Kembali	0.2048	m3	41,900.00	8,579.03
	Buang Tanah	0.2958	m3	55,100.00	16,295.83
	Pekerjaan Sloof				-
	Bekisting Sloof Beton	0.2600	m2	348,200.00	90,532.00
	Tulangan Besi Beton U-24	3.6982	Kg	19,900.00	73,595.16
	Beton K - 175	0.0195	m3	2,516,300.00	49,067.85
	Pekerjaan Kolom Praktis				-
	Bekisting Sloof Beton	0.1950	m2	348,200.00	67,899.00
	Tulangan Besi Beton U-24	4.0873	Kg	19,900.00	81,337.95
	Beton K - 175	0.0146	m3	2,516,300.00	36,800.89
	Pekerjaan Ringbalk				-
	Bekisting Praktis Beton	0.1950	m2	151,900.00	29,620.50
	Tulangan Besi Beton U-24	3.5159	Kg	19,900.00	69,965.57
	Beton K - 175	0.0146	m3	2,516,300.00	36,800.89
	Pekerjaan Dinding				-
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.6250	m2	388,100.00	630,662.50
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	3.2500	m2	112,900.00	366,925.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	3.25	m2	78,900.00	256,425.00
1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Tinggi 1,5 m		M		1,045,105.14
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1050	m3	125,600.00	13,188.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0075	m3	508,400.00	3,813.00
	Aanstamping Batu Kali	0.0225	m3	865,000.00	19,462.50
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0540	m3	1,576,100.00	85,109.40
	Urugan Tanah Kembali	0.0210	m3	41,900.00	879.90
	Buang Tanah	0.0840	m3	55,100.00	4,628.40
	Pekerjaan Sloof				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Sloof Beton	0.0900	m2	348,200.00	31,338.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5406	Kg	19,900.00	30,657.67
	Beton K - 175	0.0045	m3	2,516,300.00	11,323.35
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Sloof Beton	0.0300	m2	348,200.00	10,446.00
	Tulangan Besi Beton U-24	0.9602	Kg	19,900.00	19,107.47
	Beton K - 175	0.0015	m3	2,516,300.00	3,774.45
	Pekerjaan Dinding				
	Pagar Besi	0.3750	m2	1,014,800.00	380,550.00
	Pintu Pagar Besi	0.0750	m2	1,268,500.00	95,137.50
	Pilar ;				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.4350	m2	388,100.00	168,823.50
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.8700	m2	112,900.00	98,223.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	0.87	m2	78,900.00	68,643.00

1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Tinggi 2 m		M		636,737.63
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1050	m3	125,600.00	13,188.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0075	m3	508,400.00	3,813.00
	Aanstamping Batu Kali	0.0225	m3	865,000.00	19,462.50
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0540	m3	1,576,100.00	85,109.40
	Urugan Tanah Kembali	0.0210	m3	41,900.00	879.90
	Buang Tanah	0.0840	m3	55,100.00	4,628.40
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.0900	m2	348,200.00	31,338.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5406	Kg	19,900.00	30,657.67
	Beton K - 175	0.0045	m3	2,516,300.00	11,323.35
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Sloof Beton	0.0400	m2	348,200.00	13,928.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.1960	Kg	19,900.00	23,799.66
	Beton K - 175	0.0020	m3	2,516,300.00	5,032.60
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.0600	m2	151,900.00	9,114.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4560	Kg	19,900.00	28,974.26
	Beton K - 175	0.0030	m3	2,516,300.00	7,548.90
	Pekerjaan Dinding				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.6000	m2	388,100.00	232,860.00
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.6000	m2	112,900.00	67,740.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	0.60	m2	78,900.00	47,340.00

1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Tinggi 2,5 m		M		705,658.13
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1050	m3	125,600.00	13,188.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0075	m3	508,400.00	3,813.00
	Aanstamping Batu Kali	0.0225	m3	865,000.00	19,462.50
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0540	m3	1,576,100.00	85,109.40
	Urugan Tanah Kembali	0.0210	m3	41,900.00	879.90
	Buang Tanah	0.0840	m3	55,100.00	4,628.40
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.0900	m2	348,200.00	31,338.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.5406	Kg	19,900.00	30,657.67
	Beton K - 175	0.0045	m3	2,516,300.00	11,323.35
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Sloof Beton	0.0500	Kg	348,200.00	17,410.00
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0500	m2	19,900.00	995.00
	Beton K - 175	0.0025	m3	2,516,300.00	6,290.75
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.0600	m2	151,900.00	9,114.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4560	Kg	19,900.00	28,974.26
	Beton K - 175	0.0030	m3	2,516,300.00	7,548.90
	Pekerjaan Dinding				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.7500	m2	388,100.00	291,075.00
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.7500	m2	112,900.00	84,675.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	0.75	m2	78,900.00	59,175.00
1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Tinggi 1,5 m		M		1,567,657.71
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1575	m3	125,600.00	19,782.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0113	m3	508,400.00	5,719.50
	Aanstamping Batu Kali	0.0338	m3	865,000.00	29,193.75
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0810	m3	1,576,100.00	127,664.10
	Urugan Tanah Kembali	0.0315	m3	41,900.00	1,319.85
	Buang Tanah	0.1260	m3	55,100.00	6,942.60
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.1350	m2	348,200.00	47,007.00
	Tulangan Besi Beton U-24	2.3109	Kg	19,900.00	45,986.50
	Beton K - 175	0.0068	m3	2,516,300.00	16,985.03
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Sloof Beton	0.0450	m2	348,200.00	15,669.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.4403	Kg	19,900.00	28,661.21
	Beton K - 175	0.0023	m3	2,516,300.00	5,661.68
	Pekerjaan Dinding				
	Pagar Besi	0.5625	m2	1,014,800.00	570,825.00
	Pintu Pagar Besi	0.1125	m2	1,268,500.00	142,706.25
	Pilar ;				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.6525	m2	388,100.00	253,235.25
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.3050	m2	112,900.00	147,334.50
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.31	m2	78,900.00	102,964.50
1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Tinggi 2 m		M		955,106.45
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1575	m3	125,600.00	19,782.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0113	m3	508,400.00	5,719.50
	Aanstamping Batu Kali	0.0338	m3	865,000.00	29,193.75
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0810	m3	1,576,100.00	127,664.10
	Urugan Tanah Kembali	0.0315	m3	41,900.00	1,319.85
	Buang Tanah	0.1260	m3	55,100.00	6,942.60
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.1350	m2	348,200.00	47,007.00
	Tulangan Besi Beton U-24	2.3109	Kg	19,900.00	45,986.50
	Beton K - 175	0.0068	m3	2,516,300.00	16,985.03
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Sloof Beton	0.0600	m2	348,200.00	20,892.00
	Tulangan Besi Beton U-24	1.7939	Kg	19,900.00	35,699.48
	Beton K - 175	0.0030	m3	2,516,300.00	7,548.90
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.0900	m2	151,900.00	13,671.00
	Tulangan Besi Beton U-24	2.1840	Kg	19,900.00	43,461.39
	Beton K - 175	0.0045	m3	2,516,300.00	11,323.35
	Pekerjaan Dinding				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.9000	m2	388,100.00	349,290.00
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	0.9000	m2	112,900.00	101,610.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	0.90	m2	78,900.00	71,010.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Tinggi 2,5 m		M		1,058,487.19
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.1575	m3	125,600.00	19,782.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0113	m3	508,400.00	5,719.50
	Aanstamping Batu Kali	0.0338	m3	865,000.00	29,193.75
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.0810	m3	1,576,100.00	127,664.10
	Urugan Tanah Kembali	0.0315	m3	41,900.00	1,319.85
	Buang Tanah	0.1260	m3	55,100.00	6,942.60
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.1350	m2	348,200.00	47,007.00
	Tulangan Besi Beton U-24	2.3109	Kg	19,900.00	45,986.50
	Beton K - 175	0.0068	m3	2,516,300.00	16,985.03
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Sloof Beton	0.0750	Kg	348,200.00	26,115.00
	Tulangan Besi Beton U-24	0.0750	m2	19,900.00	1,492.50
	Beton K - 175	0.0038	m3	2,516,300.00	9,436.13
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.0900	m2	151,900.00	13,671.00
	Tulangan Besi Beton U-24	2.1840	Kg	19,900.00	43,461.39
	Beton K - 175	0.0045	m3	2,516,300.00	11,323.35
	Pekerjaan Dinding				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.1250	m2	388,100.00	436,612.50
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.1250	m2	112,900.00	127,012.50
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.13	m2	78,900.00	88,762.50
1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Tinggi 1,5 m		M		2,264,394.47
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2275	m3	125,600.00	28,574.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0163	m3	508,400.00	8,261.50
	Aanstamping Batu Kali	0.0488	m3	865,000.00	42,168.75
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1170	m3	1,576,100.00	184,403.70
	Urugan Tanah Kembali	0.0455	m3	41,900.00	1,906.45
	Buang Tanah	0.1820	m3	55,100.00	10,028.20
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.1950	m2	348,200.00	67,899.00
	Tulangan Besi Beton U-24	3.3379	Kg	19,900.00	66,424.94
	Beton K - 175	0.0098	m3	2,516,300.00	24,533.93
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Sloof Beton	0.0650	m2	348,200.00	22,633.00
	Tulangan Besi Beton U-24	2.0804	Kg	19,900.00	41,399.53
	Beton K - 175	0.0033	m3	2,516,300.00	8,177.98
	Pekerjaan Dinding				
	Pagar Besi	0.8125	m2	1,014,800.00	824,525.00
	Pintu Pagar Besi	0.1625	m2	1,268,500.00	206,131.25
	Pilar ;				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	0.9425	m2	388,100.00	365,784.25
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.8850	m2	112,900.00	212,816.50
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.89	m2	78,900.00	148,726.50
1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Tinggi 2 m		M		1,379,598.20
	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2275	m3	125,600.00	28,574.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0163	m3	508,400.00	8,261.50
	Aanstamping Batu Kali	0.0488	m3	865,000.00	42,168.75
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1170	m3	1,576,100.00	184,403.70
	Urugan Tanah Kembali	0.0455	m3	41,900.00	1,906.45
	Buang Tanah	0.1820	m3	55,100.00	10,028.20
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.1950	m2	348,200.00	67,899.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Tulangan Besi Beton U-24	3.3379	Kg	19,900.00	66,424.94
	Beton K - 175	0.0098	m3	2,516,300.00	24,533.93
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Sloof Beton	0.0867	m2	348,200.00	30,177.33
	Tulangan Besi Beton U-24	2.5913	Kg	19,900.00	51,565.92
	Beton K - 175	0.0043	m3	2,516,300.00	10,903.97
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1300	m2	151,900.00	19,747.00
	Tulangan Besi Beton U-24	3.1547	Kg	19,900.00	62,777.56
	Beton K - 175	0.0065	m3	2,516,300.00	16,355.95
	Pekerjaan Dinding				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.3000	m2	388,100.00	504,530.00
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.3000	m2	112,900.00	146,770.00
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.30	m2	78,900.00	102,570.00

1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Tinggi 2,5 m	M	1,528,925.94
-------------------	-----------------------------	---	--------------

	Pekerjaan Pondasi Batukali				
	Galian Tanah, Dalam s/d 1 m	0.2275	m3	125,600.00	28,574.00
	Pasangan Urugan Pasir	0.0163	m3	508,400.00	8,261.50
	Aanstamping Batu Kali	0.0488	m3	865,000.00	42,168.75
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	0.1170	m3	1,576,100.00	184,403.70
	Urugan Tanah Kembali	0.0455	m3	41,900.00	1,906.45
	Buang Tanah	0.1820	m3	55,100.00	10,028.20
	Pekerjaan Sloof				
	Bekisting Sloof Beton	0.1950	m2	348,200.00	67,899.00
	Tulangan Besi Beton U-24	3.3379	Kg	19,900.00	66,424.94
	Beton K - 175	0.0098	m3	2,516,300.00	24,533.93
	Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Sloof Beton	0.1083	Kg	348,200.00	37,721.67
	Tulangan Besi Beton U-24	0.1083	m2	19,900.00	2,155.83
	Beton K - 175	0.0054	m3	2,516,300.00	13,629.96
	Pekerjaan Ringbalk				
	Bekisting Praktis Beton	0.1300	m2	151,900.00	19,747.00
	Tulangan Besi Beton U-24	3.1547	Kg	19,900.00	62,777.56
	Beton K - 175	0.0065	m3	2,516,300.00	16,355.95
	Pekerjaan Dinding				
	Pasangan Dinding Batu Bata; ad 1:4	1.6250	m2	388,100.00	630,662.50
	Pasangan Plester Acian; ad. 1:4	1.6250	m2	112,900.00	183,462.50
	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion KW.II	1.63	m2	78,900.00	128,212.50

1.3.04.01.01 Jalan dan Jembatan

1.3.04.01.01.0002	Rekonstruksi Jalan (Lebar 4,5 M)	KM	5,197,785,688.57
-------------------	----------------------------------	----	------------------

	Umum				
	Mobilisasi	1	Ls	592,458,000.00	
	SMKK	1	Ls	132,952,000.00	
	Drainase				
	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	720.00	M3	33,898.25	24,406,741.65
	Pasangan Batu Dengan Mortar	420.00	M3	1,175,668.15	493,780,624.79
	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
	Galian Biasa	100.00	M3	30,552.17	3,055,217.01
	Galian Batu Lunak	5.00	M3	82,687.58	413,437.91
	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	5.00	M3	78,066.04	390,330.20
	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	10.00	M3	568,630.77	5,686,307.71
	Galian Perkerasan Berbutir	50.00	M3	46,284.52	2,314,225.82
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	#####	M3	426,761.40	448,099,472.31

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penyiapan Badan Jalan	500.00	M3	4,138.43	2,069,215.74
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	#####	M3	1,093,993.28	1,476,890,922.88
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	600.00	M3	1,013,630.42	608,178,253.28
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	#####	Liter	15,657.57	59,890,212.24
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	-	Liter	24,704.88	-
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	519.75	Ton	2,011,620.60	1,045,539,805.69
	Bahan Anti Pengelupasan	92.00	Kg	127,500.00	11,730,000.00
	Struktur				
	Beton Strukur, fc'20 MPa	5.81	M3	2,063,212.14	11,983,136.13
	Beton , fc'15 Mpa	450.00	M3	1,668,424.19	750,790,885.14
	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	509.17	Kg	29,135.46	14,834,870.58
	Pasang an Batu	169.80	M3	1,243,101.55	211,078,643.90
	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain				
	Mandor	16.00	Jam	31,643.36	506,293.82
	Pekerja Biasa	16.00	Jam	20,000.00	320,000.00
	Marka Jalan Termoplastik	77.68	M2	213,251.34	16,565,059.59
	Patok Pengarah	16.00	Buah	578,877.01	9,262,032.20
1.3.04.01.01.0002	Rekonstruksi Jalan (Lebar 5 M)		KM		5,518,724,523.84
	Umum				
	Mobilisasi	1	Ls	592,458,000.00	
	SMKK	1	Ls	132,952,000.00	
	Drainase				
	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	720.00	M3	33,898.25	24,406,741.65
	Pasangan Batu Dengan Mortar	420.00	M3	1,175,668.15	493,780,624.79
	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
	Galian Biasa	100.00	M3	30,552.17	3,055,217.01
	Galian Batu Lunak	5.00	M3	82,687.58	413,437.91
	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	5.00	M3	78,066.04	390,330.20
	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	10.00	M3	568,630.77	5,686,307.71
	Galian Perkerasan Berbutir	50.00	M3	46,284.52	2,314,225.82
	Timbunan Pilihan Dari Sumber	#####	M3	426,761.40	469,437,542.42
	Galian				
	Penyiapan Badan Jalan	#####	M2	4,138.43	4,138,431.49
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	#####	M3	1,093,993.28	1,640,989,914.31
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	600.00	M3	1,013,630.42	608,178,253.28
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	#####	Liter	15,657.57	66,544,680.26
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	-	Liter	24,704.88	-
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	577.50	Ton	2,011,620.60	1,161,710,895.21
	Bahan Anti Pengelupasan	102.20	Kg	127,500.00	13,030,500.00
	Struktur				
	Beton Strukur, fc'20 MPa	6.44	M3	2,063,212.14	13,287,086.20
	Beton , fc'15 Mpa	450.00	M3	1,668,424.19	750,790,885.14
	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	348.64	Kg	29,135.46	10,157,785.10
	Pasang an Batu	180.00	M3	1,243,101.55	223,758,279.75
	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain				
	Mandor	16.00	Jam	31,643.36	506,293.82
	Pekerja Biasa	16.00	Jam	20,000.00	320,000.00
	Marka Jalan Termoplastik	77.68	M2	213,251.34	16,565,059.59
	Patok Pengarah	16.00	Buah	578,877.01	9,262,032.20
1.3.04.01.01.0002	Rekonstruksi Jalan (Lebar 6 M)		KM		6,137,863,512.02
	Umum				
	Mobilisasi	1	Ls	592,458,000.00	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	SMKK	1	Ls	132,952,000.00	
	Drainase				
	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	720.00	M3	33,898.25	24,406,741.65
	Pasangan Batu Dengan Mortar	420.00	M3	1,175,668.15	493,780,624.79
	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
	Galian Biasa	100.00	M3	30,552.17	3,055,217.01
	Galian Batu Lunak	5.00	M3	82,687.58	413,437.91
	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	5.00	M3	78,066.04	390,330.20
	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	10.00	M3	568,630.77	5,686,307.71
	Galian Perkerasan Berbutir	50.00	M3	46,284.52	2,314,225.82
	Timbunan Pilihan Dari Sumber	#####	M3	426,761.40	512,113,682.64
	Galian				
	Penyiapan Badan Jalan	#####	M2	4,138.43	4,138,431.49
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	#####	M3	1,093,993.28	1,969,187,897.17
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	600.00	M3	1,013,630.42	608,178,253.28
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	#####	Liter	15,657.57	79,853,616.31
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	-	Liter	24,704.88	-
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	693.00	Ton	2,011,620.60	1,394,053,074.25
	Bahan Anti Pengelupasan	122.70	Kg	127,500.00	15,644,250.00
	Struktur				
	Beton Strukur, fc'20 MPa	6.44	M3	2,063,212.14	13,287,086.20
	Beton , fc'15 Mpa	450.00	M3	1,668,424.19	750,790,885.14
	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	348.64	Kg	29,135.46	10,157,785.10
	Pasang an Batu	180.00	M3	1,243,101.55	223,758,279.75
	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain				
	Mandor	16.00	Jam	31,643.36	506,293.82
	Pekerja Biasa	16.00	Jam	20,000.00	320,000.00
	Marka Jalan Termoplastik	77.68	M2	213,251.34	16,565,059.59
	Patok Pengarah	16.00	Buah	578,877.01	9,262,032.20
1.3.04.01.01.0002	Rehabilitasi Berkala Jalan (Overlay Lebar 4,5 M)		KM		2,984,883,403.15

	Umum				
	Mobilisasi	1	Ls	592,458,000.00	
	SMKK	1	Ls	132,952,000.00	
	Drainase				
	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	360.00	M3	33,898.25	12,203,370.83
	Pasangan Batu Dengan Mortar	210.00	M3	1,175,668.15	246,890,312.40
	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
	Timbunan Pilihan Dari Sumber	600.00	M3	426,761.40	256,056,841.32
	Galian				
	Penyiapan Badan Jalan	#####	M2	4,138.43	31,038,236.16
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	600.00	M3	1,013,630.42	608,178,253.28
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	675.00	Liter	24,704.88	16,675,794.99
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	519.75	Ton	2,011,620.60	1,045,539,805.69
	Bahan Anti Pengelupasan	92.00	Kg	127,500.00	11,730,000.00
	Struktur				
	Beton , fc'15 Mpa	450.00	M3	1,668,424.19	750,790,885.14
	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain				
	Mandor	5.00	Jam	31,643.36	158,216.82

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerja Biasa	5.00	Jam	20,000.00	100,000.00
	Marka Jalan Termoplastik	25.89	M2	213,251.34	5,521,686.53
	Patok Pengarah	-	Buah	578,877.01	-
1.3.04.01.01.0002	Rekonstruksi Jalan Kondisi Rusak Sedang (Lebar 4,5 M)		KM		4,134,880,180.09
	Umum				
	Mobilisasi	1	Ls	592,458,000.00	
	SMKK	1	Ls	132,952,000.00	
	Drainase				
	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	720.00	M3	33,898.25	24,406,741.65
	Pasangan Batu Dengan Mortar	420.00	M3	1,175,668.15	493,780,624.79
	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
	Galian Biasa	100.00	M3	30,552.17	3,055,217.01
	Galian Batu Lunak	5.00	M3	82,687.58	413,437.91
	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	-	M3	78,066.04	-
	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	10.00	M3	568,630.77	5,686,307.71
	Galian Perkerasan Berbutir	-	M3	46,284.52	-
	Timbunan Pilihan Dari Sumber	250.00	M3	426,761.40	106,690,350.55
	Galian				
	Penyiapan Badan Jalan	500.00	M2	4,138.43	2,069,215.74
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	900.00	M3	1,093,993.28	984,593,948.58
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	500.00	M3	1,013,630.42	506,815,211.07
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	#####	Liter	15,657.57	59,890,212.24
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	-	Liter	24,704.88	-
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	519.75	Ton	2,011,620.60	1,045,539,805.69
	Bahan Anti Pengelupasan	92.00	Kg	127,500.00	11,730,000.00
	Struktur				
	Beton Strukur, fc'20 MPa	5.81	M3	2,063,212.14	11,983,136.13
	Beton , fc'15 Mpa	375.00	M3	1,668,424.19	625,659,070.95
	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	509.17	Kg	29,135.46	14,834,870.58
	Pasang an Batu	169.80	M3	1,243,101.55	211,078,643.90
	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain				
	Mandor	16.00	Jam	31,643.36	506,293.82
	Pekerja Biasa	16.00	Jam	20,000.00	320,000.00
	Marka Jalan Termoplastik	77.68	M2	213,251.34	16,565,059.59
	Patok Pengarah	16.00	Buah	578,877.01	9,262,032.20

1.3.04.01.01.0002	Pembangunan Jalan Lebar 6 Meter		KM		3,342,315,730.05
	Umum				
	Mobilisasi	1	Ls	592,458,000.00	
	SMKK	1	Ls	132,952,000.00	
	Drainase				
	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	720.00	M3	33,898.25	24,406,741.65
	Pasangan Batu Dengan Mortar	420.00	M3	1,175,668.15	493,780,624.79
	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
	Galian Biasa	#####	M3	30,552.17	1,985,891,054.73
	Galian Batu Lunak	-	M3	82,687.58	-
	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	-	M3	78,066.04	-
	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	-	M3	568,630.77	-
	Galian Perkerasan Berbutir	-	M3	46,284.52	-
	Timbunan Pilihan Dari Sumber	-	M3	426,761.40	-
	Galian				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penyiapan Badan Jalan	-	M2	4,138.43	-
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	-	M3	1,093,993.28	-
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	-	M3	1,013,630.42	-
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	-	Liter	15,657.57	-
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	-	Liter	24,704.88	-
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	-	Ton	2,011,620.60	-
	Bahan Anti Pengelupasan	-	Kg	127,500.00	-
	Struktur				
	Beton Struktur, fc’30 Mpa, Lantai Jembatan	57.90	M3	3,037,441.63	175,867,870.55
	Beton Strukur, fc’20 MPa	-	M3	2,063,212.14	-
	Beton , fc’10 Mpa	161.18	M3	1,390,633.42	224,135,341.06
	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	#####	Kg	31,805.53	200,502,067.75
	Pasang an Batu	169.80	M3	1,243,101.55	211,078,643.90
	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain				
	Mandor	16.00	Jam	31,643.36	506,293.82
	Pekerja Biasa	16.00	Jam	20,000.00	320,000.00
	Marka Jalan Termoplastik	77.68	M2	213,251.34	16,565,059.59
	Patok Pengarah	16.00	Buah	578,877.01	9,262,032.20

1.3.04.01.02.0002	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Bentang 35 Meter		M		473,008,696.52
	Umum				
	Mobilisasi	1	Ls	592,458,000.00	
	SMKK	1	Ls	132,952,000.00	
	Drainase				
	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	11.43	M3	33,898.25	387,457.02
	Pasangan Batu Dengan Mortar	5.95	M3	1,175,668.15	6,995,225.52
	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
	Galian Biasa	128.78	M3	30,552.17	3,934,508.46
	Galian Batu Lunak	-	M3	82,687.58	-
	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	3.95	M3	78,066.04	308,360.86
	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	-	M3	568,630.77	-
	Galian Perkerasan Berbutir	-	M3	46,284.52	-
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	136.12	M3	426,761.40	58,090,762.07
	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	135.20	M3	488,351.34	66,025,101.62
	Penyiapan Badan Jalan	135.20	M2	4,138.43	559,515.94
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	28.03	M3	1,093,993.28	30,664,631.53
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	-	M3	1,013,630.42	-
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	85.78	Liter	15,657.57	1,343,106.51
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	2.55	Liter	24,704.88	62,997.45
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	12.40	Ton	2,011,620.60	24,944,095.41
	Bahan Anti Pengelupasan	-	Kg	127,500.00	-
	Struktur				
	Beton Struktur, fc’30 Mpa, Lantai Jembatan	2.55	M3	3,037,441.63	7,745,476.16
	Beton Struktur, fc’25 Mpa	7.66	M3	2,556,687.18	19,584,223.82
	Beton Strukur, fc’20 MPa	0.66	M3	2,063,212.14	1,361,720.01
	Beton , fc’15 Mpa	0.49	M3	1,668,424.19	817,527.85
	Beton Siklop, fc’15 Mpa	2.83	M3	1,607,340.82	4,548,774.51
	Beton, fc’10 Mpa	0.32	M3	1,390,633.42	445,002.69
	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	31.83	Kg	29,135.46	927,381.54
	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	#####	Kg	31,805.53	46,326,346.25

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	#####	Kg	45,140.33	91,570,763.14
	Pemasangan Baja Struktur	#####	Kg	4,635.58	9,403,643.19
	Dinding Sumuran Silinder Terpasang , Diameter 3500 mm	0.58	M1	19,759,570.31	11,460,550.78
	Pasang an Batu	25.20	M3	1,243,101.55	31,326,159.17
	Bronjong Dengan Kawat Yang Dilapisi Galvanis	31.72	M3	1,019,457.19	32,337,181.94
	Papan Nama Jembatan	0.06	Buah	475,855.91	28,551.35
	Pembongkaran Beton	2.26	M3	620,668.76	1,402,711.41
	Pipa Drainase Baja diameter 75 Mm	0.40	M1	288,888.94	115,555.58
	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	1.38	M1	134,039.65	184,974.72
	Rehabilitasi Jembatan				
	Pengecetan Dekoratif Pada Elemen Struktur Beton, Tebal : 100 µm	2.99	M2	124,393.80	371,937.46
	Pengecatan Pada Elemen Sandaran Dan/Atau Pagar Pengaman (Gruard Rail) 80 Mikron	0.95	M2	116,451.52	110,628.95
	Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain				
	Mandor	8.00	Jam	31,643.36	253,146.91
	Pekerja Biasa	8.00	Jam	20,000.00	160,000.00
	Marka Jalan Termoplastik	4.12	M2	213,251.34	878,595.53
	Rambu Jalan Tunggal Dengan Pemantul High Intensity Grade	0.12	Buah	1,013,677.50	121,641.30
	Rel Pengaman	11.49	M1	1,584,894.68	18,210,439.87
1.3.04.01.02.0002	Pembangunan Jembatan Bailey Bentang 90 Meter		M		124,424,928.23
	Umum				
	Mobilisasi	1	Ls	592,458,000.00	
	SMKK	1	Ls	132,952,000.00	
	Drainase				
	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	-	M3	33,898.25	-
	Pasang an Batu Dengan Mortar	-	M3	1,175,668.15	-
	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
	Galian Biasa	14.71	M3	30,552.17	449,422.42
	Galian Batu Lunak	-	M3	82,687.58	-
	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	1.25	M3	78,066.04	97,582.55
	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	-	M3	568,630.77	-
	Galian Perkerasan Berbutir	-	M3	46,284.52	-
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	33.71	M3	426,761.40	14,386,126.87
	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	-	M3	488,351.34	-
	Penyiapan Badan Jalan	-	M2	4,138.43	-
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	-	M3	1,093,993.28	-
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	-	M3	1,013,630.42	-
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	-	Liter	15,657.57	-
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	-	Liter	24,704.88	-
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	-	Ton	2,011,620.60	-
	Bahan Anti Pengelupasan	-	Kg	127,500.00	-
	Struktur				
	Beton Struktur, fc’30 Mpa, Lantai Jembatan	-	M3	3,037,441.63	-
	Beton Struktur, fc’25 Mpa	-	M3	2,556,687.18	-
	Beton Strukur, fc’20 MPa	3.38	M3	2,063,212.14	6,973,657.04

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton , fc'15 Mpa	-	M3	1,668,424.19	-
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	0.70	M3	1,607,340.82	1,125,138.57
	Beton, fc'10 Mpa	0.14	M3	1,390,633.42	194,688.68
	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	-	Kg	29,135.46	-
	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	261.12	Kg	31,805.53	8,305,060.27
	Penyediaan Struktur Jembatan	#####	Kg	50,061.00	58,404,500.00
	Rangka Baja Standar m				
	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Yang Disediakan Pengguna Jasa	#####	Kg	5,919.78	6,906,426.40
	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	-	Kg	45,140.33	-
	Pemasangan Baja Struktur	-	Kg	4,635.58	-
	Dinding Sumuran Silinder TerPasang , Diameter	0.36	M1	19,759,570.31	7,113,445.31
	Pasang an Batu	9.14	M3	1,243,101.55	11,361,948.21
	Bronjong Dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	6.87	M3	1,019,457.19	7,003,670.87
	Papan Nama Jembatan	2.00	Buah	475,855.91	951,711.83
	Pembongkaran Beton	-	M3	620,668.76	-
	Pipa Drainase Baja Diameter 75 Mm	-	M1	288,888.94	-
	Pipa Drainase Pvc Diameter 75 Mm	-	M1	134,039.65	-
	Rehabilitasi Jembatan				
	Pengecatan Dekoratif Pada Elemen Struktur Beton, Tebal : 100 µm	-	M2	124,393.80	-
	Pengecatan Pada Elemen Sandaran Dan/Atau Pagar Pengaman (Gruard Rail) 80 Mikron	-	M2	116,451.52	-
	Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain				
	Mandor	-	Jam	31,643.36	-
	Pekerja Biasa	1.64	Jam	20,000.00	32,800.00
	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	0.55	Jam	855,285.39	470,406.96
	Patok Pengarah	1.12	Buah	578,877.01	648,342.25
1.3.04.01.02.0002	Pembangunan Jembatan Gelagar Komposit Bentang 8 Meter		M		473,017,617.50
	Umum				
	Mobilisasi	1	Ls	592,458,000.00	
	SMKK	1	Ls	132,952,000.00	
	Drainase				
	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	11.43	M3	33,898.25	387,457.02
	Pasangan Batu Dengan Mortar	5.95	M3	1,175,668.15	6,995,225.52
	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
	Galian Biasa	128.78	M3	30,552.17	3,934,508.46
	Galian Batu Lunak	-	M3	82,687.58	-
	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	3.95	M3	78,066.04	308,360.86
	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	-	M3	568,630.77	-
	Galian Perkerasan Berbutir	-	M3	46,284.52	-
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	136.12	M3	426,761.40	58,090,762.07
	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	135.20	M3	488,351.34	66,025,101.62
	Penyiapan Badan Jalan	135.20	M2	4,138.43	559,515.94
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	28.03	M3	1,093,993.28	30,664,631.53
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	-	M3	1,013,630.42	-
	Perkerasan Aspal				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	85.78	Liter	15,657.57	1,343,106.51
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	2.55	Liter	24,704.88	62,997.45
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	12.40	Ton	2,011,620.60	24,944,095.41
	Bahan Anti Pengelupasan	-	Kg	127,500.00	-
	Struktur				
	Beton Struktur, fc’30 Mpa, Lantai Jembatan	2.55	M3	3,037,441.63	7,745,476.16
	Beton Struktur, fc’25 Mpa	7.66	M3	2,556,687.18	19,584,223.82
	Beton Strukur, fc’20 MPa	0.66	M3	2,063,212.14	1,361,720.01
	Beton , fc’15 Mpa	0.49	M3	1,668,424.19	817,527.85
	Beton Siklop, fc’15 Mpa	2.83	M3	1,607,340.82	4,548,774.51
	Beton, fc’10 Mpa	0.32	M3	1,390,633.42	445,002.69
	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	31.83	Kg	29,135.46	927,381.54
	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	#####	Kg	31,805.53	46,326,346.25
	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	#####	Kg	45,140.33	91,570,763.14
	Pemasangan Baja Struktur	#####	Kg	4,635.58	9,403,643.19
	Dinding Sumuran Silinder Terpasang , Diameter 3500 mm	0.58	M1	19,759,570.31	11,460,550.78
	Pasang an Batu	25.20	M3	1,243,101.55	31,326,159.17
	Bronjong Dengan Kawat Yang Dilapisi Galvanis	31.72	M3	1,019,457.19	32,337,181.94
	Papan Nama Jembatan	0.06	Buah	475,855.91	28,551.35
	Pembongkaran Beton	2.26	M3	620,668.76	1,402,711.41
	Pipa Drainase Baja diameter 75 Mm	0.40	M1	288,888.94	115,555.58
	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	1.38	M1	134,039.65	184,974.72
	Rehabilitasi Jembatan				
	Pengecetan Dekoratif Pada Elemen Struktur Beton, Tebal : 100 µm	2.99	M2	124,393.80	371,937.46
	Pengecatan Pada Elemen Sandaran Dan/Atau Pagar Pengaman (Gruard Rail) 80 Mikron	0.95	M2	116,451.52	110,628.95
	Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain				
	Mandor	8.00	Jam	31,643.36	253,146.91
	Pekerja Biasa	8.00	Jam	21,115.12	168,920.98
	Marka Jalan Termoplastik	4.12	M2	213,251.34	878,595.53
	Rambu Jalan Tunggal Dengan Pemantul High Intensity Grade	0.12	Buah	1,013,677.50	121,641.30
	Rel Pengaman	11.49	M1	1,584,894.68	18,210,439.87
1.3.04.01.02.0002	Pembangunan Jembatan Box Culvert		M		290,051,394.49
	Umum				
	Mobilisasi	1	Ls	592,458,000.00	
	SMKK	1	Ls	132,952,000.00	
	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
	Galian Batu Lunak	-	M3	82,687.58	-
	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	29.71	M3	78,066.04	2,319,342.07
	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	-	M3	568,630.77	-
	Galian Perkerasan Berbutir	-	M3	46,284.52	-
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	38.06	M3	426,761.40	16,242,538.97
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	13.17	M3	1,093,993.28	14,407,891.45
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	-	M3	1,013,630.42	-
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	74.69	Liter	15,657.57	1,169,464.04
	Lapis Perekat - Aspal Cair	1.17	Liter	24,704.88	28,904.71
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	13.26	Ton	2,011,620.60	26,674,089.13

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bahan Anti Pengelupasan	-	Kg	127,500.00	-
	Struktur				
	Beton Struktur, fc’30 MPa	22.52	M3	3,037,441.63	68,403,185.58
	Beton , fc’15 Mpa	3.13	M3	1,668,424.19	5,222,167.71
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	#####	Kg	31,805.53	86,369,191.79
	Pasang an Batu	37.54	M3	1,243,101.55	46,666,032.34
	Pembongkaran Pasang an Batu	19.36	M3	545,270.06	10,556,428.34
	Pembongkaran Beton	3.40	M3	620,668.76	2,110,273.80
	Rehabilitasi Jembatan				
	Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain				
	Mandor	10.00	Jam	31,643.36	316,433.64
	Pekerja Biasa	10.00	Jam	21,115.12	211,151.22
	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	10.50	Jam	855,285.39	8,980,496.58
	Marka Jalan Termoplastik	1.05	M2	213,251.34	223,913.91
	Patok Pengarah	16.00	Buah	9,368.08	149,889.21
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Macadam (Lapen) Lebar 3 Meter		M		540,737.19
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Pilihan (Tebal Macadam 10 Cm)	0.30	M3	167,827.19	50,348.16
	Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat	5.10	Liter	33,998.43	173,391.98
	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan (Tebal Macadam 5 Cm)	0.15	M3	2,113,313.66	316,997.05
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Latasir (Sensid) Lebar 3 Meter		M		301,548.57
	Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Lapis Perekat - Aspal Cair	5.10	Liter	33,998.43	173,391.98
	Latasir (SS) Kelas B (Tebal Latasir 2 Cm)	0.06	M3	2,135,943.16	128,156.59
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan macadam (Lapen) Dan Latasir (Sensid) Lebar 3 Meter		M		845,453.39
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Pilihan (Tebal Macadam 10 Cm)	0.30	M3	380,684.86	114,205.46
	Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat	5.10	Liter	33,998.43	173,391.98
	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan (Tebal Macadam 5 Cm)	0.15	M3	2,157,551.31	323,632.70
	Lapis Perekat - Aspal Cair	3.00	M3	33,998.43	101,995.28
	Latasir (SS) Kelas B (Tebal latis 2 Cm)	0.06	M3	2,203,799.60	132,227.98
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Rabat Beton (Setapak Cor) Lebar 3 Meter		M		2,281,739.23
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0.30	M³	100,142.00	30,042.60
	Pekerjaan Urugan Pasir (Dibawah Cansteen) 5 cm	0.15	M³	305,555.00	45,833.25
	Pekerjaan Urugan Pasir (Dibawah Lantai) 5 cm	0.15	M³	305,555.00	45,833.25
	Pekerjaan Timbunan Pilihan Tebal padat 10 cm	0.72	M³	167,827.19	120,835.58
	Pekerjaan Pasangan, Beton Dan Plesteran				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting 1 M2	1.00	M²	150,742.00	150,742.00
	Pekerjaan Cor Beton (Cansteen) 1Pc : 2Ps : 3Kr	0.45	M³	1,843,098.34	829,394.25

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Cor Beton (Lantai) 1Pc : 2Ps : 3Kr (Tebal Cor Lantai 10 Cm)	0.30	M³	1,843,098.34	552,929.50
	Plesteran Tebal 1 cm, 1 PC : 3 PP	3.00	M²	103,102.10	309,306.30
	Pekerjaan Acian 1 m2	3.00	M²	65,607.50	196,822.50
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan AC/WC, Lebar 3 Meter		M		801,689.68
	Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair (Prime Coat)	5.10	Liter	33,998.43	173,391.98
	Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal AC/WC 5 Cm	0.35	Ton	1,821,152.76	628,297.70
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Timbunan, Lebar 3 Meter		M		50,348.16
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Pilihan (Tebal Timbunan 10 Cm)	0.30	M3	167,827.19	50,348.16
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Macadam (Lapen) Lebar Jalan 4 Meter		M		729,830.44
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Pilihan Tebal 10 cm	0.40	M3	167,827.19	67,130.88
	Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat	6.80	Liter	33,998.43	231,189.31
	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan (Tebal Macadam 5 Cm)	0.20	M3	2,157,551.31	431,510.26
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Latasir (Sensid) Untuk Jalan Lebar 4 Meter		M		407,493.27
	Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Lapis Perekat - Aspal Cair	6.80	Liter	33,998.43	231,189.31
	Latasir (SS) Kelas B (Tebal Latasir 2 Cm)	0.08	M3	2,203,799.60	176,303.97
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Macadam (Lapen) Dan Latasir (Sensid) Lebar 4 Meter		M		1,204,454.59
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Pilihan	0.80	M3	167,827.19	134,261.75
	Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat	6.80	Liter	33,998.43	231,189.31
	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan (Tebal Macadam 5 Cm)	0.20	M3	2,157,551.31	431,510.26
	Lapis Perekat - Aspal Cair	6.80	Liter	33,998.43	231,189.31
	Latasir (SS) Kelas B (Tebal latis 2 Cm)	0.08	M3	2,203,799.60	176,303.97
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Rabat Beton (Setapak Cor) Lebar 4 Meter		M		2,584,733.13
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Kedalaman 10 cm)	0.40	M³	100,142.00	40,056.80
	Pekerjaan Urugan Pasir (Dibawah Cansteen Tebal 5 cm)	0.20	M³	305,555.00	61,111.00
	Pekerjaan Urugan Pasir (Dibawah Lantai, Tebal 5 cm)	0.20	M³	305,555.00	61,111.00
	Pekerjaan Timbunan Pilihan Tebal padat 10 cm	0.40	M³	167,827.19	67,130.88
	Pekerjaan Pasangan, Beton Dan Plesteran				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting	1.00	M²	150,742.00	150,742.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Cor Beton (Cansteen) 1Pc : 2Ps : 3Kr, Tebal 10 cm	0.40	M³	1,912,178.82	764,871.53
	Pekerjaan Cor Lantai Beton 1Pc : 2Ps : 3Kr, Tebal 10 Cm	0.40	M³	1,912,178.82	764,871.53
	Plesteran 1 PC : 3 PP Tebal 1 cm	4.00	M²	103,102.10	412,408.40
	Pekerjaan Acian	4.00	M²	65,607.50	262,430.00
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan AC/WC Pada Jalan Lebar 4 Meter		M		1,068,919.57
	Divisi 6. Perkerasan Aspal Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair (Prime Coat)	6.80	Liter	33,998.43	231,189.31
	Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal AC/WC (BJ 2,3 Ton/M3) KeTebalan 5 cm	0.46	Ton	1,821,152.76	837,730.27
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Timbunan, Lebar 4 Meter		M		67,130.88
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan (Tebal Timbunan 10 Cm)	0.40	M3	167,827.19	67,130.88
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Macadam (Lapen) Lebar 5 Meter		M		912,288.05
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan	0.50	M3	167,827.19	83,913.60
	Divisi 6. Perkerasan Aspal Lapis Resap Pengikat	8.50	Liter	33,998.43	288,986.63
	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan (Tebal Macadam 5 Cm)	0.25	M3	2,157,551.31	539,387.83
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Latasir (Sensid) Lebar 5 Meter		M		509,366.59
	Divisi 6. Perkerasan Aspal Lapis Perekat - Aspal Cair	8.50	Liter	33,998.43	288,986.63
	Latasir (SS) Kelas B (Tebal Latasir 2 Cm)	0.10	M3	2,203,799.60	220,379.96
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Macadam (Lapen) Dan Latasir (Sensid) Lebar 5 Meter		M		1,460,475.36
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan	0.60	M3	167,827.19	100,696.32
	Divisi 6. Perkerasan Aspal Lapis Resap Pengikat	8.50	Liter	33,998.43	288,986.63
	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan (Tebal Macadam 5 Cm)	0.25	M3	2,157,551.31	539,387.83
	Lapis Perekat - Aspal Cair	8.50	M3	33,998.43	288,986.63
	Latasir (SS) Kelas B (Tebal latis 2 Cm)	0,11	M3	2,203,799.60	242,417.96
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Rabat Beton (Setapak Cor) Lebar 5 Meter		M		3,200,539.18
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Kedalaman 10 cm	0.50	M³	100,142.00	50,071.00
	Pekerjaan Urugan Pasir (Dibawah Cansteen) Tebal 5 cm	0.25	M³	305,555.00	76,388.75
	Pekerjaan Urugan Pasir (Dibawah Lantai) Tebal 5 cm	0.50	M³	305,555.00	152,777.50
	Pekerjaan Timbunan Pilihan Tebal Padat 10 cm	0.50	M³	167,827.19	83,913.60
	Pekerjaan Pasangan, Beton Dan Plesteran				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting	1.00	M²	150,742.00	150,742.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Cor Beton (Cansteen) 1Pc : 2Ps : 3Kr	0.50	M³	1,843,098.34	921,549.17
	Pekerjaan Cor Beton (Lantai) 1Pc : 2Ps : 3Kr (Tebal Cor Lantai 10 Cm)	0.50	M³	1,843,098.34	921,549.17
	Plesteran Tebal 1 cm, 1 PC : 3 PP	5.00	M²	103,102.10	515,510.50
	Pekerjaan Acian	5.00	M²	65,607.50	328,037.50
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan AC/WC Lebar 5 Meter		M		1,336,149.47
	Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair (Prime Coat)	8.50	Liter	33,998.43	288,986.63
	Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal AC/WC (BJ 2,3 Ton/M3) 5 Cm	0.58	Ton	1,821,152.76	1,047,162.84
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan Timbunan, Lebar 5 Meter		M		83,913.60
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Pilihan (Tebal Timbunan 10 Cm)	0.50	M3	167,827.19	83,913.60
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 2,5 Meter		M		979,104.48
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.25	M³	489,979.31	122,494.83
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Penyiapan Badan Jalan	3.00	M2	3,143.72	9,431.16
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.00	Liter	20,008.62	40,017.24
	Lapis Penetrasi Macadam	0.13	M³	3,762,913.13	470,364.14
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.75	Liter	36,881.87	27,661.40
	Latasir Kelas SS-B	2.50	M2	110,298.44	275,746.09
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 3 Meter		M		1,167,933.08
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.30	M³	489,979.31	146,993.79
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Penyiapan Badan Jalan	3.50	M2	3,143.72	11,003.01
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.40	Liter	20,008.62	48,020.69
	Lapis Penetrasi Macadam	0.15	M³	3,762,913.13	564,436.97
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.90	Liter	36,881.87	33,193.68
	Latasir Kelas SS-B	3.00	M2	110,298.44	330,895.31
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 3,5 Meter		M		1,356,761.67
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.35	M³	489,979.31	171,492.76
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Penyiapan Badan Jalan	4.00	M2	3,143.72	12,574.87
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.80	Liter	20,008.62	56,024.14
	Lapis Penetrasi Macadam	0.18	M³	3,762,913.13	658,509.80
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.05	Liter	36,881.87	38,725.96
	Latasir Kelas SS-B	3.50	M2	110,298.44	386,044.53
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 4 Meter		M		1,545,590.27
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.40	M³	489,979.31	195,991.72
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Penyiapan Badan Jalan	4.50	M2	3,143.72	14,146.73
	Perkerasan Aspal				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	20,008.62	64,027.58
	Lapis Penetrasi Macadam	0.20	M³	3,762,913.13	752,582.63
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.20	Liter	36,881.87	44,258.24
	Latasir Kelas SS-B	4.00	M2	110,298.44	441,193.75
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 2,5 Meter Tanpa Penyiapan Badan Jalan		M		969,673.32
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.25	M³	489,979.31	122,494.83
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.00	Liter	20,008.62	40,017.24
	Lapis Penetrasi Macadam	0.13	M³	3,762,913.13	470,364.14
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.75	Liter	36,881.87	27,661.40
	Latasir Kelas SS-B	2.50	M2	110,298.44	275,746.09
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 3 Meter Tanpa Penyiapan Badan Jalan		M		1,156,930.06
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.30	M³	489,979.31	146,993.79
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.40	Liter	20,008.62	48,020.69
	Lapis Penetrasi Macadam	0.15	M³	3,762,913.13	564,436.97
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.90	Liter	36,881.87	33,193.68
	Latasir Kelas SS-B	3.00	M2	110,298.44	330,895.31
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 3,5 Meter Tanpa Penyiapan Badan Jalan		M		1,344,186.80
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.35	M³	489,979.31	171,492.76
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.80	Liter	20,008.62	56,024.14
	Lapis Penetrasi Macadam	0.18	M³	3,762,913.13	658,509.80
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.05	Liter	36,881.87	38,725.96
	Latasir Kelas SS-B	3.50	M2	110,298.44	386,044.53
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 4 Meter Tanpa Penyiapan Badan Jalan		M		1,531,443.54
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.40	M³	489,979.31	195,991.72
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	20,008.62	64,027.58
	Lapis Penetrasi Macadam	0.20	M³	3,762,913.13	752,582.63
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.20	Liter	36,881.87	44,258.24
	Latasir Kelas SS-B	4.00	M2	110,298.44	441,193.75
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 2,5 Meter Menggunakan Timbunan Perata		M		936,283.70
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.25	M³	489,979.31	122,494.83
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.00	Liter	20,008.62	40,017.24
	Lapis Penetrasi Macadam	0.13	M³	3,762,913.13	470,364.14
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.75	Liter	36,881.87	27,661.40
	Latasir Kelas SS-B	2.50	M2	110,298.44	275,746.09

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 3 Menggunakan Timbunan Perata		M		1,123,540.44
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.30	M³	489,979.31	146,993.79
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.40	Liter	20,008.62	48,020.69
	Lapis Penetrasi Macadam	0.15	M³	3,762,913.13	564,436.97
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.90	Liter	36,881.87	33,193.68
	Latasir Kelas SS-B	3.00	M2	110,298.44	330,895.31
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 3,5 Meter Menggunakan Timbunan Perata		M		1,310,797.18
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.35	M³	489,979.31	171,492.76
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.80	Liter	20,008.62	56,024.14
	Lapis Penetrasi Macadam	0.18	M³	3,762,913.13	658,509.80
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.05	Liter	36,881.87	38,725.96
	Latasir Kelas SS-B	3.50	M2	110,298.44	386,044.53
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 4 Meter Menggunakan Timbunan Perata		M		1,498,053.92
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.40	M³	489,979.31	195,991.72
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	20,008.62	64,027.58
	Lapis Penetrasi Macadam	0.20	M³	3,762,913.13	752,582.63
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.20	Liter	36,881.87	44,258.24
	Latasir Kelas SS-B	4.00	M2	110,298.44	441,193.75
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar = 2,5 Meter Tanpa Pekerjaan Tanah		M		813,788.87
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.00	Liter	20,008.62	40,017.24
	Lapis Penetrasi Macadam	0.13	M³	3,762,913.13	470,364.14
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.75	Liter	36,881.87	27,661.40
	Latasir Kelas SS-B	2.50	M2	110,298.44	275,746.09
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar =3 Meter		M		976,546.65
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.40	Liter	20,008.62	48,020.69
	Lapis Penetrasi Macadam	0.15	M³	3,762,913.13	564,436.97
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.90	Liter	36,881.87	33,193.68
	Latasir Kelas SS-B	3.00	M2	110,298.44	330,895.31
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar =3,5 Meter		M		1,139,304.42
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.80	Liter	20,008.62	56,024.14
	Lapis Penetrasi Macadam	0.18	M³	3,762,913.13	658,509.80
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.05	Liter	36,881.87	38,725.96
	Latasir Kelas SS-B	3.50	M2	110,298.44	386,044.53
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam-Latasir Dengan Lebar =4 Meter		M		1,302,062.20
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	20,008.62	64,027.58
	Lapis Penetrasi Macadam	0.20	M³	3,762,913.13	752,582.63
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.20	Liter	36,881.87	44,258.24
	Latasir Kelas SS-B	4.00	M2	110,298.44	441,193.75

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Patching-Latasir Dengan Lebar = 2,5 Meter		M		812,517.20
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.00	Liter	20,008.62	40,017.24
	Lapis Penetrasi Macadam (Patching)	0.13	M³	3,752,739.74	469,092.47
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.75	Liter	36,881.87	27,661.40
	Latasir Kelas SS-B	2.50	M2	110,298.44	275,746.09
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Patching-Latasir Dengan Lebar = 3 Meter		M		975,020.64
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.40	Liter	20,008.62	48,020.69
	Lapis Penetrasi Macadam (Patching)	0.15	M³	3,752,739.74	562,910.96
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.90	Liter	36,881.87	33,193.68
	Latasir Kelas SS-B	3.00	M2	110,298.44	330,895.31
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Patching-Latasir Dengan Lebar = 3,5 Meter		M		1,137,524.08
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.80	Liter	20,008.62	56,024.14
	Lapis Penetrasi Macadam (Patching)	0.18	M³	3,752,739.74	656,729.45
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.05	Liter	36,881.87	38,725.96
	Latasir Kelas SS-B	3.50	M2	110,298.44	386,044.53
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Patching-Latasir Dengan Lebar = 4 Meter		M		1,300,027.52
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	20,008.62	64,027.58
	Lapis Penetrasi Macadam (Patching)	0.20	M³	3,752,739.74	750,547.95
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.20	Liter	36,881.87	44,258.24
	Latasir Kelas SS-B	4.00	M2	110,298.44	441,193.75
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Latasir Dengan Lebar = 2,5 Meter		M		303,407.49
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.75	Liter	36,881.87	27,661.40
	Latasir Kelas SS-B	2.50	M2	110,298.44	275,746.09
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Latasir Dengan Lebar = 3 Meter		M		364,088.99
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.90	Liter	36,881.87	33,193.68
	Latasir Kelas SS-B	3.00	M2	110,298.44	330,895.31
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Latasir Dengan Lebar = 3,5 Meter		M		424,770.49
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.05	Liter	36,881.87	38,725.96
	Latasir Kelas SS-B	3.50	M2	110,298.44	386,044.53
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Latasir Dengan Lebar = 4 Meter		M		485,451.99
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Perekat (Tack Coat)	1.20	Liter	36,881.87	44,258.24
	Latasir Kelas SS-B	4.00	M2	110,298.44	441,193.75
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 2,5 Meter		M		675,696.99
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.25	M³	489,979.31	122,494.83
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Penyiapan Badan Jalan	3.00	M2	3,143.72	9,431.16
	Perkerasan Aspal				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.00	Liter	20,008.62	40,017.24
	Lapis Penetrasi Macadam	0.13	M³	3,762,913.13	470,364.14
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 3 Meter		M		803,844.09
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.30	M³	489,979.31	146,993.79
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Penyiapan Badan Jalan	3.50	M2	3,143.72	11,003.01
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.40	Liter	20,008.62	48,020.69
	Lapis Penetrasi Macadam	0.15	M³	3,762,913.13	564,436.97
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 3,5 Meter		M		931,991.19
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.35	M³	489,979.31	171,492.76
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Penyiapan Badan Jalan	4.00	M2	3,143.72	12,574.87
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.80	Liter	20,008.62	56,024.14
	Lapis Penetrasi Macadam	0.18	M³	3,762,913.13	658,509.80
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 4 Meter		M		1,060,138.29
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.40	M³	489,979.31	195,991.72
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.07	M³	494,661.08	33,389.62
	Penyiapan Badan Jalan	4.50	M2	3,143.72	14,146.73
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	20,008.62	64,027.58
	Lapis Penetrasi Macadam	0.20	M³	3,762,913.13	752,582.63
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 2,5m Meter Tanpa Penyiapan Badan Jalan		M		663,792.52
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.25	M³	489,979.31	122,494.83
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.06	M³	494,661.08	30,916.32
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.00	Liter	20,008.62	40,017.24
	Lapis Penetrasi Macadam	0.13	M³	3,762,913.13	470,364.14
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 3m Meter Tanpa Penyiapan Badan Jalan		M		790,367.77
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.30	M³	489,979.31	146,993.79
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.06	M³	494,661.08	30,916.32
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.40	Liter	20,008.62	48,020.69
	Lapis Penetrasi Macadam	0.15	M³	3,762,913.13	564,436.97
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 3,5m Meter Tanpa Penyiapan Badan Jalan		M		916,943.01
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.35	M³	489,979.31	171,492.76
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.06	M³	494,661.08	30,916.32
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.80	Liter	20,008.62	56,024.14
	Lapis Penetrasi Macadam	0.18	M³	3,762,913.13	658,509.80

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 4m Meter Tanpa Penyiapan Badan Jalan		M		1,043,518.25
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.40	M³	489,979.31	195,991.72
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.06	M³	494,661.08	30,916.32
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	20,008.62	64,027.58
	Lapis Penetrasi Macadam	0.20	M³	3,762,913.13	752,582.63
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 2,5m Meter Tanpa Bahu Jalan		M		632,876.21
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.25	M³	489,979.31	122,494.83
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.00	Liter	20,008.62	40,017.24
	Lapis Penetrasi Macadam	0.13	M³	3,762,913.13	470,364.14
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 3m Meter Tanpa Bahu Jalan		M		759,451.45
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.30	M³	489,979.31	146,993.79
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.40	Liter	20,008.62	48,020.69
	Lapis Penetrasi Macadam	0.15	M³	3,762,913.13	564,436.97
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 3,5m Meter Tanpa Bahu Jalan		M		886,026.69
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.35	M³	489,979.31	171,492.76
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.80	Liter	20,008.62	56,024.14
	Lapis Penetrasi Macadam	0.18	M³	3,762,913.13	658,509.80
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 4m Meter Tanpa Bahu Jalan		M		1,012,601.93
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.40	M³	489,979.31	195,991.72
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	20,008.62	64,027.58
	Lapis Penetrasi Macadam	0.20	M³	3,762,913.13	752,582.63
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 2,5m Meter Tanpa Timbunan Perata dan Tanpa Bahu Jalan		M		510,381.38
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.00	Liter	20,008.62	40,017.24
	Lapis Penetrasi Macadam	0.13	M³	3,762,913.13	470,364.14
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 3m Meter Tanpa Timbunan Perata dan Tanpa Bahu Jalan		M		612,457.66
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.40		20,008.62	48,020.69
	Lapis Penetrasi Macadam	0.15		3,762,913.13	564,436.97

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 3,5m Meter Tanpa Timbunan Perata dan Tanpa Bahu Jalan		M		714,533.93
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	2.80	Liter	20,008.62	56,024.14
	Lapis Penetrasi Macadam	0.18	M³	3,762,913.13	658,509.80
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Macadam Dengan Lebar = 4m Meter Tanpa Timbunan Perata dan Tanpa Bahu Jalan		M		816,610.21
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	20,008.62	64,027.58
	Lapis Penetrasi Macadam	0.20	M³	3,762,913.13	752,582.63
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan AC/WC Dengan Lebar = 4 Meter		M		1,564,237.91
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.40	M³	502,754.04	201,101.62
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.30	M³	501,840.22	150,552.07
	Penyiapan Badan Jalan	5.00	M2	1,116.73	5,583.67
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0.60	M³	606,174.30	363,704.58
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	19,938.39	63,802.86
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0.46	Ton	1,701,950.05	779,493.12
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan AC/WC Dengan Lebar = 4,5 Meter		M		1,740,809.05
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.45	M³	502,754.04	226,239.32
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.30	M³	501,840.22	150,552.07
	Penyiapan Badan Jalan	5.50	M2	1,116.73	6,142.04
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0.68	M³	606,174.30	409,167.65
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.60	Liter	19,938.39	71,778.21
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0.52	Ton	1,701,950.05	876,929.77
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan AC/BC Dengan Lebar = 4 Meter		M		1,511,339.70
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.40	M³	502,754.04	201,101.62
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.30	M³	501,840.22	150,552.07
	Penyiapan Badan Jalan	5.00	M2	1,116.73	5,583.67
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0.60	M³	606,174.30	363,704.58
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	19,938.39	63,802.86
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0.46	Ton	1,586,451.77	726,594.91
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan AC/BC Dengan Lebar = 4,5 Meter		M		1,681,298.56
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.45	M³	502,754.04	226,239.32
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.30	M³	501,840.22	150,552.07
	Penyiapan Badan Jalan	5.50	M2	1,116.73	6,142.04
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0.68	M³	606,174.30	409,167.65
	Perkerasan Aspal				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.60	Liter	19,938.39	71,778.21
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0.52	Ton	1,586,451.77	817,419.28
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan HRS-Base Dengan Lebar = 4 Meter		M		1,694,002.32
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.40	M³	502,754.04	201,101.62
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.30	M³	501,840.22	150,552.07
	Penyiapan Badan Jalan	5.00	M2	1,116.73	5,583.67
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0.60	M³	606,174.30	363,704.58
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	19,938.39	63,802.86
	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	0.46	Ton	1,985,278.46	909,257.53
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan HRS-Base Dengan Lebar = 4,5 Meter		M		1,886,794.01
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.45		502,754.04	226,239.32
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.30		501,840.22	150,552.07
	Penyiapan Badan Jalan	5.50		1,116.73	6,142.04
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0.68		606,174.30	409,167.65
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.60		19,938.39	71,778.21
	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	0.52		1,985,278.46	1,022,914.73
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan HRS-WC Dengan Lebar = 4 Meter		M		1,837,757.29
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.40	M³	502,754.04	201,101.62
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.30	M³	501,840.22	150,552.07
	Penyiapan Badan Jalan	5.00	M2	1,116.73	5,583.67
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0.60	M³	606,174.30	363,704.58
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.20	Liter	19,938.39	63,802.86
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0.46	Ton	2,299,153.94	1,053,012.50
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Perkerasan HRS-WC Dengan Lebar = 4,5 Meter		M		2,048,518.35
	Pekerjaan Tanah				
	Timbunan Perata (Badan Jalan)	0.45	M³	502,754.04	226,239.32
	Timbunan Perata (Bahu Jalan)	0.30	M³	501,840.22	150,552.07
	Penyiapan Badan Jalan	5.50	M2	1,116.73	6,142.04
	Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0.68	M³	606,174.30	409,167.65
	Perkerasan Aspal				
	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	3.60	Liter	19,938.39	71,778.21
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0.52	Ton	2,299,153.94	1,184,639.07
1.3.04.01.01.0010	Kontruksi Jalan Rabat Beton Lebar 3		M		1,143,273.63
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Galian Tanah	0.06	M³	90,643.00	5,438.58
	Timbunan Perata	0.27	M³	577,875.00	156,026.25
	Pengurugan Dengan Pasir Urug (Di Bawah Beton Jalan Rabat)	0.14	M³	493,350.00	69,069.00
	Pengurugan Dengan Pasir Urug (Di Bawah Cansteen)	0.02	M2	493,350.00	9,867.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Bekisting Dan Beton				
	Bekisting Balok Dengan Menggunakan Kayu Papan 3/20	0.35	M2	188,542.50	65,989.88
	Beton Cor Campuran 1Pc : 2Ps : 3Kr (Cansteen)	0.11	M³	2,041,177.85	224,529.56
	Beton Cor Campuran 1Pc : 2Ps : 3Kr (Jalan Rabat)	0.30	M³	2,041,177.85	612,353.36
1.3.04.01.01.0010	Jalan Lingkungan Rabat Beton Lebar 3 Meter		M		1,837,020.98
	Pekerjaan Persiapan				
	Pemasangan Bouwplank	1	M'	95,030.00	95,030.00
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0.3	M³	80,820.00	24,246.00
	Pekerjaan Urugan Pasir (dibawah Cansteen) 5 cm	0.15	M³	429,000.00	64,350.00
	Pekerjaan Urugan Pasir (dibawah Lantai) 5 cm	0.15	M³	429,000.00	64,350.00
	Pekerjaan Timbunan Perata tebal padat 10 cm	0.3	M³	431,644.43	129,493.33
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting 1 M2	1	M²	161,750.00	161,750.00
	Pekerjaan Cor Beton (Cansteen) 1Pc : 2Ps : 3Kr	0.45	M³	1,730,402.20	778,680.99
	Pekerjaan Cor Rabat Beton (Lantai) 1Pc : 2Ps : 3Kr (Tebal Cor lantai 10 Cm)	0.3	M³	1,730,402.20	519,120.66
1.3.04.01.01.0010	Jalan Lingkungan Rabat Beton Lebar 4 Meter		M		2,363,767.97
	Pekerjaan Persiapan				
	Pemasangan Bouwplank	1	M'	95,030.00	95,030.00
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0.4	M³	80,820.00	32,328.00
	Pekerjaan Urugan Pasir (dibawah Cansteen) 5 cm	0.2	M³	429,000.00	85,800.00
	Pekerjaan Urugan Pasir (dibawah Lantai) 5 cm	0.2	M³	429,000.00	85,800.00
	Pekerjaan Timbunan Perata tebal padat 10 cm	0.4	M³	431,644.43	172,657.77
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting 1 M2	1	M²	161,750.00	161,750.00
	Pekerjaan Cor Beton (Cansteen) 1Pc : 2Ps : 3Kr	0.6	M³	1,730,402.20	1,038,241.32
	Pekerjaan Cor Rabat Beton (Lantai) 1Pc : 2Ps : 3Kr (Tebal Cor lantai 10 Cm)	0.4	M³	1,730,402.20	692,160.88
1.3.04.01.01.0010	Jalan Lingkungan Rabat Beton Lebar 5 Meter		M		2,890,514.97
	Pekerjaan Persiapan				
	Pemasangan Bouwplank	1	M'	95,030.00	95,030.00
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0.5	M³	80,820.00	40,410.00
	Pekerjaan Urugan Pasir (dibawah Cansteen) 5 cm	0.25	M³	429,000.00	107,250.00
	Pekerjaan Urugan Pasir (dibawah Lantai) 5 cm	0.25	M³	429,000.00	107,250.00
	Pekerjaan Timbunan Perata tebal padat 10 cm	0.5	M³	431,644.43	215,822.22
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting 1 M2	1	M²	161,750.00	161,750.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Cor Beton (Cansteen) 1Pc : 2Ps : 3Kr	0.75	M³	1,730,402.20	1,297,801.65
	Pekerjaan Cor Rabat Beton (Lantai) 1Pc : 2Ps : 3Kr (Tebal Cor lantai 10 Cm)	0.5	M³	1,730,402.20	865,201.10
1.3.04.02.01 Bangunan Air Irigasi					
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Persiapan		Unit		742,380,650.64
	Mobilisasi Dan Demobilisasi Peralatan	1.00	Ls	65,159,000.00	65,159,000.00
	Uitzet/Stake Out Posisi Bendung	600.00	M2	4,863.12	2,917,872.00
	Profil Melintang Galian Tanah	300.00	M'	26,152.84	7,845,852.00
	Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Dan Keamanan Kerja Konstruksi (SMKK)	1.00	Ls	273,246,000.00	273,246,000.00
	Pemagaran Daerah Kerja	300.00	m'	847,135.54	254,140,662.66
	Direksi Keet & Gudang	40.00	m2	3,459,761.60	138,390,463.99
	Papan Nama Proyek	1.00	Buah	680,800.00	680,800.00
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Dewatering Bendung Tetap (L = 63 M)		Unit		650,600,503.20
	Kistdam Pasir/Tanah 43 x 65	#####	Buah	22,275.27	293,142,553.20
	Rangka Kayu Kistdam	525.00	m3	302,358.00	158,737,950.00
	Pompanisasi	480.00	Jam	414,000.00	198,720,000.00
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Saluran Pengelak		Unit		35,868,574.98
	Galian Tanah Biasa Sungai (Mekanik)	900.00	M3	39,853.97	35,868,574.98
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Tanggul Banjir		Unit		577,188,906.89
	Timbunan Tanah Didatangkan Penghamparan Dan Pemadatan	#####	M3	243,455.00	456,478,125.00
		#####	M3	64,379.08	120,710,781.89
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Pangkal Bendung		Unit		3,477,644,834.04
	Galian Tanah (Mekanik)	#####	M3	39,853.97	41,520,846.65
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	260.46	M3	90,275.00	23,512,677.81
	Timbunan Tanah Didatangkan	#####	M3	243,455.00	310,027,769.75
	Pasangan Pipa Suling-Suling	40.00	M'	63,867.55	2,554,702.00
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	#####	M3	2,289,764.68	3,053,446,995.25
	Beda Tinggi > 4 s.d 5 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 : 3)	790.48	M2	58,928.55	46,581,842.58
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Tubuh Bendung		Unit		5,590,332,166.32
	Galian Tanah (Mekanik)	#####	M3	39,853.97	46,742,619.70
	Beton Kedap Air K.250(Mekanik)	196.63	M3	2,054,331.57	403,937,463.77
	Molen 0.50 M3				
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	#####	M3	2,289,764.68	3,329,338,909.65
	Beda Tinggi > 4 s.d 5 m' Molen 0.50 m3				
	Pembesian	#####	Kg	23,807.36	514,929,164.34
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Multiflex 12 Atau 18 mm	414.96	M2	198,759.10	82,477,076.14
	Perancah Bekisting Dinding Beton Menggunakan Balok 8/12 Tinggi Maksimum 4.5 m				
	Bongkar Bekesting	414.96	M2	7,222.00	2,996,841.12
	Pasangan Batu Kosong Yang Teratur Dan Padat-Sedikit Rongga;Beda Tinggi > 0 s.d 1 m' (Riprap)	661.50	M3	1,509,162.94	998,311,284.81
	Angker Besi Ø 16 mm	#####	Kg	23,807.36	100,621,800.27
	Pasangan Pipa Suling-Suling (Ø 2")	20.00	M'	63,867.55	1,277,351.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Intake		Unit		1,497,149,201.42
	Galian Tanah (Mekanik)	165.43	M3	39,853.97	6,592,852.92
	Beton K.225(Mekanik) Molen 0.50 M3	14.84	M3	2,019,898.96	29,979,340.30
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 4 s.d 5 m' Molen 0.50 m3	440.20	M3	2,289,764.68	1,007,952,580.05
	Plesteran (1 : 3)	208.64	M2	58,928.55	12,294,982.94
	Pembesian #####		Kg	23,807.36	38,868,369.47
	Bekisting Kolom Beton Biasa Dengan Multiflex 12 Atau 18 mm	79.36	M2	229,204.20	18,189,645.31
	Perancah Bekisting Kolom Beton Menggunakan Balok 8/12 Tinggi Maksimum 4.5 m	79.36	M2	182,562.50	14,488,160.00
	Bongkar Bekesting	79.36	M2	7,222.00	573,137.92
	Pipa Screen Boulder	256.00	M'	322,416.30	82,538,572.80
	Trashrack (Saringan Kasar)	6.00	m2	1,061,469.08	6,368,814.50
	Pemasangan Pintu (Ulir) b = 1, h =1,2	4.00	Buah	69,244,546.74	276,978,186.96
	Pengecatan	45.00	M2	51,656.85	2,324,558.25

1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembilas Bendung		Unit		1,330,737,276.48
	Galian Tanah (Mekanik)	216.05	M3	39,853.97	8,610,482.58
	Beton K.225(Mekanik) Molen 0.50 M3	15.21	M3	2,019,898.96	30,718,623.32
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 4 s.d 5 m' Molen 0.50 m3	386.10	M3	2,289,764.68	884,068,983.65
	Plesteran (1 : 3)	643.50	M2	58,928.55	37,920,523.86
	Pembesian #####		Kg	23,807.36	39,826,853.72
	Bekisting Kolom Beton Biasa Dengan Multiflex 12 Atau 18 mm	75.00	M2	229,204.20	17,190,315.00
	Perancah Bekisting Kolom Beton Menggunakan Balok 8/12 Tinggi Maksimum 4.5 m	75.00	M2	182,562.50	13,692,187.50
	Bongkar Bekesting	75.00	M2	7,222.00	541,650.00
	Pemasangan Pintu (Ulir) b = 1,25 h =2,7	4.00	Buah	73,844,546.74	295,378,186.96
	Pengecatan	54.00	M2	51,656.85	2,789,469.90

1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Kantong Lumpur		Unit		3,683,714,790.35
	Galian Tanah (Mekanik)	#####	M3	39,853.97	45,194,803.01
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	21.89	M3	1,899,786.42	41,588,224.57
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 4 s.d 5 m' Molen 0.50 m3	#####	M3	2,289,764.68	2,953,430,074.05
	Plesteran (1 : 3)	#####	M2	58,928.55	127,874,960.01
	Pembesian #####		Kg	23,807.36	57,328,357.10
	Bekisting Kolom Beton Biasa Dengan Multiflex 12 Atau 18 mm	52.70	M2	229,204.20	12,079,061.34
	Perancah Bekisting Kolom Beton Menggunakan Balok 8/12 Tinggi Maksimum 4.5 m	52.70	M2	182,562.50	9,621,043.75
	Bongkar Bekesting	52.70	M2	7,222.00	380,599.40
	Pemasangan Pintu Penguras b = 1 m h =2,5 m	2.00	Buah	69,244,546.74	138,489,093.48
	Pemasangan Pintu Inlet b = 1 m h = 1,2 m	4.00	Buah	73,844,546.74	295,378,186.96
	Pengecatan	45.50	M2	51,656.85	2,350,386.68

1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Persiapan		Unit		567,571,680.21
	Mobilisasi Dan Demobilisasi Peralatan	1.00	Ls	65,159,000.00	65,159,000.00
	Uitzet/Stake Out Posisi Bendung	300.00	M2	4,863.12	1,458,936.00
	Profil Melintang Galian Tanah	150.00	M'	26,152.84	3,922,926.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Sistem Managemen Kesehatan Keselamatan Dan Keamanan Kerja Konstruksi (SMKK)	1.00	Ls	273,246,000.00	273,246,000.00
	Pemagaran Daerah Kerja	100.00	m'	847,135.54	84,713,554.22
	Direksi Keet & Gudang	40.00	m2	3,459,761.60	138,390,463.99
	Papan Nama Proyek	1.00	Buah	680,800.00	680,800.00
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Dewatering Pengambilan Bebas Free Intake		Unit		650,600,503.20
	Kistdam Pasir/Tanah 43 x 65	#####	Buah	22,275.27	293,142,553.20
	Rangka Kayu Kistdam	525.00	m3	302,358.00	158,737,950.00
	Pompanisasi	480.00	Jam	414,000.00	198,720,000.00
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Pangkal Bendung		Unit		1,732,944,247.57
	Galian Tanah (Mekanik)	520.91	M3	39,853.97	20,760,423.33
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	65.11	M3	90,275.00	5,878,169.45
	Timbunan Tanah Didatangkan	636.73	M3	243,455.00	155,013,884.88
	Pasangan Pipa Suling-Suling	20.00	M'	63,867.55	1,277,351.00
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	666.76	M3	2,289,764.68	1,526,723,497.62
	Beda Tinggi > 4 s.d 5 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 : 3)	395.24	M2	58,928.55	23,290,921.29
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Intake		Unit		1,327,000,365.84
	Galian Tanah (Mekanik)	165.43	M3	39,853.97	6,592,852.92
	Beton K.225 (Mekanik) Molen 0.50 M3	12.54	M3	2,019,898.96	25,325,493.11
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	440.20	M3	2,289,764.68	1,007,952,580.05
	Beda Tinggi > 4 s.d 5 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 : 3)	208.64	M2	58,928.55	12,294,982.94
	Pembesian	#####	Kg	23,807.36	32,834,632.56
	Bekisting Kolom Beton Biasa Dengan Multiflex 12 Atau 18 mm	39.68	M2	229,204.20	9,094,822.66
	Perancah Bekisting Kolom Beton Menggunakan Balok 8/12 Tinggi Maksimum 4.5 m	39.68	M2	182,562.50	7,244,080.00
	Bongkar Bekesting	39.68	M2	7,222.00	286,568.96
	Pipa Screen Boulder	256.00	M'	322,416.30	82,538,572.80
	Trashrack (Saringan Kasar)	3.00	m2	1,061,469.08	3,184,407.25
	Pemasangan Pintu (Ulir) b = 1, h =1,2	2.00	Buah	69,244,546.74	138,489,093.48
	Pengecatan	22.50	M2	51,656.85	1,162,279.13
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Kantong Lumpur		Unit		1,841,857,395.17
	Galian Tanah (Mekanik)	567.01	M3	39,853.97	22,597,401.51
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	10.95	M3	1,899,786.42	20,794,112.28
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	644.92	M3	2,289,764.68	1,476,715,037.03
	Beda Tinggi > 4 s.d 5 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 : 3)	#####	M2	58,928.55	63,937,480.01
	Pembesian	#####	Kg	23,807.36	28,664,178.55
	Bekisting Kolom Beton Biasa Dengan Multiflex 12 Atau 18 mm	26.35	M2	229,204.20	6,039,530.67
	Perancah Bekisting Kolom Beton Menggunakan Balok 8/12 Tinggi Maksimum 4.5 m	26.35	M2	182,562.50	4,810,521.88
	Bongkar Bekesting	26.35	M2	7,222.00	190,299.70
	Pemasangan Pintu Penguras b = 1 m h =2,5 m	1.00	Buah	69,244,546.74	69,244,546.74
	Pemasangan Pintu Inlet b = 1 m h = 1,2 m	2.00	Buah	73,844,546.74	147,689,093.48
	Pengecatan	22.75	M2	51,656.85	1,175,193.34
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Bagi Sadap Untuk 4 Bh Pintu Air		Unit		152,048,223.91
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	155.21	M3	39,853.97	6,185,735.03

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	1.57	M3	125,637.50	197,250.88
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	51.74	M3	90,275.00	4,670,828.50
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	60.00	M3	2,146,962.28	128,817,736.76
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	57.34	M2	58,928.55	3,378,963.23
	Siaran (1 PC : 2 PP)	56.46	M2	83,519.33	4,715,501.09
	Pekerjaan Acian	26.07	M2	46,977.50	1,224,703.43
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	0.24	M3	1,899,786.42	455,948.74
	Pembesian	23.50	Kg	23,807.36	559,472.92
	Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)	2.66	M2	283,797.00	754,900.02
	Perancah Bekisting Balok Menggunakan Kaso 5/7, Tinggi 4 M Dan Jat≤1.0 M	5.78	M2	188,094.00	1,087,183.32
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Bagi Sadap Untuk 2 Bh Pintu Air		Unit		147,757,727.96
	B.1.2 = 1,20 m /0,40 m H.1.2 = 1,60 m /0,70 m				
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	162.04	M3	125,637.50	20,358,300.50
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	52.43	M3	2,146,962.28	112,565,232.31
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	29.32	M2	58,928.55	1,727,785.17
	Siaran (1 PC : 2 PP)	65.94	M2	83,519.33	5,507,264.29
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	4.00	M3	1,899,786.42	7,599,145.69
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Sadap Untuk 2 Bh Pintu Air (B = 0,30 m, H = 0,60 m)		Unit		118,967,771.42
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	32.39	M3	39,853.97	1,290,870.16
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	32.39	M3	90,275.00	2,924,007.25
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	38.74	M3	2,146,962.28	83,173,318.70
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	17.08	M2	58,928.55	1,006,499.69
	Siaran (1 PC : 2 PP)	59.77	M2	83,519.33	4,991,950.06
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	0.25	M3	1,899,786.42	474,946.61
	Pembesian	448.40	Kg	23,807.36	10,675,219.51
	Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)	42.26	M2	283,797.00	11,993,261.22
	Perancah Bekisting Balok Menggunakan Kaso 5/7, Tinggi 4 m Dan JAT≤1.0 m	12.96	M2	188,094.00	2,437,698.24
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Sadap Untuk 2 Bh Pintu Air (B = 0,40 m, H = 0,70 m)		Unit		67,245,977.59
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	158.26	M3	39,853.97	6,307,289.64
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	24.75	M3	2,146,962.28	53,137,316.41
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	12.76	M2	58,928.55	751,928.34
	Siaran (1 PC : 2 PP)	66.89	M2	83,519.33	5,586,607.65
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	0.77	M3	1,899,786.42	1,462,835.55

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Sadap 2 Pintu (B = 0,40 M, H = 0,90 M)		Unit		101,802,729.49
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	2.31	M3	39,853.97	92,062.68
	Timbunan Tanah Didatangkan (Dipadatkan Secara Mekanis)	164.76	M3	256,205.00	42,212,335.78
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	25.01	M3	2,146,962.28	53,695,526.61
	Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	67.98	M2	58,928.55	4,005,963.03
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	0.29	M3	1,899,786.42	550,938.06
	Pembesian	3.22	Kg	23,807.36	76,659.69
	Bekisting Balok Beton Biasa	4.12	M2	283,797.00	1,169,243.64
	Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)				
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Sadap 2 Pintu (B = 0,50 M, H = 0,90 M)		Unit		66,047,057.93
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	23.99	M3	39,853.97	956,096.79
	Timbunan Tanah Didatangkan (Dipadatkan Secara Mekanis)	21.42	M3	256,205.00	5,487,911.10
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	1.16	M3	90,275.00	104,719.00
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	25.01	M3	2,146,962.28	53,695,526.61
	Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	67.98	M2	58,928.55	4,005,963.03
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	0.29	M3	1,899,786.42	550,938.06
	Pembesian	3.22	Kg	23,807.36	76,659.69
	Bekisting Balok Beton Biasa	4.12	M2	283,797.00	1,169,243.64
	Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)				
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Sadap 2 Pintu (B = 0,40 M, H = 0,80 M)		Unit		71,892,314.67
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	81.65	M3	39,853.97	3,254,076.83
	Timbunan Tanah Didatangkan (Dipadatkan Secara Mekanis)	49.46	M3	256,205.00	12,671,899.29
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	1.12	M3	90,275.00	101,108.00
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	23.55	M3	2,146,962.28	50,560,961.68
	Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	59.52	M2	58,928.55	3,507,427.47
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	0.29	M3	1,899,786.42	550,938.06
	Pembesian	3.22	Kg	23,807.36	76,659.69
	Bekisting Balok Beton Biasa	4.12	M2	283,797.00	1,169,243.64
	Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)				
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Sadap 2 Pintu (B = 0,50 M, H = 0,90 M)		Unit		89,916,687.20
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	12.10	M3	39,853.97	482,233.06
	Timbunan Tanah Didatangkan (Dipadatkan Secara Mekanis)	133.02	M3	256,205.00	34,080,389.08
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	23.24	M3	2,146,962.28	49,895,403.37
	Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	62.14	M2	58,928.55	3,661,820.28
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	0.29	M3	1,899,786.42	550,938.06
	Pembesian	3.22	Kg	23,807.36	76,659.69

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)	4.12	M2	283,797.00	1,169,243.64
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Sadap 2 Pintu (B = 0,40 M, H = 0,80 M)		Unit		71,853,458.99
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	3.82	M3	39,853.97	152,242.17
	Timbunan Tanah Didatangkan (Dipadatkan Secara Mekanis)	98.19	M3	256,205.00	25,156,768.94
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	19.44	M3	2,146,962.28	41,736,946.71
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	51.09	M2	58,928.55	3,010,659.77
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	0.29	M3	1,899,786.42	550,938.06
	Pembesian	3.22	Kg	23,807.36	76,659.69
	Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)	4.12	M2	283,797.00	1,169,243.64
1.3.04.02.01.0002	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Sadap 3 Pintu (B = 0,55 M, H = 1,00 M)		Unit		174,216,733.80
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	58.62	M3	39,853.97	2,336,239.85
	Timbunan Tanah Didatangkan (Dipadatkan Secara Mekanis)	45.10	M3	256,205.00	11,554,845.49
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	0.19	M3	90,275.00	17,152.25
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	64.80	M3	2,146,962.28	139,123,155.70
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	112.94	M2	58,928.55	6,655,390.78
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	3.11	M3	1,899,786.42	5,908,335.77
	Pembesian	30.63	Kg	23,807.36	729,219.39
	Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)	27.81	M2	283,797.00	7,892,394.57
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Pembuatan Ducker Pembawa (B = 2,10 M, H = 1,05 M)		Unit		93,341,059.16
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	11.17	M3	39,853.97	445,168.87
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	3.72	M3	90,275.00	336,123.92
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	34.14	M3	2,146,962.28	73,297,292.22
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	21.14	M2	58,928.55	1,245,749.61
	Siaran (1 PC : 2 PP)	17.60	M2	83,519.33	1,469,940.12
	Pekerjaan Acian	2.06	M2	46,977.50	96,773.65
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	2.39	M3	1,899,786.42	4,540,489.55
	Pembesian	315.01	Kg	23,807.36	7,499,555.97
	Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)	8.58	M2	283,797.00	2,434,978.26
	Perancah Bekisting Balok Menggunakan Kaso 5/7, Tinggi 4 m Dan JAT≤1.0 m	10.50	M2	188,094.00	1,974,987.00
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Talang Pembawa (B =1,00 M, H = 0,90 M)		Unit		287,301,788.01
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	143.48	M3	39,853.97	5,718,247.93
	Timbunan Tanah Didatangkan (Dipadatkan Secara Mekanis)	45.00	M3	256,205.00	11,529,224.99
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	49.52	M3	90,275.00	4,470,418.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	67.30	M3	2,146,962.28	144,490,561.40
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	60.18	M2	58,928.55	3,546,320.32
	Beton K.225 (Mekanik) Molen 0.50 M3	10.45	M3	2,019,898.96	21,107,944.09
	Pembesian	#####	Kg	23,807.36	60,807,326.38
	Bekisting Balok Beton Biasa	108.00	M2	283,797.00	30,650,076.00
	Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)				
	Pasangan Pipa Suling-Suling	78.00	M2	63,867.55	4,981,668.90
	Pipa GI Di4" (Handrail)	25.80	M		-
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran Tipe Tegak B = 0.50 s/d 0.70 M, H = 0.50 s/d 0.70 M		M		2,750,049.51
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d 200 m3	1.98	M3	125,637.50	248,762.25
	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	0.43	M3	90,275.00	38,818.25
	Pekerjaan Pondasi				
	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 0 s.d 1 m'	1.07	M3	2,073,885.46	2,219,057.45
	Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Tebal 1 cm, Dengan Mortar Tipe S, fc' = 12,5 Mpa (Setara 1 PC : 3 PP)	0.80	M2	58,928.55	47,142.84
	Pekerjaan Acian				
	1 M3 Pekerjaan Acian	0.80	M2	46,977.50	37,582.00
	Pekerjaan Siaran				
	Siaran Dengan Mortar Tipe M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	1.90	M3	83,519.33	158,686.72
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran Tipe Tegak B = 0.80 s/d 1.00 M, H = 0.80 s/d 1.00 M		M		4,860,951.92
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d 200 m3	3.75	M3	125,637.50	471,140.63
	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	0.99	M3	90,275.00	89,372.25
	Pekerjaan Pondasi				
	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 0 s.d 1 m'	1.92	M3	2,073,885.46	3,981,860.09
	Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Tebal 1 cm, Dengan Mortar Tipe S, fc' = 12,5 Mpa (Setara 1 PC : 3 PP)	0.80	M2	58,928.55	47,142.84
	Pekerjaan Acian				
	1 M3 Pekerjaan Acian	0.80	M2	46,977.50	37,582.00
	Pekerjaan Siaran				
	Siaran Dengan Mortar Tipe M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	2.80	M3	83,519.33	233,854.11
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran Tipe Tegak B = 1.00 s/d 1.50 M, H = 0.80 s/d 1.00 M		M		5,344,577.86
	Pekerjaan Tanah				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d 200 m3	4.80	M3	125,637.50	603,060.00
	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	1.44	M3	90,275.00	129,996.00
	Pekerjaan Pondasi				
	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 0 s.d 1 m'	2.07	M3	2,073,885.46	4,292,942.91
	Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Tebal 1 cm, Dengan Mortar Tipe S, fc' = 12,5 Mpa (Setara 1 PC : 3 PP)	0.80	M2	58,928.55	47,142.84
	Pekerjaan Acian				
	1 M3 Pekerjaan Acian	0.80	M2	46,977.50	37,582.00
	Pekerjaan Siaran				
	Siaran Dengan Mortar Tipe M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	2.80	M3	83,519.33	233,854.11
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran Tipe Tegak B = 1.50 s/d 2.00 M, H = 1.00 s/d 1.50 M		M		6,439,397.60

	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 1 m s.d 2 m Untuk Volume s.d 200 m3	7.40	M3	153,697.50	1,137,361.50
	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	1.99	M3	90,275.00	179,647.25
	Pekerjaan Pondasi				
	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 1 s.d 2 m'	2.11	M3	2,160,404.56	4,558,453.63
	Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Tebal 1 cm, Dengan Mortar Tipe S, fc' = 12,5 Mpa (Setara 1 PC : 3 PP)	0.00	M2	58,928.55	-
	Pekerjaan Acian				
	1 M3 Pekerjaan Acian	0.07	M2	46,977.50	3,288.43
	Pekerjaan Siaran				
	Siaran Dengan Mortar Tipe M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	3.20	M3	83,519.33	267,261.84
	Pekerjaan Beton				
	1 m3 Beton Mutu, fc = 14,5 Mpa (K175), Semi Mekanis	0.07	M3	1,950,581.56	136,540.71
	Pekerjaan Pembesian				
	Penulangan 100 kg Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	7.66	M3	20,475.75	156,844.25

1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran Tipe Tegak B = 2.00 s/d 2.50 M, H = 1.50 s/d 2.00 M		M		11,593,432.89
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 1 m s.d 2 m Untuk Volume s.d 200 m3	10.50	M3	153,697.50	1,613,823.75
	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	2.55	M3	90,275.00	230,201.25
	Pekerjaan Pondasi				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 1 s.d 2 m'	4.23	M3	2,160,404.56	9,138,511.31
	Pekerjaan Plesteran Plesteran Tebal 1 cm, Dengan Mortar Tipe S, fc' = 12,5 Mpa (Setara 1 PC : 3 PP)	0.80	M2	58,928.55	47,142.84
	Pekerjaan Acian 1 M3 Pekerjaan Acian	0.80	M2	46,977.50	37,582.00
	Pekerjaan Siaran Siaran Dengan Mortar Tipe M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	6.30	M3	83,519.33	526,171.75
1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran Tipe Tapesium B = 0.60 s/d 1.00 M, H = 0.60 s/d 0.90 M (tanpa Kaki)		M		3,389,288.79

	Pekerjaan Tanah Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d 200 m3	2.40	M3	125,637.50	301,530.00
	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	0.44	M3	90,275.00	39,721.00
	Pekerjaan Pondasi Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 0 s.d 1 m'	1.30	M3	2,073,885.46	2,696,051.10
	Pekerjaan Plesteran Plesteran Tebal 1 cm, Dengan Mortar Tipe S, fc' = 12,5 Mpa (Setara 1 PC : 3 PP)	0.80	M2	58,928.55	47,142.84
	Pekerjaan Acian 1 M3 Pekerjaan Acian	0.80	M2	46,977.50	37,582.00
	Pekerjaan Siaran Siaran Dengan Mortar Tipe M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	3.20	M3	83,519.33	267,261.84

1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran Tipe Tapesium B = 0.60 s/d 1.00 M, H = 0.60 s/d 0.90 M		M		3,830,051.19
	Pekerjaan Tanah Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d 200 m3	3.92	M3	125,637.50	492,499.00
	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	0.68	M3	90,275.00	61,387.00
	Pekerjaan Pondasi Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 0 s.d 1 m'	1.41	M3	2,073,885.46	2,924,178.50
	Pekerjaan Plesteran Plesteran Tebal 1 cm, Dengan Mortar Tipe S, fc' = 12,5 Mpa (Setara 1 PC : 3 PP)	0.80	M2	58,928.55	47,142.84
	Pekerjaan Acian 1 M3 Pekerjaan Acian	0.80	M2	46,977.50	37,582.00
	Pekerjaan Siaran Siaran Dengan Mortar Tipe M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	3.20	M3	83,519.33	267,261.84

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran Tipe Trapesium B = 1.00 s/d 1.50 M, H = 0.90 s/d 1.20 M		M		5,170,137.77
-------------------	--	--	---	--	--------------

Pekerjaan Tanah					
Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 1 m s.d 2 m Untuk Volume s.d 200 m3	4.68	M3	153,697.50		719,304.30
Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	0.83	M3	90,275.00		74,928.25
Pekerjaan Pondasi					
Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 1 s.d 2 m'	1.81	M3	2,160,404.56		3,910,332.26
Pekerjaan Plesteran					
Plesteran Tebal 1 cm, Dengan Mortar Tipe S, fc' = 12,5 Mpa (Setara 1 PC : 3 PP)	0.80	M2	58,928.55		47,142.84
Pekerjaan Acian					
1 M3 Pekerjaan Acian	0.80	M2	46,977.50		37,582.00
Pekerjaan Siaran					
Siaran Dengan Mortar Tipe M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	4.56	M3	83,519.33		380,848.12

1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran Tipe Trapesium B = 1.50 s/d 2.00 M, H = 1.20 s/d 1.50 M		M		6,752,898.14
-------------------	--	--	---	--	--------------

Pekerjaan Tanah					
Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 1 m s.d 2 m Untuk Volume s.d 200 m3	8.24	M3	153,697.50		1,266,467.40
Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	1.25	M3	90,275.00		112,843.75
Pekerjaan Pondasi					
Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 1 s.d 2 m'	2.22	M3	2,160,404.56		4,796,098.13
Pekerjaan Plesteran					
Plesteran Tebal 1 cm, Dengan Mortar Tipe S, fc' = 12,5 Mpa (Setara 1 PC : 3 PP)	0.80	M2	58,928.55		47,142.84
Pekerjaan Acian					
1 M3 Pekerjaan Acian	0.80	M2	46,977.50		37,582.00
Pekerjaan Siaran					
Siaran Dengan Mortar Tipe M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	5.90	M3	83,519.33		492,764.02

1.3.04.02.01.0003	Pekerjaan Saluran Tipe Trapesium B = 2.00 s/d 2.50 M, H = 1.50 s/d 2.10 M		M		9,836,141.20
-------------------	--	--	---	--	--------------

Pekerjaan Tanah					
Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 2 m s.d 3 m Untuk Volume s.d 200 m3	12.81	M3	182,148.50		2,333,322.29
Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	1.63	M3	90,275.00		147,148.25
Pekerjaan Pondasi					
Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 2 s.d 3 m'	2.88	M3	2,289,735.86		6,594,439.29

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Tebal 1 cm, Dengan Mortar Tipe S, fc' = 12,5 Mpa (Setara 1 PC : 3 PP)	0.80	M2	58,928.55	47,142.84
	Pekerjaan Acian				
	1 M3 Pekerjaan Acian	0.80	M2	46,977.50	37,582.00
	Pekerjaan Siaran				
	Siaran Dengan Mortar Tipe M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	8.10	M3	83,519.33	676,506.53
1.3.04.02.01.0004	Pekerjaan Pembuatan Gorong-Gorong Pembuang Persegi (B = 1,90 M, H = 1,90 M)		Unit		82,844,962.43
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	3.90	M3	39,853.97	155,430.49
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	15.72	M3	90,275.00	1,419,123.00
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	35.85	M3	2,146,962.28	76,968,597.72
	Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	9.49	M2	58,928.55	559,231.97
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	1.97	M3	1,899,786.42	3,742,579.25
1.3.04.02.01.0004	Pekerjaan Pembuatan Gorong-Gorong Pembuang Persegi (B = 1,50 M, H = 1,30 M)		Unit		117,307,701.56
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	164.02	M3	39,853.97	6,536,848.52
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	153.49	M3	90,275.00	13,856,309.75
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	39.76	M3	2,146,962.28	85,363,220.23
	Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	26.12	M2	58,928.55	1,539,213.80
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	2.20	M3	1,899,786.42	4,179,530.13
	Pembesian	18.50	Kg	23,807.36	440,436.13
	Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)	19.00	M2	283,797.00	5,392,143.00
1.3.04.02.01.0004	Pekerjaan Pembuatan Gorong-Gorong Pembawa Persegi (B = 1,10 M, H = 0,90 M)		Unit		46,539,411.60
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	113.37	M3	39,853.97	4,518,244.83
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	18.03	M3	2,060,443.18	37,149,790.52
	Beda Tinggi > 0 s.d 1 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	9.04	M2	58,928.55	532,714.12
	Siaran (1 PC : 2 PP)	21.24	M2	83,519.33	1,773,950.46
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	1.35	M3	1,899,786.42	2,564,711.67
1.3.04.02.01.0004	Pekerjaan Pembuatan Gorong-Gorong Pembawa Persegi (B = 1,30 M, H = 1,20 M)		Unit		61,974,916.50
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	25.46	M3	39,853.97	1,014,682.13
	Timbunan Tanah Didatangkan (Dipadatkan Secara Mekanis)	52.34	M3	256,205.00	13,409,769.69
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	0.92	M3	90,275.00	83,053.00
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik)	18.23	M3	2,146,962.28	39,139,122.35
	Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3				
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	48.44	M2	58,928.55	2,854,499.11
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	1.28	M3	1,899,786.42	2,431,726.62
	Pembesian	10.48	Kg	23,807.36	249,501.12

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)	9.84	M2	283,797.00	2,792,562.48
1.3.04.02.01.0004	Pekerjaan Pembuatan Gorong-Gorong Pembawa Persegi (B = 1,10 M, H = 1,10 M)		Unit		69,982,859.08
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	4.24	M3	39,853.97	168,980.84
	Timbunan Tanah Didatangkan (Dipadatkan Secara Mekanis)	104.79	M3	256,205.00	26,847,721.94
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	16.56	M3	2,146,962.28	35,553,695.35
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	43.24	M2	58,928.55	2,548,070.63
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	1.13	M3	1,899,786.42	2,146,758.66
	Pembesian	9.25	Kg	23,807.36	220,218.07
	Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)	8.80	M2	283,797.00	2,497,413.60
1.3.04.02.01.0005	Pekerjaan Pembuatan Shelter Untuk 3 Buah Pintu Air		Unit		34,287,724.53
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	1.57	M3	39,853.97	62,570.74
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	4.80	M3	1,899,786.42	9,118,974.83
	Pembesian	448.40	Kg	23,807.36	10,675,219.51
	Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)	42.26	M2	283,797.00	11,993,261.22
	Perancah Bekisting Balok Menggunakan Kaso 5/7, Tinggi 4 m Dan JAT≤1.0 m	12.96	M2	188,094.00	2,437,698.24
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Terjun (B = 0,80 M, H = 0,90 M Dan Z = 0,70 M)		Unit		48,267,078.62
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	85.76	M3	39,853.97	3,417,876.66
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 0 s.d 1 m' Molen 0.50 m3	21.46	M3	2,060,443.18	44,217,110.63
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	7.58	M2	58,928.55	446,678.43
	Siaran (1 PC : 2 PP)	2.22	M2	83,519.33	185,412.90
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Terjun (B = 1,40 M, H = 1,20 M Dan Z = 1,10 M)		Unit		34,781,973.11
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	12.31	M3	39,853.97	490,602.40
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	0.50	M3	90,275.00	45,137.50
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	15.01	M3	2,146,962.28	32,225,903.81
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	32.69	M2	58,928.55	1,926,374.40
	Pekerjaan Acian	2.00	M2	46,977.50	93,955.00
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Terjun (B = 1,00 M, H = 1,40 M Dan Z = 1,43 M)		Unit		116,144,000.07
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) 200 m3 sampai 2000 m3	326.00	M3	101,649.65	33,137,785.90
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	7.60	M3	90,275.00	686,090.00
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	36.51	M3	2,146,962.28	78,385,592.82
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	55.94	M2	58,928.55	3,296,463.25
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	0.13	M3	1,899,786.42	246,972.23

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pembesian	1.05	Kg	23,807.36	24,997.73
	Bekisting Balok Beton Biasa	1.29	M2	283,797.00	366,098.13
	Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)				
1.3.04.02.01.0006	Pekerjaan Pembuatan Bangunan Terjun (B = 1,30 M, H = 1,40 M)		Unit		99,772,585.36
	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) s.d 200 m3	184.38	M3	39,853.97	7,348,275.39
	Timbunan Tanah Didatangkan (Dipadatkan Secara Mekanis)	36.76	M3	256,205.00	9,418,095.79
	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali	7.60	M3	90,275.00	686,090.00
	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 s.d 2 m' Molen 0.50 m3	36.51	M3	2,146,962.28	78,385,592.82
	Plesteran (1 PC : 3 PP)	55.94	M2	58,928.55	3,296,463.25
	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3	0.13	M3	1,899,786.42	246,972.23
	Pembesian	1.05	Kg	23,807.36	24,997.73
	Bekisting Balok Beton Biasa	1.29	M2	283,797.00	366,098.13
	Menggunakan Kayu Papan 3/20 cm (TP)				
1.3.04.02.02 Bangunan Pengairan Pasang Surut					
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe U (40/40)		M		477,954.06
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.80	M2	9,027.50	7,222.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.40	M3	125,637.50	50,255.00
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.13	M3	90,275.00	12,036.67
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.20	M3	1,056,661.40	211,332.28
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.20	M2	66,870.20	80,244.24
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.20	M2	59,713.75	71,656.50
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.04	M3	1,130,184.36	45,207.37
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe U (40/50)		M		557,995.64
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.80	M2	9,027.50	7,222.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.48	M3	125,637.50	60,306.00
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.16	M3	90,275.00	14,444.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.24	M3	1,056,661.40	253,598.74
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.40	M2	66,870.20	93,618.28
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.40	M2	59,713.75	83,599.25

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.04	M3	1,130,184.36	45,207.37
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe U (40/60)		M		638,037.22
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.80	M2	9,027.50	7,222.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	0.56	M3	125,637.50	70,357.00
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.19	M3	90,275.00	16,851.33
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.28	M3	1,056,661.40	295,865.19
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.60	M2	66,870.20	106,992.32
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.60	M2	59,713.75	95,542.00
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.04	M3	1,130,184.36	45,207.37
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe U (50/40)		M		497,945.11
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.90	M2	9,027.50	8,124.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	0.45	M3	125,637.50	56,536.88
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.15	M3	90,275.00	13,541.25
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.20	M3	1,056,661.40	211,332.28
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.20	M2	66,870.20	80,244.24
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.20	M2	59,713.75	71,656.50
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.05	M3	1,130,184.36	56,509.22
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe U (50/50)		M		579,543.98
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.90	M2	9,027.50	8,124.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	0.54	M3	125,637.50	67,844.25
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.18	M3	90,275.00	16,249.50
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.24	M3	1,056,661.40	253,598.74

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.40	M2	66,870.20	93,618.28
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.40	M2	59,713.75	83,599.25
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.05	M3	1,130,184.36	56,509.22
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe U (50/60)		M		661,142.85
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.90	M2	9,027.50	8,124.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.63	M3	125,637.50	79,151.63
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.21	M3	90,275.00	18,957.75
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.28	M3	1,056,661.40	295,865.19
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.60	M2	66,870.20	106,992.32
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.60	M2	59,713.75	95,542.00
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.05	M3	1,130,184.36	56,509.22
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe U (60/40)		M		517,936.16
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.00	M2	9,027.50	9,027.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.50	M3	125,637.50	62,818.75
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.17	M3	90,275.00	15,045.83
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.20	M3	1,056,661.40	211,332.28
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.20	M2	66,870.20	80,244.24
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.20	M2	59,713.75	71,656.50
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.06	M3	1,130,184.36	67,811.06
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe U (60/50)		M		601,092.33
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.00	M2	9,027.50	9,027.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.60	M3	125,637.50	75,382.50

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.20	M3	90,275.00	18,055.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.24	M3	1,056,661.40	253,598.74
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.40	M2	66,870.20	93,618.28
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.40	M2	59,713.75	83,599.25
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.06	M3	1,130,184.36	67,811.06
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe U (60/60)		M		684,248.49
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.00	M2	9,027.50	9,027.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.70	M3	125,637.50	87,946.25
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.23	M3	90,275.00	21,064.17
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.28	M3	1,056,661.40	295,865.19
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.60	M2	66,870.20	106,992.32
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.60	M2	59,713.75	95,542.00
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.06	M3	1,130,184.36	67,811.06
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (60/60-40)		M		747,595.14
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.00	M2	9,027.50	9,027.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.70	M3	125,637.50	87,946.25
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.23	M3	90,275.00	21,064.17
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.36	M3	1,056,661.40	382,159.21
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.61	M2	66,870.20	107,805.83
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.61	M2	59,713.75	96,268.45
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.04	M3	1,130,184.36	43,323.73
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (60/70-40)		M		841,585.63
	Pekerjaan Persiapan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.00	M2	9,027.50	9,027.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	0.80	M3	125,637.50	100,510.00
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.27	M3	90,275.00	24,073.33
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.41	M3	1,056,661.40	434,740.69
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.81	M2	66,870.20	121,312.05
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.81	M2	59,713.75	108,329.23
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.04	M3	1,130,184.36	43,592.83
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (70/70-50)		M		866,248.55
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.10	M2	9,027.50	9,930.25
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	0.88	M3	125,637.50	110,561.00
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.29	M3	90,275.00	26,480.67
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.41	M3	1,056,661.40	434,740.69
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.81	M2	66,870.20	121,312.05
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.81	M2	59,713.75	108,329.23
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.05	M3	1,130,184.36	54,894.67
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (70/80-50)		M		961,792.69
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.10	M2	9,027.50	9,930.25
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	0.99	M3	125,637.50	124,381.13
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.33	M3	90,275.00	29,790.75
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.46	M3	1,056,661.40	487,385.07
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.02	M2	66,870.20	134,818.65
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.02	M2	59,713.75	120,390.36
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.05	M3	1,130,184.36	55,096.49

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (80/80-60)		M		988,012.91
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.20	M2	9,027.50	10,833.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1.08	M3	125,637.50	135,688.50
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.36	M3	90,275.00	32,499.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.46	M3	1,056,661.40	487,385.07
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.02	M2	66,870.20	134,818.65
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.02	M2	59,713.75	120,390.36
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.06	M3	1,130,184.36	66,398.33

1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (80/90-60)		M		1,085,111.91
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.20	M2	9,027.50	10,833.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1.20	M3	125,637.50	150,765.00
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.40	M3	90,275.00	36,110.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.51	M3	1,056,661.40	540,071.38
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.22	M2	66,870.20	148,325.51
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.22	M2	59,713.75	132,451.71
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.06	M3	1,130,184.36	66,555.30

1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (90/90-70)		M		1,112,889.42
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.30	M2	9,027.50	11,735.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1.30	M3	125,637.50	163,328.75
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.43	M3	90,275.00	39,119.17
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.51	M3	1,056,661.40	540,071.38

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.22	M2	66,870.20	148,325.51
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.22	M2	59,713.75	132,451.71
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.07	M3	1,130,184.36	77,857.14
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (90/100-70)		M		1,211,544.01
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.30	M2	9,027.50	11,735.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1.43	M3	125,637.50	179,661.63
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.48	M3	90,275.00	43,031.08
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.56	M3	1,056,661.40	592,787.05
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.42	M2	66,870.20	161,832.55
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.42	M2	59,713.75	144,513.23
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.07	M3	1,130,184.36	77,982.72
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (100/100-80)		M		1,387,802.92
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.50	M2	9,027.50	13,541.25
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1.65	M3	125,637.50	207,301.88
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.55	M3	90,275.00	49,651.25
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.67	M3	1,056,661.40	709,019.80
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.52	M2	66,870.20	168,519.57
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.52	M2	59,713.75	150,484.61
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.08	M3	1,130,184.36	89,284.56
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (100/110-80)		M		1,500,137.48
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.50	M2	9,027.50	13,541.25
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1.80	M3	125,637.50	226,147.50

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.60	M3	90,275.00	54,165.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.73	M3	1,056,661.40	772,323.42
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.72	M2	66,870.20	182,026.75
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.72	M2	59,713.75	162,546.24
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.08	M3	1,130,184.36	89,387.31
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (110/110-90)		M		1,531,029.57
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.60	M2	9,027.50	14,444.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1.92	M3	125,637.50	241,224.00
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.64	M3	90,275.00	57,776.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.73	M3	1,056,661.40	772,323.42
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.72	M2	66,870.20	182,026.75
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.72	M2	59,713.75	162,546.24
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.09	M3	1,130,184.36	100,689.15
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (110/120-90)		M		1,644,920.50
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.60	M2	9,027.50	14,444.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	2.08	M3	125,637.50	261,326.00
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.69	M3	90,275.00	62,590.67
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.79	M3	1,056,661.40	835,643.06
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.92	M2	66,870.20	195,534.03
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.92	M2	59,713.75	174,607.97
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.09	M3	1,130,184.36	100,774.77
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (120/120-100)		M		1,677,369.88
	Pekerjaan Persiapan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.70	M2	9,027.50	15,346.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	2.21	M3	125,637.50	277,658.88
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.74	M3	90,275.00	66,502.58
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	0.79	M3	1,056,661.40	835,643.06
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.92	M2	66,870.20	195,534.03
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.92	M2	59,713.75	174,607.97
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.10	M3	1,130,184.36	112,076.62
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Pasangan Batu Tipe V (150/150-120)		M		2,421,118.63
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	2.10	M2	9,027.50	18,957.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	3.36	M3	125,637.50	422,142.00
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	1.12	M3	90,275.00	101,108.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Pasangan Batu Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.22	M3	1,056,661.40	1,284,900.26
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	3.63	M2	66,870.20	242,748.83
	Pemasangan Pekerjaan Acian	3.63	M2	59,713.75	216,769.85
	Pekerjaan Beton				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.12	M3	1,130,184.36	134,491.94
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe U (40/40)		M		523,273.21
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.80	M2	9,027.50	7,222.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	0.40	M3	125,637.50	50,255.00
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.13	M3	90,275.00	12,036.67
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.20	M3	1,079,791.60	215,958.32
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.20	M2	66,870.20	80,244.24
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.20	M2	59,713.75	71,656.50
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.04	M3	1,130,184.36	45,207.37
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.27	M2	152,599.17	40,693.11
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe U (40/50)		M		614,413.28
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.80	M2	9,027.50	7,222.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.48	M3	125,637.50	60,306.00
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.16	M3	90,275.00	14,444.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.24	M3	1,079,791.60	259,149.98
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.40	M2	66,870.20	93,618.28
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.40	M2	59,713.75	83,599.25
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.04	M3	1,130,184.36	45,207.37
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.33	M2	152,599.17	50,866.39
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe U (40/60)		M		705,553.34
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.80	M2	9,027.50	7,222.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.56	M3	125,637.50	70,357.00
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.19	M3	90,275.00	16,851.33
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.28	M3	1,079,791.60	302,341.65
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.60	M2	66,870.20	106,992.32
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.60	M2	59,713.75	95,542.00
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.04	M3	1,130,184.36	45,207.37
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.40	M2	152,599.17	61,039.67
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe U (50/40)		M		543,264.26
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.90	M2	9,027.50	8,124.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.45	M3	125,637.50	56,536.88

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.15	M3	90,275.00	13,541.25
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.20	M3	1,079,791.60	215,958.32
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.20	M2	66,870.20	80,244.24
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.20	M2	59,713.75	71,656.50
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.05	M3	1,130,184.36	56,509.22
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.27	M2	152,599.17	40,693.11

1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe U (50/50)		M		635,961.62
-------------------	--	--	---	--	------------

	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.90	M2	9,027.50	8,124.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.54	M3	125,637.50	67,844.25
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.18	M3	90,275.00	16,249.50
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.24	M3	1,079,791.60	259,149.98
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.40	M2	66,870.20	93,618.28
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.40	M2	59,713.75	83,599.25
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.05	M3	1,130,184.36	56,509.22
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.33	M2	152,599.17	50,866.39

1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe U (50/60)		M		728,658.98
-------------------	--	--	---	--	------------

	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.90	M2	9,027.50	8,124.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.63	M3	125,637.50	79,151.63
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.21	M3	90,275.00	18,957.75
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.28	M3	1,079,791.60	302,341.65
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.60	M2	66,870.20	106,992.32

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.60	M2	59,713.75	95,542.00
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.05	M3	1,130,184.36	56,509.22
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.40	M2	152,599.17	61,039.67
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe U (60/40)		M		563,255.32
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.00	M2	9,027.50	9,027.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.50	M3	125,637.50	62,818.75
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.17	M3	90,275.00	15,045.83
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.20	M3	1,079,791.60	215,958.32
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.20	M2	66,870.20	80,244.24
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.20	M2	59,713.75	71,656.50
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.06	M3	1,130,184.36	67,811.06
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.27	M2	152,599.17	40,693.11
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe U (60/50)		M		657,509.96
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.00	M2	9,027.50	9,027.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.60	M3	125,637.50	75,382.50
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.20	M3	90,275.00	18,055.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.24	M3	1,079,791.60	259,149.98
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.40	M2	66,870.20	93,618.28
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.40	M2	59,713.75	83,599.25
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.06	M3	1,130,184.36	67,811.06
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.33	M2	152,599.17	50,866.39

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe U (60/60)		M		751,764.61
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.00	M2	9,027.50	9,027.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.70	M3	125,637.50	87,946.25
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.23	M3	90,275.00	21,064.17
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.28	M3	1,079,791.60	302,341.65
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.60	M2	66,870.20	106,992.32
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.60	M2	59,713.75	95,542.00
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.06	M3	1,130,184.36	67,811.06
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.40	M2	152,599.17	61,039.67
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (60/60 - 40)		M		755,960.56
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.00	M2	9,027.50	9,027.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.70	M3	125,637.50	87,946.25
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.23	M3	90,275.00	21,064.17
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.36	M3	1,079,791.60	390,524.63
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.61	M2	66,870.20	107,805.83
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.61	M2	59,713.75	96,268.45
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.04	M3	1,130,184.36	43,323.73
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.40	M2	152,599.17	61,039.67
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (60/70 - 40)		M		851,102.05
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.00	M2	9,027.50	9,027.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.80	M3	125,637.50	100,510.00
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.27	M3	90,275.00	24,073.33
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.41	M3	1,079,791.60	444,257.11
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.81	M2	66,870.20	121,312.05
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.81	M2	59,713.75	108,329.23
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.04	M3	1,130,184.36	43,592.83
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.47	M2	152,599.17	71,212.94

1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (70/70 - 50)		M		875,764.98
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.10	M2	9,027.50	9,930.25
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.88	M3	125,637.50	110,561.00
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.29	M3	90,275.00	26,480.67
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.41	M3	1,079,791.60	444,257.11
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	1.81	M2	66,870.20	121,312.05
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.81	M2	59,713.75	108,329.23
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.05	M3	1,130,184.36	54,894.67
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.47	M2	152,599.17	71,212.94

1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (70/80 - 50)		M		972,461.49
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.10	M2	9,027.50	9,930.25
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.99	M3	125,637.50	124,381.13
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.33	M3	90,275.00	29,790.75
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.46	M3	1,079,791.60	498,053.87
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.02	M2	66,870.20	134,818.65
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.02	M2	59,713.75	120,390.36
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.05	M3	1,130,184.36	55,096.49

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.53	M2	152,599.17	81,386.22
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (80/80 - 60)		M		998,681.71
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.20	M2	9,027.50	10,833.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	1.08	M3	125,637.50	135,688.50
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.36	M3	90,275.00	32,499.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.46	M3	1,079,791.60	498,053.87
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.02	M2	66,870.20	134,818.65
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.02	M2	59,713.75	120,390.36
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.06	M3	1,130,184.36	66,398.33
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.53	M2	152,599.17	81,386.22
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (80/90 - 60)		M		1,096,934.01
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.20	M2	9,027.50	10,833.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	1.20	M3	125,637.50	150,765.00
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.40	M3	90,275.00	36,110.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.51	M3	1,079,791.60	551,893.48
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.22	M2	66,870.20	148,325.51
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.22	M2	59,713.75	132,451.71
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.06	M3	1,130,184.36	66,555.30
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.60	M2	152,599.17	91,559.50
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (90/90 - 70)		M		1,124,711.52
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.30	M2	9,027.50	11,735.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	1.30	M3	125,637.50	163,328.75
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.43	M3	90,275.00	39,119.17

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran

Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.51	M3	1,079,791.60	551,893.48
Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.22	M2	66,870.20	148,325.51
Pemasangan Pekerjaan Acian	2.22	M2	59,713.75	132,451.71

Pekerjaan Beton Dan Bekisting

Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.07	M3	1,130,184.36	77,857.14
Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.60	M2	152,599.17	91,559.50

1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (90/100 - 70)	M	1,224,520.05
-------------------	--	---	--------------

Pekerjaan Persiapan

Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.30	M2	9,027.50	11,735.75
-------------------------------------	------	----	----------	-----------

Pekerjaan Tanah

Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1.43	M3	125,637.50	179,661.63
Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.48	M3	90,275.00	43,031.08

Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran

Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.56	M3	1,079,791.60	605,763.09
Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.42	M2	66,870.20	161,832.55
Pemasangan Pekerjaan Acian	2.42	M2	59,713.75	144,513.23

Pekerjaan Beton Dan Bekisting

Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.07	M3	1,130,184.36	77,982.72
Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.67	M2	152,599.17	101,732.78

1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (100/100 - 80)	M	1,403,323.28
-------------------	---	---	--------------

Pekerjaan Persiapan

Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.50	M2	9,027.50	13,541.25
-------------------------------------	------	----	----------	-----------

Pekerjaan Tanah

Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1.65	M3	125,637.50	207,301.88
Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.55	M3	90,275.00	49,651.25

Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran

Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.67	M3	1,079,791.60	724,540.16
Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.52	M2	66,870.20	168,519.57
Pemasangan Pekerjaan Acian	2.52	M2	59,713.75	150,484.61

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.08	M3	1,130,184.36	89,284.56
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.67	M2	152,599.17	101,732.78
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (100/110 - 80)		M		1,517,043.55
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.50	M2	9,027.50	13,541.25
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1.80	M3	125,637.50	226,147.50
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.60	M3	90,275.00	54,165.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.73	M3	1,079,791.60	789,229.49
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.72	M2	66,870.20	182,026.75
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.72	M2	59,713.75	162,546.24
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.08	M3	1,130,184.36	89,387.31
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.73	M2	152,599.17	111,906.06
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (110/110 - 90)		M		1,547,935.64
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.60	M2	9,027.50	14,444.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1.92	M3	125,637.50	241,224.00
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.64	M3	90,275.00	57,776.00
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.73	M3	1,079,791.60	789,229.49
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.72	M2	66,870.20	182,026.75
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.72	M2	59,713.75	162,546.24
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.09	M3	1,130,184.36	100,689.15
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.73	M2	152,599.17	111,906.06
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (110/120 - 90)		M		1,663,212.63
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.60	M2	9,027.50	14,444.00
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	2.08	M3	125,637.50	261,326.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.69	M3	90,275.00	62,590.67
	Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran				
	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.79	M3	1,079,791.60	853,935.19
	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.92	M2	66,870.20	195,534.03
	Pemasangan Pekerjaan Acian	2.92	M2	59,713.75	174,607.97
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.09	M3	1,130,184.36	100,774.77
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.80	M2	152,599.17	122,079.33

1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (120/120 - 100)		M		1,695,662.01
-------------------	---	--	----------	--	---------------------

Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	1.70	M2	9,027.50	15,346.75	
Pekerjaan Tanah					
Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	2.21	M3	125,637.50	277,658.88	
Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.74	M3	90,275.00	66,502.58	
Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran					
Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	0.79	M3	1,079,791.60	853,935.19	
Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	2.92	M2	66,870.20	195,534.03	
Pemasangan Pekerjaan Acian	2.92	M2	59,713.75	174,607.97	
Pekerjaan Beton Dan Bekisting					
Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.10	M3	1,130,184.36	112,076.62	
Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.80	M2	152,599.17	122,079.33	

1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Siklop Tipe V (150/150 - 120)		M		2,449,244.95
-------------------	---	--	----------	--	---------------------

Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	2.10	M2	9,027.50	18,957.75	
Pekerjaan Tanah					
Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	3.36	M3	125,637.50	422,142.00	
Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	1.12	M3	90,275.00	101,108.00	
Pekerjaan Pasangan Dan Pelesteran					
Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah (Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)	1.22	M3	1,079,791.60	1,313,026.58	
Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)	3.63	M2	66,870.20	242,748.83	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pemasangan Pekerjaan Acian	3.63	M2	59,713.75	216,769.85
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)	0.12	M3	1,130,184.36	134,491.94
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	1.00	M2	152,599.17	152,599.17
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (30/30)		M		566,290.82
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.50	M2	9,027.50	4,513.75
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.21	M3	125,637.50	26,383.88
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.07	M3	90,275.00	6,319.25
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	0.80	M2	152,599.17	122,079.33
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.12	M3	1,270,492.25	152,459.07
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	6.04	Kg	30,028.80	181,287.94
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.48	M2	152,599.17	73,247.60
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (40/30)		M		597,274.32
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.60	M2	9,027.50	5,416.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.25	M3	125,637.50	31,660.65
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.08	M3	90,275.00	7,583.10
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	0.80	M2	152,599.17	122,079.33
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.13	M3	1,270,492.25	167,704.98
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	6.31	Kg	30,028.80	189,582.16
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.48	M2	152,599.17	73,247.60
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (40/40)		M		699,482.75
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.60	M2	9,027.50	5,416.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.31	M3	125,637.50	39,198.90
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.10	M3	90,275.00	9,388.60
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.00	M2	152,599.17	152,599.17
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.15	M3	1,270,492.25	193,114.82

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	6.87	Kg	30,028.80	206,170.60
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.61	M2	152,599.17	93,594.16
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (40/50)		M		801,691.17
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.60	M2	9,027.50	5,416.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.37	M3	125,637.50	46,737.15
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.12	M3	90,275.00	11,194.10
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.20	M2	152,599.17	183,119.00
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.17	M3	1,270,492.25	218,524.67
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	7.42	Kg	30,028.80	222,759.04
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.75	M2	152,599.17	113,940.71
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (40/60)		M		903,899.59
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.60	M2	9,027.50	5,416.50
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.43	M3	125,637.50	54,275.40
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.14	M3	90,275.00	12,999.60
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.40	M2	152,599.17	213,638.83
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.19	M3	1,270,492.25	243,934.51
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	7.97	Kg	30,028.80	239,347.48
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.88	M2	152,599.17	134,287.27
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (50/30)		M		628,257.82
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.70	M2	9,027.50	6,319.25
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.29	M3	125,637.50	36,937.43
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.10	M3	90,275.00	8,846.95
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	0.80	M2	152,599.17	122,079.33
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.14	M3	1,270,492.25	182,950.88
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	6.59	Kg	30,028.80	197,876.38
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.48	M2	152,599.17	73,247.60

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (50/40)		M		732,023.54
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.70	M2	9,027.50	6,319.25
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.36	M3	125,637.50	45,732.05
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.12	M3	90,275.00	10,953.37
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.00	M2	152,599.17	152,599.17
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.16	M3	1,270,492.25	208,360.73
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	7.14	Kg	30,028.80	214,464.82
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.61	M2	152,599.17	93,594.16
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (50/50)		M		835,789.25
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.70	M2	9,027.50	6,319.25
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.43	M3	125,637.50	54,526.68
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.14	M3	90,275.00	13,059.78
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.20	M2	152,599.17	183,119.00
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.18	M3	1,270,492.25	233,770.57
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	7.69	Kg	30,028.80	231,053.26
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.75	M2	152,599.17	113,940.71
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (50/60)		M		939,554.97
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.70	M2	9,027.50	6,319.25
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	0.50	M3	125,637.50	63,321.30
	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.17	M3	90,275.00	15,166.20
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.40	M2	152,599.17	213,638.83
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.20	M3	1,270,492.25	259,180.42
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	8.25	Kg	30,028.80	247,641.70
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.88	M2	152,599.17	134,287.27
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (60/40)		M		925,996.76
	Pekerjaan Persiapan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.84	M2	9,027.50	7,583.10
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	0.44	M3	125,637.50	54,878.46
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.15	M3	90,275.00	13,144.04
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.04	M2	152,599.17	158,703.13
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.20	M3	1,270,492.25	250,032.88
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	11.59	Kg	30,028.80	348,061.00
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.61	M2	152,599.17	93,594.16
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (60/50)		M		1,046,355.65
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.84	M2	9,027.50	7,583.10
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	0.52	M3	125,637.50	65,432.01
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.17	M3	90,275.00	15,671.74
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.24	M2	152,599.17	189,222.97
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.22	M3	1,270,492.25	280,524.69
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	12.45	Kg	30,028.80	373,980.44
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.75	M2	152,599.17	113,940.71
1.3.04.02.02.0004	Pekerjaan Drainase Beton Bertulang Tipe U (60/60)		M		1,166,714.54
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan Lapangan Dan Pengukuran	0.84	M2	9,027.50	7,583.10
	Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3	0.60	M3	125,637.50	75,985.56
	Dalam Satu Lokasi Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir	0.20	M3	90,275.00	18,199.44
	Pekerjaan Acian				
	Pemasangan Pekerjaan Acian	1.44	M2	152,599.17	219,742.80
	Pekerjaan Beton Dan Bekisting				
	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)	0.24	M3	1,270,492.25	311,016.50
	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip	13.32	Kg	30,028.80	399,899.87
	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm	0.88	M2	152,599.17	134,287.27
1.3.04.02.02.0004	Drainase Type 30/40 Dengan Plat Deker		M		3,297,854.78
	Pekerjaan Persiapan				
	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	0.05	M1	110,894.50	5,544.73
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 M	0.44	M³	90,643.00	39,882.92
	Pengurugan Dengan Pasir Urug	0.02	M³	493,350.00	9,867.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

Pekerjaan Pasang an Dan Beton					
Pasangan Batu Dengan Mortar Tipe S (Setara Campuran 1 PC : 3 PP)	0.18	M³	1,968,455.00	354,321.90	
Cor Beton 1Pc : 3Ps : 5Kr (Lantai Saluran)	0.02	M³	1,788,209.75	35,764.20	
Plesteran Tebal 1,5 Cm Dengan Mortar Tipe S (Setara Campuran 1 PC : 3 PP)	1.2	M2	140,745.51	168,894.61	
Pekerjaan Acian	1.2	M2	66,757.50	80,109.00	
Pekerjaan Plat Deker					
Pembesian 10 Kg Dengan Besi Polos	9.3	Kg	239,976.25	2,231,779.13	
Bekisting Lantai Beton Biasa Menggunakan Papan Kayu 3/20cm	1.11	M2	173,736.25	192,847.24	
Beton Campuran 1Pc: 2Ps : 3Kr	0.08	M³	1,940,552.85	155,244.23	
Pekerjaan Lain-Lain					
Mengangkut Material Sisa	0.44	M³	53,636.00	23,599.84	

1.3.04.02.02.0004	Drainase Type 50/60 (Trapegium)		M	805,529.54
-------------------	---------------------------------	--	---	------------

Pekerjaan Persiapan					
Pengukuran dan Pasang Bouwplank	0.05	M1	110,894.50	5,544.73	
Pekerjaan Tanah Dan Pasir					
Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 M	0.54	M³	90,643.00	48,947.22	
Pengurugan Dengan Pasir Urug	0.05	M³	493,350.00	24,667.50	
Pekerjaan Pasangan, Dan Beton					
Pasangan Batu Dengan Mortar Tipe S (Setara Campuran 1 PC : 3 PP)	0.19	M³	1,968,455.00	374,006.45	
Beton Cor Campuran 1Pc : 3Ps : 5Kr (Lantai Saluran)	0.03	M³	1,788,209.75	53,646.29	
Plesteran Tebal 1,5 Cm Dengan Mortar Tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP)	1.3	M2	140,745.51	182,969.16	
Pekerjaan Acian	1.3	M2	66,757.50	86,784.75	
Pekerjaan Lain-Lain					
Mengangkut Material Atau Hasil Galian	0.54	M³	53,636.00	28,963.44	

1.3.04.02.02.0004	Drainase Type 60/60 (U-Type)		M	879,699.80
-------------------	-------------------------------	--	---	------------

Pekerjaan Persiapan					
Pengukuran dan Pasang Bouwplank	0.05	M1	110,894.50	5,544.73	
Pekerjaan Tanah Dan Pasir					
Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 M	0.63	M³	90,643.00	57,105.09	
Pengurugan Dengan Pasir Urug	0.05	M³	493,350.00	24,667.50	
Pekerjaan Pasangan, Dan Beton					
Pasangan Batu Dengan Mortar Tipe S (Setara Campuran 1 PC : 3 PP)	0.2	M³	1,968,455.00	393,691.00	
Beton Cor Campuran 1Pc : 3Ps : 5Kr (Lantai Saluran)	0.03	M³	1,788,209.75	53,646.29	
Plesteran Tebal 1,5 Cm Dengan Mortar Tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP)	1.5	M2	140,745.51	211,118.27	
Pekerjaan Acian	1.5	M2	66,757.50	100,136.25	
Pekerjaan Lain-Lain					
Mengangkut Material Atau Hasil Galian	0.63	M³	53,636.00	33,790.68	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

1.3.04.02.02.0004	Drainase Type 30/50 (Type - Trapesium)		M		985,558.69
	Pekerjaan Persiapan				
	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	0.05	M1	110,894.50	5,544.73
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 M	0.54	M³	90,643.00	48,947.22
	Pengurugan Dengan Pasir Urug	0.05	M³	493,350.00	24,667.50
	Pekerjaan Pasangan, Dan Beton				
	Pasangan Batu Dengan Mortar Tipe S (Setara Campuran 1 PC : 3 PP)	0.28	M³	1,968,455.00	551,167.40
	Beton Cor Campuran 1Pc : 3Ps : 5Kr (Lantai Saluran)	0.02	M³	1,788,209.75	35,764.20
	Plesteran Tebal 1,5 Cm Dengan Mortar Tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP)	1.4	M2	140,745.51	197,043.71
	Pekerjaan Acian	1.4	M2	66,757.50	93,460.50
	Pekerjaan Lain-Lain				
	Mengangkut Material Atau Hasil Galian	0.54	M³	53,636.00	28,963.44

1.3.04.02.02.0004	Drainase Type 40/50 (Type - Trapesium)		M		1,135,204.54
	Pekerjaan Persiapan				
	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	0.05	M1	110,894.50	5,544.73
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 M	0.60	M³	90,643.00	54,385.80
	Pengurugan Dengan Pasir Urug	0.05	M³	493,350.00	24,667.50
	Pekerjaan Pasangan, Dan Beton				
	Pasangan Batu Dengan Mortar Tipe S (Setara Campuran 1 PC : 3 PP)	0.32	M³	1,968,455.00	629,905.60
	Beton Cor Campuran 1Pc : 3Ps : 5Kr (Lantai Saluran)	0.02	M³	1,788,209.75	35,764.20
	Plesteran Tebal 1,5 Cm Dengan Mortar Tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP)	1.7	M2	140,745.51	239,267.37
	Pekerjaan Acian	1.70	M2	66,757.50	113,487.75
	Pekerjaan Lain-Lain				
	Mengangkut Material Atau Hasil Galian	0.60	M3	53,636.00	32,181.60

1.3.04.02.04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

1.3.04.02.04.0005	Pasangan Bronjong Bentuk Miring		M		4,280,926.93
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	0.75	M3	34,026.97	25,520.23
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	0.19	M3	18,055.00	3,385.31
	Timbunn Tanah Didatangkan	3.63	M3	539,738.59	1,956,552.39
	Pekerjaan Bronjong				
	Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	2.00	M3	1,147,734.50	2,295,469.00

1.3.04.02.04.0005	Pasangan Batu 1 : 4		M		2,905,362.06
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (mekaik)	0.81	M3	40,276.75	32,624.17

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	0.41	M3	18,055.00	7,312.28
	Timbunn Tanah Didatangkan	1.63	M3	539,738.59	877,075.21
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Batu Kali 1:4 (Mekanik)	1.24	M3	1,443,107.40	1,785,845.41
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	1.80	M2	112,502.78	202,505.00
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K175		M		4,304,200.96
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (mekaik)	0.75	M3	40,276.75	30,207.56
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	0.41	M3	18,055.00	7,312.28
	Timbunn Tanah Didatangkan	1.63	M3	539,738.59	877,075.21
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 cm	1.20	M2	237,912.00	285,494.40
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2x Pakai	3.00	M2	167,167.45	501,502.35
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K175)	1.24	M3	2,103,118.51	2,602,609.16
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K200		M		4,385,985.99
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	0.75	M3	40,276.75	30,207.56
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	0.41	M3	18,055.00	7,312.28
	Timbunn Tanah Didatangkan	1.63	M3	539,738.59	877,075.21
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 cm	1.20	M2	237,912.00	285,494.40
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2x Pakai	3.00	M2	167,167.45	501,502.35
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200)	1.24	M3	2,169,207.42	2,684,394.19
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K250		M		4,505,390.98
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	0.75	M3	40,276.75	30,207.56
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	0.41	M3	18,055.00	7,312.28
	Timbunn Tanah Didatangkan	1.63	M3	539,738.59	877,075.21
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 cm	1.20	M2	237,912.00	285,494.40
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2x Pakai	3.00	M2	167,167.45	501,502.35
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K250)	1.24	M3	2,265,696.31	2,803,799.18
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton Siklop		M		4,319,258.26
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	0.75	M3	40,276.75	30,207.56

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	0.41	M3	18,055.00	7,312.28
	Timbunn Tanah Didatangkan	1.63	M3	539,738.59	877,075.21
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 cm	1.20	M2	237,912.00	285,494.40
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2x Pakai	3.00	M2	167,167.45	501,502.35
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton sikloop 1:2:3 30% Batu	1.24	M3	2,115,286.03	2,617,666.46
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Bronjong Bentuk Miring		M		4,854,794.18
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	0.75	M3	34,026.97	25,520.23
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.19	M3	18,055.00	3,385.31
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	3.63	M3	539,738.59	1,956,552.39
	Pekerjaan Bronjong				
	Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	2.50	M3	1,147,734.50	2,869,336.25
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Batu 1 : 4		M		5,198,286.23
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.00	M3	40,276.75	80,553.51
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	1.00	M3	18,055.00	18,055.00
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	2.53	M3	539,738.59	1,366,213.31
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Batu Kali 1:4	2.40	M3	1,443,107.40	3,463,457.76
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.40	M2	112,502.78	270,006.66
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K175		M		7,656,800.05
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.00	M3	40,276.75	80,553.51
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	1.00	M3	18,055.00	18,055.00
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	2.53	M3	539,738.59	1,366,213.31
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2x Pakai	4.00	M2	167,167.45	668,669.80
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K175)	2.40	M3	2,103,118.51	5,047,484.43
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K200		M		7,815,413.43
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.00	M3	40,276.75	80,553.51
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.00	M3	18,055.00	18,055.00
	Timbunan Tanah Didatangkan	2.53	M3	539,738.59	1,366,213.31

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2x Pakai	4.00	M2	167,167.45	668,669.80
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K200)	2.40	M3	2,169,207.42	5,206,097.82
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K250		M		8,046,986.76
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.00	M3	40,276.75	80,553.51
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.00	M3	18,055.00	18,055.00
	Timbunan Tanah Didatangkan	2.53	M3	539,738.59	1,366,213.31
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2x Pakai	4.00	M2	167,167.45	668,669.80
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K250)	2.40	M3	2,265,696.31	5,437,671.14
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton Siklop		M		7,686,002.08
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.00	M3	40,276.75	80,553.51
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.00	M3	18,055.00	18,055.00
	Timbunan Tanah Didatangkan	2.53	M3	539,738.59	1,366,213.31
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2x Pakai	4.00	M2	167,167.45	668,669.80
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton sikloop 1:2:3 30% Batu	2.40	M3	2,115,286.03	5,076,686.46
1.3.04.02.04.0005	Perkuatan Tebing Pasangan Bronjong		M		6,098,901.55
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	1.50	M3	34,026.97	51,040.46
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,770.63
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.75	M3	539,738.59	2,024,019.72
	Pekerjaan Bronjong				
	Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	3.50	M3	1,147,734.50	4,017,070.75
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Batu 1 : 4		M		7,106,570.95
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.25	M3	40,276.75	90,622.69
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.13	M3	18,055.00	20,311.88
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Beton				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pasangan Batu Kali 1:4 (Mekanik)	3.31	M3	1,443,107.40	4,780,293.26
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.90	M2	112,502.78	326,258.05
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K175		M		10,268,191.77
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.00	M3	40,276.75	80,553.51
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.13	M3	18,055.00	20,311.88
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	5.00	M2	167,167.45	835,837.25
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 14,5 Mpa (K175)	3.31	M3	2,103,118.51	6,966,580.08
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K200		M		10,487,111.29
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.00	M3	40,276.75	80,553.51
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.13	M3	18,055.00	20,311.88
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	5.00	M2	167,167.45	835,837.25
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 16,9 Mpa (K200)	3.31	M3	2,169,207.42	7,185,499.59
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K250		M		10,806,730.72
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.00	M3	40,276.75	80,553.51
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.13	M3	18,055.00	20,311.88
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	5.00	M2	167,167.45	835,837.25
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 21,7 Mpa (K250)	3.31	M3	2,265,696.31	7,505,119.02
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton Siklop		M		10,308,496.66
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.00	M3	40,276.75	80,553.51
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.13	M3	18,055.00	20,311.88
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	5.00	M2	167,167.45	835,837.25
	Pekerjaan Beton				
	Beton Sikloop 1:2:3 30% Batu	3.31	M3	2,115,286.03	7,006,884.96
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Bronjong Bentuk Miring		M		6,672,768.80
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	1.50	M3	34,026.97	51,040.46
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,770.63
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.75	M3	539,738.59	2,024,019.72
	Pekerjaan Bronjong				
	Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	4.00	M3	1,147,734.50	4,590,938.00
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Batu 1 : 4		M		8,900,088.71
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.50	M3	40,276.75	100,691.88
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.25	M3	18,055.00	22,568.75
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Batu Kali 1:4 (Mekanik)	4.50	M3	1,443,107.40	6,493,983.30
	Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Tebal 15 Mm, Dengan Mortar Tipe S(Setara Campuran 1Pc:3P)	3.50	M2	112,502.78	393,759.71
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K175		M		12,955,207.71
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.50	M3	40,276.75	100,691.88
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.25	M3	18,055.00	22,568.75
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	6.00	M2	167,167.45	1,003,004.70
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 14,5 Mpa (K175)	4.50	M3	2,103,118.51	9,464,033.31
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K200		M		13,252,607.81
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.50	M3	40,276.75	100,691.88
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.25	M3	18,055.00	22,568.75
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	6.00	M2	167,167.45	1,003,004.70
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 16,9 Mpa (K200)	4.50	M3	2,169,207.42	9,761,433.41

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K250		M		13,686,807.79
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.50	M3	40,276.75	100,691.88
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.25	M3	18,055.00	22,568.75
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	6.00	M2	167,167.45	1,003,004.70
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 21,7 Mpa (K250)	4.50	M3	2,265,696.31	10,195,633.39
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton Siklop		M		13,009,961.52
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.50	M3	40,276.75	100,691.88
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.25	M3	18,055.00	22,568.75
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	6.00	M2	167,167.45	1,003,004.70
	Pekerjaan Beton				
	Beton Sikloop 1:2:3 30% Batu	4.50	M3	2,115,286.03	9,518,787.12
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Bronjong Bentuk Miring		M		7,246,636.05
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	1.50	M3	34,026.97	51,040.46
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,770.63
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.75	M3	539,738.59	2,024,019.72
	Pekerjaan Bronjong				
	Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	4.50	M3	1,147,734.50	5,164,805.25
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Batu 1 : 4		M		10,682,356.20
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.75	M3	40,276.75	110,761.07
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.38	M3	18,055.00	24,825.63
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Batu Kali 1:4 (Mekanik)	5.69	M3	1,443,107.40	8,207,673.34
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.00	M2	112,502.78	450,011.10
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K175		M		13,134,701.22
	Pekerjaan Tanah				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.75	M3	40,276.75	110,761.07
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.38	M3	18,055.00	24,825.63
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 14,5 Mpa (K175)	4.50	M3	2,103,118.51	9,464,033.31
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K200		M		13,432,101.33
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.75	M3	40,276.75	110,761.07
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.38	M3	18,055.00	24,825.63
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 16,9 Mpa (K200)	4.50	M3	2,169,207.42	9,761,433.41
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K250		M		13,866,301.31
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.75	M3	40,276.75	110,761.07
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.38	M3	18,055.00	24,825.63
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 21,7 Mpa (K250)	4.50	M3	2,265,696.31	10,195,633.39
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton Siklop		M		13,189,455.03
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	2.75	M3	40,276.75	110,761.07
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.38	M3	18,055.00	24,825.63
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15
	Pekerjaan Beton				
	Beton Sikloop 1:2:3 30% Batu	4.50	M3	2,115,286.03	9,518,787.12

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Bronjong Bentuk Miring		M		7,820,503.30
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	1.50	M3	34,026.97	51,040.46
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,770.63
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.75	M3	539,738.59	2,024,019.72
	Pekerjaan Bronjong				
	Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	5.00	M3	1,147,734.50	5,738,672.50
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Batu 1 : 4		M		12,645,012.11
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.00	M3	40,276.75	120,830.26
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.50	M3	18,055.00	27,082.50
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Batu Kali 1:4 (Mekanik)	7.00	M3	1,443,107.40	10,101,751.80
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.50	M2	112,502.78	506,262.49
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K175		M		19,718,935.53
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.00	M3	40,276.75	120,830.26
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.50	M3	18,055.00	27,082.50
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	8.00	M2	167,167.45	1,337,339.60
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 14,5 Mpa (K175)	7.00	M3	2,103,118.51	14,721,829.59
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K200		M		20,181,557.91
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.00	M3	40,276.75	120,830.26
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.50	M3	18,055.00	27,082.50
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	8.00	M2	167,167.45	1,337,339.60
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 16,9 Mpa (K200)	7.00	M3	2,169,207.42	15,184,451.97
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K250		M		20,856,980.10
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.00	M3	40,276.75	120,830.26
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.50	M3	18,055.00	27,082.50

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	8.00	M2	167,167.45	1,337,339.60
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 21,7 Mpa (K250)	7.00	M3	2,265,696.31	15,859,874.16
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton Siklop		M		19,804,108.12
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.00	M3	40,276.75	120,830.26
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.50	M3	18,055.00	27,082.50
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	8.00	M2	167,167.45	1,337,339.60
	Pekerjaan Beton				
	Beton Sikloop 1:2:3 30% Batu	7.00	M3	2,115,286.03	14,807,002.19
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Batu 1 : 4		M		14,788,056.45
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.25	M3	40,276.75	130,899.45
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.63	M3	18,055.00	29,339.38
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Batu Kali 1:4 (Mekanik)	8.44	M3	1,443,107.40	12,176,218.69
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	5.00	M2	112,502.78	562,513.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K175		M		22,921,661.90
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.25	M3	40,276.75	130,899.45
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.63	M3	18,055.00	29,339.38
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	9.00	M2	167,167.45	1,504,507.05
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 14,5 Mpa (K175)	8.44	M3	2,103,118.51	17,745,062.46
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K200		M		23,479,287.09
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.25	M3	40,276.75	130,899.45
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.63	M3	18,055.00	29,339.38
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	9.00	M2	167,167.45	1,504,507.05
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 16,9 Mpa (K200)	8.44	M3	2,169,207.42	18,302,687.65
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K250		M		24,293,412.05
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.25	M3	40,276.75	130,899.45
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.63	M3	18,055.00	29,339.38
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	9.00	M2	167,167.45	1,504,507.05
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Beton Mutu Fc = 21,7 Mpa (K250)	8.44	M3	2,265,696.31	19,116,812.61
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton Siklop		M		23,024,325.29
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.25	M3	40,276.75	130,899.45
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.63	M3	18,055.00	29,339.38
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	9.00	M2	167,167.45	1,504,507.05
	Pekerjaan Beton				
	Beton Sikloop 1:2:3 30% Batu	8.44	M3	2,115,286.03	17,847,725.85
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Batu 1 : 4		M		17,111,489.22
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.50	M3	40,276.75	140,968.64
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.75	M3	18,055.00	31,596.25
	Timbunan Tanah Didatangkan	3.50	M3	539,738.59	1,889,085.07
	Pekerjaan Beton				
	Pasangan Batu Kali 1:4 (Mekanik)	10.00	M3	1,443,107.40	14,431,074.00
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	5.50	M2	112,502.78	618,765.26
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K175		M		26,387,278.09
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.50	M3	40,276.75	140,968.64
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.75	M3	18,055.00	31,596.25
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	10.00	M2	167,167.45	1,671,674.50
	Pekerjaan Beton Pasangan Beton Mutu Fc = 14,5 Mpa (K175)	10.00	M3	2,103,118.51	21,031,185.13
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K200		M		27,048,167.21
	Pekerjaan Tanah Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.50	M3	40,276.75	140,968.64
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.75	M3	18,055.00	31,596.25
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting) Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	10.00	M2	167,167.45	1,671,674.50
	Pekerjaan Beton Pasangan Beton Mutu Fc = 16,9 Mpa (K200)	10.00	M3	2,169,207.42	21,692,074.25
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton K250		M		28,013,056.05
	Pekerjaan Tanah Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.50	M3	40,276.75	140,968.64
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.75	M3	18,055.00	31,596.25
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting) Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	10.00	M2	167,167.45	1,671,674.50
	Pekerjaan Beton Pasangan Beton Mutu Fc = 21,7 Mpa (K250)	10.00	M3	2,265,696.31	22,656,963.09
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Beton Siklop		M		26,508,953.22
	Pekerjaan Tanah Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	3.50	M3	40,276.75	140,968.64
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali	1.75	M3	18,055.00	31,596.25
	Timbunan Tanah Didatangkan	5.63	M3	539,738.59	3,036,029.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting) Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm	2.00	M2	237,912.00	475,824.00
	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Ekspos 2X Pakai	10.00	M2	167,167.45	1,671,674.50
	Pekerjaan Beton Beton Sikloop 1:2:3 30% Batu	10.00	M3	2,115,286.03	21,152,860.26
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175		M		3,112,935.24
	Pekerjaan Tanah Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.70	M2	167,167.45	451,352.12
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.00	M3	2,103,118.51	2,103,118.51
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.00	M2	112,502.78	225,005.55
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan		M		4,440,692.17
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	2.46	M3	539,738.59	1,327,756.93
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.70	M2	167,167.45	451,352.12
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.00	M3	2,103,118.51	2,103,118.51
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.00	M2	112,502.78	225,005.55
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu		M		2,785,203.81
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.70	M2	167,167.45	451,352.12
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.00	M3	1,775,387.09	1,775,387.09
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.00	M2	112,502.78	225,005.55
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan		M		4,112,960.74
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	2.46	M3	539,738.59	1,327,756.93
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.70	M2	167,167.45	451,352.12
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.00	M3	1,775,387.09	1,775,387.09
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.00	M2	112,502.78	225,005.55
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175		M		4,666,727.66
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.70	M2	167,167.45	618,519.57
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.63	M3	2,103,118.51	3,417,567.58
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.50	M2	112,502.78	281,256.94
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan		M		6,890,450.65
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	4.12	M3	539,738.59	2,223,722.99
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.70	M2	167,167.45	618,519.57
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.63	M3	2,103,118.51	3,417,567.58
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.50	M2	112,502.78	281,256.94
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu		M		4,134,164.09
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.70	M2	167,167.45	618,519.57

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.63	M3	1,775,387.09	2,885,004.02
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.50	M2	112,502.78	281,256.94
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan		M		6,357,887.08
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	4.12	M3	539,738.59	2,223,722.99
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.70	M2	167,167.45	618,519.57
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.63	M3	1,775,387.09	2,885,004.02
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.50	M2	112,502.78	281,256.94
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175		M		6,483,409.89
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.20	M3	101,649.65	121,979.58
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.30	M3	18,055.00	5,416.50
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.70	M2	167,167.45	785,687.02
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	2.38	M3	2,103,118.51	4,994,906.47
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.00	M2	112,502.78	337,508.33
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan		M		9,746,129.67
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.20	M3	101,649.65	121,979.58
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.30	M3	18,055.00	5,416.50
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	6.05	M3	539,738.59	3,262,719.78
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.70	M2	167,167.45	785,687.02
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	2.38	M3	2,103,118.51	4,994,906.47

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.00	M2	112,502.78	337,508.33
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu		M		5,705,047.75
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.20	M3	101,649.65	121,979.58
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.30	M3	18,055.00	5,416.50
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.70	M2	167,167.45	785,687.02
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	2.38	M3	1,775,387.09	4,216,544.33
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.00	M2	112,502.78	337,508.33
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan		M		8,967,767.53
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.20	M3	101,649.65	121,979.58
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.30	M3	18,055.00	5,416.50
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	6.05	M3	539,738.59	3,262,719.78
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.70	M2	167,167.45	785,687.02
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	2.38	M3	1,775,387.09	4,216,544.33
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.00	M2	112,502.78	337,508.33
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175		M		3,251,409.65
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.90	M2	167,167.45	484,785.61
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.01	M3	2,103,118.51	2,129,407.49
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.70	M2	112,502.78	303,757.49

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Batu Bosong		M		3,461,622.03
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.90	M2	167,167.45	484,785.61
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.01	M3	2,103,118.51	2,129,407.49
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	0.37	M3	569,681.25	210,212.38
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.70	M2	112,502.78	303,757.49
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan		M		4,125,786.17
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	1.62	M3	539,738.59	874,376.52
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.90	M2	167,167.45	484,785.61
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.01	M3	2,103,118.51	2,129,407.49
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.70	M2	112,502.78	303,757.49
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan Dan Batu Kosong		M		4,335,998.55
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	1.62	M3	539,738.59	874,376.52
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.90	M2	167,167.45	484,785.61
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.01	M3	2,103,118.51	2,129,407.49
	Pekerjaan Pondasi				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	0.37	M3	569,681.25	210,212.38
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.70	M2	112,502.78	303,757.49
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu		M		2,919,581.58
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.90	M2	167,167.45	484,785.61
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.01	M3	1,775,387.09	1,797,579.43
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.70	M2	112,502.78	303,757.49
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Batu Kosong		M		3,129,793.96
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.90	M2	167,167.45	484,785.61
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.01	M3	1,775,387.09	1,797,579.43
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	0.37	M3	569,681.25	210,212.38
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	2.70	M2	112,502.78	303,757.49
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan		M		3,793,958.10
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	1.62	M3	539,738.59	874,376.52
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.90	M2	167,167.45	484,785.61
	Pekerjaan Beton				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.01	M3	1,775,387.09	1,797,579.43
	Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Plesteran	2.70	M2	112,502.78	303,757.49
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan Dan Batu Kosong		M		4,004,170.48
	Pekerjaan Tanah Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	0.90	M3	101,649.65	91,484.69
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.23	M3	18,055.00	4,062.38
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	1.62	M3	539,738.59	874,376.52
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting) Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	2.90	M2	167,167.45	484,785.61
	Pekerjaan Beton Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.01	M3	1,775,387.09	1,797,579.43
	Pekerjaan Pondasi Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	0.37	M3	569,681.25	210,212.38
	Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Plesteran	2.70	M2	112,502.78	303,757.49
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175		M		4,673,757.16
	Pekerjaan Tanah Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting) Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.90	M2	167,167.45	651,953.06
	Pekerjaan Beton Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.58	M3	2,103,118.51	3,312,411.66
	Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Plesteran	3.20	M2	112,502.78	360,008.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Batu Bosong		M		5,234,323.51
	Pekerjaan Tanah Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting) Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.90	M2	167,167.45	651,953.06
	Pekerjaan Beton Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.58	M3	2,103,118.51	3,312,411.66

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

Pekerjaan Pondasi					
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	0.98	M3	569,681.25	560,566.35	
Pekerjaan Plesteran					
Pekerjaan Plesteran	3.20	M2	112,502.78	360,008.88	

1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan		M		6,411,715.43
-------------------	--	--	---	--	--------------

Pekerjaan Tanah					
Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13	
Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44	
Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	3.22	M3	539,738.59	1,737,958.26	
Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)					
Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00	
Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.90	M2	167,167.45	651,953.06	
Pekerjaan Beton					
Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.58	M3	2,103,118.51	3,312,411.66	
Pekerjaan Plesteran					
Pekerjaan Plesteran	3.20	M2	112,502.78	360,008.88	

1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan Dan Batu Kosong		M		6,972,281.78
-------------------	--	--	---	--	--------------

Pekerjaan Tanah					
Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13	
Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44	
Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	3.22	M3	539,738.59	1,737,958.26	
Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)					
Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00	
Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.90	M2	167,167.45	651,953.06	
Pekerjaan Beton					
Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	1.58	M3	2,103,118.51	3,312,411.66	
Pekerjaan Pondasi					
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	0.98	M3	569,681.25	560,566.35	
Pekerjaan Plesteran					
Pekerjaan Plesteran	3.20	M2	112,502.78	360,008.88	

1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu		M		4,157,580.17
-------------------	--	--	---	--	--------------

Pekerjaan Tanah					
Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13	
Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44	
Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)					
Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.90	M2	167,167.45	651,953.06
	Pekerjaan Beton Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.58	M3	1,775,387.09	2,796,234.66
	Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Plesteran	3.20	M2	112,502.78	360,008.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Batu Kosong		M		4,718,146.52
	Pekerjaan Tanah Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting) Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.90	M2	167,167.45	651,953.06
	Pekerjaan Beton Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.58	M3	1,775,387.09	2,796,234.66
	Pekerjaan Pondasi Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	0.98	M3	569,681.25	560,566.35
	Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Plesteran	3.20	M2	112,502.78	360,008.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan		M		5,895,538.43
	Pekerjaan Tanah Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	3.22	M3	539,738.59	1,737,958.26
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting) Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.90	M2	167,167.45	651,953.06
	Pekerjaan Beton Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.58	M3	1,775,387.09	2,796,234.66
	Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Plesteran	3.20	M2	112,502.78	360,008.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan Dan Batu Kosong		M		6,456,104.78
	Pekerjaan Tanah Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.05	M3	101,649.65	106,732.13
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.26	M3	18,055.00	4,739.44
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	3.22	M3	539,738.59	1,737,958.26
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	3.90	M2	167,167.45	651,953.06
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	1.58	M3	1,775,387.09	2,796,234.66
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	0.98	M3	569,681.25	560,566.35
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.20	M2	112,502.78	360,008.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175		M		6,382,532.71
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.29	M3	101,649.65	131,128.05
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.32	M3	18,055.00	5,822.74
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.95	M2	167,167.45	827,478.88
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	2.26	M3	2,103,118.51	4,758,305.64
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.75	M2	112,502.78	421,885.41
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Batu Bosong		M		7,188,346.83
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.29	M3	101,649.65	131,128.05
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.32	M3	18,055.00	5,822.74
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.95	M2	167,167.45	827,478.88
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	2.26	M3	2,103,118.51	4,758,305.64
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.41	M3	569,681.25	805,814.13
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.75	M2	112,502.78	421,885.41
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan		M		8,754,683.81
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.29	M3	101,649.65	131,128.05
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.32	M3	18,055.00	5,822.74
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	4.40	M3	539,738.59	2,372,151.11

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.95	M2	167,167.45	827,478.88
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	2.26	M3	2,103,118.51	4,758,305.64
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.75	M2	112,502.78	421,885.41
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan Dan Batu Kosong		M		9,560,497.94
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.29	M3	101,649.65	131,128.05
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.32	M3	18,055.00	5,822.74
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	4.40	M3	539,738.59	2,372,151.11
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.95	M2	167,167.45	827,478.88
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	2.26	M3	2,103,118.51	4,758,305.64
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.41	M3	569,681.25	805,814.13
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.75	M2	112,502.78	421,885.41
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu		M		5,641,040.35
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.29	M3	101,649.65	131,128.05
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.32	M3	18,055.00	5,822.74
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.95	M2	167,167.45	827,478.88
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	2.26	M3	1,775,387.09	4,016,813.28
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.75	M2	112,502.78	421,885.41
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Batu Kosong		M		6,446,854.48
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.29	M3	101,649.65	131,128.05

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.32	M3	18,055.00	5,822.74
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.95	M2	167,167.45	827,478.88
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	2.26	M3	1,775,387.09	4,016,813.28
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.41	M3	569,681.25	805,814.13
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.75	M2	112,502.78	421,885.41
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan		M		8,013,191.46
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.29	M3	101,649.65	131,128.05
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.32	M3	18,055.00	5,822.74
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	4.40	M3	539,738.59	2,372,151.11
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.95	M2	167,167.45	827,478.88
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	2.26	M3	1,775,387.09	4,016,813.28
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.75	M2	112,502.78	421,885.41
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan Dan Batu Kosong		M		8,819,005.59
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.29	M3	101,649.65	131,128.05
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.32	M3	18,055.00	5,822.74
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	4.40	M3	539,738.59	2,372,151.11
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	4.95	M2	167,167.45	827,478.88
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	2.26	M3	1,775,387.09	4,016,813.28
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.41	M3	569,681.25	805,814.13
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	3.75	M2	112,502.78	421,885.41

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175		M		8,348,604.66
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.53	M3	101,649.65	155,523.96
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,906.04
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	5.98	M2	167,167.45	999,661.35
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	3.08	M3	2,103,118.51	6,467,089.43
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.28	M2	112,502.78	481,511.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Batu Bosong		M		9,189,454.18
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.53	M3	101,649.65	155,523.96
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,906.04
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	5.98	M2	167,167.45	999,661.35
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	3.08	M3	2,103,118.51	6,467,089.43
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.48	M3	569,681.25	840,849.53
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.28	M2	112,502.78	481,511.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan		M		11,813,726.41
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.53	M3	101,649.65	155,523.96
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,906.04
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	6.42	M3	539,738.59	3,465,121.75
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	5.98	M2	167,167.45	999,661.35
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	3.08	M3	2,103,118.51	6,467,089.43
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.28	M2	112,502.78	481,511.88

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan Dan Batu Kosong		M		12,654,575.94
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.53	M3	101,649.65	155,523.96
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,906.04
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	6.42	M3	539,738.59	3,465,121.75
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	5.98	M2	167,167.45	999,661.35
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	3.08	M3	2,103,118.51	6,467,089.43
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.48	M3	569,681.25	840,849.53
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.28	M2	112,502.78	481,511.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu		M		7,340,830.52
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.53	M3	101,649.65	155,523.96
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,906.04
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	5.98	M2	167,167.45	999,661.35
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	3.08	M3	1,775,387.09	5,459,315.29
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.28	M2	112,502.78	481,511.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Batu Kosong		M		8,181,680.05
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.53	M3	101,649.65	155,523.96
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,906.04
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	5.98	M2	167,167.45	999,661.35
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	3.08	M3	1,775,387.09	5,459,315.29
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.48	M3	569,681.25	840,849.53

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Plesteran	4.28	M2	112,502.78	481,511.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan		M		10,805,952.27
	Pekerjaan Tanah Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.53	M3	101,649.65	155,523.96
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,906.04
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	6.42	M3	539,738.59	3,465,121.75
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting) Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	5.98	M2	167,167.45	999,661.35
	Pekerjaan Beton Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	3.08	M3	1,775,387.09	5,459,315.29
	Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Plesteran	4.28	M2	112,502.78	481,511.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan Dan Batu Kosong		M		11,646,801.80
	Pekerjaan Tanah Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.53	M3	101,649.65	155,523.96
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.38	M3	18,055.00	6,906.04
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	6.42	M3	539,738.59	3,465,121.75
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting) Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	5.98	M2	167,167.45	999,661.35
	Pekerjaan Beton Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	3.08	M3	1,775,387.09	5,459,315.29
	Pekerjaan Pondasi Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.48	M3	569,681.25	840,849.53
	Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Plesteran	4.28	M2	112,502.78	481,511.88
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175		M		10,573,177.27
	Pekerjaan Tanah Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.76	M3	101,649.65	178,395.14
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.44	M3	18,055.00	7,921.63
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting) Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15
	Pekerjaan Beton				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	4.01	M3	2,103,118.51	8,438,763.03
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.80	M2	112,502.78	540,013.32
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Batu Bosong		M		11,491,104.67
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.76	M3	101,649.65	178,395.14
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.44	M3	18,055.00	7,921.63
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	4.01	M3	2,103,118.51	8,438,763.03
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.61	M3	569,681.25	917,927.40
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.80	M2	112,502.78	540,013.32
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan		M		15,131,269.67
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.76	M3	101,649.65	178,395.14
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.44	M3	18,055.00	7,921.63
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	8.45	M3	539,738.59	4,558,092.40
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	4.01	M3	2,103,118.51	8,438,763.03
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.80	M2	112,502.78	540,013.32
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton K175, Dengan Timbunan Dan Batu Kosong		M		16,049,197.07
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.76	M3	101,649.65	178,395.14
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.44	M3	18,055.00	7,921.63
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	8.45	M3	539,738.59	4,558,092.40
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	4.01	M3	2,103,118.51	8,438,763.03
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.61	M3	569,681.25	917,927.40
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.80	M2	112,502.78	540,013.32
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu		M		9,258,154.92
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.76	M3	101,649.65	178,395.14
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.44	M3	18,055.00	7,921.63
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	4.01	M3	1,775,387.09	7,123,740.69
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.80	M2	112,502.78	540,013.32
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Batu Kosong		M		10,176,082.32
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.76	M3	101,649.65	178,395.14
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.44	M3	18,055.00	7,921.63
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	4.01	M3	1,775,387.09	7,123,740.69
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.61	M3	569,681.25	917,927.40
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.80	M2	112,502.78	540,013.32
1.3.04.02.04.0005	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan		M		13,816,247.32
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.76	M3	101,649.65	178,395.14
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.44	M3	18,055.00	7,921.63
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	8.45	M3	539,738.59	4,558,092.40

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.04.0005	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	4.01	M3	1,775,387.09	7,123,740.69
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.80	M2	112,502.78	540,013.32
	Pasangan Cor Beton Siklop 1:2:3 40% Batu, Dengan Timbunan Dan Batu Kosong		M		14,734,174.72
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	1.76	M3	101,649.65	178,395.14
1.3.04.02.04.0005	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.44	M3	18,055.00	7,921.63
	Pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan	8.45	M3	539,738.59	4,558,092.40
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	1.00	M2	237,912.00	237,912.00
	Pekerjaan Bekisting Ekspose 2 Kali Pakai	7.00	M2	167,167.45	1,170,172.15
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu	4.01	M3	1,775,387.09	7,123,740.69
	Pekerjaan Pondasi				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong	1.61	M3	569,681.25	917,927.40
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	4.80	M2	112,502.78	540,013.32
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Intake		Unit		38,569,186.53
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Manual)	5.24	M3	101,649.65	532,554.71
	Pekerjaan Pondasi				
	Pasangan Batu Kali 1 : 4 (Mekanik)	10.76	M3	1,443,107.40	15,525,490.57
	Pekerjaan Cetakan Beton (Bekisting)				
	Pekerjaan Pemasangan Bekisting Papan	4.22	M2	237,912.00	1,003,988.64
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Pemasangan Cor Beton K175	2.28	M3	2,103,118.51	4,789,526.43
	Pekerjaan Pembesian	106.12	Kg	20,523.34	2,178,029.74
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	15.95	M2	112,502.78	1,793,969.25
	Pekerjaan Acian	15.95	M3	63,077.50	1,005,833.82
	Pekerjaan Plesteran				
	Pekerjaan Plesteran	15.95	M2	112,502.78	1,793,969.25
	Pekerjaan Acian	15.95	M3	63,077.50	1,005,833.82
	Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Pipa Dan Aksesoris				
	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 3"	6.00	M3	551,862.00	3,311,172.00
	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 4"	6.00	M3	624,803.05	3,748,818.30

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Baut + Mur + Ring	18.00	M3	10,000.00	180,000.00
	Elbow Ø 3"	2.00	M3	108,000.00	216,000.00
	Paking Karet Ø 3"	4.00	M3	25,000.00	100,000.00
	Flange Steel Ø 3"	2.00	M3	90,000.00	180,000.00
	Flange Steel Ø 4"	2.00	M3	102,000.00	204,000.00
	Flange Socket Ø 2"	2.00	M3	300,000.00	600,000.00
	Screen Ram Besi	4.00	M3	100,000.00	400,000.00
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 1,0 m, Lebar 10 m		M		819,583.82
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	11.00	M3	40,276.75	443,044.29
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	11.64	M3	32,348.76	376,539.53
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 1,0 m, Lebar 15 m		M		1,020,967.58
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	16.00	M3	40,276.75	644,428.05
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	11.64	M3	32,348.76	376,539.53
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 1,0 m, Lebar 20 m		M		1,665,395.64
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	10.00	M3	40,276.75	402,767.53
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik) 2 Kali Rolling	11.00	M3	80,553.51	886,088.57
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	11.64	M3	32,348.76	376,539.53
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 1,0 m, Lebar 25 m		M		2,278,111.70
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	8.00	M3	40,276.75	322,214.03
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik) 2 Kali Rolling	18.00	M3	80,553.51	1,449,963.12
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	15.64	M3	32,348.76	505,934.56
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 1,0 m, Lebar 30 m		M		2,680,879.24
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	8.00	M3	40,276.75	322,214.03
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik) 2 Kali Rolling	23.00	M3	80,553.51	1,852,730.65
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	15.64	M3	32,348.76	505,934.56
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 2,0 m, Lebar 10 m		M		1,262,628.10
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	22.00	M3	40,276.75	886,088.57
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	11.64	M3	32,348.76	376,539.53
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 2,0 m, Lebar 15 m		M		1,665,395.64
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	32.00	M3	40,276.75	1,288,856.10
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	11.64	M3	32,348.76	376,539.53
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 2,0 m, Lebar 20 m		M		3,115,358.75
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	16.00	M3	40,276.75	644,428.05
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik) 2 Kali Rolling	26.00	M3	80,553.51	2,094,391.17
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	11.64	M3	32,348.76	376,539.53
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 2,0 m, Lebar 25 m		M		4,211,395.86

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	12.00	M3	40,276.75	483,321.04
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik) 2 Kali Rolling	40.00	M3	80,553.51	3,222,140.26
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	15.64	M3	32,348.76	505,934.56
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 2,0 m, Lebar 30 m		M		4,815,547.16
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	7.00	M3	40,276.75	281,937.27
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik) 2 Kali Rolling	50.00	M3	80,553.51	4,027,675.33
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	15.64	M3	32,348.76	505,934.56
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 3,0 m, Lebar 10 m		M		1,705,672.39
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	33.00	M3	40,276.75	1,329,132.86
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	11.64	M3	32,348.76	376,539.53
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 3,0 m, Lebar 15 m		M		2,309,823.69
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	48.00	M3	40,276.75	1,933,284.16
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	11.64	M3	32,348.76	376,539.53
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 3,0 m, Lebar 20 m		M		4,726,428.88
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	18.00	M3	40,276.75	724,981.56
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik) 2 Kali Rolling	45.00	M3	80,553.51	3,624,907.79
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	11.64	M3	32,348.76	376,539.53
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 3,0 m, Lebar 25 m		M		6,305,787.03
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	12.00	M3	40,276.75	483,321.04
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik) 2 Kali Rolling	66.00	M3	80,553.51	5,316,531.43
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	15.64	M3	32,348.76	505,934.56
1.3.04.02.04.0006	Sungai Kedalaman Galian 3,0 m, Lebar 30 m		M		7,272,429.11
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)	6.00	M3	40,276.75	241,660.52
	Galian Tanah Kerikil (Mekanik) 2 Kali Rolling	81.00	M3	80,553.51	6,524,834.03
	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator	15.64	M3	32,348.76	505,934.56
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 1,5 M		Unit		20,686,978.55
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	30.50	M3	34,026.97	1,037,822.67
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	7.63	M3	18,055.00	137,669.38
	Pekerjaan Bronjong				
	Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	17.00	M3	1,147,734.50	19,511,486.50
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 2.0 M		Unit		36,297,016.47
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	33.50	M3	34,026.97	1,139,903.59

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	8.38	M3	18,055.00	151,210.63
	Pekerjaan Bronjong Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	30.50	M3	1,147,734.50	35,005,902.25
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 2,5 M		Unit		44,446,780.14
	Pekerjaan Tanah Galian Tanah Biasa (Mekanik)	36.50	M3	34,026.97	1,241,984.51
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	9.13	M3	18,055.00	164,751.88
	Pekerjaan Bronjong Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	37.50	M3	1,147,734.50	43,040,043.75
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 1,5 M		Unit		24,265,074.58
	Pekerjaan Tanah Galian Tanah Biasa (Mekanik)	34.00	M3	34,026.97	1,156,917.08
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	8.50	M3	18,055.00	153,467.50
	Pekerjaan Bronjong Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	20.00	M3	1,147,734.50	22,954,690.00
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 2.0 M		Unit		40,487,520.47
	Pekerjaan Tanah Galian Tanah Biasa (Mekanik)	38.00	M3	34,026.97	1,293,024.97
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	9.50	M3	18,055.00	171,522.50
	Pekerjaan Bronjong Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	34.00	M3	1,147,734.50	39,022,973.00
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 2,5 M		Unit		49,823,559.36
	Pekerjaan Tanah Galian Tanah Biasa (Mekanik)	42.00	M3	34,026.97	1,429,132.86
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	10.50	M3	18,055.00	189,577.50
	Pekerjaan Bronjong Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	42.00	M3	1,147,734.50	48,204,849.00
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 1,5 M		Unit		27,843,170.61
	Pekerjaan Tanah Galian Tanah Biasa (Mekanik)	37.50	M3	34,026.97	1,276,011.48
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	9.38	M3	18,055.00	169,265.63
	Pekerjaan Bronjong Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	23.00	M3	1,147,734.50	26,397,893.50
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 2.0 M		Unit		44,678,024.47
	Pekerjaan Tanah Galian Tanah Biasa (Mekanik)	42.50	M3	34,026.97	1,446,146.35
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	10.63	M3	18,055.00	191,834.38
	Pekerjaan Bronjong Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	37.50	M3	1,147,734.50	43,040,043.75

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 2,5 M		Unit		55,200,338.59
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	47.50	M3	34,026.97	1,616,281.21
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	11.88	M3	18,055.00	214,403.13
	Pekerjaan Bronjong				
	Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	46.50	M3	1,147,734.50	53,369,654.25
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 1,5 M		Unit		31,421,266.64
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	41.00	M3	34,026.97	1,395,105.89
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	10.25	M3	18,055.00	185,063.75
	Pekerjaan Bronjong				
	Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	26.00	M3	1,147,734.50	29,841,097.00
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 2.0 M		Unit		48,868,528.48
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	47.00	M3	34,026.97	1,599,267.73
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	11.75	M3	18,055.00	212,146.25
	Pekerjaan Bronjong				
	Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	41.00	M3	1,147,734.50	47,057,114.50
1.3.04.02.04.0006	Pasangan Bronjong Tinggi 2,5 M		Unit		60,577,117.81
	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	53.00	M3	34,026.97	1,803,429.56
	Timbunan Atau Urugan Tanah Kemb ali	13.25	M3	18,055.00	239,228.75
	Pekerjaan Bronjong				
	Pasangan Bronjong Pabrikasi Ø 3mm	51.00	M3	1,147,734.50	58,534,459.50
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 1 m Lebar Atas 1 m Kemiringan 1:1		M		327,144.16
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	2.00	M3	101,649.65	203,299.300
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	3.83	M2	32,348.76	123,844.859
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 1,5 m Lebar Atas 1 m Kemiringan 1:1		M		550,779.10
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	3.75	M3	101,649.65	381,186.188
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	5.24	M2	32,348.76	169,592.910
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 2 m Lebar Atas 1 m Kemiringan 1:1		M		825,238.86
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	6.00	M3	101,649.65	609,897.900
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	6.66	M2	32,348.76	215,340.961
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 2,5 m Lebar Atas 1 m Kemiringan 1:1		M		1,150,523.45
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	8.75	M3	101,649.65	889,434.438

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	8.07	M2	32,348.76	261,089.012
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 1 m Lebar Atas 2,0 m Kemiringan 1:1		M		461,142.57
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	3.00	M3	101,649.65	304,948.950
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	4.83	M2	32,348.76	156,193.616
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 1,5 m Lebar Atas 2,0 m Kemiringan 1:1		M		735,602.33
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	5.25	M3	101,649.65	533,660.663
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	6.24	M2	32,348.76	201,941.667
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 2 m Lebar Atas 2,0 m Kemiringan 1:1		M		1,060,886.92
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	8.00	M3	101,649.65	813,197.200
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	7.66	M2	32,348.76	247,689.718
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 2,5 m Lebar Atas 2,0 m Kemiringan 1:1		M		1,436,996.33
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	11.25	M3	101,649.65	1,143,558.563
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	9.07	M2	32,348.76	293,437.769
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 1 m Lebar Atas 3 m Kemiringan 1:1		M		595,140.97
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	4.00	M3	101,649.65	406,598.600
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	5.83	M2	32,348.76	188,542.373
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 1,5 m Lebar Atas 3 m Kemiringan 1:1		M		920,425.56
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	6.75	M3	101,649.65	686,135.138
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	7.24	M2	32,348.76	234,290.424
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 2 m Lebar Atas 3 m Kemiringan 1:1		M		1,296,534.98
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	10.00	M3	101,649.65	1,016,496.500
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	8.66	M2	32,348.76	280,038.475
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 2,5 m Lebar Atas 3 m Kemiringan 1:1		M		1,723,469.21
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	13.75	M3	101,649.65	1,397,682.688
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	10.07	M2	32,348.76	325,786.526
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 1 m Lebar Atas 4 m Kemiringan 1:1		M		729,139.38
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	5.00	M3	101,649.65	508,248.250
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	6.83	M2	32,348.76	220,891.130

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 1,5 m Lebar Atas 4 m Kemiringan 1:1		M		1,105,248.79
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	8.25	M3	101,649.65	838,609.613
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	8.24	M2	32,348.76	266,639.181
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 2 m Lebar Atas 4 m Kemiringan 1:1		M		1,532,183.03
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	12.00	M3	101,649.65	1,219,795.800
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	9.66	M2	32,348.76	312,387.232
1.3.04.02.04.0006	Tanggul Dengan Tinggi 2,5 m Lebar Atas 4 m Kemiringan 1:1		M		2,009,942.10
	PEKERJAAN TANAH				
	Pekerjaan timbunan tanah didatangkan	16.25	M3	101,649.65	1,651,806.813
	Finishing badan tanggul dipapras Excavator	11.07	M2	32,348.76	358,135.283
1.3.04.02.06 Bangunan Air Bersih/Air Baku					
1.3.04.02.06.0002	Pembangunan Intake 2.5 Liter/Detik		Unit		175,938,794.96
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah	25.55	M3	125,637.00	3,209,522.80
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	8.52	M3	18,055.00	153,744.34
	Pekerjaan Urugan Pasir	3.10	M3	349,439.00	1,083,610.34
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran				
	Bronjong Batu Kali	12.00	M3	1,442,236.00	17,306,832.00
	Pasangan Batu Kosong	2.94	M3	347,136.00	1,020,579.84
	Pasangan Batu Kali 1 : 4	7.56	M3	2,204,947.00	16,669,399.32
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 mm	68.88	M2	170,389.00	11,736,394.32
	Acian Plesteran	68.88	M2	80,531.00	5,546,975.28
	Pekerjaan Beton				
	Lantai Kerja Beton Camp. 1 : 3 : 5	1.21	M3	2,595,563.00	3,143,226.79
	Plat Lantai Dasar Tebal 20 cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	1.69	M3	3,777,252.00	6,398,664.89
	Tulangan Beton	230.17	Kg	29,894.25	6,880,747.56
	Plat atas Tebal 10 cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	0.62	M3	3,777,252.00	2,345,673.49
	Tulangan Beton	156.38	Kg	29,894.25	4,674,767.15
	Dinding Tebal 15 cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	2.74	M3	3,777,252.00	10,334,561.47
	Tulangan Beton	574.71	Kg	29,894.25	17,180,632.04
	Bekisting	42.60	M2	558,365.00	23,786,349.00
	Rabat Beton	1.95	M3	2,595,563.00	5,061,347.85
	Pekerjaan Pengecatan				
	Pengecatan Tembok	46.32	M2	43,586.00	2,018,903.52
	Pengecatan Besi	0.04	M2	51,662.00	1,909.99
	Pekerjaan PelengKap Intake				
	Pembuatan Streadbox 1/2 Bata Camp. 1PC : 2PP	3.72	M2	4,093,218.00	15,226,770.96
	Pembuatan Penutup Streadbox 70 X 70	2.00	Buah	600,000.00	1,200,000.00
	Pembuatan Penutup Manhole 60 X 60	2.00	Buah	500,000.00	1,000,000.00
	Screen Ram Besi	2.00	Buah	100,000.00	200,000.00
	Tangga Dari Besi Beton Ø 19mm	2.00	Buah	465,000.00	930,000.00
	Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Accessories				
	Biaya Pemasangan Accessories Intake	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Flanged Streiner Gip Ø 4"	1.00	Buah	700,000.00	700,000.00
	Double Flanged Gate Valve CI GIP Ø 4"	3.00	Buah	4,032,600.00	12,097,800.00
	Double Flanged (DF) Pipa GIP Ø 4"x 40 cm	2.00	Buah	600,000.00	1,200,000.00
	Stub Flanged HDPE Ø 4"	2.00	Buah	473,066.00	946,132.00
	All Flanged Tee CI Ø 4" x 4"	1.00	Buah	770,000.00	770,000.00
	DF Bend CI Ø 4" x 90	3.00	Buah	737,000.00	2,211,000.00
	Packing Karet Ø 4"	6.00	Buah	28,875.00	173,250.00
	Baut + Mur + Ring	48.00	Buah	10,000.00	480,000.00
1.3.04.02.06.0002	Pembangunan Intake 5 Liter/Detik		Unit		220,775,082.01
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah	29.59	M3	125,637.00	3,717,410.37
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	9.86	M3	18,055.00	178,073.46
	Pekerjaan Urugan Pasir	3.47	M3	349,439.00	1,212,029.17
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran				
	Bronjong Batu Kali	12.00	M3	1,442,236.00	17,306,832.00
	Pasangan Batu Kosong	2.94	M3	347,136.00	1,020,579.84
	Pasangan Batu Kali 1 : 4	7.56	M3	2,204,947.00	16,669,399.32
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 mm	78.08	M2	170,389.00	13,303,973.12
	Acian Plesteran	78.08	M2	80,531.00	6,287,860.48
	Pekerjaan Beton				
	Lantai Kerja Beton Camp. 1 : 3 : 5	1.58	M3	2,595,563.00	4,097,096.20
	Plat Lantai Dasar Tebal 20 cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	2.35	M3	3,777,252.00	8,872,764.95
	Tulangan Beton	294.82	Kg	29,894.25	8,813,303.21
	Plat atas Tebal 10 cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	0.91	M3	3,777,252.00	3,431,633.44
	Tulangan Beton	210.72	Kg	29,894.25	6,299,388.11
	Dinding Tebal 15 cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	3.55	M3	3,777,252.00	13,416,799.10
	Tulangan Beton	801.33	Kg	29,894.25	23,955,195.23
	Bekisting	62.30	M2	558,365.00	34,786,139.50
	Rabat Beton	1.95	M3	2,595,563.00	5,061,347.85
	Pekerjaan Pengecatan				
	Pengecatan Tembok	66.02	M2	43,586.00	2,877,547.72
	Pengecatan Besi	0.04	M2	51,662.00	1,909.99
	Pekerjaan PelengKap Intake				
	Pembuatan Streadbox 1/2 Bata Camp. 1PC : 2PP	3.72	M2	4,093,218.00	15,226,770.96
	Pembuatan Penutup Streadbox 70 X 70	2.00	Buah	600,000.00	1,200,000.00
	Pembuatan Penutup Manhole 60 X 60	2.00	Buah	500,000.00	1,000,000.00
	Screen Ram Besi	2.00	Buah	100,000.00	200,000.00
	Tangga Dari Besi Beton Ø 19mm	2.00	Buah	465,000.00	930,000.00
	Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Accessories				
	Biaya Pemasangan Accessories Intake	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Flanged Streiner GIP Ø 6"	1.00	Buah	850,000.00	850,000.00
	Double Flanged Gate Valve CI GIP Ø 6"	3.00	Buah	7,095,000.00	21,285,000.00
	Double Flanged Pipa GIP Ø 6" x 40 cm	2.00	Buah	700,000.00	1,400,000.00
	Stub Flanged HDPE Ø 6"	2.00	Buah	1,309,264.00	2,618,528.00
	All Flanged Tee CI Ø 6"	1.00	Buah	1,045,000.00	1,045,000.00
	DF Bend CI Ø 6" x 90	3.00	Buah	836,000.00	2,508,000.00
	Packing Karet Ø 6"	6.00	Buah	78,750.00	472,500.00
	Baut + Mur + Ring	48.00	Buah	10,000.00	480,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.02.06.0002	Pembangunan Intake 10 Liter/Detik		Unit		270,869,143.13
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah	34.18	M3	125,637.00	4,294,398.30
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	11.39	M3	18,055.00	205,712.65
	Pekerjaan Urugan Pasir	3.89	M3	349,439.00	1,357,919.95
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran				
	Bronjong Batu Kali	12.00	M3	1,442,236.00	17,306,832.00
	Pasangan Batu Kosong	2.94	M3	347,136.00	1,020,579.84
	Pasangan Batu Kali 1 : 4	7.56	M3	2,204,947.00	16,669,399.32
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 mm	87.28	M2	170,389.00	14,871,551.92
	Acian Plesteran	87.28	M2	80,531.00	7,028,745.68
	Pekerjaan Beton				
	Lantai Kerja Beton Camp. 1 : 3 : 5	2.00	M3	2,595,563.00	5,180,743.75
	Plat Lantai Dasar Tebal 20 cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	2.13	M3	3,777,252.00	8,060,655.77
	Tulangan Beton	276.35	Kg	29,894.25	8,261,144.45
	Plat atas Tebal 10 cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	0.80	M3	3,777,252.00	3,025,578.85
	Tulangan Beton	312.40	Kg	29,894.25	9,338,915.87
	Dinding Tebal 15 cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	4.15	M3	3,777,252.00	15,683,150.30
	Tulangan Beton	1,240.89	Kg	29,894.25	37,095,511.76
	Bekisting	86.00	M2	558,365.00	48,019,390.00
	Rabat Beton	1.95	M3	2,595,563.00	5,061,347.85
	Pekerjaan Pengecatan				
	Pengecatan Tembok	89.72	M2	43,586.00	3,910,535.92
	Pengecatan Besi	0.04	M2	51,662.00	1,909.99
	Pekerjaan PelengKap Intake				
	Pembuatan Streadbox 1/2 Bata Camp. 1PC : 2PP	3.72	M2	4,093,218.00	15,226,770.96
	Pembuatan Penutup Streadbox 70 X 70	2.00	Buah	600,000.00	1,200,000.00
	Pembuatan Penutup Manhole 60 X 60	2.00	Buah	500,000.00	1,000,000.00
	Screen Ram Besi	2.00	Buah	100,000.00	200,000.00
	Tangga Dari Besi Beton Ø 19mm	2.00	Buah	465,000.00	930,000.00
	Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Accessories				
	Biaya Pemasangan Accessories Intake	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Flanged Streiner GIP Ø 8"	1.00	Buah	1,000,000.00	1,000,000.00
	Double Flanged Gate Valve CI GIP Ø 8"	3.00	Buah	10,886,150.00	32,658,450.00
	Double Flanged Pipa GIP Ø 8" x 40 cm	2.00	Buah	800,000.00	1,600,000.00
	Stub Flanged HDPE Ø 8"	2.00	Buah	1,850,574.00	3,701,148.00
	All Flanged Tee CI Ø 8" x 8"	1.00	Buah	2,145,000.00	2,145,000.00
	DF Bend CI Ø 8" x 90	3.00	Buah	1,072,500.00	3,217,500.00
	Packing Karet Ø 8"	6.00	Buah	144,375.00	866,250.00
	Baut + Mur + Ring	48.00	Buah	10,000.00	480,000.00
1.3.04.02.06.0002	Pembangunan Broncaptering 2.5 Liter/Detik		Unit		118,058,798.84
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah	7.74	M3	125,637.00	972,430.38
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	2.58	M3	18,055.00	46,581.90
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran				
	Pasangan Batu Kali 1 : 4	8.10	M3	2,204,947.00	17,860,070.70
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 mm	62.82	M2	170,389.00	10,703,836.98
	Acian Plesteran	62.82	M2	80,531.00	5,058,957.42

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Beton				
	Lantai Kerja Beton Camp. 1 : 3 : 5	0.86	M3	2,595,563.00	2,219,206.37
	Plat Lantai Dasar Tebal 20 Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	0.66	M3	3,777,252.00	2,504,318.08
	Tulangan Beton	117.75	Kg	29,894.25	3,520,012.06
	Plat Atas Tebal 10 Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	0.54	M3	3,777,252.00	2,039,716.08
	Tulangan Beton	89.87	Kg	29,894.25	2,686,464.71
	Dinding Tebal 15 Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	1.94	M3	3,777,252.00	7,342,977.89
	Tulangan Beton	416.65	Kg	29,894.25	12,455,427.30
	Bekisting	28.08	M2	558,365.00	15,678,889.20
	Rabat Beton	1.50	M3	2,595,563.00	3,893,344.50
	Pekerjaan Pengecatan				
	Pengecatan Tembok	31.68	M2	43,586.00	1,380,804.48
	Pengecatan Besi	0.04	M2	51,662.00	1,909.99
	Pekerjaan PelengKap Intake				
	Pembuatan Streadbox 1/2 Bata Camp. 1PC : 2PP	3.60	M2	4,093,218.00	14,735,584.80
	Pembuatan Penutup Streadbox 70 X 70	1.00	Buah	600,000.00	600,000.00
	Pembuatan Penutup Manhole 60 X 60	2.00	Buah	500,000.00	1,000,000.00
	Screen Ram Besi	1.00	Buah	100,000.00	100,000.00
	Tangga Dari Besi Beton Ø 19mm	1.00	Buah	465,000.00	465,000.00
	Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Accessories				
	Biaya Pemasangan Accessories Intake	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Double Flanged Pipa GIP Ø 4" x 40 cm	2.00	Buah	600,000.00	1,200,000.00
	Flanged Streiner Gip Ø 4"	1.00	Buah	700,000.00	700,000.00
	Double Flanged Gate Valve CI GIP Ø 4"	2.00	Buah	4,032,600.00	8,065,200.00
	Stub Flanged HDPE Ø 4"	1.00	Buah	473,066.00	473,066.00
	DF Bend CI Ø 4" x 90	2.00	Buah	737,000.00	1,474,000.00
	Packing Karet Ø 4"	8.00	Buah	28,875.00	231,000.00
	Baut + Mur + Ring	40.00	Buah	10,000.00	400,000.00
1.3.04.02.06.0002	Pembangunan Broncaptering 5 Liter/Detik		Unit		156,062,787.16

	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah	9.18	M3	125,637.00	1,153,347.66
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	3.06	M3	18,055.00	55,248.30
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran				
	Pasangan Batu Kali 1 : 4	8.10	M3	2,204,947.00	17,860,070.70
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 Mm	70.62	M2	170,389.00	12,032,871.18
	Acian Plesteran	70.62	M2	80,531.00	5,687,099.22
	Pekerjaan Beton				
	Lantai Kerja Beton Camp. 1 : 3 : 5	1.22	M3	2,595,563.00	3,153,609.05
	Plat Lantai Dasar Tebal 20 Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	1.02	M3	3,777,252.00	3,864,128.80
	Tulangan Beton	174.23	Kg	29,894.25	5,208,343.64
	Plat Atas Tebal 10 Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	0.87	M3	3,777,252.00	3,286,209.24
	Tulangan Beton	140.13	Kg	29,894.25	4,188,973.63
	Dinding Tebal 15 Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	3.17	M3	3,777,252.00	11,988,997.85
	Tulangan Beton	626.57	Kg	29,894.25	18,730,923.93
	Bekisting	45.08	M2	558,365.00	25,171,094.20
	Rabat Beton	1.50	M3	2,595,563.00	3,893,344.50
	Pekerjaan Pengecatan				
	Pengecatan Tembok	48.68	M2	43,586.00	2,121,766.48

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pengecatan Besi	0.04	M2	51,662.00	1,909.99
	Pekerjaan PelengKap Intake				
	Pembuatan Streadbox 1/2 Bata	3.60	M2	4,093,218.00	14,735,584.80
	Camp. 1PC : 2PP				
	Pembuatan Penutup Streadbox 70 X 70	1.00	Buah	600,000.00	600,000.00
	Pembuatan Penutup Manhole 60 X 60	2.00	Buah	500,000.00	1,000,000.00
	Screen Ram Besi	1.00	Buah	100,000.00	100,000.00
	Tangga Dari Besi Beton Ø 19mm	1.00	Buah	465,000.00	465,000.00
	Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Accessories				
	Biaya Pemasangan Accessories Intake	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Double Flanged Pipa GIP Ø 6" x 40 cm	2.00	Buah	700,000.00	1,400,000.00
	Flanged Streiner GIP Ø 6"	1.00	Buah	850,000.00	850,000.00
	Double Flanged Gate Valve Cl GIP Ø 6"	2.00	Buah	7,095,000.00	14,190,000.00
	Stub Flanged HDPE Ø 6"	1.00	Buah	1,309,264.00	1,309,264.00
	DF Bend CI Ø 6" x 90	2.00	Buah	836,000.00	1,672,000.00
	Packing Karet Ø 6"	8.00	Buah	86,625.00	693,000.00
	Baut + Mur + Ring	40.00	Buah	10,000.00	400,000.00
1.3.04.02.06.0002	Pembangunan Broncapturing 10 Liter/Detik		Unit		194,634,425.78
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah	10.92	M3	125,637.00	1,371,956.04
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	3.64	M3	18,055.00	65,720.20
	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran				
	Pasangan Batu Kali 1 : 4	8.10	M3	2,204,947.00	17,860,070.70
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 Mm	78.42	M2	170,389.00	13,361,905.38
	Acian Plesteran	78.42	M2	80,531.00	6,315,241.02
	Pekerjaan Beton				
	Lantai Kerja Beton Camp. 1 : 3 : 5	1.65	M3	2,540,184.00	4,191,303.60
	Plat Lantai Dasar Tebal 20 Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	1.46	M3	3,777,252.00	5,507,233.42
	Tulangan Beton	206.19	Kg	29,894.25	6,164,003.03
	Plat Atas Tebal 10 Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	1.02	M3	3,777,252.00	3,852,797.04
	Tulangan Beton	168.54	Kg	29,894.25	5,038,448.64
	Dinding Tebal 15 Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	4.70	M3	3,777,252.00	17,768,193.41
	Tulangan Beton	743.79	Kg	29,894.25	22,235,008.33
	Bekisting	66.08	M2	558,365.00	36,896,759.20
	Rabat Beton	1.50	M3	2,595,563.00	3,893,344.50
	Pekerjaan Pengecatan				
	Pengecatan Tembok	69.68	M2	43,586.00	3,037,072.48
	Pengecatan Besi	0.04	M2	51,662.00	1,909.99
	Pekerjaan PelengKap Intake				
	Pembuatan Streadbox 1/2 Bata	3.60	M2	4,093,218.00	14,735,584.80
	Camp. 1PC : 2PP				
	Pembuatan Penutup Streadbox 70 X 70	1.00	Buah	600,000.00	600,000.00
	Pembuatan Penutup Manhole 60 X 60	2.00	Buah	500,000.00	1,000,000.00
	Screen Ram Besi	1.00	Buah	100,000.00	100,000.00
	Tangga Dari Besi Beton Ø 19mm	1.00	Buah	465,000.00	465,000.00
	Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Accessories				
	Biaya Pemasangan Accessories Intake	1.00	Ls	250,000.00	250,000.00
	Double Flanged Pipa GIP Ø 6" x 40 cm	2.00	Buah	800,000.00	1,600,000.00
	Flanged Streiner GIP Ø 6"	1.00	Buah	1,000,000.00	1,000,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Double Flanged Gate Valve CI GIP Ø 6"	2.00	Buah	10,886,150.00	21,772,300.00
	Stub Flanged HDPE Ø 6"	1.00	Buah	1,850,574.00	1,850,574.00
	DF Bend CI Ø 6" x 90	2.00	Buah	1,072,500.00	2,145,000.00
	Packing Karet Ø 6"	8.00	Buah	144,375.00	1,155,000.00
	Baut + Mur + Ring	40.00	Buah	10,000.00	400,000.00
1.3.04.02.06.0002	Pembuatan Saringan Pasir Lambat (Spl) Kap. 2,5 L/Det		Unit		529,134,760.54
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah	34.65	M3	125,637.00	4,353,573.32
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	11.55	M3	18,055.00	208,547.29
	Pekerjaan Urugan Pasir	11.47	M3	349,439.00	4,007,191.73
	Pekerjaan Pasangan Beton				
	Lantai Kerja Beton Camp. 1 : 3 : 5	3.48	M3	2,595,563.00	9,023,474.77
	Plat Lantai Dasar				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	6.27	M3	3,777,252.00	23,683,370.04
	Tulangan Beton	803.02	Kg	29,894.25	24,005,632.80
	Dinding Tebal 20Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	12.55	M3	3,777,252.00	47,404,512.60
	Tulangan Beton	2,189.10	Kg	29,894.25	65,441,430.93
	Plat Atas Tebal 15Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	3.54	M3	3,777,252.00	13,386,581.09
	Tulangan Beton	475.26	Kg	29,894.25	14,207,469.51
	Tegel Beton Dan Balok Beton				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	1.85	M3	3,777,252.00	6,987,916.20
	Tulangan Beton	33.75	Kg	29,894.25	1,008,930.94
	Rabat Beton	4.19	M3	2,595,563.00	10,865,026.72
	Bekisting	148.46	M2	558,365.00	82,894,867.90
	Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 Mm	193.87	M2	170,389.00	33,033,656.21
	Acian Plesteran	193.87	M2	80,531.00	15,612,706.03
	Pekerjaan PelengKap Spl				
	Pembuatan Streadbox 1/2 Bata	6.42	M2	4,093,218.00	26,278,459.56
	Camp. 1PC : 2PP				
	Pembuatan Penutup Manhole 80 X 80 Cm	1.00	Buah	500,000.00	500,000.00
	Pembuatan Penutup Streadbox (Besi Plat 5 mm)	3.00	Buah	600,000.00	1,800,000.00
	Air Vent	2.00	Buah	450,000.00	900,000.00
	Tangga Dari Besi Beton Ø 19mm	2.00	Buah	465,000.00	930,000.00
	Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Accessories				
	Biaya Pemasangan Accessories Spl	1.00	Ls	520,000.00	520,000.00
	Pipa Inlet				
	DF Pipa GIP Ø 4" x 60 cm	3.00	Buah	700,000.00	2,100,000.00
	DF Pipa GIP Ø 4" x 200 cm	1.00	Buah	1,400,000.00	1,400,000.00
	DF Bend CI Ø 4" x 90°	3.00	Buah	736,000.00	2,208,000.00
	Stub Flanged HDPE Ø4"	1.00	Buah	473,066.00	473,066.00
	Pipa Outlet				
	Flanged Strainere Ø 4"	1.00	Buah	700,000.00	700,000.00
	DF Pipa GIP Ø 4" x 60 cm	2.00	Buah	700,000.00	1,400,000.00
	DF Gate Valve CI Ø 4"	1.00	Buah	4,032,600.00	4,032,600.00
	Stub Flanged HDPE Ø 4"	1.00	Buah	473,066.00	473,066.00
	Pipa Overflow Dan Penguras				
	DF Pipa Gip Ø 4" x 200 cm	3.00	Buah	1,400,000.00	4,200,000.00
	DF Pipa GIP Ø 4" x 60 cm	3.00	Buah	700,000.00	2,100,000.00
	DF Gate Valve CI Ø 4"	2.00	Buah	4,032,600.00	8,065,200.00
	Stub Flanged HDPE Ø4"	2.00	Buah	473,066.00	946,132.00
	All Flanged Tee CI Ø 4" x 4"	1.00	Buah	770,000.00	770,000.00
	DF Bend CI Ø 4" x 90	1.00	Buah	737,000.00	737,000.00
	Pipa Back Wash Dan Bypass				
	Pipa GIP Ø 4" (MED. SNI)	11.50	M'	502,226.00	5,775,599.00
	DF Gate Valve CI Ø 4"	1.00	Buah	4,032,600.00	4,032,600.00
	Flanged Steel Ø 4"	4.00	Buah	140,800.00	563,200.00
	All Flanged tee CI Ø 4" x 4"	1.00	Buah	770,000.00	770,000.00
	DF bend CI Ø 4" x 90°	2.00	Buah	737,000.00	1,474,000.00
	DF pipa GIP Ø 4" x 60 cm	2.00	Buah	700,000.00	1,400,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	DF Pipa Gip Ø 4" x 150 cm	2.00	Buah	975,000.00	1,950,000.00
	Packing Karet Ø 4"	28.00	Buah	28,875.00	808,500.00
	Baut + Mur + Ring	224.00	Buah	10,000.00	2,240,000.00
	Pekerjaan Pengencatan				
	Pengecetan Besi	10.94	M2	51,662.00	565,182.28
	Pengecetan Tembok	93.67	M2	43,586.00	4,082,700.62
	Pekerjaan Pagar Brc				
	Biaya Pemasangan Pagar Brc	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Galian Tanah	16.29	M3	125,637.00	2,046,501.09
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	5.43	M3	18,055.00	98,032.63
	Pekerjaan Urugan Pasir	2.51	M3	349,439.00	875,694.13
	Pasangan Batu Kosong	3.76	M3	631,140.00	2,372,455.26
	Pasangan Batu Kali 1 : 4	6.71	M3	2,204,947.00	14,800,706.74
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 Mm	41.17	M2	170,389.00	7,014,915.13
	Acian Plesteran	41.17	M2	80,531.00	3,315,461.27
	Beton Sloof K.225	1.61	M3	3,777,252.00	6,085,152.97
	Pembesian Sloof	193.99	Kg	29,894.25	5,799,173.60
	Bekisting	25.06	M2	258,014.00	6,465,830.84
	Pagar Brc Tinggi 1.5 X 2,4 M' Tebal 7 Mm	34.00	M'	800,000.00	27,200,000.00
	Tiang Brc Pipa Gip Ø 3"	41.00	M'	237,177.64	9,724,283.33
	Pekerjaan Material Penyaringan				
	Pasir	1.20	M3	216,800.00	260,160.00
	Kerikil	1.20	M3	213,500.00	256,200.00
	Ijuk	1.00	Ls	1,500,000.00	1,500,000.00
1.3.04.02.06.0002	Pembuatan Saringan Pasir Lambat (Spl) Kap. 5 L/Det		Unit		673,361,016.69

Pekerjaan Tanah					
Pekerjaan Galian Tanah	47.36	M3	125,637.00	5,950,042.68	
Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	15.79	M3	18,055.00	285,022.25	
Pekerjaan Urugan Pasir	15.62	M3	349,439.00	5,459,110.78	
Pekerjaan Pasangan Beton					
Lantai Kerja Beton Camp. 1 : 3 : 5	5.21	M3	2,595,563.00	13,516,394.32	
Plat Lantai Dasar					
Beton Camp. 1 : 2 : 3	8.88	M3	3,777,252.00	33,541,997.76	
Tulangan Beton	1,113.29	Kg	29,894.25	33,280,838.05	
Dinding Tebal 20Cm					
Beton Camp. 1 : 2 : 3	15.25	M3	3,777,252.00	57,603,093.00	
Tulangan Beton	2,380.91	Kg	29,894.25	71,175,387.23	
Plat Atas Tebal 15Cm					
Beton Camp. 1 : 2 : 3	5.06	M3	3,777,252.00	19,128,004.13	
Tulangan Beton	562.28	Kg	29,894.25	16,808,986.72	
Tegel Beton Dan Balok Beton					
Beton Camp. 1 : 2 : 3	2.70	M3	3,777,252.00	10,198,580.40	
Tulangan Beton	65.75	Kg	29,894.25	1,965,546.94	
Rabat Beton	8.38	M3	2,595,563.00	21,750,817.94	
Bekisting	188.32	M2	558,365.00	105,151,296.80	
Pekerjaan Plesteran					
Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 Mm	237.31	M2	170,389.00	40,435,354.37	
Acian Plesteran	237.31	M2	80,531.00	19,110,972.67	
Pekerjaan Pelengkap SPL					
Pembuatan Streadbox 1/2 Bata	6.42	M2	4,093,218.00	26,278,459.56	
Camp. 1PC : 2PP					
Pembuatan Penutup Manhole 80 x 80 cm	1.00	Buah	500,000.00	500,000.00	
Pembuatan Penutup Streadbox (Besi Plat 5 mm)	3.00	Buah	600,000.00	1,800,000.00	
Air Vent	2.00	Buah	450,000.00	900,000.00	
Tangga Dari Besi Beton Ø 19mm	2.00	Buah	465,000.00	930,000.00	
Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Accessories			-		
Biaya Pemasangan Accessories SPL	1.00	Ls	520,000.00	520,000.00	
Pipa inlet					
DF Pipa GIP Ø 6" x 60 cm	3.00	Buah	800,000.00	2,400,000.00	
DF Pipa Gip Ø 6" x 200 cm	1.00	Buah	1,500,000.00	1,500,000.00	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	DF Bend CI Ø 6" x 90	3.00	Buah	836,000.00	2,508,000.00
	Stub Flanged HDPE Ø6"	1.00	Buah	1,309,264.00	1,309,264.00
	Pipa Outlet				
	Flanged Strainere Ø 6"	1.00	Buah	850,000.00	850,000.00
	DF Pipa GIP Ø 6" x 60 cm	2.00	Buah	800,000.00	1,600,000.00
	DF Gate Valve CI Ø 6"	1.00	Buah	7,095,000.00	7,095,000.00
	Stub Flanged HDPE Ø 6"	1.00	Buah	1,309,264.00	1,309,264.00
	Pipa Overflow Dan Penguras				
	DF Pipa Gip Ø 6" x 200 cm	3.00	Buah	1,500,000.00	4,500,000.00
	DF Pipa GIP Ø 6" x 60 cm	3.00	Buah	800,000.00	2,400,000.00
	DF Gate Valve CI Ø 6"	2.00	Buah	7,095,000.00	14,190,000.00
	Stub Flanged HDPE Ø6"	2.00	Buah	1,309,264.00	2,618,528.00
	All Flanged Tee CI Ø 6" x 4"	1.00	Buah	1,045,000.00	1,045,000.00
	DF Bend CI Ø 6" x 90	1.00	Buah	836,000.00	836,000.00
	Pipa Back Wash Dan Bypass				
	Pipa GIP Ø 6" (MED. SNI)	11.50	M'	774,154.00	8,902,771.00
	DF Gate Valve CI Ø 6"	1.00	Buah	7,095,000.00	7,095,000.00
	Flanged Steel Ø 6"	4.00	Buah	225,500.00	902,000.00
	All Flanged tee CI Ø 6" x 4"	1.00	Buah	1,045,000.00	1,045,000.00
	DF bend CI Ø 6" x 90°	2.00	Buah	836,000.00	1,672,000.00
	DF pipa GIP Ø 6" x 60 cm	2.00	Buah	800,000.00	1,600,000.00
	DF Pipa Gip Ø 6" x 150 cm	2.00	Buah	1,075,000.00	2,150,000.00
	Packing Karet Ø 6"	28.00	Buah	86,625.00	2,425,500.00
	Baut + Mur + Ring	224.00	Buah	10,000.00	2,240,000.00
	Pekerjaan Pengencatan				
	Pengecetan Besi	10.94	M2	51,662.00	565,182.28
	Pengecetan Tembok	237.31	M2	43,586.00	10,343,480.83
	Pekerjaan Pagar Brc				
	Biaya Pemasangan Pagar Brc	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Galian Tanah	17.29	M3	125,637.00	2,172,263.73
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	5.76	M3	18,055.00	104,056.98
	Pekerjaan Urugan Pasir	2.66	M3	349,439.00	929,507.74
	Pasangan Batu Kosong	3.99	M3	631,140.00	2,518,248.60
	Pasangan Batu Kali 1 : 4	7.13	M3	2,204,947.00	15,710,247.38
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 Mm	43.70	M2	170,389.00	7,445,999.30
	Acian Plesteran	43.70	M2	80,531.00	3,519,204.70
	Beton Sloof K.225	1.71	M3	3,777,252.00	6,459,100.92
	Pembesian Sloof	201.80	Kg	29,894.25	6,032,779.23
	Bekisting	26.60	M2	258,014.00	6,863,172.40
	Pagar Brc Tinggi 1.5 X 2,4 M' Tebal 7 Mm	38.80	M'	800,000.00	31,040,000.00
	Tiang Brc Pipa Gip Ø 3"	44.50	M'	400,000.00	17,800,000.00
	Pekerjaan Material Penyaringan				
	Pasir	1.80	M3	216,800.00	390,240.00
	Kerikil	1.80	M3	213,500.00	384,300.00
	Ijuk	1.00	Ls	1,600,000.00	1,600,000.00

1.3.04.02.06.0002	Pembuatan Saringan Pasir Lambat (Spl) Kap. 10 L/Det		Unit		911,289,999.18
	Pekerjaan Tanah				
	Pekerjaan Galian Tanah	61.86	M3	125,637.00	7,771,402.27
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	20.62	M3	18,055.00	372,270.03
	Pekerjaan Urugan Pasir	20.00	M3	349,439.00	6,989,653.60
	Pekerjaan Pasangan Beton				
	Lantai Kerja Beton Camp. 1 : 3 : 5	6.79	M3	2,595,563.00	17,630,361.68
	Plat Lantai Dasar				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	11.89	M3	3,777,252.00	44,911,526.28
	Tulangan Beton	1,283.78	Kg	29,894.25	38,377,688.10
	Dinding Tebal 20Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	17.95	M3	3,777,252.00	67,801,673.40
	Tulangan Beton	2,572.71	Kg	29,894.25	76,909,343.54
	Plat Atas Tebal 15Cm				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	6.78	M3	3,777,252.00	25,624,877.57
	Tulangan Beton	649.31	Kg	29,894.25	19,410,503.93
	Tegel Beton Dan Balok Beton				
	Beton Camp. 1 : 2 : 3	5.40	M3	3,777,252.00	20,397,160.80
	Tulangan Beton	131.50	Kg	29,894.25	3,931,093.88
	Rabat Beton	16.76	M3	2,595,563.00	43,501,635.88
	Bekisting	376.64	M2	558,365.00	210,302,593.60

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 Mm	273.21	M2	170,389.00	46,552,319.47
	Acian Plesteran	273.21	M2	80,531.00	22,002,035.57
	Pekerjaan PelengKap Spl				
	Pembuatan Streadbox 1/2 Bata	6.42	M2	4,093,218.00	26,278,459.56
	Camp. 1PC : 2PP				
	Pembuatan Penutup Manhole 80 X 80 Cm	1.00	Buah	500,000.00	500,000.00
	Pembuatan Penutup Streadbox (Besi Plat 5 mm)	3.00	Buah	600,000.00	1,800,000.00
	Air Vent	2.00	Buah	450,000.00	900,000.00
	Tangga Dari Besi Beton Ø 19mm	2.00	Buah	465,000.00	930,000.00
	Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan Accessories				
	Biaya Pemasangan Accessories SPL	1.00	Ls	520,000.00	520,000.00
	Pipa Inlet				
	DF Pipa GIP Ø 8" x 60 cm	3.00	Buah	900,000.00	2,700,000.00
	DF Pipa Gip Ø 8" x 200 cm	1.00	Buah	1,600,000.00	1,600,000.00
	DF Bend CI Ø 8" x 90	3.00	Buah	1,072,500.00	3,217,500.00
	Stub Flanged HDPE Ø 8"	1.00	Buah	1,850,574.00	1,850,574.00
	Pipa Outlet				
	Flanged Strainere Ø 8"	1.00	Buah	1,000,000.00	1,000,000.00
	DF Pipa GIP Ø 8" x 60 cm	2.00	Buah	900,000.00	1,800,000.00
	DF Gate Valve CI Ø 8"	1.00	Buah	10,886,150.00	10,886,150.00
	Stub Flanged HDPE Ø 8"	1.00	Buah	1,850,574.00	1,850,574.00
	Pipa Overflow Dan Penguras				
	DF Pipa Gip Ø 8" x 200 cm	3.00	Buah	1,600,000.00	4,800,000.00
	DF Pipa GIP Ø 8" x 60 cm	3.00	Buah	900,000.00	2,700,000.00
	DF Gate Valve CI Ø 8"	2.00	Buah	10,886,150.00	21,772,300.00
	Stub Flanged HDPE Ø 8"	2.00	Buah	1,850,574.00	3,701,148.00
	All Flanged Tee CI Ø 8" x 4"	1.00	Buah	2,145,000.00	2,145,000.00
	DF Bend CI Ø 8" x 90	1.00	Buah	1,072,500.00	1,072,500.00
	Pipa Back Wash Dan Bypass				
	Pipa GIP Ø 8" (MED. SNI)	11.50	M'	1,343,669.00	15,452,193.50
	DF Gate Valve CI Ø 8"	1.00	Buah	10,886,150.00	10,886,150.00
	Flanged Steel Ø 8"	4.00	Buah	319,000.00	1,276,000.00
	All Flanged tee CI Ø 8" x 4"	1.00	Buah	2,145,000.00	2,145,000.00
	DF bend CI Ø 8" x 90°	2.00	Buah	1,072,500.00	2,145,000.00
	DF pipa GIP Ø 8" x 60 cm	2.00	Buah	900,000.00	1,800,000.00
	DF Pipa Gip Ø 8" x 150 cm	2.00	Buah	1,175,000.00	2,350,000.00
	Packing Karet Ø 8"	28.00	Buah	144,375.00	4,042,500.00
	Baut + Mur + Ring	224.00	Buah	10,000.00	2,240,000.00
	Pekerjaan Pengencatan				
	Pengecetan Besi	10.94	M2	51,662.00	565,182.28
	Pengecetan Tembok	273.21	M2	43,586.00	11,908,218.23
	Pekerjaan Pagar Brc				
	Biaya Pemasangan Pagar Brc	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Galian Tanah	18.66	M3	125,637.00	2,343,758.24
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	6.22	M3	18,055.00	112,272.01
	Pekerjaan Urugan Pasir	2.87	M3	349,439.00	1,002,889.93
	Pasangan Batu Kosong	4.31	M3	631,140.00	2,717,057.70
	Pasangan Batu Kali 1 : 4	7.69	M3	2,204,947.00	16,950,530.06
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 Mm	47.15	M2	170,389.00	8,033,841.35
	Acian Plesteran	47.15	M2	80,531.00	3,797,036.65
	Beton Sloof K.225	1.85	M3	3,777,252.00	6,969,029.94
	Pembesian Sloof	212.46	Kg	29,894.25	6,351,332.36
	Bekisting	28.70	M2	258,014.00	7,405,001.80
	Pagar Brc Tinggi 1.5 X 2,4 M' Tebal 7 Mm	41.80	M'	800,000.00	33,440,000.00
	Tiang Brc Pipa Gip Ø 3"	48.00	M'	400,000.00	19,200,000.00
	Pekerjaan Material Penyaringan				
	Pasir	2.20	M3	216,800.00	476,960.00
	Kerikil	2.20	M3	213,500.00	469,700.00
	Ijuk	1.00	Ls	1,700,000.00	1,700,000.00
1.3.04.02.06.0002	Pembangunan Bak Reservoir Kapasitas 30 M3		Unit		496,617,057.67

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Bak Reservoir				
	Pekerjaan Galian Tanah	17.63	m3	125,637.50	2,215,240.40
	Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja Camp 1SM : 3PSR : 5KRL	1.40	m3	2,595,563.24	3,633,788.53
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	4.96	m3	3,777,252.08	18,740,080.73
	Pekerjaan Pembesian	382.62	Kg	29,894.25	11,438,205.70
	Pekerjaan Bekisting Lantai	4.85	m2	317,715.00	1,540,536.49
	Pekerjaan Plat Dinding				
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	13.27	m3	3,777,252.08	50,123,152.97
	Pekerjaan Pembesian	707.82	Kg	29,894.25	21,159,819.78
	Pekerjaan Bekisting Dinding	90.24	m2	558,365.25	50,386,880.16
	Pekerjaan Plat Atap				
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	3.20	m3	3,777,252.08	12,079,652.14
	Pekerjaan Pembesian	377.60	Kg	29,894.25	11,288,188.38
	Pekerjaan Bekisting Plat Atap	6.18	m2	558,365.25	3,452,148.99
	Pekerjaan Plesteran, Acian Dan Pengecatan				
	Pekerjaan Plesteran Beton Campuran 1 SM : 2PP	124.88	m2	170,389.15	21,278,197.30
	Pekerjaan Acian	124.88	m2	80,531.63	10,056,789.33
	Pekerjaan Pengecatan	124.88	m2	43,586.15	5,443,038.41
	Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Aksesoris				
	Pekerjaan Aksesoris Reservoir Pipa Galvanis 4 Inchi BS (A) 2,75 mm	18.00	m1	121,939.10	2,194,903.80
	Gate Valve 4 Inchi	4.00	Buah	3,666,000.00	14,664,000.00
	Double Flanged Bend 4 Inchi x 90	4.00	Buah	665,200.00	2,660,800.00
	Stub End 4 Inchi	1.00	Buah	175,000.00	175,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	8.00	Buah	145,000.00	1,160,000.00
	Flanged Stell 4 Inchi	16.00	Buah	130,000.00	2,080,000.00
	Paking Karet 4 Inchi	8.00	Buah	28,875.00	231,000.00
	Baut+Mur	52.00	Buah	10,000.00	520,000.00
	Vent Gip 1 Inchi	2.00	Buah	55,000.00	110,000.00
	Tutup Boks Besi Plat Gagang Besi Uk 80x80 cm	2.00	Buah	350,000.00	700,000.00
	Tangga Besi Reservoir	2.00	Set	500,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Boks Valve 2 Unit				
	Pekerjaan Galian Tanah	1.15	m3	125,637.50	144,734.40
	Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja Camp 1SM : 3PSR : 5KRL	0.10	m3	2,595,563.24	249,174.07
	Pekerjaan Dinding Batu Merah Campuran 1 SM : 4 PP	2.90	m2	4,093,218.35	11,870,333.20
	Pekerjaan Plesteran Beton Campuran 1 SM : 4 PP	3.90	m2	170,389.15	664,517.69
	Pekerjaan Acian	3.90	m2	80,531.63	314,073.34
	Pekerjaan Pengecatan	3.90	m2	43,586.15	169,985.99
	Tutup Boks Besi Siku + Plat Beton Uk 60x60 cm	2.00	Buah	250,000.00	500,000.00
	Pekerjaan Gate Valve A				
	Pipa PVC S12.5 2"	6.00	m1	72,807.81	436,846.87
	Gate Valve 4 Inchi	1.00	m1	3,666,000.00	3,666,000.00
	Flanged Socket PVC 2 Inchi	2.00	Buah	75,000.00	150,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	2.00	m1	145,000.00	290,000.00
	Paking Karet 2 Inchi	2.00	Buah	20,212.00	40,424.00
	Paking Karet 4 Inchi	2.00	m1	28,875.00	57,750.00
	Baut+Mur	4.00	Buah	10,000.00	40,000.00
	Pekerjaan Gate Valve B				
	Pipa PVC S12.5 4"	6.00	m1	203,183.94	1,219,103.66
	Gate Valve 4 Inchi	1.00	Buah	3,666,000.00	3,666,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	2.00	Buah	145,000.00	290,000.00
	Paking Karet 4 Inchi	2.00	Buah	28,875.00	57,750.00
	Baut+Mur	8.00	Buah	10,000.00	10,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

Pekerjaan Saluran

Pekerjaan Galian Tanah	21.31	m3	125,637.50	2,677,586.40
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah	53.28	m1	2,152,464.78	114,683,323.21
Pekerjaan Plesteran	113.22	m2	170,389.15	19,291,459.79
Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 3PSR : 5 KRL	1.67	m3	2,595,563.24	4,321,612.79

Pekerjaan Pagar BRC

Biaya Pemasangan Pagar BRC	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
Pekerjaan Galian Tanah	16.16	m3	125,637.50	2,030,503.02
Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	5.39	m3	90,275.00	486,329.48

Pekerjaan Urugan Pasir	2.49	m3	349,439.00	868,845.13
Pasangan Batu Kosong	3.73	m3	1,076,232.39	4,013,916.31
Pasangan Batu Belah 1 : 4	6.66	m3	2,152,464.78	14,335,415.40
Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 mm	40.85	m2	170,389.15	6,960,056.08
Acian Plesteran	40.85	m2	80,531.63	3,289,555.82
Beton Sloof K.225	1.60	m3	2,152,464.78	3,440,499.70
Pembesian Sloof	193.00	Kg	29,894.25	5,769,441.97
Bekisting	24.86	m2	317,715.00	7,899,665.76
Pagar BRC Tinggi 1.5 x 2,4 m' Tebal 7 mm	35.50	m'	800,000.00	28,400,000.00
Tiang BRC Pipa GIP Ø 3"	21.00	m'	237,177.64	4,980,730.49

1.3.04.02.06.0002	Pembangunan Bak Reservoir Kapasitas 50 M3	Unit	635,707,722.44
-------------------	---	------	----------------

Pekerjaan Bak Reservoir

Pekerjaan Galian Tanah	32.40	m3	125,637.50	4,070,655.00
Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja Camp 1SM : 3PSR : 5KRL	2.40	m3	2,595,563.24	6,229,351.77

Pekerjaan Plat Lantai

Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	7.81	m3	3,777,252.08	29,490,895.59
Pekerjaan Pembesian	611.18	Kg	29,894.25	18,270,633.79
Pekerjaan Bekisting Lantai	5.28	m2	317,715.00	1,677,535.20

Pekerjaan Plat Dinding

Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	9.41	m3	3,777,252.08	35,549,985.64
Pekerjaan Pembesian	1,226.61	Kg	29,894.25	36,668,536.37
Pekerjaan Bekisting Dinding	136.51	m2	558,365.25	76,219,648.45

Pekerjaan Plat Atap

Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	4.43	m3	3,777,252.08	16,731,338.07
Pekerjaan Pembesian	493.30	Kg	29,894.25	14,746,948.32
Pekerjaan Bekisting Plat Atap	24.70	m2	558,365.25	13,792,180.04

Pekerjaan Plesteran, Acian Dan Pengecatan

Pekerjaan Plesteran Beton Campuran 1 SM : 4 PP	121.10	m2	170,389.15	20,633,274.36
Pekerjaan Acian	121.10	m2	80,531.63	9,751,977.13
Pekerjaan Pengecatan	121.10	m2	43,586.15	5,278,064.83

Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Aksesoris Pekerjaan Aksesoris Reservoir

Pipa Galvanis 4 Inchi BS (A) 2,75 mm	18.00	m1	121,939.10	2,194,903.80
Gate Valve 4 Inchi	2.00	Buah	3,666,000.00	7,332,000.00
Double Flanged Bend 4 Inchi x 90	3.00	Buah	665,200.00	1,995,600.00
Stub End 4 Inchi	1.00	Buah	175,000.00	175,000.00
Flanged Socket PVC 4 Inchi	4.00	Buah	145,000.00	580,000.00
Flanged Stell 4 Inchi	10.00	Buah	130,000.00	1,300,000.00
Paking Karet 4 Inchi	7.00	Buah	28,875.00	202,125.00
Baut+Mur	52.00	Buah	10,000.00	520,000.00
Vent Gip 1 Inchi	2.00	Buah	55,000.00	110,000.00
Tutup Boks Besi Plat Gagang Besi Uk 80x80 cm	2.00	Buah	350,000.00	700,000.00
Tangga Besi Reservoir	2.00	Set	500,000.00	1,000,000.00

Pekerjaan Boks Valve 4 Unit

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Galian Tanah	1.22	m3	125,637.50	153,277.75
	Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja	0.07	m3	2,595,563.24	181,689.43
	Camp 1SM : 3PSR : 5KRL				
	Pekerjaan Dinding Batu Merah	5.80	m2	4,093,218.35	23,740,666.40
	Campuran 1 SM : 4 PP				
	Pekerjaan Plesteran Beton Campuran	7.76	m2	170,389.15	1,322,219.82
	1 SM : 2 PP				
	Pekerjaan Acian	7.76	m2	80,531.63	624,925.41
	Pekerjaan Pengecatan	7.76	m2	43,586.15	338,228.52
	Tutup Boks Besi Siku + Plat Beton	4.00	Buah	250,000.00	1,000,000.00
	Uk 60x60 cm				
	Pekerjaan Gate Valve A				
	Pipa PVC S12.5 2"	6.00	m1	72,807.81	436,846.87
	Gate Valve 4 Inchi	1.00	m1	3,666,000.00	3,666,000.00
	Flanged Socket PVC 2 Inchi	2.00	Buah	75,000.00	150,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	2.00	m1	145,000.00	290,000.00
	Paking Karet 2 Inchi	2.00	Buah	20,212.00	40,424.00
	Paking Karet 4 Inchi	2.00	m1	28,875.00	57,750.00
	Baut+Mur	4.00	Buah	10,000.00	40,000.00
	Pekerjaan Gate Valve B				
	Pipa PVC S12.5 4"	6.00	m1	203,183.94	1,219,103.66
	Gate Valve 4 Inchi	1.00	Buah	3,666,000.00	3,666,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	2.00	Buah	145,000.00	290,000.00
	Paking Karet 4 Inchi	2.00	Buah	28,875.00	57,750.00
	Baut+Mur	8.00	Buah	10,000.00	80,000.00
	Pekerjaan Saluran				
	Pekerjaan Galian Tanah	22.91	m3	125,637.50	2,878,606.40
	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu	57.28	m1	2,152,464.78	123,293,182.31
	Belah				
	Pekerjaan Plesteran	121.72	m2	170,389.15	20,739,767.58
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM :	1.79	m3	2,595,563.24	4,646,058.19
	3PSR : 5 KRL				
	Pekerjaan Pagar BRC				
	Biaya Pemasangan Pagar BRC	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Galian Tanah	59.80	m3	125,637.50	7,513,122.50
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	9.07	m3	90,275.00	818,764.16
	Pekerjaan Urugan Pasir	4.19	m3	349,439.00	1,462,751.65
	Pasangan Batu Kosong	6.28	m3	1,076,232.39	6,757,663.16
	Pasangan Batu Belah 1 : 4	11.21	m3	2,152,464.78	24,134,511.29
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 mm	68.77	m2	170,389.15	11,717,661.98
	Acian Plesteran	68.77	m2	80,531.63	5,538,159.85
	Beton Sloof K.225	2.69	m3	2,152,464.78	5,792,282.71
	Pembesian Sloof	279.24	Kg	29,894.25	8,347,598.62
	Bekisting	41.86	m2	317,715.00	13,299,549.90
	Pagar BRC Tinggi 1.5 x 2,4 m' Tebal 7	59.80	m'	800,000.00	47,840,000.00
	mm				
	Tiang BRC Pipa GIP Ø 3"	31.00	m'	237,177.64	7,352,506.91
1.3.04.02.06.0002	Pembangunan Bak Reservoir		M3		788,859,651.31
	Kapasitas 70 M3				
	Pekerjaan Bak Reservoir				
	Pekerjaan Galian Tanah	48.00	m3	125,637.50	6,030,600.00
	Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja	2.40	m3	2,595,563.24	6,229,351.77
	Camp 1SM : 3PSR : 5KRL				
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM :	12.00	m3	3,777,252.08	45,327,024.91
	2PSR : 3 KRL				
	Pekerjaan Pembesian	1,207.41	Kg	29,894.25	36,094,616.39
	Pekerjaan Bekisting Lantai	7.00	m2	317,715.00	2,224,005.00
	Pekerjaan Plat Dinding				
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM :	20.07	m3	3,777,252.08	75,809,449.17
	2PSR : 3 KRL				
	Pekerjaan Pembesian	2,473.29	Kg	29,894.25	73,937,149.58
	Pekerjaan Bekisting Dinding	160.55	m2	558,365.25	89,645,540.89
	Pekerjaan Plat Atap				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	6.09	m3	3,777,252.08	23,003,465.14
	Pekerjaan Pembesian	464.42	Kg	29,894.25	13,883,487.59
	Pekerjaan Bekisting Plat Atap	44.99	m2	558,365.25	25,120,852.60
	Pekerjaan Plesteran, Acian Dan Pengecatan				
	Pekerjaan Plesteran Beton Campuran 1 SM : 4 PP	205.54	m2	170,389.15	35,021,786.30
	Pekerjaan Acian	205.54	m2	80,531.63	16,552,470.20
	Pekerjaan Pengecatan	205.54	m2	43,586.15	8,958,697.27
	Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Aksesoris Pekerjaan Aksesoris Reservoir				
	Pipa Galvanis 4 Inchi BS (A) 2,75 mm	18.00	m1	121,939.10	2,194,903.80
	Gate Valve 4 Inchi	2.00	Buah	3,666,000.00	7,332,000.00
	Double Flanged Bend 4 Inchi x 90	3.00	Buah	665,200.00	1,995,600.00
	Stub End 4 Inchi	1.00	Buah	175,000.00	175,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	4.00	Buah	145,000.00	580,000.00
	Flanged Stell 4 Inchi	10.00	Buah	130,000.00	1,300,000.00
	Paking Karet 4 Inchi	7.00	Buah	28,875.00	202,125.00
	Baut+Mur	52.00	Buah	10,000.00	520,000.00
	Vent Gip 1 Inchi	2.00	Buah	55,000.00	110,000.00
	Tutup Boks Besi Plat Gagang Besi Uk 80x80 cm	2.00	Buah	350,000.00	700,000.00
	Tangga Besi Reservoir	2.00	Set	500,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Boks Valve 4 Unit				
	Pekerjaan Galian Tanah	1.22	m3	125,637.50	153,277.75
	Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja Camp 1SM : 3PSR : 5KRL	0.07	m3	2,595,563.24	181,689.43
	Pekerjaan Dinding Batu Merah Campuran 1 SM : 4 PP	5.80	m2	4,093,218.35	23,740,666.40
	Pekerjaan Plesteran Beton Campuran 1 SM : 4 PP	7.76	m2	170,389.15	1,322,219.82
	Pekerjaan Acian	7.76	m2	80,531.63	624,925.41
	Pekerjaan Pengecatan	7.76	m2	43,586.15	338,228.52
	Tutup Boks Besi Siku + Plat Beton Uk 60x60 cm	4.00	Buah	250,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Gate Valve A				
	Pipa PVC S12.5 2"	6.00	m1	72,807.81	436,846.87
	Gate Valve 4 Inchi	1.00	m1	3,666,000.00	3,666,000.00
	Flanged Socket PVC 2 Inchi	2.00	Buah	75,000.00	150,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	2.00	m1	145,000.00	290,000.00
	Paking Karet 2 Inchi	2.00	Buah	20,212.00	40,424.00
	Paking Karet 4 Inchi	2.00	m1	28,875.00	57,750.00
	Baut+Mur	4.00	Buah	10,000.00	40,000.00
	Pekerjaan Gate Valve B				
	Pipa PVC S12.5 4"	6.00	m1	203,183.94	1,219,103.66
	Gate Valve 4 Inchi	1.00	Buah	3,666,000.00	3,666,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	2.00	Buah	145,000.00	290,000.00
	Paking Karet 4 Inchi	2.00	Buah	28,875.00	57,750.00
	Baut+Mur	8.00	Buah	10,000.00	80,000.00
	Pekerjaan Saluran				
	Pekerjaan Galian Tanah	22.91	m3	125,637.50	2,878,606.40
	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah	57.28	m1	2,152,464.78	123,293,182.31
	Pekerjaan Plesteran	121.72	m2	170,389.15	20,739,767.58
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 3PSR : 5 KRL	1.79	m3	2,595,563.24	4,646,058.19
	Pekerjaan Pagar BRC				
	Biaya Pemasangan Pagar BRC	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Galian Tanah	50.00	m3	125,637.50	6,281,875.00
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	7.58	m3	90,275.00	684,585.42
	Pekerjaan Urugan Pasir	3.50	m3	349,439.00	1,223,036.50
	Pasangan Batu Kosong	5.25	m3	1,076,232.39	5,650,220.03
	Pasangan Batu Belah 1 : 4	9.38	m3	2,152,464.78	20,179,357.27
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 mm	57.50	m2	170,389.15	9,797,376.24

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Acian Plesteran	57.50	m2	80,531.63	4,630,568.44
	Beton Sloof K.225	2.25	m3	2,152,464.78	4,843,045.74
	Pembesian Sloof	244.43	Kg	29,894.25	7,306,991.74
	Bekisting	35.00	m2	317,715.00	11,120,025.00
	Pagar BRC Tinggi 1.5 x 2,4 m' Tebal 7 mm	50.00	m'	800,000.00	40,000,000.00
	Tiang BRC Pipa GIP Ø 3"	56.00	m'	237,177.64	13,281,947.97
1.3.04.02.06.0002	Pembangunan Bak Reservoir Kapasitas 100 M3		M3		1,313,066,630.41
	Pekerjaan Bak Reservoir				
	Pekerjaan Galian Tanah	98.96	m3	125,637.50	12,432,741.50
	Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja Camp 1SM : 3PSR : 5KRL	4.71	m3	2,595,563.24	12,230,942.86
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	20.85	m3	3,777,252.08	78,742,107.68
	Pekerjaan Pembesian	1,590.89	Kg	29,894.25	47,558,564.03
	Pekerjaan Bekisting Lantai	20.73	m2	317,715.00	6,587,471.04
	Pekerjaan Plat Dinding				
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	36.34	m3	3,777,252.08	137,277,956.47
	Pekerjaan Pembesian	3,820.59	Kg	29,894.25	114,213,594.88
	Pekerjaan Bekisting Dinding	301.92	m2	558,365.25	168,581,636.28
	Pekerjaan Plat Atap				
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	14.03	m3	3,777,252.08	52,990,125.06
	Pekerjaan Pembesian	1,590.50	Kg	29,894.25	47,546,882.35
	Pekerjaan Bekisting Plat Atap	37.95	m2	558,365.25	21,191,524.66
	Pekerjaan Plesteran, Acian Dan Pengecatan				
	Pekerjaan Plesteran Beton Campuran 1 SM : 4 PP	479.02	m2	170,389.15	81,619,811.59
	Pekerjaan Acian	479.02	m2	80,531.63	38,576,259.01
	Pekerjaan Pengecatan	479.02	m2	43,586.15	20,878,637.57
	Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Aksesoris				
	Pekerjaan Aksesoris Reservoir				
	Pipa Galvanis 4 Inchi BS (A) 2,75 mm	18.00	m1	121,939.10	2,194,903.80
	Gate Valve 4 Inchi	2.00	Buah	3,666,000.00	7,332,000.00
	Double Flanged Bend 4 Inchi x 90	3.00	Buah	665,200.00	1,995,600.00
	Stub End 4 Inchi	1.00	Buah	175,000.00	175,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	4.00	Buah	145,000.00	580,000.00
	Flanged Stell 4 Inchi	10.00	Buah	130,000.00	1,300,000.00
	Paking Karet 4 Inchi	7.00	Buah	28,875.00	202,125.00
	Baut+Mur	52.00	Buah	10,000.00	520,000.00
	Vent Gip 1 Inchi	2.00	Buah	55,000.00	110,000.00
	Tutup Boks Besi Plat Gagang Besi Uk 80x80 cm	2.00	Buah	350,000.00	700,000.00
	Tangga Besi Reservoir	2.00	Set	500,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Boks Valve 4 Unit				
	Pekerjaan Galian Tanah	14.40	m3	125,637.50	1,809,180.00
	Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja Camp 1SM : 3PSR : 5KRL	0.07	m3	2,595,563.24	181,689.43
	Pekerjaan Dinding Batu Merah Campuran 1 SM : 4 PP	14.40	m2	4,093,218.35	58,942,344.17
	Pekerjaan Plesteran Beton Campuran 1 SM : 4 PP	14.40	m2	170,389.15	2,453,603.79
	Pekerjaan Acian	14.40	m2	80,531.63	1,159,655.40
	Pekerjaan Pengecatan	14.40	m2	43,586.15	627,640.56
	Tutup Boks Besi Siku + Plat Beton Uk 60x60 cm	5.00	Buah	250,000.00	1,250,000.00
	Pekerjaan Gate Valve A				
	Pipa PVC S12.5 2"	6.00	m1	72,807.81	436,846.87
	Gate Valve 4 Inchi	1.00	m1	3,666,000.00	3,666,000.00
	Flanged Socket PVC 2 Inchi	2.00	Buah	75,000.00	150,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	2.00	m1	145,000.00	290,000.00
	Paking Karet 2 Inchi	2.00	Buah	20,212.00	40,424.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Paking Karet 4 Inchi	2.00	m1	28,875.00	57,750.00
	Baut+Mur	4.00	Buah	10,000.00	40,000.00
	Pekerjaan Gate Valve B				
	Pipa PVC S12.5 4"	6.00	m1	203,183.94	1,219,103.66
	Gate Valve 4 Inchi	1.00	Buah	3,666,000.00	3,666,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	2.00	Buah	145,000.00	290,000.00
	Paking Karet 4 Inchi	2.00	Buah	28,875.00	57,750.00
	Baut+Mur	8.00	Buah	10,000.00	80,000.00
	Pekerjaan Saluran				
	Pekerjaan Galian Tanah	35.65	m3	125,637.50	4,478,725.60
	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah	89.12	m1	2,152,464.78	191,827,660.75
	Pekerjaan Plesteran	189.38	m2	170,389.15	32,268,297.61
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 3PSR : 5 KRL	2.79	m3	2,595,563.24	7,228,643.61
	Pekerjaan Pagar BRC				
	Biaya Pemasangan Pagar BRC	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Galian Tanah	28.62	m3	125,637.50	3,595,682.43
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	9.54	m3	90,275.00	861,208.45
	Pekerjaan Urugan Pasir	4.40	m3	349,439.00	1,538,579.92
	Pasangan Batu Kosong	6.60	m3	1,076,232.39	7,107,976.80
	Pasangan Batu Belah 1 : 4	11.79	m3	2,152,464.78	25,385,631.44
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 mm	72.34	m2	170,389.15	12,325,099.31
	Acian Plesteran	72.34	m2	80,531.63	5,825,255.09
	Beton Sloof K.225	2.83	m3	2,152,464.78	6,092,551.55
	Pembesian Sloof	290.25	Kg	29,894.25	8,676,770.19
	Bekisting	44.03	m2	317,715.00	13,988,991.45
	Pagar BRC Tinggi 1.5 x 2,4 m' Tebal 7 mm	62.90	m'	800,000.00	50,320,000.00
	Tiang BRC Pipa GIP Ø 3"	32.00	m'	237,177.64	7,589,684.55
1.3.04.02.06.0002	Pembangunan Bak Reservoir Kapasitas 200 M3		M3		1,678,729,717.72
	Pekerjaan Bak Reservoir				
	Pekerjaan Galian Tanah	134.02	m3	125,637.50	16,838,518.82
	Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja Camp 1SM : 3PSR : 5KRL	6.38	m3	2,595,563.24	16,565,209.02
	Pekerjaan Plat Lantai				
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	28.19	m3	3,777,252.08	106,495,278.45
	Pekerjaan Pembesian	2,147.90	Kg	29,894.25	64,209,871.53
	Pekerjaan Bekisting Lantai	28.08	m2	317,715.00	8,921,866.12
	Pekerjaan Plat Dinding				
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	52.67	m3	3,777,252.08	198,958,178.75
	Pekerjaan Pembesian	5,637.87	Kg	29,894.25	168,540,030.37
	Pekerjaan Bekisting Dinding	415.41	m2	558,365.25	231,951,066.87
	Pekerjaan Plat Atap				
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 2PSR : 3 KRL	19.04	m3	3,777,252.08	71,912,741.50
	Pekerjaan Pembesian	2,143.70	Kg	29,894.25	64,084,447.22
	Pekerjaan Bekisting Plat Atap	51.04	m2	558,365.25	28,497,454.77
	Pekerjaan Plesteran, Acian Dan Pengecatan				
	Pekerjaan Plesteran Beton Campuran 1 SM : 4 PP	608.49	m2	170,389.15	103,680,095.10
	Pekerjaan Acian	608.49	m2	80,531.63	49,002,688.50
	Pekerjaan Pengecatan	608.49	m2	43,586.15	26,521,736.41
	Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Aksesoris				
	Pekerjaan Aksesoris Reservoir				
	Pipa Galvanis 4 Inchi BS (A) 2,75 mm	18.00	m1	121,939.10	2,194,903.80
	Gate Valve 4 Inchi	2.00	Buah	3,666,000.00	7,332,000.00
	Double Flanged Bend 4 Inchi x 90	3.00	Buah	665,200.00	1,995,600.00
	Stub End 4 Inchi	1.00	Buah	175,000.00	175,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	4.00	Buah	145,000.00	580,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Flanged Stell 4 Inchi	10.00	Buah	130,000.00	1,300,000.00
	Paking Karet 4 Inchi	7.00	Buah	28,875.00	202,125.00
	Baut+Mur	52.00	Buah	10,000.00	520,000.00
	Vent Gip 1 Inchi	2.00	Buah	55,000.00	110,000.00
	Tutup Boks Besi Plat Gagang Besi Uk 80x80 cm	2.00	Buah	350,000.00	700,000.00
	Tangga Besi Reservoir	2.00	Set	500,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Boks Valve 4 Unit				
	Pekerjaan Galian Tanah	14.40	m3	125,637.50	1,809,180.00
	Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja Camp 1SM : 3PSR : 5KRL	0.07	m3	2,595,563.24	181,689.43
	Pekerjaan Dinding Batu Merah Campuran 1 SM : 4 PP	14.40	m2	4,093,218.35	58,942,344.17
	Pekerjaan Plesteran Beton Campuran 1 SM : 4 PP	14.40	m2	170,389.15	2,453,603.79
	Pekerjaan Acian	14.40	m2	80,531.63	1,159,655.40
	Pekerjaan Pengecatan	14.40	m2	43,586.15	627,640.56
	Tutup Boks Besi Siku + Plat Beton Uk 60x60 cm	5.00	Buah	250,000.00	1,250,000.00
	Pekerjaan Gate Valve A				
	Pipa PVC S12.5 2"	6.00	m1	72,807.81	436,846.87
	Gate Valve 4 Inchi	1.00	m1	3,666,000.00	3,666,000.00
	Flanged Socket PVC 2 Inchi	2.00	Buah	75,000.00	150,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	2.00	m1	145,000.00	290,000.00
	Paking Karet 2 Inchi	2.00	Buah	20,212.00	40,424.00
	Paking Karet 4 Inchi	2.00	m1	28,875.00	57,750.00
	Baut+Mur	4.00	Buah	10,000.00	40,000.00
	Pekerjaan Gate Valve B				
	Pipa PVC S12.5 4"	6.00	m1	203,183.94	1,219,103.66
	Gate Valve 4 Inchi	1.00	Buah	3,666,000.00	3,666,000.00
	Flanged Socket PVC 4 Inchi	2.00	Buah	145,000.00	290,000.00
	Paking Karet 4 Inchi	2.00	Buah	28,875.00	57,750.00
	Baut+Mur	8.00	Buah	10,000.00	80,000.00
	Pekerjaan Saluran				
	Pekerjaan Galian Tanah	40.70	m3	125,637.50	5,113,948.80
	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah	101.76	m1	2,152,464.78	219,034,815.50
	Pekerjaan Plesteran	216.24	m2	170,389.15	36,844,950.23
	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1SM : 3PSR : 5 KRL	3.18	m3	2,595,563.24	8,253,891.09
	Pekerjaan Pagar BRC				
	Biaya Pemasangan Pagar BRC	1.00	Ls	1,000,000.00	1,000,000.00
	Pekerjaan Galian Tanah	31.94	m3	125,637.50	4,012,987.39
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	10.65	m3	90,275.00	961,157.93
	Pekerjaan Urugan Pasir	4.91	m3	349,439.00	1,717,143.25
	Pasangan Batu Kosong	7.37	m3	1,076,232.39	7,932,908.93
	Pasangan Batu Belah 1 : 4	13.16	m3	2,152,464.78	28,331,817.60
	Plesteran Camp. 1:2 Tebal 15 mm	80.73	m2	170,389.15	13,755,516.24
	Acian Plesteran	80.73	m2	80,531.63	6,501,318.09
	Beton Sloof K.225	3.16	m3	2,152,464.78	6,799,636.22
	Pembesian Sloof	316.18	Kg	29,894.25	9,451,916.13
	Bekisting	49.14	m2	317,715.00	15,612,515.10
	Pagar BRC Tinggi 1.5 x 2,4 m' Tebal 7 mm	70.20	m'	800,000.00	56,160,000.00
	Tiang BRC Pipa GIP Ø 3"	36.00	m'	237,177.64	8,538,395.12
1.3.04.03.05 Instalasi Pembangkit Listrik					
1.3.04.03.05.0009	Pembangunan/Pemasangan PJUTS 200 Wp		Unit		25,104,828.00
	Pengadaan PJUTS 200 Wp				22,212,900.00
	Pengadaan PJUTS 200 Wp	1.00	Unit	3,322,000.00	3,322,000.00
	Modul Surya 200 Wp	1.00	Unit	771,900.00	771,900.00
	SCC	1	Unit	6,217,700.00	6,217,700.00
	Battery Lithium	1	Unit	2,723,800.00	2,723,800.00
	Lampu LED 40 Watt	1	Unit	1,296,500.00	1,296,500.00
	Box Bateray + Aksesoris	1	Unit	6,381,000.00	6,381,000.00
	Tiang Hexagonal + Support Modul	1	Unit	1,500,000.00	1,500,000.00
	Biaya Pengiriman				2,891,928.00
	Pengecoran dan Instalasi	1	Unit	2,641,928.00	2,641,928.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pengecoran Instalasi	1	Unit	250,000.00	250,000.00
1.3.04.03.05.0009	Pembangunan/Pemasangan PJUTS All In One		Unit		10,216,928.00
	Pengadaan PJUTS All In One				7,325,000.00
	PJUTS All In One	1	Unit	3,525,000.00	3,525,000.00
	Tiang + Angkur	1	Unit	2,800,000.00	2,800,000.00
	Biaya Pengiriman	1	Unit	1,000,000.00	1,000,000.00
	Pengecoran dan Instalasi				2,891,928.00
	Pengecoran	1	Unit	2,641,928.00	2,641,928.00
	Instalasi	1	Unit	250,000.00	250,000.00
1.3.04.03.05.0009	Pembangunan/Pemasangan LTSHE 30Wp		Unit		4,450,000.00
	Pengadaan LTSHE 30Wp	1	Unit	3,575,000.00	3,575,000.00
	Biaya Pengiriman	1	Unit	700,000.00	700,000.00
	Pekerjaan Pemasangan	1	Unit	175,000.00	175,000.00
1.3.04.03.05.0009	Pengadaan dan Pemasangan PJUTS 200 WP		Unit		27,340,290.23
	Pengadaan				
	PJUTS	1	Unit	19,118,800.00	19,118,800.00
	Tiang Hexagonal + Support	1	Unit	4,200,000.00	4,200,000.00
	Biaya Pengiriman	1	Ls	2,000,000.00	2,000,000.00
	Pengecoran dan Instalasi				
	Instalasi PJUTS	1	Unit	275,000.00	275,000.00
	Beton , fc'15 Mpa	1	M3	1,668,424.19	1668424.189
	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter	1	M3	78,066.04	78,066.04
1.3.04.04.01 Jaringan Air Minum					
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 1" (32 mm), S-8		Km		67,353,526.67
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 1" (S-8)	1.00	M'	50,125.00	50,125.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	0.00	%	-	-
	Galian Pipa PVC Ø 1" (S-8)	0.12	M3	125,637.00	15,076.44
	Timbunan Pipa PVC Ø 1" (S-8)	0.12	M3	18,055.00	2,152.09
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 1,5" (50 mm), S-8		Km		131,248,367.06
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 1.5" (S-8)	1.00	M'	87,784.00	87,784.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	21,946.00	21,946.00
	Galian Pipa PVC Ø 1.5" (S-8)	0.15	M3	125,637.00	18,845.55
	Timbunan Pipa PVC Ø 1.5" (S-8)	0.15	M3	18,055.00	2,672.82
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 2" (63 mm) , S-8		Km		184,835,046.67
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 2" (S-8)	1.00	M'	130,670.00	130,670.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	32,667.50	32,667.50
	Galian Pipa PVC Ø 2" (S-8)	0.15	M3	125,637.00	18,845.55
	Timbunan Pipa PVC Ø 2" (S-8)	0.15	M3	18,055.00	2,652.00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 3" (90 mm) , S-8		Km		341,570,207.28
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 3" (S-8)	1.00	M'	241,161.00	241,161.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	60,290.25	60,290.25
	Galian Pipa PVC Ø 3" (S-8)	0.28	M3	125,637.00	35,178.36
	Timbunan Pipa PVC Ø 3" (S-8)	0.27	M3	18,055.00	4,940.60
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 4" (110 mm) , S-8		Km		478,494,764.58
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 4" (S-8)	1.00	M'	350,746.00	350,746.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	87,686.50	87,686.50
	Galian Pipa PVC Ø 4" (S-8)	0.28	M3	125,637.00	35,178.36
	Timbunan Pipa PVC Ø 4" (S-8)	0.27	M3	18,055.00	4,883.90
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 6" (150 mm) , S-8		Km		936,973,973.56
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 6" (S-8)	1.00	M'	708,451.00	708,451.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	177,112.75	177,112.75
	Galian Pipa PVC Ø 6" (S-8)	0.36	M3	125,637.00	45,229.32
	Timbunan Pipa PVC Ø 6" (S-8)	0.34	M3	18,055.00	6,180.90
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 8" (200 mm) , S-8		Km		1,498,484,693.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 8" (S-8)	1.00	M'	1,157,858.00	1,157,858.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	289,464.50	289,464.50
	Galian Pipa PVC Ø 8" (S-8)	0.36	M3	125,637.00	45,229.32
	Timbunan Pipa PVC Ø 8" (S-8)	0.33	M3	18,055.00	5,932.87
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 10" (250 mm) , S-8		Km		2,288,319,216.56
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 10" (S-8)	1.00	M'	1,774,462.00	1,774,462.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	443,615.50	443,615.50
	Galian Pipa PVC Ø 10" (S-8)	0.50	M3	125,637.00	62,190.32
	Timbunan Pipa PVC Ø 10" (S-8)	0.45	M3	18,055.00	8,051.40
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 1" (32 mm), S-10		Km		71,104,776.67
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 1" (S-10)	1.00	M'	43,101.00	43,101.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	10,775.25	10,775.25
	Galian Pipa PVC Ø 1" (S-10)	0.12	M3	125,637.00	15,076.44
	Timbunan Pipa PVC Ø 1" (S-10)	0.12	M3	18,055.00	2,152.09
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 1,5" (50 mm), S-10		Km		111,230,867.06
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 1.5" (S-10)	1.00	M'	71,770.00	71,770.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	17,942.50	17,942.50
	Galian Pipa PVC Ø 1.5" (S-10)	0.15	M3	125,637.00	18,845.55
	Timbunan Pipa PVC Ø 1.5" (S-10)	0.15	M3	18,055.00	2,672.82
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 2" (63 mm) , S-10		Km		144,883,796.67

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 2" (S-10)	1.00	M'	98,709.00	98,709.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	24,677.25	24,677.25
	Galian Pipa PVC Ø 2" (S-10)	0.15	M3	125,637.00	18,845.55
	Timbunan Pipa PVC Ø 2" (S-10)	0.15	M3	18,055.00	2,652.00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 3" (90 mm) , S-10		Km		267,610,207.28
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 3" (S-10)	1.00	M'	181,993.00	181,993.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	45,498.25	45,498.25
	Galian Pipa PVC Ø 3" (S-10)	0.28	M3	125,637.00	35,178.36
	Timbunan Pipa PVC Ø 3" (S-10)	0.27	M3	18,055.00	4,940.60
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 4" (110 mm) , S-10		Km		371,939,764.58
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 4" (S-10)	1.00	M'	265,502.00	265,502.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	66,375.50	66,375.50
	Galian Pipa PVC Ø 4" (S-10)	0.28	M3	125,637.00	35,178.36
	Timbunan Pipa PVC Ø 4" (S-10)	0.27	M3	18,055.00	4,883.90
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 6" (150 mm) , S-10		Km		714,185,223.56
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 6" (S-10)	1.00	M'	530,220.00	530,220.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	132,555.00	132,555.00
	Galian Pipa PVC Ø 6" (S-10)	0.36	M3	125,637.00	45,229.32
	Timbunan Pipa PVC Ø 6" (S-10)	0.34	M3	18,055.00	6,180.90
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 8" (200 mm) , S-10		Km		1,135,479,693.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 8" (S-10)	1.00	M'	867,454.00	867,454.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	216,863.50	216,863.50
	Galian Pipa PVC Ø 8" (S-10)	0.36	M3	125,637.00	45,229.32
	Timbunan Pipa PVC Ø 8" (S-10)	0.33	M3	18,055.00	5,932.87
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 10" (250 mm) , S-10		Km		1,729,575,466.56
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 10" (S-10)	1.00	M'	1,327,467.00	1,327,467.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	331,866.75	331,866.75
	Galian Pipa PVC Ø 10" (S-10)	0.50	M3	125,637.00	62,190.32
	Timbunan Pipa PVC Ø 10" (S-10)	0.45	M3	18,055.00	8,051.40
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 1" (32 mm), S-12,5		Km		62,323,526.67
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 1" (S-12.5)	1.00	M'	36,076.00	36,076.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	9,019.00	9,019.00
	Galian Pipa PVC Ø 1" (S-12.5)	0.12	M3	125,637.00	15,076.44
	Timbunan Pipa PVC Ø 1" (S-12.5)	0.12	M3	18,055.00	2,152.09

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 1,5" (50 mm), S-12,5		Km		102,665,867.06
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 1.5" (S-12.5)	1.00	M'	64,918.00	64,918.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	16,229.50	16,229.50
	Galian Pipa PVC Ø 1.5" (S-12.5)	0.15	M3	125,637.00	18,845.55
	Timbunan Pipa PVC Ø 1.5" (S-12.5)	0.15	M3	18,055.00	2,672.82
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 2" (63 mm) , S-12,5		Km		128,161,296.67
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 2" (S-12.5)	1.00	M'	85,331.00	85,331.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	21,332.75	21,332.75
	Galian Pipa PVC Ø 2" (S-12.5)	0.15	M3	125,637.00	18,845.55
	Timbunan Pipa PVC Ø 2" (S-12.5)	0.15	M3	18,055.00	2,652.00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 3" (90 mm) , S-12,5		Km		235,673,957.28
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 3" (S-12.5)	1.00	M'	156,444.00	156,444.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	39,111.00	39,111.00
	Galian Pipa PVC Ø 3" (S-12.5)	0.28	M3	125,637.00	35,178.36
	Timbunan Pipa PVC Ø 3" (S-12.5)	0.27	M3	18,055.00	4,940.60
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 4" (110 mm) , S-12,5		Km		315,948,514.58
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 4" (S-12.5)	1.00	M'	220,709.00	220,709.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	55,177.25	55,177.25
	Galian Pipa PVC Ø 4" (S-12.5)	0.28	M3	125,637.00	35,178.36
	Timbunan Pipa PVC Ø 4" (S-12.5)	0.27	M3	18,055.00	4,883.90
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 6" (150 mm) , S-12,5		Km		602,155,223.56
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 6" (S-12.5)	1.00	M'	440,596.00	440,596.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	110,149.00	110,149.00
	Galian Pipa PVC Ø 6" (S-12.5)	0.36	M3	125,637.00	45,229.32
	Timbunan Pipa PVC Ø 6" (S-12.5)	0.34	M3	18,055.00	6,180.90
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 8" (200 mm) , S-12,5		Km		952,594,693.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 8" (S-12.5)	1.00	M'	721,146.00	721,146.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	180,286.50	180,286.50
	Galian Pipa PVC Ø 8" (S-12.5)	0.36	M3	125,637.00	45,229.32
	Timbunan Pipa PVC Ø 8" (S-12.5)	0.33	M3	18,055.00	5,932.87
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa PVC Ø 10" (250 mm) , S-12,5		Km		1,451,322,966.56
	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 10" (S-12.5)	1.00	M'	1,104,865.00	1,104,865.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	276,216.25	276,216.25
	Galian Pipa PVC Ø 10" (S-12.5)	0.50	M3	125,637.00	62,190.32
	Timbunan Pipa PVC Ø 10" (S-12.5)	0.45	M3	18,055.00	8,051.40

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 1" (32 mm), S-8, PN 10		Km		52,946,026.67
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 1" (S-8/PN.10)	1.00	M'	28,574.00	28,574.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	7,143.50	7,143.50
	Galian Pipa HDPE Ø 1" (S-8/PN.10)	0.12	M3	125,637.00	15,076.44
	Timbunan Pipa HDPE Ø 1" (S-8/PN.10)	0.12	M3	18,055.00	2,152.09
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 1,5" (50 mm), S-8, PN 10		Km		83,892,117.06
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 1.5" (S-8/PN.10)	1.00	M'	49,899.00	49,899.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	12,474.75	12,474.75
	Galian Pipa HDPE Ø 1.5" (S-8/PN.10)	0.15	M3	125,637.00	18,845.55
	Timbunan Pipa HDPE Ø 1.5" (S-8/PN.10)	0.15	M3	18,055.00	2,672.82
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 2" (63 mm) , S-8, PN 10		Km		114,343,796.67
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 2" (S-8/PN.10)	1.00	M'	74,277.00	74,277.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	18,569.25	18,569.25
	Galian Pipa HDPE Ø 2" (S-8/PN.10)	0.15	M3	125,637.00	18,845.55
	Timbunan Pipa HDPE Ø 2" (S-8/PN.10)	0.15	M3	18,055.00	2,652.00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 3" (90 mm) , S-8, PN 10		Km		212,963,957.28
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 3" (S-8/PN.10)	1.00	M'	138,276.00	138,276.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	34,569.00	34,569.00
	Galian Pipa HDPE Ø 3" (S-8/PN.10)	0.28	M3	125,637.00	35,178.36
	Timbunan Pipa HDPE Ø 3" (S-8/PN.10)	0.27	M3	18,055.00	4,940.60
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 4" (110 mm) , S-8, PN 10		Km		294,451,014.58
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 4" (S-8/PN.10)	1.00	M'	203,511.00	203,511.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	50,877.75	50,877.75
	Galian Pipa HDPE Ø 4" (S-8/PN.10)	0.28	M3	125,637.00	35,178.36
	Timbunan Pipa HDPE Ø 4" (S-8/PN.10)	0.27	M3	18,055.00	4,883.90
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 6" (150 mm) , S-8, PN 10		Km		573,980,223.56
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 6" (S-8/PN.10)	1.00	M'	418,056.00	418,056.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	104,514.00	104,514.00
	Galian Pipa HDPE Ø 6" (S-8/PN.10)	0.36	M3	125,637.00	45,229.32
	Timbunan Pipa HDPE Ø 6" (S-8/PN.10)	0.34	M3	18,055.00	6,180.90

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 8" (200 mm) , S-8, PN 10		Km		875,949,693.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 8" (S-8/PN.10)	1.00	M'	659,830.00	659,830.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	164,957.50	164,957.50
	Galian Pipa HDPE Ø 8" (S-8/PN.10)	0.36	M3	125,637.00	45,229.32
	Timbunan Pipa HDPE Ø 8" (S-8/PN.10)	0.33	M3	18,055.00	5,932.87
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 10" (250 mm) , S-8, PN 10		Km		1,344,947,966.56
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 10" (S-8/PN.10)	1.00	M'	1,019,765.00	1,019,765.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	254,941.25	254,941.25
	Galian Pipa HDPE Ø 10" (S-8/PN.10)	0.50	M3	125,637.00	62,190.32
	Timbunan Pipa HDPE Ø 10" (S-8/PN.10)	0.45	M3	18,055.00	8,051.40
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 2" (63 mm) , S-10, PN 8		Km		98,862,546.67
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 2" (S-10/PN.8)	1.00	M'	61,892.00	61,892.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	15,473.00	15,473.00
	Galian Pipa HDPE Ø 2" (S-10/PN.8)	0.15	M3	125,637.00	18,845.55
	Timbunan Pipa HDPE Ø 2" (S-10/PN.8)	0.15	M3	18,055.00	2,652.00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 3" (90 mm) , S-10, PN 8		Km		186,398,957.28
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 3" (S-10/PN.8)	1.00	M'	117,024.00	117,024.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	29,256.00	29,256.00
	Galian Pipa HDPE Ø 3" (S-10/PN.8)	0.28	M3	125,637.00	35,178.36
	Timbunan Pipa HDPE Ø 3" (S-10/PN.8)	0.27	M3	18,055.00	4,940.60
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 4" (110 mm) , S-10, PN 8		Km		254,517,264.58
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 4" (S-10/PN.8)	1.00	M'	171,564.00	171,564.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	42,891.00	42,891.00
	Galian Pipa HDPE Ø 4" (S-10/PN.8)	0.28	M3	125,637.00	35,178.36
	Timbunan Pipa HDPE Ø 4" (S-10/PN.8)	0.27	M3	18,055.00	4,883.90
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 6" (150 mm) , S-10, PN 8		Km		491,812,723.56
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 6" (S-10/PN.8)	1.00	M'	352,322.00	352,322.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	88,080.50	88,080.50
	Galian Pipa HDPE Ø 6" (S-10/PN.8)	0.36	M3	125,637.00	45,229.32
	Timbunan Pipa HDPE Ø 6" (S-10/PN.8)	0.34	M3	18,055.00	6,180.90

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPE Ø 8" (200 mm) , S-10, PN 8		Km		744,619,693.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 8" (S-10/PN.8)	1.00	M'	554,766.00	554,766.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa Galian Pipa HDPE Ø 8" (S-10/PN.8)	25.00	%	138,691.50	138,691.50
		0.36	M3	125,637.00	45,229.32
	Timbunan Pipa HDPE Ø 8" (S-10/PN.8)	0.33	M3	18,055.00	5,932.87
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa HDPEØ 10" (250 mm) , S-10, PN 8		Km		1,137,501,716.56
	Pengadaan & Pemasangan Pipa HDPE Ø 10" (S-10/PN.8)	1.00	M'	853,808.00	853,808.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa Galian Pipa HDPE Ø 10" (S-10/PN.8)	25.00	%	213,452.00	213,452.00
		0.50	M3	125,637.00	62,190.32
	Timbunan Pipa HDPE Ø 10" (S-10/PN.8)	0.45	M3	18,055.00	8,051.40
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa GIP Ø 1/2" (15 mm), Klas SNI Medium)		Km		132,585,000.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa GIP Ø 1/2" (SNI Medium)	1.00	M'	132,585.00	132,585.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	0.00	%	-	-
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa GIP Ø 1" (25 mm), Klas SNI Medium)		Km		213,560,000.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa GIP Ø 1" (SNI Medium)	1.00	M'	170,848.00	170,848.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	42,712.00	42,712.00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa GIP Ø 1,5" (40 mm), Klas SNI Medium)		Km		265,168,750.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa GIP Ø 1.5" (SNI Medium)	1.00	M'	212,135.00	212,135.00
	Pengadaan & Pemasangan Accessories Pipa	25.00	%	53,033.75	53,033.75
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa GIP Ø 2" (50 mm), Klas SNI Medium)		Km		320,342,500.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa GIP Ø 2" (SNI Medium)	1.00	M'	256,274.00	256,274.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	64,068.50	64,068.50
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa GIP Ø 3" (80 mm), Klas SNI Medium)		Km		455,770,000.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa GIP Ø 3" (SNI Medium)	1.00	M'	364,616.00	364,616.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	91,154.00	91,154.00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa GIP Ø 4" (100 mm), Klas SNI Medium)		Km		627,782,500.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa GIP Ø 4" (SNI Medium)	1.00	M'	502,226.00	502,226.00
	Bangunان Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	125,556.50	125,556.50

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa GIP Ø 6" (150 mm), Klas SNI Medium)		Km		967,692,500.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa GIP Ø 6" (SNI Medium)	1.00	M'	774,154.00	774,154.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	193,538.50	193,538.50
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa GIP Ø 8" (200 mm), Klas SNI Medium)		Km		1,679,586,250.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa GIP Ø 8" (SNI Medium)	1.00	M'	1,343,669.00	1,343,669.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	335,917.25	335,917.25
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pipa Air Minum (Spesifikasi Pipa GIP Ø 10" (250 mm), Klas SNI Medium)		Km		2,271,473,750.00
	Pengadaan & Pemasangan Pipa GIP Ø 10" (SNI Medium)	1.00	M'	1,817,179.00	1,817,179.00
	Bangunan Pelengkap & Accessories Pipa	25.00	%	454,294.75	454,294.75
1.3.04.04.01.0004	Pekerjaan Sambungan Rumah (SR)		Unit		2,180,720.61
	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				
	Pekerjaan Galian Tanah	0.420	M3	125,637.00	52,767.54
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.420	M3	18,055.00	7,583.10
	Pekerjaan Beton Dudukan Meteran				
	Pekerjaan Tumbuk Cor Beton	0.032	M3	2,595,563.00	83,058.02
	Plesteran Camp. 1:3 Tebal 15 mm	0.084	M2	150,653.00	12,654.85
	Acian Plesteran	0.084	M2	80,531.00	6,764.60
	Pengad. Pemas. Accessories				
	Biaya Pemasangan Accessories	1.00	Ls	200,000.00	200,000.00
	Clamp Saddles Ø 2" X 1/2"	1.00	Buah	39,200.00	39,200.00
	Male Therad Elbow Hdpe Ø 1/2"	1.00	Buah	40,000.00	40,000.00
	Female Therad Hdpe Ø 1/2"	1.00	Buah	40,000.00	40,000.00
	Knee Gip Ø 1/2" X 90°	5.00	Buah	42,000.00	210,000.00
	Double Nipple Steel Ø 1/2"	4.00	Buah	14,000.00	56,000.00
	Stop Kran Ø 1/2"	1.00	Buah	22,400.00	22,400.00
	Tee Gip Ø 1/2" X 1/2" mm	1.00	Buah	32,900.00	32,900.00
	Pipa Gip Ø 1/2"	0.50	Batang	132,585.00	66,292.50
	Pipa Hdpe Ø 1/2"	6.00	m	35,300.00	211,800.00
	Dop Gip 1/2"	1.00	Buah	42,000.00	42,000.00
	Sealtape	4.00	Buah	13,000.00	52,000.00
	Pengad. Pemas. Pelengkap Water Meter				
	Water Meter Ø 1/2" mm	1.00	Buah	519,800.00	519,800.00
	Check Valve Ø 1/2" mm	1.00	Buah	73,500.00	73,500.00
	Screw Valve Ø 1/2" mm	1.00	Buah	78,800.00	78,800.00
	Kunci Water Meter Ø 1/2" mm	1.00	Buah	250,000.00	250,000.00
	Magnetik				
	Box Meteran	1.00	Buah	83,200.00	83,200.00
1.3.04.04.02 Jaringan Listrik					
1.3.04.04.02.0003	Standar Biaya Pemasangan Instalasi Listrik Rumah 450 VA		Unit		2,367,945.00
	Pekerjaan Instalasi MCB				1,827,120.00
	Pemasangan MCB	1.00	Buah	255,875.00	255,875.00
	Instalasi				
	Pasang Instalasi Lampu	3.00	Titik	286,292.50	858,877.50
	Pasang Instalasi Stop Kontak	1.00	Titik	162,092.50	162,092.50
	Armature				
	Pasang Fitting plafond + Lampu LED 8 W	3.00	Buah	108,962.50	326,887.50
	Pasang Saklar Engkel	1.00	Buah	57,212.50	57,212.50
	Pasang Saklar Doble	1.00	Buah	97,462.50	97,462.50
	Pasang Stop Kontak	1.00	Buah	68,712.50	68,712.50

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6

1.3.04.04.02.0003	Biaya Pasang Baru Listrik 450 VA		Unit		540.825,00
	Biaya Pasang baru 450 VA	1,00	Paket	450.000,00	450.000,00
	Biaya SLO 450 VA	1,00	Buah	40.000,00	40.000,00
	Biaya NIDI	1,00	Buah	20.000,00	20.000,00
	Biaya Token Listrik Perdana	45,00	KWH	685,00	30.825,00

GUBERNUR
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSLI MASTURA

h

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					
8.1.02.03.03.0001	Pipa PVC dia. 2"		M		194,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	Org/Hari	140,000.00	7,560.00
	Tukang Batu Halus	0.09	Org/Hari	150,000.00	13,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,530.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	459.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				23,049.00
	Bahan				
	Pipa PVC dia 2"	1.20	M	90,000.00	108,000.00
	Jumlah Harga Bahan				108,000.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.35	%	108,000.00	37,800.00
	Jumlah Harga Peralatan				37,800.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				168,849.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			25,327.35
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				194,176.35
	Pembulatan				194,200.00
8.1.02.03.03.0001	Urugan Tanah Kembali		M3		41,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.25	Org/Hari	140,000.00	35,000.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,416.67
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				36,416.67
	Bahan				-
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				36,416.67
	Overhead + Profit 15 %				5,462.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				41,879.17
	Pembulatan				41,900.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Urugan Pasir		M3		508,400.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				43,700.00
	Bahan				
	Pasir Urug	1.20	M3	332,000.00	398,400.00
	Jumlah Harga Bahan				398,400.00
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				442,100.00
	Overhead + Profit 15 %				66,315.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				508,415.00
	Pembulatan				508,400.00
8.1.02.03.03.0001	Buang Tanah Jarak Angkut +/- 15 M		M3		55,100.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.33	Org/Hari	140,000.00	46,200.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				47,900.00
	Bahan				-
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				47,900.00
	Overhead + Profit 15 %				7,185.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				55,085.00
	Pembulatan				55,100.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Urugan Tanah		M3		286,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.25	Org/Hari	140,000.00	35,000.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Bahan			Jumlah Harga Tenaga Kerja	39,250.00
	Tanah Urug	1.20	M3	175,000.00	210,000.00
				Jumlah Harga Bahan	210,000.00
	Peralatan			-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				249,250.00
	Overhead + Profit 15 %				37,387.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				286,637.50
	Pembulatan				286,600.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Pengeboran Sumur		M		75,000.00
	Tenaga Kerja				
	Tukang Batu Kasar	0.38	Org/Hari	150,000.00	56,718.75
	Kepala Tukang Batu	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	65,218.75
	Bahan			-	-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				65,218.75
	Overhead + Profit 15 %				9,782.81
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				75,001.56
	Pembulatan				75,000.00
8.1.02.03.03.0001	Aanstamping Batu Kali		M3		865,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.78	Org/Hari	140,000.00	109,200.00
	Tukang Batu Kasar	0.39	Org/Hari	150,000.00	58,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.04	Org/Hari	170,000.00	6,630.00
	Mandor	0.04	Org/Hari	170,000.00	6,630.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180,960.00
	Bahan				
	Batu kali	1.20	M3	260,000.00	312,000.00
	Pasir Beton	0.43	M3	600,000.00	259,200.00
				Jumlah Harga Bahan	571,200.00
	Peralatan			-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				752,160.00
	Overhead + Profit 15 %				112,824.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				864,984.00
	Pembulatan				865,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4		M3		1,576,100.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.50	Org/Hari	140,000.00	210,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.75	Org/Hari	150,000.00	112,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.08	Org/Hari	170,000.00	12,750.00
	Mandor	0.08	Org/Hari	170,000.00	12,750.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	348,000.00
	Bahan				
	Batu kali	1.20	M3	260,000.00	312,000.00
	Semen (50 Kg)	3.26	Zak	165,000.00	537,900.00
	Pasir Pasang	0.52	M3	332,000.00	172,640.00
				Jumlah Harga Bahan	1,022,540.00
	Peralatan			-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,370,540.00
	Overhead + Profit 15 %				205,581.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,576,121.00
	Pembulatan				1,576,100.00
8.1.02.03.03.0001	Beton K - 175		M3		2,516,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.65	Org/Hari	140,000.00	231,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.28	Org/Hari	150,000.00	41,250.00
	Kepala Tukang Batu	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,760.00
	Mandor	0.08	Org/Hari	170,000.00	14,110.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	291,120.00
	Bahan				
	Semen (50 Kg)	6.52	Zak	165,000.00	1,075,800.00
	Pasir Beton	0.54	M3	600,000.00	325,714.29
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0.76	M3	650,000.00	495,444.44
				Jumlah Harga Bahan	1,896,958.73

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan				-	
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,188,078.73	
Overhead + Profit 15 %				328,211.81	
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,516,290.54	
Pembulatan				2,516,300.00	
8.1.02.03.03.0001	Beton K - 200	M3			2,601,800.00
Tenaga Kerja					
Pekerja		1.65	Org/Hari	140,000.00	231,000.00
Tukang Batu Kasar		0.28	Org/Hari	150,000.00	41,250.00
Kepala Tukang Batu		0.03	Org/Hari	170,000.00	4,760.00
Mandor		0.08	Org/Hari	170,000.00	14,110.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				291,120.00	
Bahan					
Semen (50 Kg)		7.04	Zak	165,000.00	1,161,600.00
Pasir Beton		0.52	M3	600,000.00	313,285.71
Batu Split Pecah Mesin 1/2		0.76	M3	650,000.00	496,407.41
Jumlah Harga Bahan				1,971,293.12	
Peralatan					
				-	
Jumlah Harga Peralatan				-	
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,262,413.12	
Overhead + Profit 15 %				339,361.97	
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,601,775.09	
Pembulatan				2,601,800.00	
8.1.02.03.03.0001	Beton K - 225	M3			2,666,500.00
Tenaga Kerja					
Pekerja		1.65	Org/Hari	140,000.00	231,000.00
Tukang Batu Kasar		0.28	Org/Hari	150,000.00	41,250.00
Kepala Tukang Batu		0.03	Org/Hari	170,000.00	4,760.00
Mandor		0.08	Org/Hari	170,000.00	14,110.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				291,120.00	
Bahan					
Semen (50 Kg)		7.42	Zak	165,000.00	1,224,300.00
Pasir Beton		0.50	M3	600,000.00	299,142.86
Batu Split Pecah Mesin 1/2		0.78	M3	650,000.00	504,111.11
Jumlah Harga Bahan				2,027,553.97	
Peralatan					
				-	
Jumlah Harga Peralatan				-	
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,318,673.97	
Overhead + Profit 15 %				347,801.10	
Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,666,475.06	
Pembulatan				2,666,500.00	
8.1.02.03.03.0001	Tulangan Besi Beton U-24	Kg			19,900.00
Tenaga Kerja					
Pekerja		0.01	Org/Hari	140,000.00	980.00
Tukang Besi Tulangan		0.01	Org/Hari	150,000.00	1,050.00
Kepala Tukang Besi		0.00	Org/Hari	170,000.00	119.00
Mandor		0.00	Org/Hari	170,000.00	68.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				2,217.00	
Bahan					
Besi Beton U-24		1.05	kg	14,000.00	14,700.00
Kawat Beton		0.02	kg	25,000.00	375.00
Jumlah Harga Bahan				15,075.00	
Peralatan					
				-	
Jumlah Harga Peralatan				-	
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				17,292.00	
Overhead + Profit 15 %				2,593.80	
Harga Satuan Pokok Kegiatan				19,885.80	
Pembulatan				19,900.00	
8.1.02.03.03.0001	Tulangan Besi Beton U-39	Kg			30,800.00
Tenaga Kerja					
Pekerja		0.01	Org/Hari	140,000.00	980.00
Tukang Besi Tulangan		0.01	Org/Hari	150,000.00	1,050.00
Kepala Tukang Besi		0.00	Org/Hari	170,000.00	119.00
Mandor		0.00	Org/Hari	170,000.00	68.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja				2,217.00	
Bahan					
Besi Beton U-24		1.05	kg	23,000.00	24,150.00
Kawat Beton		0.02	kg	25,000.00	375.00
Jumlah Harga Bahan				24,525.00	
Peralatan					
				-	
Jumlah Harga Peralatan				-	
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				26,742.00	
Overhead + Profit 15 %				4,011.30	

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				30,753.30
	Pembulatan				30,800.00
8.1.02.03.03.0001	Bekisting Sloof Beton		M2		348,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.52	Org/Hari	140,000.00	72,800.00
	Tukang Kayu Kasar	0.26	Org/Hari	150,000.00	39,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,420.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,420.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				120,640.00
	Bahan				
	Kayu Klas III	0.05	M3	3,800,000.00	171,000.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0.30	kg	25,000.00	7,500.00
	Minyak bekisting	0.10	Liter	36,000.00	3,600.00
	Jumlah Harga Bahan				182,100.00
	Peralatan				
				-	-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				302,740.00
	Overhead + Profit 15 %				45,411.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				348,151.00
	Pembulatan				348,200.00
8.1.02.03.03.0001	Bekisting Praktis Beton		M2		151,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.52	Org/Hari	140,000.00	72,800.00
	Tukang Kayu Kasar	0.26	Org/Hari	150,000.00	39,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,420.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,420.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				120,640.00
	Bahan				
	Kayu Klas IV	0.00	M3	3,800,000.00	7,600.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0.01	kg	25,000.00	250.00
	Minyak bekisting	0.10	Liter	36,000.00	3,600.00
	Jumlah Harga Bahan				11,450.00
	Peralatan				
				-	-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				132,090.00
	Overhead + Profit 15 %				19,813.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				151,903.50
	Pembulatan				151,900.00
8.1.02.03.03.0001	Bekisting Beton plat lantai		M2		715,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.66	Org/Hari	140,000.00	92,400.00
	Tukang Kayu Kasar	0.33	Org/Hari	150,000.00	49,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.03	Org/Hari	170,000.00	5,610.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	5,610.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				153,120.00
	Bahan				
	Triplex t. 9 mm	0.35	Lembar	150,000.00	52,500.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0.40	kg	25,000.00	10,000.00
	Kayu Klas II	0.02	M3	4,500,000.00	67,500.00
	Kayu Klas III	0.04	M3	3,800,000.00	152,000.00
	Dolken dia 8 s/d 10 cm	6.00	Batang	30,000.00	180,000.00
	Minyak bekisting	0.20	Liter	36,000.00	7,200.00
	Jumlah Harga Bahan				469,200.00
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				622,320.00
	Overhead + Profit 15 %				93,348.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				715,668.00
	Pembulatan				715,700.00
8.1.02.03.03.0001	Bekisting Kolom Beton		M2		577,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.66	Org/Hari	140,000.00	92,400.00
	Tukang Kayu Kasar	0.33	Org/Hari	150,000.00	49,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.03	Org/Hari	170,000.00	5,610.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	5,610.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				153,120.00
	Bahan				
	Triplex t. 9 mm	0.35	Lembar	150,000.00	52,500.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0.40	kg	25,000.00	10,000.00
	Kayu Klas II	0.02	M3	4,500,000.00	67,500.00
	Kayu Klas III	0.04	M3	3,800,000.00	152,000.00
	Dolken dia 8 s/d 10 cm	2.00	Batang	30,000.00	60,000.00
	Minyak bekisting	0.20	Liter	36,000.00	7,200.00
	Jumlah Harga Bahan				349,200.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					502,320.00
Overhead + Profit 15 %					75,348.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					577,668.00
Pembulatan					577,700.00
8.1.02.03.03.0001	Bekisting Balok Beton	M2			593,200.00
Tenaga Kerja					
Pekerja		0.66	Org/Hari	140,000.00	92,400.00
Tukang Kayu Kasar		0.33	Org/Hari	150,000.00	49,500.00
Kepala Tukang Kayu		0.03	Org/Hari	170,000.00	5,610.00
Mandor		0.03	Org/Hari	170,000.00	5,610.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					153,120.00
Bahan					
Triplex t. 9 mm		0.35	Lembar	150,000.00	52,500.00
Paku 5 s/d 10 cm		0.40	kg	25,000.00	10,000.00
Kayu Klas II		0.02	M3	4,500,000.00	81,000.00
Kayu Klas III		0.04	M3	3,800,000.00	152,000.00
Dolken dia 8 s/d 10 cm		2.00	Batang	30,000.00	60,000.00
Minyak bekisting		0.20	Liter	36,000.00	7,200.00
Jumlah Harga Bahan					362,700.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					515,820.00
Overhead + Profit 15 %					77,373.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					593,193.00
Pembulatan					593,200.00
8.1.02.03.03.0001	Membuat 1 M3 Sloof 15 X 20	M3			2,992,553.00
Tenaga					
Pekerja		0.07	Org/Hari	140,000.00	9,800.00
Tukang Besi		0.07	Org/Hari	150,000.00	10,500.00
Kepala Tukang		0.01	Org/Hari	170,000.00	1,190.00
Mandor		0.00	Org/Hari	170,000.00	680.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					22,170.00
Bahan					
Besi Beton Rata - Rata		164.67	Kg	15,000.00	2,470,050.00
Kawat Beton		5.00	Kg	22,000.00	110,000.00
Jumlah Harga Bahan					2,580,050.00
PERALATAN					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					2,602,220.00
Overhead + Profit 15 %					390,333.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					2,992,553.00
8.1.02.03.03.0001	Membuat 1 M3 Kolom 15 X 15	M3			3,924,570.50
Tenaga					
Pekerja		0.07	Org/Hari	140,000.00	9,800.00
Tukang Besi		0.07	Org/Hari	150,000.00	10,500.00
Kepala Tukang		0.01	Org/Hari	170,000.00	1,190.00
Mandor		0.00	Org/Hari	170,000.00	680.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					22,170.00
Bahan					
Besi Beton Rata - Rata		218.70	Kg	15,000.00	3,280,500.00
Kawat Beton		5.00	Kg	22,000.00	110,000.00
Jumlah Harga Bahan					3,390,500.00
PERALATAN					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					3,412,670.00
Overhead + Profit 15 %					511,900.50
Harga Satuan Pokok Kegiatan					3,924,570.50
8.1.02.03.03.0001	Membuat 1 M3 Balok Latei 11 X 15	M3			5,047,545.50
Tenaga					
Pekerja		0.07	Org/Hari	140,000.00	9,800.00
Tukang Besi		0.07	Org/Hari	150,000.00	10,500.00
Kepala Tukang		0.01	Org/Hari	170,000.00	1,190.00
Mandor		0.00	Org/Hari	170,000.00	680.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					22,170.00
Bahan					
Besi Beton Rata - Rata		283.80	Kg	15,000.00	4,257,000.00
Kawat Beton		5.00	Kg	22,000.00	110,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Bahan	4,367,000.00
PERALATAN					-
				Jumlah Harga Peralatan	-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					4,389,170.00
Overhead + Profit 15 %					658,375.50
Harga Satuan Pokok Kegiatan					5,047,545.50
8.1.02.03.03.0001	Pas. Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5 T. 10 Cm	M2		204,500.00	
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.13	Org/Hari	140,000.00	18,200.00
	Tukang Batu Kasar	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	36,600.00
Bahan					
	Semen (50 Kg)	0.30	Zak	165,000.00	49,500.00
	Pasir Beton	0.06	M3	600,000.00	37,800.00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0.08	M3	650,000.00	53,950.00
				Jumlah Harga Bahan	141,250.00
Peralatan					
				Jumlah Harga Peralatan	-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					177,850.00
Overhead + Profit 15 %					26,677.50
Harga Satuan Pokok Kegiatan					204,527.50
Pembulatan					204,500.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:3	M2		565,700.00	
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.35	Org/Hari	140,000.00	49,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.15	Org/Hari	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	3,060.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	77,110.00
Bahan					
	Bata Beton ringan ex Celcon	12.50	Buah	5,350.00	66,875.00
	Semen (50 Kg)	0.61	Zak	165,000.00	100,056.00
	Besi angkur d= 8 mm	0.28	kg	22,000.00	6,160.00
	Pasir Pasang	0.73	M3	332,000.00	241,696.00
				Jumlah Harga Bahan	414,787.00
Peralatan					
				Jumlah Harga Peralatan	-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					491,897.00
Overhead + Profit 15 %					73,784.55
Harga Satuan Pokok Kegiatan					565,681.55
Pembulatan					565,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Dinding Bata Beton Ringan; ad 1:4	M2		559,500.00	
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.35	Org/Hari	140,000.00	49,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.15	Org/Hari	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	3,060.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	77,110.00
Bahan					
	Bata Beton ringan ex Celcon	12.50	Buah	5,350.00	66,875.00
	Semen (50 Kg)	0.49	Zak	165,000.00	80,058.00
	Pasir Pasang	0.77	kg	332,000.00	256,304.00
	Besi angkur d= 8 mm	0.28	M3	22,000.00	6,160.00
				Jumlah Harga Bahan	409,397.00
Peralatan					
				Jumlah Harga Peralatan	-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					486,507.00
Overhead + Profit 15 %					72,976.05
Harga Satuan Pokok Kegiatan					559,483.05
Pembulatan					559,500.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Dinding Batu Bata; ad 1:2	M2		414,500.00	
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	61,250.00
Bahan					
	Bata Merah	70.00	Buah	3,200.00	224,000.00
	Semen (50 Kg)	0.38	Zak	165,000.00	62,535.00
	Pasir Pasang	0.04	M3	332,000.00	12,616.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Bahan	299,151.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				360,401.00
	Overhead + Profit 15 %				54,060.15
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				414,461.15
	Pembulatan				414,500.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Dinding Batu Bata; ad 1:4		M2		388,100.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				61,250.00
	Bahan				
	Bata Merah	70.00	Buah	3,200.00	224,000.00
	Semen (50 Kg)	0.23	Zak	165,000.00	37,950.00
	Pasir Pasang	0.04	M3	332,000.00	14,276.00
	Jumlah Harga Bahan				276,226.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				337,476.00
	Overhead + Profit 15 %				50,621.40
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				388,097.40
	Pembulatan				388,100.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Dinding Partisi Gypsumboard Rangka Kayu		M2		714,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.03	Org/Hari	140,000.00	3,920.00
	Tukang Kayu Halus	0.15	Org/Hari	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.86	Org/Hari	170,000.00	146,200.00
	Mandor	0.56	Org/Hari	170,000.00	95,200.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				267,820.00
	Bahan				
	Kayu Klas III	0.03	M3	3,800,000.00	106,400.00
	Paku 8 s/d 12 cm	0.15	kg	25,000.00	3,750.00
	Gypsumboard t.9 mm	0.86	Lembar	270,000.00	232,200.00
	Lem Kayu	0.56	kg	20,000.00	11,200.00
	Jumlah Harga Bahan				353,550.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				621,370.00
	Overhead + Profit 15 %				93,205.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				714,575.50
	Pembulatan				714,600.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Dinding Partisi Gypsumboard Rangka Metal Furing		M2		718,800.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.03	Org/Hari	140,000.00	3,920.00
	Tukang Kayu Halus	0.15	Org/Hari	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.86	Org/Hari	170,000.00	146,200.00
	Mandor	0.56	Org/Hari	170,000.00	95,200.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				267,820.00
	Bahan				
	Rangka plafond Metal furing	1.00	M2	125,000.00	125,000.00
	Gypsumboard t.9 mm	0.86	Lembar	270,000.00	232,200.00
	Jumlah Harga Bahan				357,200.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				625,020.00
	Overhead + Profit 15 %				93,753.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				718,773.00
	Pembulatan				718,800.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Dinding Partisi Toilet;Triplek 9 mm		M2		608,800.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.03	Org/Hari	140,000.00	3,920.00
	Tukang Kayu Halus	0.15	Org/Hari	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.86	Org/Hari	170,000.00	146,200.00
	Mandor	0.56	Org/Hari	170,000.00	95,200.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				267,820.00
	Bahan				
	Kayu Klas III	0.03	M3	3,800,000.00	106,400.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Triplex t. 9 mm	0.86	Lembar	150,000.00	129,000.00
	Paku Skrup	6.00	Buah	2,500.00	15,000.00
	Lem Kayu	0.56	kg	20,000.00	11,200.00
				Jumlah Harga Bahan	261,600.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				529,420.00
	Overhead + Profit 15 %				79,413.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				608,833.00
	Pembulatan				608,800.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Plester Acian; Ad. 1:2		M2		126,500.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.15	Org/Hari	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	69,600.00
	Bahan				
	Semen (50 Kg)	0.20	Zak	165,000.00	33,739.20
	Pasir Pasang	0.02	M3	332,000.00	6,640.00
				Jumlah Harga Bahan	40,379.20
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				109,979.20
	Overhead + Profit 15 %				16,496.88
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				126,476.08
	Pembulatan				126,500.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Plester Acian; Ad. 1:4		M2		112,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.15	Org/Hari	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	69,600.00
	Bahan				
	Semen (50 Kg)	0.12	Zak	165,000.00	20,592.00
	Pasir Pasang	0.02	M3	332,000.00	7,968.00
				Jumlah Harga Bahan	28,560.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				98,160.00
	Overhead + Profit 15 %				14,724.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				112,884.00
	Pembulatan				112,900.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Acian PC		M2		65,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.20	Org/Hari	140,000.00	28,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46,400.00
	Bahan				
	Semen (50 Kg)	0.07	Zak	165,000.00	10,725.00
				Jumlah Harga Bahan	10,725.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				57,125.00
	Overhead + Profit 15 %				8,568.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				65,693.75
	Pembulatan				65,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Dinding Granit Tile 400 x 400		M2		1,159,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.60	Org/Hari	140,000.00	84,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.45	Org/Hari	150,000.00	67,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.05	Org/Hari	170,000.00	7,650.00
	Mandor	0.30	Org/Hari	170,000.00	51,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	210,150.00
	Bahan				
	Granite Tile 40/40	1.06	M2	270,000.00	286,200.00
	Semen (50 Kg)	0.19	Zak	165,000.00	30,690.00
	Pasir Pasang	0.02	M3	332,000.00	5,976.00
	Semen Warna	1.94	kg	245,000.00	475,300.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Bahan	798,166.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,008,316.00
	Overhead + Profit 15 %				151,247.40
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,159,563.40
	Pembulatan				1,159,600.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Dinding Keramik 300x300		M2		848,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.60	Org/Hari	140,000.00	84,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.45	Org/Hari	150,000.00	67,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.05	Org/Hari	170,000.00	7,650.00
	Mandor	0.30	Org/Hari	170,000.00	51,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	210,150.00
	Bahan				
	Keramik 30/30	1.06	M2	15,000.00	15,900.00
	Semen (50 Kg)	0.19	Zak	165,000.00	30,690.00
	Pasir Pasang	0.02	M3	332,000.00	5,976.00
	Semen Warna	1.94	kg	245,000.00	475,300.00
				Jumlah Harga Bahan	527,866.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				738,016.00
	Overhead + Profit 15 %				110,702.40
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				848,718.40
	Pembulatan				848,700.00
8.1.02.03.03.0001	Railing Tangga Besi Hollow		M		513,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.15	Org/Hari	140,000.00	21,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.08	Org/Hari	150,000.00	11,250.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,970.00
	Bahan				
	Besi Plat rata2	15.00	kg	22,000.00	330,000.00
	Cat kayu/Besi	1.00	M	81,120.00	81,120.00
				Jumlah Harga Bahan	411,120.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				446,090.00
	Overhead + Profit 15 %				66,913.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				513,003.50
	Pembulatan				513,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Rabat Beton; Finish Acian Beton 1:3:5, T. 10 Cm		M2		260,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60,400.00
	Bahan				
	Semen (50 Kg)	0.45	Zak	165,000.00	74,910.00
	Pasir Beton	0.05	M3	600,000.00	32,400.00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0.09	M3	650,000.00	59,150.00
				Jumlah Harga Bahan	166,460.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				226,860.00
	Overhead + Profit 15 %				34,029.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				260,889.00
	Pembulatan				260,900.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Lantai Granit Tile 400x400		M2		816,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.25	Org/Hari	140,000.00	35,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.13	Org/Hari	150,000.00	18,750.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	2,210.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	2,210.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	58,170.00
	Bahan				
	Granite Tile 40/40	1.06	M2	270,000.00	286,416.00
	Semen (50 Kg)	0.20	Zak	165,000.00	32,340.00
	Pasir Pasang	0.05	M3	332,000.00	14,940.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Semen Warna	1.30	kg	245,000.00	318,500.00
				Jumlah Harga Bahan	652,196.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				710,366.00
	Overhead + Profit 15 %				106,554.90
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				816,920.90
	Pembulatan				816,900.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Lantai Keramik 300x300		M2		682,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.70	Org/Hari	140,000.00	98,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.35	Org/Hari	150,000.00	52,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.04	Org/Hari	170,000.00	5,950.00
	Mandor	0.04	Org/Hari	170,000.00	5,950.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	162,400.00
	Bahan				
	Keramik 30/30	1.07	M2	15,000.00	16,024.50
	Semen (50 Kg)	0.20	Zak	165,000.00	33,000.00
	Pasir Pasang	0.05	M3	332,000.00	14,940.00
	Semen Warna	1.50	kg	245,000.00	367,500.00
				Jumlah Harga Bahan	431,464.50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				593,864.50
	Overhead + Profit 15 %				89,079.68
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				682,944.18
	Pembulatan				682,900.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Plint Keramik 100x300		M		257,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.09	Org/Hari	140,000.00	12,600.00
	Tukang Batu Kasar	0.09	Org/Hari	150,000.00	13,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.09	Org/Hari	170,000.00	15,300.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	42,250.00
	Bahan				
	Plint Keramik 10/30 cm	3.33	Buah	48,500.00	161,666.67
	Semen (50 Kg)	0.02	Zak	165,000.00	3,762.00
	Pasir Pasang	0.03	M3	332,000.00	9,960.00
	Semen Warna	0.03	kg	245,000.00	6,125.00
				Jumlah Harga Bahan	181,513.67
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				223,763.67
	Overhead + Profit 15 %				33,564.55
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				257,328.22
	Pembulatan				257,300.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Plint Granitatile 100x400		M		237,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.09	Org/Hari	140,000.00	12,600.00
	Tukang Batu Kasar	0.09	Org/Hari	150,000.00	13,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.09	Org/Hari	170,000.00	15,300.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	42,250.00
	Bahan				
	Plint Granitatile 10/40 cm	2.65	Buah	51,000.00	135,150.00
	Semen (50 Kg)	0.02	Zak	165,000.00	3,762.00
	Pasir Pasang	0.00	M3	332,000.00	996.00
	Semen Warna	0.10	kg	245,000.00	24,500.00
				Jumlah Harga Bahan	164,408.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				206,658.00
	Overhead + Profit 15 %				30,998.70
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				237,656.70
	Pembulatan				237,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Rangka Plafond Metal furing		M2		242,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.20	Org/Hari	140,000.00	28,000.00
	Tukang Besi Konstruksi	0.30	Org/Hari	150,000.00	45,000.00
	Kepala Tukang Besi	0.03	Org/Hari	170,000.00	5,100.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Bahan		Jumlah Harga Tenaga Kerja		79,800.00
	Rangka plafond Metal furing	1.05	M2	125,000.00	131,250.00
			Jumlah Harga Bahan		131,250.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				211,050.00
	Overhead + Profit 15 %				31,657.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				242,707.50
	Pembulatan				242,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Rangka Plafond Kayu Meranti		M2		189,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.20	Org/Hari	140,000.00	28,000.00
	Tukang Kayu Kasar	0.30	Org/Hari	150,000.00	45,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.03	Org/Hari	170,000.00	5,100.00
	Mandor	0.08	Org/Hari	170,000.00	12,750.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		90,850.00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0.02	M3	4,500,000.00	69,300.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0.20	kg	25,000.00	5,000.00
			Jumlah Harga Bahan		74,300.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				165,150.00
	Overhead + Profit 15 %				24,772.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				189,922.50
	Pembulatan				189,900.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Rangka Plafond Kayu		M2		177,500.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.20	Org/Hari	140,000.00	28,000.00
	Tukang Kayu Kasar	0.30	Org/Hari	150,000.00	45,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.03	Org/Hari	170,000.00	5,100.00
	Mandor	0.08	Org/Hari	170,000.00	12,750.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		90,850.00
	Bahan				
	Kayu Klas III	0.02	M3	3,800,000.00	58,520.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0.20	kg	25,000.00	5,000.00
			Jumlah Harga Bahan		63,520.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				154,370.00
	Overhead + Profit 15 %				23,155.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				177,525.50
	Pembulatan				177,500.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm		M2		140,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Kayu Kasar	0.05	Org/Hari	150,000.00	7,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		23,200.00
	Bahan				
	Gypsumboard t.9 mm	0.36	Lembar	270,000.00	98,280.00
	Paku Skrup	0.11	kg	2,500.00	275.00
			Jumlah Harga Bahan		98,555.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				121,755.00
	Overhead + Profit 15 %				18,263.25
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				140,018.25
	Pembulatan				140,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Penutup Plafond Triplex t. 4 mm		M2		94,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Kayu Kasar	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		31,550.00
	Bahan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Triplex t. 4 mm	0.38	Lembar	135,000.00	50,625.00
	Paku Skrup	0.03	kg	2,500.00	75.00
			Jumlah Harga Bahan		50,700.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				82,250.00
	Overhead + Profit 15 %				12,337.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				94,587.50
	Pembulatan				94,600.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. List Profil Gypsum t. 5 cm		M		106,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.06	Org/Hari	140,000.00	8,400.00
	Tukang Kayu Kasar	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		18,930.00
	Bahan				
	List Profil 5 cm Gypsum	1.05	M	70,000.00	73,500.00
	Paku Skrup	0.01	kg	2,500.00	25.00
			Jumlah Harga Bahan		73,525.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				92,455.00
	Overhead + Profit 15 %				13,868.25
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				106,323.25
	Pembulatan				106,300.00
8.1.02.03.03.0001	Rangka Atap Baja Ringan		M2		249,400.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.08	Org/Hari	140,000.00	11,200.00
	Tukang Besi Konstruksi	0.24	Org/Hari	150,000.00	36,000.00
	Kepala Tukang Besi	0.02	Org/Hari	170,000.00	4,080.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	680.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		51,960.00
	Bahan				
	Rangka Atap baja ringan	1.00	M2	164,944.00	164,944.00
			Jumlah Harga Bahan		164,944.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				216,904.00
	Overhead + Profit 15 %				32,535.60
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				249,439.60
	Pembulatan				249,400.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kuda kuda Kayu Konvensional		M3		9,220,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	4.00	Org/Hari	140,000.00	560,000.00
	Tukang Kayu Kasar	12.00	Org/Hari	150,000.00	1,800,000.00
	Kepala Tukang Kayu	1.20	Org/Hari	170,000.00	204,000.00
	Mandor	0.20	Org/Hari	170,000.00	34,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		2,598,000.00
	Bahan				
	Kayu Klas II	1.10	M3	4,500,000.00	4,950,000.00
	Besi Plat rata2	15.00	kg	22,000.00	330,000.00
	Paku 8 s/d 12 cm	5.60	kg	25,000.00	140,000.00
			Jumlah Harga Bahan		5,420,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				8,018,000.00
	Overhead + Profit 15 %				1,202,700.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				9,220,700.00
	Pembulatan				9,220,700.00
8.1.02.03.03.0001	Gording Kayu		M3		7,950,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2.40	Org/Hari	140,000.00	336,000.00
	Tukang Kayu Kasar	7.20	Org/Hari	150,000.00	1,080,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.72	Org/Hari	170,000.00	122,400.00
	Mandor	0.12	Org/Hari	170,000.00	20,400.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		1,558,800.00
	Bahan				
	Kayu Klas II	1.10	M3	4,500,000.00	4,950,000.00
	Besi Plat rata2	15.00	kg	22,000.00	330,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Paku 8 s/d 12 cm	3.00	kg	25,000.00	75,000.00
				Jumlah Harga Bahan	5,355,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				6,913,800.00
	Overhead + Profit 15 %				1,037,070.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				7,950,870.00
	Pembulatan				7,950,900.00
8.1.02.03.03.0001	Rangka Atap kayu		M2		302,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Kayu Kasar	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,550.00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0.01	M3	4,500,000.00	63,000.00
	Kayu Klas II	0.04	M3	4,500,000.00	162,000.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0.25	kg	25,000.00	6,250.00
				Jumlah Harga Bahan	231,250.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				262,800.00
	Overhead + Profit 15 %				39,420.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				302,220.00
	Pembulatan				302,200.00
8.1.02.03.03.0001	Penutup Atap Genteng Keramik		M2		2,340,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.15	Org/Hari	140,000.00	21,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.08	Org/Hari	150,000.00	11,250.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,970.00
	Bahan				
	Genteng Keramik	25.00	Buah	80,000.00	2,000,000.00
				Jumlah Harga Bahan	2,000,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,034,970.00
	Overhead + Profit 15 %				305,245.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,340,215.50
	Pembulatan				2,340,200.00
8.1.02.03.03.0001	Penutup Atap Genteng Keramik Glazur		M2		1,541,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.15	Org/Hari	140,000.00	21,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.08	Org/Hari	150,000.00	11,250.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,970.00
	Bahan				
	Genteng Keramik Glazur	14.50	Buah	90,000.00	1,305,000.00
				Jumlah Harga Bahan	1,305,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,339,970.00
	Overhead + Profit 15 %				200,995.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,540,965.50
	Pembulatan				1,541,000.00
8.1.02.03.03.0001	Bubungan Genteng Keramik		M2		443,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.40	Org/Hari	140,000.00	56,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.20	Org/Hari	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.02	Org/Hari	170,000.00	3,400.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	340.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	89,740.00
	Bahan				
	Nok Genteng Keramik	5.00	Buah	50,000.00	250,000.00
	Semen (50 Kg)	0.22	Zak	165,000.00	35,640.00
	Pasir Pasang	0.03	M3	332,000.00	10,624.00
				Jumlah Harga Bahan	296,264.00
	Peralatan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				386,004.00
	Overhead + Profit 15 %				57,900.60
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				443,904.60
	Pembulatan				443,900.00
8.1.02.03.03.0001	Bubungan Genteng Keramik		M2		512,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.40	Org/Hari	140,000.00	56,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.20	Org/Hari	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.02	Org/Hari	170,000.00	3,400.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	340.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				89,740.00
	Bahan				
	Nok Genteng Keramik Glasur	5.00	Buah	62,000.00	310,000.00
	Semen (50 Kg)	0.22	Zak	165,000.00	35,640.00
	Pasir Pasang	0.03	M3	332,000.00	10,624.00
	Jumlah Harga Bahan				356,264.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				446,004.00
	Overhead + Profit 15 %				66,900.60
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				512,904.60
	Pembulatan				512,900.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm		M		114,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Kayu Kasar	0.20	Org/Hari	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.02	Org/Hari	170,000.00	3,400.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				48,250.00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0.01	M3	4,500,000.00	48,600.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0.10	kg	25,000.00	2,500.00
	Jumlah Harga Bahan				51,100.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				99,350.00
	Overhead + Profit 15 %				14,902.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				114,252.50
	Pembulatan				114,300.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Fleshing Seng Plat		M		70,800.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Kayu Kasar	0.20	Org/Hari	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.02	Org/Hari	170,000.00	3,400.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				48,250.00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	0.45	M2	24,000.00	10,800.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0.10	kg	25,000.00	2,500.00
	Jumlah Harga Bahan				13,300.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				61,550.00
	Overhead + Profit 15 %				9,232.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				70,782.50
	Pembulatan				70,800.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Talang Seng Plat		M		125,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.15	Org/Hari	140,000.00	21,000.00
	Tukang Kayu Kasar	0.30	Org/Hari	150,000.00	45,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.03	Org/Hari	170,000.00	5,100.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				72,460.00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	1.05	M2	24,000.00	25,200.00
	Paku 1 s/d 3 cm	0.01	kg	30,000.00	300.00
	Besi Plat rata2	0.50	kg	22,000.00	11,000.00
	Jumlah Harga Bahan				36,500.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				108,960.00
	Overhead + Profit 15 %				16,344.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				125,304.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Pembulatan				125,300.00
8.1.02.03.03.0001	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion Kw.I		M2		65,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	Org/Hari	140,000.00	2,800.00
	Tukang Cat Biasa	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,450.00
	Kepala Tukang Cat	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,071.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	425.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				13,746.00
	Bahan				
	Plamir Tembok	0.10	kg	45,000.00	4,500.00
	Cat Tembok kw1	0.10	kg	106,400.00	10,640.00
	Cat Tembok kw1	0.26	kg	106,400.00	27,664.00
	Jumlah Harga Bahan				42,804.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				56,550.00
	Overhead + Profit 15 %				8,482.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				65,032.50
	Pembulatan				65,000.00
8.1.02.03.03.0001	Cat Dinding Dalam Acrylic Emulsion Kw.II		M2		78,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	Org/Hari	140,000.00	2,800.00
	Tukang Cat Biasa	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,450.00
	Kepala Tukang Cat	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,071.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	425.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				13,746.00
	Bahan				
	Plamir Tembok	0.10	kg	45,000.00	4,500.00
	Cat Tembok kw2	0.10	kg	140,000.00	14,000.00
	Cat Tembok kw2	0.26	kg	140,000.00	36,400.00
	Jumlah Harga Bahan				54,900.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				68,646.00
	Overhead + Profit 15 %				10,296.90
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				78,942.90
	Pembulatan				78,900.00
8.1.02.03.03.0001	Cat Dinding Luar Weathershiled Kw.I		M2		65,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	Org/Hari	140,000.00	2,800.00
	Tukang Cat Biasa	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,450.00
	Kepala Tukang Cat	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,071.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	425.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				13,746.00
	Bahan				
	Plamir Tembok	0.10	kg	45,000.00	4,500.00
	Cat Tembok kw1	0.10	kg	106,400.00	10,640.00
	Cat Tembok kw1	0.26	kg	106,400.00	27,664.00
	Jumlah Harga Bahan				42,804.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				56,550.00
	Overhead + Profit 15 %				8,482.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				65,032.50
	Pembulatan				65,000.00
8.1.02.03.03.0001	Cat Dinding Luar Weathershiled Kw.II		M2		78,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	Org/Hari	140,000.00	2,800.00
	Tukang Cat Biasa	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,450.00
	Kepala Tukang Cat	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,071.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	425.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				13,746.00
	Bahan				
	Plamir Tembok	0.10	kg	45,000.00	4,500.00
	Cat Tembok kw2	0.10	kg	140,000.00	14,000.00
	Cat Tembok kw2	0.26	kg	140,000.00	36,400.00
	Jumlah Harga Bahan				54,900.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				68,646.00
	Overhead + Profit 15 %				10,296.90
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				78,942.90
	Pembulatan				78,900.00
8.1.02.03.03.0001	Cat Plafond Acrylic Emulsion Kw.I		M2		65,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	Org/Hari	140,000.00	2,800.00
	Tukang Cat Biasa	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,450.00
	Kepala Tukang Cat	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,071.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	425.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				13,746.00
	Bahan				
	Plamir Tembok	0.10	kg	45,000.00	4,500.00
	Cat Tembok kw1	0.10	kg	106,400.00	10,640.00
	Cat Tembok kw1	0.26	kg	106,400.00	27,664.00
	Jumlah Harga Bahan				42,804.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				56,550.00
	Overhead + Profit 15 %				8,482.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				65,032.50
	Pembulatan				65,000.00
8.1.02.03.03.0001	Cat Plafond Acrylic Emulsion Kw.II		M2		78,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	Org/Hari	140,000.00	2,800.00
	Tukang Cat Biasa	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,450.00
	Kepala Tukang Cat	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,071.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	425.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				13,746.00
	Bahan				
	Plamir Tembok	0.10	kg	45,000.00	4,500.00
	Cat Tembok kw2	0.10	kg	140,000.00	14,000.00
	Cat Tembok kw2	0.26	kg	140,000.00	36,400.00
	Jumlah Harga Bahan				54,900.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				68,646.00
	Overhead + Profit 15 %				10,296.90
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				78,942.90
	Pembulatan				78,900.00
8.1.02.03.03.0001	Cat Kayu Synthetic		M2		103,500.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.07	Org/Hari	140,000.00	9,800.00
	Tukang Cat Biasa	0.09	Org/Hari	150,000.00	13,500.00
	Kepala Tukang Cat	0.06	Org/Hari	170,000.00	10,200.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				37,750.00
	Bahan				
	Plamir Kayu	0.15	kg	49,000.00	7,350.00
	Meni kayu	0.20	kg	50,000.00	10,000.00
	Cat kayu/Besi	0.17	kg	81,120.00	13,790.40
	Cat kayu/Besi	0.26	kg	81,120.00	21,091.20
	Jumlah Harga Bahan				52,231.60
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				89,981.60
	Overhead + Profit 15 %				13,497.24
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				103,478.84
	Pembulatan				103,500.00
8.1.02.03.03.0001	Cat Besi Synthetic		M2		103,500.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.07	Org/Hari	140,000.00	9,800.00
	Tukang Cat Biasa	0.09	Org/Hari	150,000.00	13,500.00
	Kepala Tukang Cat	0.06	Org/Hari	170,000.00	10,200.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				37,750.00
	Bahan				
	Plamir Kayu	0.15	kg	49,000.00	7,350.00
	Meni kayu	0.20	kg	50,000.00	10,000.00
	Cat kayu/Besi	0.17	kg	81,120.00	13,790.40

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Cat kayu/Besi	0.26	kg	81,120.00	21,091.20
				Jumlah Harga Bahan	52,231.60
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				89,981.60
	Overhead + Profit 15 %				13,497.24
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				103,478.84
	Pembulatan				103,500.00

8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu Dan Jendela Alumunium CA		M		337,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	Org/Hari	140,000.00	6,020.00
	Tukang Kayu Halus	0.04	Org/Hari	150,000.00	6,450.00
	Kepala Tukang Kayu	0.00	Org/Hari	170,000.00	731.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	357.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13,558.00
	Bahan				
	Kusen Almunium	1.10	M	250,000.00	275,000.00
	Paku Skrup	2.00	Buah	2,500.00	5,000.00
				Jumlah Harga Bahan	280,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				293,558.00
	Overhead + Profit 15 %				44,033.70
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				337,591.70
	Pembulatan				337,600.00

8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu Dan Jendela Alumunium PC		M		337,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	Org/Hari	140,000.00	6,020.00
	Tukang Kayu Halus	0.04	Org/Hari	150,000.00	6,450.00
	Kepala Tukang Kayu	0.00	Org/Hari	170,000.00	731.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	357.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13,558.00
	Bahan				
	Kusen Almunium	1.10	M	250,000.00	275,000.00
	Paku Skrup	2.00	Buah	2,500.00	5,000.00
				Jumlah Harga Bahan	280,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				293,558.00
	Overhead + Profit 15 %				44,033.70
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				337,591.70
	Pembulatan				337,600.00

8.1.02.03.03.0001	Kusen & Pintu PVC Toilet		M		367,100.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	Org/Hari	140,000.00	6,300.00
	Tukang Kayu Halus	0.14	Org/Hari	150,000.00	20,250.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	2,295.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	382.50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,227.50
	Bahan				
	Kusen & Pintu PVC toilet	1.00	M	275,000.00	275,000.00
	Paku Skrup	6.00	Buah	2,500.00	15,000.00
				Jumlah Harga Bahan	290,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				319,227.50
	Overhead + Profit 15 %				47,884.13
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				367,111.63
	Pembulatan				367,100.00

8.1.02.03.03.0001	Rangka Pintu Alumunium CA		M		337,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	Org/Hari	140,000.00	6,020.00
	Tukang Kayu Halus	0.04	Org/Hari	150,000.00	6,450.00
	Kepala Tukang Kayu	0.00	Org/Hari	170,000.00	731.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	357.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13,558.00
	Bahan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Rangka Pintu Almunium	1.10	M	250,000.00	275,000.00
	Paku Skrup	2.00	Buah	2,500.00	5,000.00
				Jumlah Harga Bahan	280,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				293,558.00
	Overhead + Profit 15 %				44,033.70
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				337,591.70
	Pembulatan				337,600.00
8.1.02.03.03.0001	Rangka Pintu Alumunium PC		M		337,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	Org/Hari	140,000.00	6,020.00
	Tukang Kayu Halus	0.04	Org/Hari	150,000.00	6,450.00
	Kepala Tukang Kayu	0.00	Org/Hari	170,000.00	731.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	357.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13,558.00
	Bahan				
	Rangka Pintu Almunium	1.10	M	250,000.00	275,000.00
	Paku Skrup	2.00	Buah	2,500.00	5,000.00
				Jumlah Harga Bahan	280,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				293,558.00
	Overhead + Profit 15 %				44,033.70
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				337,591.70
	Pembulatan				337,600.00
8.1.02.03.03.0001	Rangka Jendela Alumunium		M		121,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	Org/Hari	140,000.00	6,300.00
	Tukang Kayu Halus	0.14	Org/Hari	150,000.00	20,250.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	2,295.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	382.50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,227.50
	Bahan				
	Rangka Jendela Almunium	1.05	M	70,000.00	73,500.00
	Paku Skrup	1.00	Buah	2,500.00	2,500.00
				Jumlah Harga Bahan	76,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				105,227.50
	Overhead + Profit 15 %				15,784.13
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				121,011.63
	Pembulatan				121,000.00
8.1.02.03.03.0001	Rangka Pintu Alumunium		M		338,400.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	Org/Hari	140,000.00	6,300.00
	Tukang Kayu Halus	0.14	Org/Hari	150,000.00	20,250.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	2,295.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	382.50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,227.50
	Bahan				
	Rangka Pintu Almunium	1.05	M	250,000.00	262,500.00
	Paku Skrup	1.00	Buah	2,500.00	2,500.00
				Jumlah Harga Bahan	265,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				294,227.50
	Overhead + Profit 15 %				44,134.13
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				338,361.63
	Pembulatan				338,400.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu Kw.I		M3		13,762,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	7.00	Org/Hari	140,000.00	980,000.00
	Tukang Kayu Halus	21.00	Org/Hari	150,000.00	3,150,000.00
	Kepala Tukang Kayu	2.10	Org/Hari	170,000.00	357,000.00
	Mandor	0.35	Org/Hari	170,000.00	59,500.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	4,546,500.00
	Bahan				
	Kayu Klas I	1.10	M3	6,700,000.00	7,370,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Paku 5 s/d 10 cm	1.25	kg	25,000.00	31,250.00
	Lem Kayu	1.00	kg	20,000.00	20,000.00
				Jumlah Harga Bahan	7,421,250.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				11,967,750.00
	Overhead + Profit 15 %				1,795,162.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				13,762,912.50
	Pembulatan				13,762,900.00

8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu Kw.II		M3		10,750,500.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6.00	Org/Hari	140,000.00	840,000.00
	Tukang Kayu Halus	18.00	Org/Hari	150,000.00	2,700,000.00
	Kepala Tukang Kayu	1.80	Org/Hari	170,000.00	306,000.00
	Mandor	0.30	Org/Hari	170,000.00	51,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	3,897,000.00
	Bahan				
	Kayu Klas I	1.20	M3	4,500,000.00	5,400,000.00
	Paku 5 s/d 10 cm	1.25	kg	25,000.00	31,250.00
	Lem Kayu	1.00	kg	20,000.00	20,000.00
				Jumlah Harga Bahan	5,451,250.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				9,348,250.00
	Overhead + Profit 15 %				1,402,237.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				10,750,487.50
	Pembulatan				10,750,500.00

8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu Dan Jendela Kayu Kw.III		M3		9,784,500.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6.00	Org/Hari	140,000.00	840,000.00
	Tukang Kayu Halus	18.00	Org/Hari	150,000.00	2,700,000.00
	Kepala Tukang Kayu	1.80	Org/Hari	170,000.00	306,000.00
	Mandor	0.30	Org/Hari	170,000.00	51,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	3,897,000.00
	Bahan				
	Kayu Klas I	1.20	M3	3,800,000.00	4,560,000.00
	Paku 5 s/d 10 cm	1.25	kg	25,000.00	31,250.00
	Lem Kayu	1.00	kg	20,000.00	20,000.00
				Jumlah Harga Bahan	4,611,250.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				8,508,250.00
	Overhead + Profit 15 %				1,276,237.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				9,784,487.50
	Pembulatan				9,784,500.00

8.1.02.03.03.0001	Daun Pintu dan Jendela Kayu KW.I		M2		789,400.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.80	Org/Hari	140,000.00	112,000.00
	Tukang Kayu Halus	2.40	Org/Hari	150,000.00	360,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.24	Org/Hari	170,000.00	40,800.00
	Mandor	0.04	Org/Hari	170,000.00	6,800.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	519,600.00
	Bahan				
	Kayu Klas I	0.02	M3	6,700,000.00	160,800.00
	Lem Kayu	0.30	kg	20,000.00	6,000.00
				Jumlah Harga Bahan	166,800.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				686,400.00
	Overhead + Profit 15 %				102,960.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				789,360.00
	Pembulatan				789,400.00

8.1.02.03.03.0001	Daun Pintu dan Jendela Kayu KW.II		M2		728,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.80	Org/Hari	140,000.00	112,000.00
	Tukang Kayu Halus	2.40	Org/Hari	150,000.00	360,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.24	Org/Hari	170,000.00	40,800.00
	Mandor	0.04	Org/Hari	170,000.00	6,800.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	519,600.00
	Bahan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Kayu Klas II	0.02	M3	4,500,000.00	108,000.00
	Lem Kayu	0.30	kg	20,000.00	6,000.00
				Jumlah Harga Bahan	114,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				633,600.00
	Overhead + Profit 15 %				95,040.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				728,640.00
	Pembulatan				728,600.00
8.1.02.03.03.0001	Daun Pintu dan Jendela Kayu KW.III		M2		432,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.35	Org/Hari	140,000.00	49,000.00
	Tukang Kayu Halus	1.05	Org/Hari	150,000.00	157,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,785.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	3,060.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	211,345.00
	Bahan				
	Kayu Klas III	0.04	M3	3,800,000.00	152,000.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0.50	kg	25,000.00	12,500.00
				Jumlah Harga Bahan	164,500.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				375,845.00
	Overhead + Profit 15 %				56,376.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				432,221.75
	Pembulatan				432,200.00
8.1.02.03.03.0001	Daun Pintu Panel KW.I		M2		1,066,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Org/Hari	140,000.00	140,000.00
	Tukang Kayu Halus	3.00	Org/Hari	150,000.00	450,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.30	Org/Hari	170,000.00	51,000.00
	Mandor	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	649,500.00
	Bahan				
	Kayu Klas I	0.04	M3	6,700,000.00	268,000.00
	Lem Kayu	0.50	kg	20,000.00	10,000.00
				Jumlah Harga Bahan	278,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				927,500.00
	Overhead + Profit 15 %				139,125.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,066,625.00
	Pembulatan				1,066,600.00
8.1.02.03.03.0001	Daun Pintu Panel KW.II		M2		965,400.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Org/Hari	140,000.00	140,000.00
	Tukang Kayu Halus	3.00	Org/Hari	150,000.00	450,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.30	Org/Hari	170,000.00	51,000.00
	Mandor	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	649,500.00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0.04	M3	4,500,000.00	180,000.00
	Lem Kayu	0.50	kg	20,000.00	10,000.00
				Jumlah Harga Bahan	190,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				839,500.00
	Overhead + Profit 15 %				125,925.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				965,425.00
	Pembulatan				965,400.00
8.1.02.03.03.0001	Daun Pintu Panel KW.III		M2		933,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Org/Hari	140,000.00	140,000.00
	Tukang Kayu Halus	3.00	Org/Hari	150,000.00	450,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.30	Org/Hari	170,000.00	51,000.00
	Mandor	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	649,500.00
	Bahan				
	Kayu Klas III	0.04	M3	3,800,000.00	152,000.00
	Lem Kayu	0.50	kg	20,000.00	10,000.00
				Jumlah Harga Bahan	162,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				811,500.00
	Overhead + Profit 15 %				121,725.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				933,225.00
	Pembulatan				933,200.00
8.1.02.03.03.0001	Daun Pintu Double Teakwood; Rangka Kayu Kw.II Tertutup		M2		812,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.70	Org/Hari	140,000.00	98,000.00
	Tukang Kayu Halus	2.10	Org/Hari	150,000.00	315,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.21	Org/Hari	170,000.00	35,700.00
	Mandor	0.35	Org/Hari	170,000.00	59,500.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				508,200.00
	Bahan				
	Kayu Klas II	0.03	M3	4,500,000.00	112,500.00
	Lem Kayu	0.50	kg	20,000.00	10,000.00
	Paku 1 s/d 3 cm	0.03	kg	30,000.00	900.00
	Triplek t. 3 mm	1.00	Lembar	75,000.00	75,000.00
	Jumlah Harga Bahan				198,400.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				706,600.00
	Overhead + Profit 15 %				105,990.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				812,590.00
	Pembulatan				812,600.00
8.1.02.03.03.0001	Daun Pintu Double Teakwood; Rangka Kayu Kw.III Tertutup		M2		1,029,800.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.80	Org/Hari	140,000.00	112,000.00
	Tukang Kayu Halus	2.40	Org/Hari	150,000.00	360,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.24	Org/Hari	170,000.00	40,800.00
	Mandor	0.04	Org/Hari	170,000.00	6,800.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				519,600.00
	Bahan				
	Kayu Klas III	0.03	M3	3,800,000.00	95,000.00
	Lem Kayu	0.50	kg	20,000.00	10,000.00
	Paku 1 s/d 3 cm	0.03	kg	30,000.00	900.00
	Triplek t. 4 mm	2.00	Lembar	135,000.00	270,000.00
	Jumlah Harga Bahan				375,900.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				895,500.00
	Overhead + Profit 15 %				134,325.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,029,825.00
	Pembulatan				1,029,800.00
8.1.02.03.03.0001	Pintu Besi Plat Baja T. 2 mm Rangkap; Rangka Besi Siku		M2		1,591,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.05	Org/Hari	140,000.00	147,000.00
	Tukang Besi Konstruksi	1.05	Org/Hari	150,000.00	157,500.00
	Kepala Tukang Besi	0.11	Org/Hari	170,000.00	17,850.00
	Mandor	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,840.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				331,190.00
	Bahan				
	Besi Plat rata2	15.00	kg	22,000.00	330,000.00
	Besi Plat rata2	32.80	kg	22,000.00	721,600.00
	Kawat Beton	0.05	kg	25,000.00	1,250.00
	Jumlah Harga Bahan				1,052,850.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,384,040.00
	Overhead + Profit 15 %				207,606.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,591,646.00
	Pembulatan				1,591,600.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kunci Pintu Ruangan		Buah		326,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.50	Org/Hari	150,000.00	75,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				83,500.00
	Bahan				
	Handle Pintu	1.00	Buah	200,000.00	200,000.00
	Jumlah Harga Bahan				200,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					283,500.00
Overhead + Profit 15 %					42,525.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					326,025.00
Pembulatan					326,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kunci Tanam Biasa		Buah		326,000.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.50	Org/Hari	150,000.00	75,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
Jumlah Harga Tenaga Kerja					83,500.00
Bahan					
	Handle Pintu	1.00	Buah	200,000.00	200,000.00
Jumlah Harga Bahan					200,000.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					283,500.00
Overhead + Profit 15 %					42,525.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					326,025.00
Pembulatan					326,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kunci Tanam Pintu Aluminium		Buah		326,000.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.50	Org/Hari	150,000.00	75,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
Jumlah Harga Tenaga Kerja					83,500.00
Bahan					
	Handle Pintu	1.00	Buah	200,000.00	200,000.00
Jumlah Harga Bahan					200,000.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					283,500.00
Overhead + Profit 15 %					42,525.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					326,025.00
Pembulatan					326,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Silinder Pintu Aluminium		Buah		441,000.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.50	Org/Hari	150,000.00	75,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
Jumlah Harga Tenaga Kerja					83,500.00
Bahan					
	Selinder	1.00	Buah	300,000.00	300,000.00
Jumlah Harga Bahan					300,000.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					383,500.00
Overhead + Profit 15 %					57,525.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					441,025.00
Pembulatan					441,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kunci Knob Pintu Kamar		Buah		345,200.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.60	Org/Hari	150,000.00	90,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.06	Org/Hari	170,000.00	10,200.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
Jumlah Harga Tenaga Kerja					100,200.00
Bahan					
	Handle pintu	1.00	Buah	200,000.00	200,000.00
Jumlah Harga Bahan					200,000.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					300,200.00
Overhead + Profit 15 %					45,030.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					345,230.00
Pembulatan					345,200.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Door Stoper		Buah		279,700.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.60	Org/Hari	150,000.00	90,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.06	Org/Hari	170,000.00	10,200.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				100,200.00
	Bahan				
	Door Stoper	1.00	Buah	143,000.00	143,000.00
	Jumlah Harga Bahan				143,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				243,200.00
	Overhead + Profit 15 %				36,480.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				279,680.00
	Pembulatan				279,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Door Closer		Buah		966,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.60	Org/Hari	150,000.00	90,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.06	Org/Hari	170,000.00	10,200.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				100,200.00
	Bahan				
	Door closer	1.00	Buah	740,000.00	740,000.00
	Jumlah Harga Bahan				740,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				840,200.00
	Overhead + Profit 15 %				126,030.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				966,230.00
	Pembulatan				966,200.00
8.1.02.03.03.0001	Rel Pintu Gantung		M		3,738,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	3.00	Org/Hari	150,000.00	450,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.30	Org/Hari	170,000.00	51,000.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				501,000.00
	Bahan				
	Rel Pintu Lipat 4 Pintu Zinkalume	1.00	Buah	2,750,000.00	2,750,000.00
	Jumlah Harga Bahan				2,750,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				3,251,000.00
	Overhead + Profit 15 %				487,650.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				3,738,650.00
	Pembulatan				3,738,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Grendel Pintu		Buah		88,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.25	Org/Hari	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				41,750.00
	Bahan				
	Grendel	1.00	Buah	35,000.00	35,000.00
	Jumlah Harga Bahan				35,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				76,750.00
	Overhead + Profit 15 %				11,512.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				88,262.50
	Pembulatan				88,300.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Grendel Jendela		Buah		88,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.25	Org/Hari	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				41,750.00
	Bahan				
	Grendel	1.00	Buah	35,000.00	35,000.00
	Jumlah Harga Bahan				35,000.00
	Peralatan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				76,750.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			11,512.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				88,262.50
	Pembulatan				88,300.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Slot Tanam Pintu Double		Buah		94,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.25	Org/Hari	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				41,750.00
	Bahan				
	Slot Tanam	1.00	Buah	40,000.00	40,000.00
	Jumlah Harga Bahan				40,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				81,750.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			12,262.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				94,012.50
	Pembulatan				94,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Rel Pintu Lipat 4 Pintu		Buah		3,186,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.13	Org/Hari	150,000.00	18,750.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	2,210.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				20,960.00
	Bahan				
	Rel Pintu Lipat 4 Pintu Zinkalume	1.00	Buah	2,750,000.00	2,750,000.00
	Jumlah Harga Bahan				2,750,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,770,960.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			415,644.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				3,186,604.00
	Pembulatan				3,186,600.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Engsel Pintu		Buah		466,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.13	Org/Hari	150,000.00	18,750.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	2,210.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				20,960.00
	Bahan				
	Engsel	1.00	Buah	385,000.00	385,000.00
	Jumlah Harga Bahan				385,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				405,960.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			60,894.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				466,854.00
	Pembulatan				466,900.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Engsel Jendela		Buah		462,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				16,700.00
	Bahan				
	Engsel	1.00	Buah	385,000.00	385,000.00
	Jumlah Harga Bahan				385,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				401,700.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			60,255.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				461,955.00
	Pembulatan				462,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kait Angin Jendela		Buah		76,700.00
	Tenaga Kerja				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Kayu Halus	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				16,700.00
	Bahan				
	Kait Angin	1.00	Buah	50,000.00	50,000.00
	Jumlah Harga Bahan				50,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				66,700.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			10,005.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				76,705.00
	Pembulatan				76,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kaca Polos 3 mm		Buah		462,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.16	Org/Hari	140,000.00	22,400.00
	Tukang Kayu Halus	0.16	Org/Hari	150,000.00	24,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				50,480.00
	Bahan				
	Kaca Polos 3 mm	1.05	Buah	335,000.00	351,750.00
	Jumlah Harga Bahan				351,750.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				402,230.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			60,334.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				462,564.50
	Pembulatan				462,600.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kaca Polos 5 mm		Buah		462,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.16	Org/Hari	140,000.00	22,400.00
	Tukang Kayu Halus	0.16	Org/Hari	150,000.00	24,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				50,480.00
	Bahan				
	Kaca Polos 5 mm	1.05	Buah	335,000.00	351,750.00
	Jumlah Harga Bahan				351,750.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				402,230.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			60,334.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				462,564.50
	Pembulatan				462,600.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kaca Polos 8 mm		Buah		873,100.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.16	Org/Hari	140,000.00	22,400.00
	Tukang Kayu Halus	0.16	Org/Hari	150,000.00	24,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				50,480.00
	Bahan				
	Kaca Polos 8 mm	1.05	Buah	675,000.00	708,750.00
	Jumlah Harga Bahan				708,750.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				759,230.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			113,884.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				873,114.50
	Pembulatan				873,100.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Wastafel Keramik		Buah		3,266,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.20	Org/Hari	140,000.00	168,000.00
	Tukang Batu Halus	1.45	Org/Hari	150,000.00	217,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.15	Org/Hari	170,000.00	25,500.00
	Mandor	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				428,000.00
	Bahan				
	Wastafel	1.00	Buah	2,400,000.00	2,400,000.00
	Seal tape	1.00	Buah	12,000.00	12,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	2,412,000.00
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,840,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			426,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				3,266,000.00
	Pembulatan				3,266,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kloset Duduk Keramik		Buah		7,070,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3.30	Org/Hari	140,000.00	462,000.00
	Tukang Batu Halus	1.10	Org/Hari	150,000.00	165,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				648,420.00
	Bahan				
	Kloset duduk	1.00	Buah	5,500,000.00	5,500,000.00
	Jumlah Harga Bahan				5,500,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				6,148,420.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			922,263.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				7,070,683.00
	Pembulatan				7,070,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Urinoir Keramik		Buah		7,070,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3.30	Org/Hari	140,000.00	462,000.00
	Tukang Batu Halus	1.10	Org/Hari	150,000.00	165,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				648,420.00
	Bahan				
	Urinioir	1.00	Buah	5,500,000.00	5,500,000.00
	Jumlah Harga Bahan				5,500,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				6,148,420.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			922,263.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				7,070,683.00
	Pembulatan				7,070,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kloset Jongkok Keramik		Buah		724,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Batu Halus	1.10	Org/Hari	150,000.00	165,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				186,420.00
	Bahan				
	Kloset Jongkok	1.00	Buah	350,000.00	350,000.00
	Semen (50 Kg)	0.12	Zak	165,000.00	19,800.00
	Jumlah Harga Bahan				369,800.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.20	%	369,800.00	73,960.00
	Jumlah Harga Peralatan				73,960.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				630,180.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			94,527.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				724,707.00
	Pembulatan				724,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Bak Air Fiberglass		Buah		1,379,400.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.80	Org/Hari	140,000.00	252,000.00
	Tukang Batu Halus	2.70	Org/Hari	150,000.00	405,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.54	Org/Hari	170,000.00	91,800.00
	Mandor	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				767,500.00
	Bahan				
	Bak air fibreglass	1.00	Buah	360,000.00	360,000.00
	Jumlah Harga Bahan				360,000.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.20	%	360,000.00	72,000.00
	Jumlah Harga Peralatan				72,000.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,199,500.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Overhead + Profit 15 %	0.15			179,925.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,379,425.00
	Pembulatan				1,379,400.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Shower Spray		Buah		617,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Batu Halus	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				16,700.00
	Bahan				
	Shower Spray	1.00	Buah	520,000.00	520,000.00
	Seal tape	0.03	Buah	12,000.00	300.00
	Jumlah Harga Bahan				520,300.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				537,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			80,550.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				617,550.00
	Pembulatan				617,600.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Shower Set		Buah		812,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Batu Halus	1.10	Org/Hari	150,000.00	165,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				186,420.00
	Bahan				
	Shower Set	1.00	Buah	520,000.00	520,000.00
	Seal tape	0.03	Buah	12,000.00	300.00
	Jumlah Harga Bahan				520,300.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				706,720.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			106,008.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				812,728.00
	Pembulatan				812,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Tempat Sabun Keramik		Buah		79,400.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Batu Halus	0.25	Org/Hari	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				39,200.00
	Bahan				
	Tempat Sabun	1.00	Buah	10,000.00	10,000.00
	Semen (50 Kg)	0.12	Zak	165,000.00	19,800.00
	Jumlah Harga Bahan				29,800.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				69,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			10,350.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				79,350.00
	Pembulatan				79,400.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kitchenzink Stainlees Stell 1 Lubang		Buah		596,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Org/Hari	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu Halus	1.00	Org/Hari	150,000.00	150,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
	Mandor	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				324,000.00
	Bahan				
	Kitchenzink	1.00	Buah	150,000.00	150,000.00
	Jumlah Harga Bahan				150,000.00
	Peralatan				
	Fitting, Stop valve & support	0.30	Set	150,000.00	45,000.00
	Jumlah Harga Peralatan				45,000.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				519,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			77,850.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				596,850.00
	Pembulatan				596,900.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kran Zink		Buah		174,800.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Batu Halus	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				16,700.00
	Bahan				
	Kran zink	1.00	Buah	135,000.00	135,000.00
	Seal tape	0.03	Buah	12,000.00	300.00
	Jumlah Harga Bahan				135,300.00
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				152,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			22,800.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				174,800.00
	Pembulatan				174,800.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Kran Dinding		Buah		94,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Batu Halus	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				16,700.00
	Bahan				
	Kran dinding	1.00	Buah	65,000.00	65,000.00
	Seal tape	0.03	Buah	12,000.00	300.00
	Jumlah Harga Bahan				65,300.00
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				82,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			12,300.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				94,300.00
	Pembulatan				94,300.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Floor Drain		Buah		306,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Batu Halus	1.10	Org/Hari	150,000.00	165,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				186,420.00
	Bahan				
	Floordrain	1.00	Buah	60,000.00	60,000.00
	Semen (50 Kg)	0.12	Zak	165,000.00	19,800.00
	Jumlah Harga Bahan				79,800.00
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				266,220.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			39,933.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				306,153.00
	Pembulatan				306,200.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Roof Drain		Buah		329,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Batu Halus	1.10	Org/Hari	150,000.00	165,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				186,420.00
	Bahan				
	Roof Drain Metal	1.00	Buah	80,000.00	80,000.00
	Semen (50 Kg)	0.12	Zak	165,000.00	19,800.00
	Jumlah Harga Bahan				99,800.00
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				286,220.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			42,933.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				329,153.00
	Pembulatan				329,200.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Meja Pantry uk. 600x 1500 mm		Unit		2,256,300.00
	Uraian HSP				
	Beton K - 200	0.09	M3	2,601,800.00	234,162.00
	Tulangan besi Beton U-24	9.00	kg	19,900.00	179,100.00
	Bekisting Beton plat lantai	0.99	M2	715,700.00	708,543.00
	Pas. Dinding Keramik 300x300	0.99	M2	848,700.00	840,213.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Jumlah				1,962,018.00
	Overhead & Profit	0.15			294,302.70
	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				2,256,320.70
	Pembulatan				2,256,300.00
8.1.02.03.03.0001	Pipa PVC dia. 4"		M		580,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.08	Org/Hari	140,000.00	11,340.00
	Tukang Batu Halus	0.14	Org/Hari	150,000.00	20,250.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	2,295.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	697.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				34,582.00
	Bahan				
	Pipa PVC dia 4"	1.20	M	290,000.00	348,000.00
	Jumlah Harga Bahan				348,000.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.35	%	348,000.00	121,800.00
	Jumlah Harga Peralatan				121,800.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				504,382.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			75,657.30
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				580,039.30
	Pembulatan				580,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pipa PVC dia. 3"		M		367,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.08	Org/Hari	140,000.00	11,340.00
	Tukang Batu Halus	0.14	Org/Hari	150,000.00	20,250.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	2,295.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	680.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				34,565.00
	Bahan				
	Pipa PVC dia 3"	1.20	M	176,000.00	211,200.00
	Jumlah Harga Bahan				211,200.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.35	%	211,200.00	73,920.00
	Jumlah Harga Peralatan				73,920.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				319,685.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			47,952.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				367,637.75
	Pembulatan				367,600.00
8.1.02.03.03.0001	Pipa PVC dia. 1"		M		92,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	Org/Hari	140,000.00	5,040.00
	Tukang Batu Halus	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	306.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				15,366.00
	Bahan				
	Pipa PVC dia 1"	1.20	M	40,000.00	48,000.00
	Jumlah Harga Bahan				48,000.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.35	%	48,000.00	16,800.00
	Jumlah Harga Peralatan				16,800.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				80,166.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			12,024.90
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				92,190.90
	Pembulatan				92,200.00
8.1.02.03.03.0001	Pipa PVC dia. 3/4"		M		73,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	Org/Hari	140,000.00	5,040.00
	Tukang Batu Halus	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	306.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				15,366.00
	Bahan				
	Pipa PVC dia 3/4"	1.20	M	30,000.00	36,000.00
	Jumlah Harga Bahan				36,000.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.35	%	36,000.00	12,600.00
	Jumlah Harga Peralatan				12,600.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				63,966.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			9,594.90
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				73,560.90
	Pembulatan				73,600.00
8.1.02.03.03.0001	Pipa PVC dia. 1/2"		M		54,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	Org/Hari	140,000.00	5,040.00
	Tukang Batu Halus	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	306.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				15,366.00
	Bahan				
	Pipa PVC dia 1/2"	1.20	M	20,000.00	24,000.00
	Jumlah Harga Bahan				24,000.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.35	%	24,000.00	8,400.00
	Jumlah Harga Peralatan				8,400.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				47,766.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			7,164.90
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				54,930.90
	Pembulatan				54,900.00
8.1.02.03.03.0001	Stop Kran Dia. 1"		Buah		273,800.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	Org/Hari	140,000.00	5,040.00
	Tukang Batu Halus	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	306.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				15,366.00
	Bahan				
	Stop kran dia 1"	1.00	Buah	165,000.00	165,000.00
	Jumlah Harga Bahan				165,000.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.35	%	165,000.00	57,750.00
	Jumlah Harga Peralatan				57,750.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				238,116.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			35,717.40
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				273,833.40
	Pembulatan				273,800.00
8.1.02.03.03.0001	Klep Diameter 3/4"		Buah		54,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	Org/Hari	140,000.00	5,040.00
	Tukang Batu Halus	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	306.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				15,366.00
	Bahan				
	Klep Diameter 3/4"	1.20	Buah	20,000.00	24,000.00
	Jumlah Harga Bahan				24,000.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.35	%	24,000.00	8,400.00
	Jumlah Harga Peralatan				8,400.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				47,766.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			7,164.90
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				54,930.90
	Pembulatan				54,900.00
8.1.02.03.03.0001	Roofdrain		M		347,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Batu Halus	1.10	Org/Hari	150,000.00	165,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				186,420.00
	Bahan				
	Roof Drain Metal	1.20	M	80,000.00	96,000.00
	Semen (50 Kg)	0.12	Zak	165,000.00	19,800.00
	Jumlah Harga Bahan				115,800.00
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				302,220.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			45,333.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				347,553.00
	Pembulatan				347,600.00
8.1.02.03.03.0001	Mesin Jet Pump kap.250 watt		Buah		1,375,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Org/Hari	140,000.00	140,000.00
	Tukang Listrik	0.50	Org/Hari	150,000.00	75,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				236,420.00
	Bahan				
	Mesin Jet Pump kap.250 watt	1.20	M	800,000.00	960,000.00
	Jumlah Harga Bahan				960,000.00
	Peralatan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
					-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,196,420.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			179,463.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,375,883.00
	Pembulatan				1,375,900.00
8.1.02.03.03.0001	Mesin Pompa Kap.150 Watt		Buah		1,327,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Org/Hari	140,000.00	140,000.00
	Tukang Listrik	0.50	Org/Hari	150,000.00	75,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				236,420.00
	Bahan				
	Mesin Pompa tekan kap. 150 watt	1.20	M	765,000.00	918,000.00
	Jumlah Harga Bahan				918,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,154,420.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			173,163.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,327,583.00
	Pembulatan				1,327,600.00
8.1.02.03.03.0001	Tangki Air 1000 Liter		Buah		2,613,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Org/Hari	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu Halus	0.50	Org/Hari	150,000.00	75,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				236,420.00
	Bahan				
	Tangki air 1000 liter	1.00	Buah	1,500,000.00	1,500,000.00
	Pelampung otomatis	1.00	Buah	536,000.00	536,000.00
	Jumlah Harga Bahan				2,036,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,272,420.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			340,863.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,613,283.00
	Pembulatan				2,613,300.00
8.1.02.03.03.0001	Tangki Air 500 Liter		Buah		4,096,800.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Org/Hari	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu Halus	0.50	Org/Hari	150,000.00	75,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				236,420.00
	Bahan				
	Tangki air 500 liter	1.00	Buah	2,790,000.00	2,790,000.00
	Pelampung otomatis	1.00	Buah	536,000.00	536,000.00
	Jumlah Harga Bahan				3,326,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				3,562,420.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			534,363.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				4,096,783.00
	Pembulatan				4,096,800.00
8.1.02.03.03.0001	Dudukan Tangki Air		Buah		2,042,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	1.00	140,000.00	140,000.00
	Tukang Listrik	0.50	0.50	150,000.00	75,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.11	0.11	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	0.02	170,000.00	2,720.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				236,420.00
	Bahan				
	Besi Plat rata2	70.00	kg	22,000.00	1,540,000.00
	Jumlah Harga Bahan				1,540,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,776,420.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			266,463.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,042,883.00
	Pembulatan				2,042,900.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0001	Pas. Box Panel		Titik		1,339,800.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.50	Org/Hari	140,000.00	70,000.00
	Tukang Listrik	1.00	Org/Hari	150,000.00	150,000.00
	Kepala Tukang Listrik	1.00	Org/Hari	170,000.00	170,000.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	-
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		390,000.00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1.00	Buah	400,000.00	400,000.00
	MCB 6 A	2.00	Buah	80,000.00	160,000.00
	MCB 4 A	2.00	Buah	55,000.00	110,000.00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6.00	M	17,500.00	105,000.00
			Jumlah Harga Bahan		775,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,165,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			174,750.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,339,750.00
	Pembulatan				1,339,800.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Instalasi Stop Kontak		Titik		187,500.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	Org/Hari	140,000.00	7,000.00
	Tukang Listrik	0.02	Org/Hari	150,000.00	3,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
	Mandor	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		44,000.00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6.00	M	17,500.00	105,000.00
	Isolasi	0.50	Buah	25,000.00	12,500.00
	Klem	3.00	Buah	500.00	1,500.00
			Jumlah Harga Bahan		119,000.00
	Peralatan				
					-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				163,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			24,450.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				187,450.00
	Pembulatan				187,500.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Instalasi Lampu		Titik		342,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	Org/Hari	140,000.00	7,000.00
	Tukang Listrik	0.02	Org/Hari	150,000.00	3,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
	Mandor	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		44,000.00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6.00	M	40,000.00	240,000.00
	Isolasi	0.50	Buah	25,000.00	12,500.00
	Klem	3.00	Buah	500.00	1,500.00
			Jumlah Harga Bahan		254,000.00
	Peralatan				
					-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				298,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			44,700.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				342,700.00
	Pembulatan				342,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Instalasi Antena TV		Titik		66,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	Org/Hari	140,000.00	7,000.00
	Tukang Listrik	0.02	Org/Hari	150,000.00	3,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
	Mandor	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		44,000.00
	Bahan				
					-
	Isolasi	0.50	Buah	25,000.00	12,500.00
	Klem	3.00	Buah	500.00	1,500.00
			Jumlah Harga Bahan		14,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				58,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			8,700.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				66,700.00
	Pembulatan				66,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Instalasi Telephone		Titik		469,200.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	Org/Hari	140,000.00	7,000.00
	Tukang Listrik	0.02	Org/Hari	150,000.00	3,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
	Mandor	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				44,000.00
	Bahan				
	Kabel telephone 4 x 0.5 mm	10.00	M	35,000.00	350,000.00
	Isolasi	0.50	Buah	25,000.00	12,500.00
	Klem	3.00	Buah	500.00	1,500.00
	Jumlah Harga Bahan				364,000.00
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				408,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			61,200.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				469,200.00
	Pembulatan				469,200.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Saklar Engkel		Buah		84,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				41,750.00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1.00	Buah	20,000.00	20,000.00
	Mangkok Listrik	1.00	Buah	5,000.00	5,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
	Jumlah Harga Bahan				31,250.00
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				73,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			10,950.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				83,950.00
	Pembulatan				84,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Saklar Double		Buah		124,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				41,750.00
	Bahan				
	Saklar ganda	1.00	Buah	55,000.00	55,000.00
	Mangkok Listrik	1.00	Buah	5,000.00	5,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
	Jumlah Harga Bahan				66,250.00
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				108,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			16,200.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				124,200.00
	Pembulatan				124,200.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Stop Kontak		Buah		95,500.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				41,750.00
	Bahan				
	Stop kontak	1.00	Buah	30,000.00	30,000.00
	Mangkok Listrik	1.00	Buah	5,000.00	5,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
	Jumlah Harga Bahan				41,250.00
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				83,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			12,450.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				95,450.00
	Pembulatan				95,500.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0001	Pas. Outlet TV		Buah		141,500.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		41,750.00
	Bahan				
	Outlet TV	1.00	Buah	70,000.00	70,000.00
	Mangkok Listrik	1.00	Buah	5,000.00	5,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
			Jumlah Harga Bahan		81,250.00
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				123,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			18,450.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				141,450.00
	Pembulatan				141,500.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Outlet Telephone		Buah		153,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		41,750.00
	Bahan				
	Outlet Telephone	1.00	Buah	80,000.00	80,000.00
	Mangkok Listrik	1.00	Buah	5,000.00	5,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
			Jumlah Harga Bahan		91,250.00
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				133,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			19,950.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				152,950.00
	Pembulatan				153,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Outlet Exhaustefan		Buah		406,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		41,750.00
	Bahan				
	Outlet exhaustefan	1.00	Buah	300,000.00	300,000.00
	Mangkok Listrik	1.00	Buah	5,000.00	5,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
			Jumlah Harga Bahan		311,250.00
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				353,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			52,950.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				405,950.00
	Pembulatan				406,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Down Light & PLC 13 W		Buah		147,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		41,750.00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1.00	Buah	80,000.00	80,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
			Jumlah Harga Bahan		86,250.00
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				128,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			19,200.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				147,200.00
	Pembulatan				147,200.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Fitting Plafond + Lampu SL		Buah		130,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				41,750.00
	Bahan				
	Fitting plafond + lampu SL	1.00	Buah	65,000.00	65,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
	Jumlah Harga Bahan				71,250.00
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				113,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			16,950.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				129,950.00
	Pembulatan				130,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Lampu TL 2 x 18 Watt Grille		Buah		227,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				41,750.00
	Bahan				
	Lampu TL 2 x 18 watt grille	1.00	Buah	150,000.00	150,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
	Jumlah Harga Bahan				156,250.00
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				198,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			29,700.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				227,700.00
	Pembulatan				227,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Lampu TL 2 x 36 Watt Grille		Buah		282,900.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				41,750.00
	Bahan				
	Lampu TL 2 x 36 watt grille	1.00	Buah	198,000.00	198,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
	Jumlah Harga Bahan				204,250.00
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				246,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			36,900.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				282,900.00
	Pembulatan				282,900.00
8.1.02.03.03.0001	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)		LS		500,000.00
	Bahan				
	Kotak P3K	1.000	Bh	204,545.45	204,545.45
	Jumlah Harga Bahan				204,545.45
	Peralatan				
	Rompi K3	5.000	Bh	50,000.00	250,000.00
	Jumlah Harga Peralatan				250,000.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				454,545.45
	Overhead + Profit	10%			45,454.55
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				500,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Unit Panel Box		Unit		1,185,253.44
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2.000	Org/Hari	130,000.00	260,000.00
	Tukang Listrik	4.000	Org/Hari	140,000.00	560,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Mandor Listrik	1.000	Org/Hari	150,000.00	150,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	970,000.00
	Bahan				
	MCB 10 A/1 Phasa	1.000	m2	89,953.13	89,953.13
	Box MCB 2 Grup	1.000	m1	17,550.00	17,550.00
				Jumlah Harga Bahan	107,503.13
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,077,503.13
	Overhead + Profit 15 %	10%			107,750.31
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,185,253.44
8.1.02.03.03.0001	Pas. Down Light & PLC 13 W		Buah		147,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	41,750.00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1.00	Buah	80,000.00	80,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
				Jumlah Harga Bahan	86,250.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				128,000.00
	Overhead + Profit 15 %	15%			19,200.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				147,200.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Lampu LED Strip 6,6 Watt		M		140,012.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	41,750.00
	Bahan				
	Lampu LED Strip 6,6 Watt	1.00	Buah	80,000.00	80,000.00
				Jumlah Harga Bahan	80,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				121,750.00
	Overhead + Profit 15 %	15%			18,262.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				140,012.50
8.1.02.03.03.0001	Pengukuran Dan Pemsangan 1 M Bowplank		M		119,887.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang kayu	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,550.00
	Bahan				
	Kayu Balok 5 / 7 Kelas III	0.01	M3	3,800,000.00	45,600.00
	Paku	0.02	kg	25,000.00	500.00
	Kayu Papan 3/20	0.01	M3	3,800,000.00	26,600.00
				Jumlah Harga Bahan	72,700.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				104,250.00
	Overhead + Profit 15 %				15,637.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				119,887.50
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan 1 M3 Timbunan / Sirtu		M3		286,637.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.25	Org/Hari	140,000.00	35,000.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39,250.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Bahan				
	Tanah Timbunan / Sirtu	1.20	M3	175,000.00	210,000.00
					-
					-
				Jumlah Harga Bahan	210,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				249,250.00
	Overhead + Profit 15 %				37,387.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				286,637.50
8.1.02.03.03.0001	Pasir Urug / M3		M3		508,415.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	43,700.00
	Bahan				
	Pasir Urug	1.20	M3	332,000.00	398,400.00
					-
					-
				Jumlah Harga Bahan	398,400.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				442,100.00
	Overhead + Profit 15 %				66,315.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				508,415.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M3 Batu Kosong		M3		731,841.60
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.78	Org/Hari	140,000.00	109,200.00
	Tukang Batu	0.39	Org/Hari	150,000.00	58,500.00
	Kepala Tukang	0.04	Org/Hari	170,000.00	6,630.00
	Mandor	0.04	Org/Hari	170,000.00	6,630.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180,960.00
	Bahan				
	Batu Gunung / Kali	1.20	M3	260,000.00	312,000.00
	Pasir Urug	0.43	M3	332,000.00	143,424.00
					-
				Jumlah Harga Bahan	455,424.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				636,384.00
	Overhead + Profit 15 %				95,457.60
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				731,841.60
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu Kali 1 : 4 / M3		M3		1,736,385.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.50	Org/Hari	140,000.00	210,000.00
	Tukang Batu	0.75	Org/Hari	150,000.00	112,500.00
	Kepala Tukang	0.08	Org/Hari	170,000.00	12,750.00
	Mandor	0.08	Org/Hari	170,000.00	12,750.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	348,000.00
	Bahan				
	Batu Gunung / Kali	1.20	M3	260,000.00	312,000.00
	Pasir Pasang	0.52	M3	600,000.00	312,000.00
	Semen PC (50Kg/zak)	163.00	Kg	3,300.00	537,900.00
				Jumlah Harga Bahan	1,161,900.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,509,900.00
	Overhead + Profit 15 %				226,485.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,736,385.00
8.1.02.03.03.0001	Membuat 1 M3 Lantai Kerja Beton Mutu F'C = 14,5 (K 175)		M2		2,619,566.93
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.65	Org/Hari	140,000.00	231,000.00
	Tukang Batu	0.28	Org/Hari	150,000.00	41,250.00
	Kepala Tukang	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,760.00
	Mandor	0.08	Org/Hari	170,000.00	14,110.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	291,120.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Bahan				
	Semen Portland	326.00	Kg	3,300.00	1,075,800.00
	Pasir Beton	760.00	Kg	428.57	325,714.29
	Batu Split 2/3	1029.00	Kg	464.29	477,750.00
	Air	215.00	Ltr	500.00	107,500.00
Jumlah Harga Bahan					1,986,764.29
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					2,277,884.29
Overhead + Profit 15 %					341,682.64
Harga Satuan Pokok Kegiatan					2,619,566.93
8.1.02.03.03.0001	Dinding Bata Merah (5X11X22) Cm Tebal 1/2 Batu Camp 1Sp : 4Pp / M2		M2		227,097.40
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Tukang Batu	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					61,250.00
Bahan					
	Bata Merah	70.00	M3	1,200.00	84,000.00
	Portland Cement (Pc), 50 kg	11.50	kg	3,300.00	37,950.00
	Pasir Pasang	0.04	M3	332,000.00	14,276.00
Jumlah Harga Bahan					136,226.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					197,476.00
Overhead + Profit 15 %					29,621.40
Harga Satuan Pokok Kegiatan					227,097.40
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Plasteran 1 Sp : 4 Pp Tebal 15 Mm		M2		96,784.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.20	Org/Hari	140,000.00	28,000.00
	Tukang Batu	0.15	Org/Hari	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					55,600.00
Bahan					
	Portland Cement (Pc), 50 kg	6.24	Kg	3,300.00	20,592.00
	Pasir Pasang	0.02	M3	332,000.00	7,968.00
Jumlah Harga Bahan					28,560.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					84,160.00
Overhead + Profit 15 %					12,624.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					96,784.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Acian		M2		40,664.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.04	Org/Hari	140,000.00	5,600.00
	Tukang Batu	0.08	Org/Hari	150,000.00	12,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	340.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					19,300.00
Bahan					
	Portland Cement (Pc), 50 kg	0.20	Kg	3,300.00	660.00
	Mill Kapur Acian	0.70	M3	22,000.00	15,400.00
Jumlah Harga Bahan					16,060.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					35,360.00
Overhead + Profit 15 %					5,304.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					40,664.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Cat Dinding Interior		M2		39,474.26
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.02	Org/Hari	140,000.00	2,800.00
	Tukang Batu	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,450.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,071.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13,831.00
	Bahan				
	Plamuur	0.10	Kg	10,500.00	1,050.00
	Cat Dasar	0.10	Kg	50,000.00	5,000.00
	Cat Penutup interior setara Nippon	0.26	Kg	55,555.56	14,444.45
				Jumlah Harga Bahan	20,494.45
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				34,325.45
	Overhead + Profit 15 %				5,148.82
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				39,474.26
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Cat Dinding Eksterior		M2		60,238.15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	Org/Hari	140,000.00	2,800.00
	Tukang Batu	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,450.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,071.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13,831.00
	Bahan				
	Plamuur	0.10	Kg	10,500.00	1,050.00
	Cat Dasar	0.10	Kg	50,000.00	5,000.00
	Cat Penutup Eksterior setara Nippon Elastec	0.26	Kg	125,000.00	32,500.00
				Jumlah Harga Bahan	38,550.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				52,381.00
	Overhead + Profit 15 %				7,857.15
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				60,238.15
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik 30 X 30		M2		322,906.78
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.70	Org/Hari	140,000.00	98,000.00
	Tukang Batu	0.35	Org/Hari	150,000.00	52,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.04	Org/Hari	170,000.00	5,950.00
	Mandor	0.04	Org/Hari	170,000.00	5,950.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	162,400.00
	Bahan				
	Keramik 30 x 30	1.05	Doos	55,000.00	57,750.00
	Semen Portland	10.00	kg	3,300.00	33,000.00
	Pasir Pasang	0.05	M3	332,000.00	14,940.00
	Semen Warna	0.50	kg	25,397.00	12,698.50
				Jumlah Harga Bahan	118,388.50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				280,788.50
	Overhead + Profit 15 %				42,118.28
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				322,906.78
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Keramik Dinding 30 X 60		M2		316,984.28
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	M2	60,000.00	60,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60,000.00
	Bahan				
	Keramik 30 x 60	1.00	Doos	155,000.00	155,000.00
	Semen Portland	10.00	kg	3,300.00	33,000.00
	Pasir Pasang	0.05	M3	332,000.00	14,940.00
	Semen Warna	0.50	kg	25,397.00	12,698.50
				Jumlah Harga Bahan	215,638.50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				275,638.50
	Overhead + Profit 15 %				41,345.78
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				316,984.28
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Bh Roster		Buah		28,750.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	10,000.00	10,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10,000.00
	Bahan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Roster	1.00	Bh	15,000.00	15,000.00
				Jumlah Harga Bahan	15,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				25,000.00
	Overhead + Profit 15 %				3,750.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				28,750.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 A Rangka Atap Baja Ringan 75.65		M2		263,196.67
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	M2	50,000.00	50,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	50,000.00
	Bahan				
	Baja Ringan Canal 75.65	3.50	M	27,333.33	95,666.67
	Baut (Srew driver)	28.00	Bh	1,000.00	28,000.00
	Dynabold	2.00	Bh	1,500.00	3,000.00
	Reng	5.40	M	9,666.67	52,200.00
				Jumlah Harga Bahan	178,866.67
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				228,866.67
	Overhead + Profit 15 %				34,330.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				263,196.67
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Atap Metal Multiroof / Setara		M2		145,820.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	M2	25,000.00	25,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	25,000.00
	Bahan				
	Atap Metal Multiroof / Setara	1.56	Lbr	65,000.00	101,400.00
	Drilling Screw	0.20	Kg	2,000.00	400.00
				Jumlah Harga Bahan	101,800.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				126,800.00
	Overhead + Profit 15 %				19,020.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				145,820.00
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan 1 M Lisplank		M		70,918.20
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Orang/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Kayu	0.20	Orang/Hari	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang	0.02	Orang/Hari	170,000.00	3,400.00
	Mandor	0.00	Orang/Hari	170,000.00	340.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	47,740.00
	Bahan				
	Papan Lisplang	1.00	M	11,428.00	11,428.00
	Paku 5 - 7 cm	0.10	kg	25,000.00	2,500.00
				Jumlah Harga Bahan	13,928.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				61,668.00
	Overhead + Profit 15 %				9,250.20
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				70,918.20
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Rangka Langit Langit Hollow		M2		158,136.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.35	Orang/Hari	140,000.00	49,000.00
	Tukang Kayu	0.35	Orang/Hari	150,000.00	52,500.00
	Kepala Tukang	0.04	Orang/Hari	170,000.00	5,950.00
	Mandor	0.02	Orang/Hari	170,000.00	3,060.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	110,510.00
	Bahan				
	Rangka Metal Hollow 20.40.2 mm	2.00	M	9,000.00	18,000.00
	Aksesoris	1.00	kg	9,000.00	9,000.00
				Jumlah Harga Bahan	27,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					137,510.00
Overhead + Profit 15 %					20,626.50
Harga Satuan Pokok Kegiatan					158,136.50
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Atap Spandek		M2		80,960.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	1.00	M2	15,000.00	15,000.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					15,000.00
Bahan					
	Atap Spandek 0,3 MM	1.00	M	55,000.00	55,000.00
	Paku Biasa 1/2"- 1"	0.20	kg	2,000.00	400.00
Jumlah Harga Bahan					55,400.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					70,400.00
Overhead + Profit 15 %					10,560.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					80,960.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M Bumbungan Atap		M		80,960.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,760.00
	Tukang Kayu	0.13	OH	150,000.00	18,750.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	2,210.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	680.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					33,400.00
Bahan					
	Bumbungan Atap	1.00	M	25,000.00	25,000.00
	Paku Skrup	6.00	kg	2,000.00	12,000.00
Jumlah Harga Bahan					37,000.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					70,400.00
Overhead + Profit 15 %					10,560.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					80,960.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Langit - Langit Kalsiboard. 120 X 240 , Tebal 5 Mm		M2		63,020.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Tukang Kayu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	850.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					31,550.00
Bahan					
	Tripleks 5 mm	0.38	M	60,000.00	22,500.00
	Paku	0.03	kg	25,000.00	750.00
Jumlah Harga Bahan					23,250.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					54,800.00
Overhead + Profit 15 %					8,220.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					63,020.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu P1 A		Unit		10,606,000.00
	Kusen alumunium 3" PC	7.04	M1	337,600.00	2,376,704.00
	Rangka pintu alumunium 4" PC	8.4	M1	337,600.00	2,835,840.00
	Kaca 8 mm	2.16	M2	873,100.00	1,885,896.00
	Engsel 4"	3	Buah	466,900.00	1,400,700.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex C	1	Buah	326,000.00	326,000.00
	Silinder CISA type 08510 ex CISA	1	Buah	441,000.00	441,000.00
	Door Stoper	1	Buah	279,700.00	279,700.00
	Door closer	1	Buah	966,200.00	966,200.00
	Slot Tanam pintu double	1	Set	94,000.00	94,000.00
Jumlah					10,606,040.00
Pembulatan					10,606,000.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu P1 B		Unit		367,100.00
	Kusen & Pintu PVC toilet	1	Unit	367,100.00	367,100.00
Jumlah					367,100.00
Pembulatan					367,100.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu P2 A		Unit		12,889,800.00
	Kusen alumunium 3" PC	8.84	M1	337,600.00	2,984,384.00
	Alumunium Standard 3" PC rangl	7.76	M1	338,400.00	2,625,984.00
	Kaca 8 mm	4.32	M2	873,100.00	3,771,792.00
	Engsel 4"	3	Set	466,900.00	1,400,700.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex (1	Buah	326,000.00	326,000.00
	Silinder CISA type 08510 ex CISA	1	Buah	441,000.00	441,000.00
	Door Stoper	1	Buah	279,700.00	279,700.00
	Door closer	1	Buah	966,200.00	966,200.00
	Slot tanam	1	Set	94,000.00	94,000.00
				Jumlah	12,889,760.00
				Pembulatan	12,889,800.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu Jendela 1		Unit		22,141,500.00
	Alumunium Standard 3" PC	17.84	M1	337,600.00	6,022,784.00
	Alumunium Standard 3" PC rangl	19	M1	338,400.00	6,429,600.00
	Kaca 8 mm	4.32	M2	873,100.00	3,771,792.00
		2.76	M2	873,100.00	2,409,756.00
	Engsel pintu	3	Set	466,900.00	1,400,700.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex (1	Buah	326,000.00	326,000.00
	Silinder CISA type 08510 ex CISA	1	Buah	441,000.00	441,000.00
	Door Stoper	1	Buah	279,700.00	279,700.00
	Door closer	1	Buah	966,200.00	966,200.00
	Slot tanam	1	Set	94,000.00	94,000.00
				Jumlah	22,141,532.00
				Pembulatan	22,141,500.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu Jendela 1 A		Unit		3,683,400.00
	Alumunium Standard 3" PC	4.28	M1	337,600.00	1,444,928.00
	Alumunium Standard 3" PC rangl	4.2	M1	338,400.00	1,421,280.00
	Kaca 8 mm	0.558	M2	873,100.00	487,189.80
	Grendel	2	Set	88,300.00	176,600.00
	Kait angin	2	Set	76,700.00	153,400.00
				Jumlah	3,683,397.80
				Pembulatan	3,683,400.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu Jendela 1 B		Unit		4,785,000.00
	Alumunium Standard 3" PC	5.1	M1	337,600.00	1,721,760.00
	Alumunium Standard 3" PC rangl	5.6	M1	338,400.00	1,895,040.00
	Kaca 8 mm	0.96	M2	873,100.00	838,176.00
	Grendel	2	Set	88,300.00	176,600.00
	Kait angin	2	Set	76,700.00	153,400.00
				Jumlah	4,784,976.00
				Pembulatan	4,785,000.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Pintu Jendela 1 C		Unit		5,075,424.00
	Alumunium Standard 3" PC	5.82	M1	337,600.00	1,964,832.00
	Alumunium Standard 3" PC rangl	5.74	M1	338,400.00	1,942,416.00
	Kaca 8 mm	0.96	M2	873,100.00	838,176.00
	Grendel	2	Set	88,300.00	176,600.00
	Kait angin	2	Set	76,700.00	153,400.00
				Jumlah	5,075,424.00
				Pembulatan	5,075,424.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Jendela 2 A		Unit		9,622,600.00
	Alumunium Standard 3" PC	9.06	M1	337,600.00	3,058,656.00
	Alumunium Standard 3" PC rangl	12.08	M1	338,400.00	4,087,872.00
	Kaca 8 mm	2.08	M2	873,100.00	1,816,048.00
	Grendel	4	Set	88,300.00	353,200.00
	Kait angin	4	Set	76,700.00	306,800.00
				Jumlah	9,622,576.00
				Pembulatan	9,622,600.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Jendela 2 B		Unit		9,371,200.00
	Alumunium Standard 3" PC	10.2	M1	337,600.00	3,443,520.00
	Alumunium Standard 3" PC rangl	10.2	M1	338,400.00	3,451,680.00
	Kaca 8 mm	2.08	M2	873,100.00	1,816,048.00
	Grendel	4	Set	88,300.00	353,200.00
	Kait angin	4	Set	76,700.00	306,800.00
				Jumlah	9,371,248.00
				Pembulatan	9,371,200.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Jendela 3 A		Unit		14,023,000.00
	Alumunium Standard 3" PC	12.68	M1	337,600.00	4,280,768.00
	Alumunium Standard 3" PC rangl	18.02	M1	338,400.00	6,097,968.00
	Kaca 8 mm	3.04	M2	873,100.00	2,654,224.00
	Grendel	6	Set	88,300.00	529,800.00
	Kait angin	6	Set	76,700.00	460,200.00
				Jumlah	14,022,960.00
				Pembulatan	14,023,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0001	Kusen Jendela 3 B		Unit		12,019,200.00
	Alumunium Standard 3" PC	17.6	M1	337,600.00	5,941,760.00
	Alumunium Standard 3" PC rangl	6.21	M1	338,400.00	2,101,464.00
	Kaca 8 mm	3.42	M2	873,100.00	2,986,002.00
	Grendel	6	Set	88,300.00	529,800.00
	Kait angin	6	Set	76,700.00	460,200.00
				Jumlah	12,019,226.00
				Pembulatan	12,019,200.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Jendela 4 A		Unit		11,012,100.00
	Alumunium Standard 3" PC	18.55	M1	337,600.00	6,262,480.00
	Kaca 8 mm	5.44	M2	873,100.00	4,749,664.00
				Jumlah	11,012,144.00
				Pembulatan	11,012,100.00
8.1.02.03.03.0001	Kusen Jendela 5 A		Unit		28,813,500.00
	Alumunium Standard 3" PC	37.8	M1	337,600.00	12,761,280.00
	Alumunium Standard 3" rangka c	20.5	M1	338,400.00	6,937,200.00
	Kaca 8 mm	8.55	M2	873,100.00	7,465,005.00
	Grendel	10	Set	88,300.00	883,000.00
	Kait angin	10	Set	76,700.00	767,000.00
				Jumlah	28,813,485.00
				Pembulatan	28,813,500.00
8.1.02.03.03.0001	P 1 uk. 1,00 x 2,60		Unit		8,809,700.00
	Alumunium standard 3" CA	7.20	M1	337,600.00	2,430,720.00
	Alumunium standard 4" CA rangl	8.40	M1	337,600.00	2,835,840.00
	Kaca 6 mm	2.16	M2	462,600.00	999,216.00
	Karet	13.60	M1	20,000.00	272,000.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex (1.00	Buah	326,000.00	326,000.00
	Silinder CISA type 08510 ex CISA	1.00	Buah	441,000.00	441,000.00
	Grendel	1.00	Set	88,300.00	88,300.00
	Kait angin	1.00	Set	76,700.00	76,700.00
	Door Stoper	1.00	Buah	279,700.00	279,700.00
	Door closer	1.00	Buah	966,200.00	966,200.00
	Slot tanam	1.00	Set	94,000.00	94,000.00
				Jumlah	8,809,676.00
				Pembulatan	8,809,700.00
8.1.02.03.03.0001	P 2 uk. 80 x 260		Unit		7,366,100.00
	Alumunium standard 3" CA	6.80	M1	337,600.00	2,295,680.00
	Alumunium standard 4" CA rangl	8.00	M1	337,600.00	2,700,800.00
	Kaca 6 mm	1.92	M2	462,600.00	888,192.00
	Karet	13.20	M1	20,000.00	264,000.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex (1.00	Buah	326,000.00	326,000.00
	Silinder CISA type 08510 ex CISA	1.00	Buah	441,000.00	441,000.00
	Handle	1.00	Set	76,700.00	76,700.00
	Kait angin	1.00	Set	279,700.00	279,700.00
	Slot tanam	1.00	Set	94,000.00	94,000.00
				Jumlah	7,366,072.00
				Pembulatan	7,366,100.00
8.1.02.03.03.0001	P 3 uk. 80 x 210		Unit		367,100.00
	Kusen & Pintu PVC toilet	1.00	Unit	367,100.00	367,100.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah	367,100.00
				Pembulatan	367,100.00
8.1.02.03.03.0001	P J 1 uk. 160 x 260		Unit		19,369,100.00
	Alumunium standard 3" CA	19.20	M1	337,600.00	6,481,920.00
	Alumunium standard 4" CA rangl	20.80	M1	337,600.00	7,022,080.00
	Kaca 6 mm	8.82	M2	462,600.00	4,080,132.00
	Karet	13.20	M1	20,000.00	264,000.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex (1.00	Buah	326,000.00	326,000.00
	Silinder CISA type 08510 ex CISA	1.00	Buah	441,000.00	441,000.00
	Kait angin	4.00	Set	76,700.00	306,800.00
	Slot tanam	1.00	Set	94,000.00	94,000.00
	Grendel	4.00	Buah	88,300.00	353,200.00
				Jumlah	19,369,132.00
				Pembulatan	19,369,100.00
8.1.02.03.03.0001	P J 2 160 x 260		Unit		10,951,200.00
	Alumunium standard 3" CA	12.42	M1	337,600.00	4,192,992.00
	Alumunium standard 4" CA rangl	10.50	M1	337,600.00	3,544,800.00
	Kaca 6 mm	4.32	M2	462,600.00	1,998,432.00
	Karet	1.20	M1	20,000.00	24,000.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex (1.00	Buah	326,000.00	326,000.00
	Silinder CISA type 08510 ex CISA	1.00	Buah	441,000.00	441,000.00
	Kait angin	2.00	Set	76,700.00	153,400.00
	Slot tanam	1.00	Set	94,000.00	94,000.00
	Grendel	2.00	Buah	88,300.00	176,600.00
				Jumlah	10,951,224.00
				Pembulatan	10,951,200.00
8.1.02.03.03.0001	J 1 uk. 160 x 200		Unit		10,202,600.00
	Alumunium standard 3" CA	16.40	M1	337,600.00	5,536,640.00
	Alumunium standard 3" CA rangl	14.00	M1	121,000.00	1,694,000.00
	Kaca 6 mm	3.20	M2	462,600.00	1,480,320.00
	Karet	25.08	M1	20,000.00	501,600.00
	Grendel	6.00	Set	88,300.00	529,800.00
	Kait angin	6.00	Set	76,700.00	460,200.00
				Jumlah	10,202,560.00
				Pembulatan	10,202,600.00
8.1.02.03.03.0001	J 2 uk. 160 x 200		Unit		12,286,800.00
	Alumunium standard 3" CA	12.40	M1	337,600.00	4,186,240.00
	Alumunium standard 3" CA rangl	17.60	M1	121,000.00	2,129,600.00
	Kaca 6 mm	9.60	M2	462,600.00	4,440,960.00
	Karet	27.00	M1	20,000.00	540,000.00
	Grendel	6.00	Set	88,300.00	529,800.00
	Kait angin	6.00	Set	76,700.00	460,200.00
				Jumlah	12,286,800.00
				Pembulatan	12,286,800.00
8.1.02.03.03.0001	J 3 uk. 160 x 120		Unit		5,831,232.00
	Alumunium standard 3" CA	8.40	M1	337,600.00	2,835,840.00
	Alumunium standard 3" CA rangl	11.20	M1	121,000.00	1,355,200.00
	Kaca 6 mm	1.92	M2	462,600.00	888,192.00
	Karet	4.60	M1	20,000.00	92,000.00
	Grendel	4.00	Set	88,300.00	353,200.00
	Kait angin	4.00	Set	76,700.00	306,800.00
				Jumlah	5,831,232.00
				Pembulatan	5,831,232.00
8.1.02.03.03.0001	BV 1 uk. 50 x 85		Unit		1,622,100.00
	Alumunium standard 3" CA	2.70	M1	337,600.00	911,520.00
	Alumunium standard 3" CA rangl	2.60	M1	121,000.00	314,600.00
	Kaca 6 mm	0.38	M2	462,600.00	176,944.50
	Karet	2.70	M1	20,000.00	54,000.00
	Grendel	1.00	Set	88,300.00	88,300.00
	Kait angin	1.00	Set	76,700.00	76,700.00
				Jumlah	1,622,064.50
				Pembulatan	1,622,100.00
8.1.02.03.03.0001	BV 2 uk. 50 x 120		Unit		2,560,800.00
	Alumunium standard 3" CA	3.90	M1	337,600.00	1,316,640.00
	Alumunium standard 3" CA rangl	4.40	M1	121,000.00	532,400.00
	Kaca 6 mm	0.54	M2	462,600.00	249,804.00
	Karet	6.60	M1	20,000.00	132,000.00
	Grendel	2.00	Set	88,300.00	176,600.00
	Kait angin	2.00	Set	76,700.00	153,400.00
				Jumlah	2,560,844.00
				Pembulatan	2,560,800.00
8.1.02.03.03.0001	BV 3 uk. 20 x 200		Unit		3,935,900.00
	Alumunium standard 3" CA	6.00	M1	337,600.00	2,025,600.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Alumunium standard 3" CA rangl	7.00	M1	121,000.00	847,000.00
	Kaca 6 mm	0.90	M2	462,600.00	416,340.00
	Karet	7.60	M1	20,000.00	152,000.00
	Grendel	3.00	Set	88,300.00	264,900.00
	Kait angin	3.00	Set	76,700.00	230,100.00
				Jumlah	3,935,940.00
				Pembulatan	3,935,900.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Bh Pintu Alumunium Cokelat Tua		M2		2,012,500.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	100,000.00	100,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	100,000.00
	Bahan				
	Pintu Alumunium Cokelat Tua	1.00	Bh	1,500,000.00	1,500,000.00
	Aksesoris	10.00	%	25,000.00	150,000.00
				Jumlah Harga Bahan	1,650,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,750,000.00
	Overhead + Profit 15 %				262,500.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,012,500.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Buah Downlight 11 Watt		Buah		266,800.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	60,000.00	60,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60,000.00
	Bahan				
	Kabel NYA 1 x 1.5	5.00	M	6,600.00	33,000.00
	Tdos	3.00	Buah	2,500.00	7,500.00
	Elbow	4.00	Buah	2,000.00	8,000.00
	Las Dop	3.00	Buah	1,000.00	3,000.00
	Klem	24.00	Buah	1,500.00	36,000.00
	Mongkok	1.00	Buah	4,500.00	4,500.00
	Lampu Downlight 11 Watt	1.00	Buah	80,000.00	80,000.00
				Jumlah Harga Bahan	172,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				232,000.00
	Overhead + Profit 15 %				34,800.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				266,800.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal		Buah		92,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	60,000.00	60,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60,000.00
	Bahan				
	Saklar Tunggal	1.00	Bh	20,000.00	20,000.00
				Jumlah Harga Bahan	20,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				80,000.00
	Overhead + Profit 15 %				12,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				92,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Buah Mcb		Buah		225,975.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	60,000.00	60,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60,000.00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2.5	3.00	m	15,000.00	45,000.00
	T Dos	1.00	Bh	2,500.00	2,500.00
	L Bow	2.00	Bh	2,000.00	4,000.00
	Klem Biasa	10.00	Bh	500.00	5,000.00
	MCB 16 A	1.00	Bh	80,000.00	80,000.00
				Jumlah Harga Bahan	136,500.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				196,500.00
	Overhead + Profit 15 %				29,475.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				225,975.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Tipe AW Diameter 3/4 "		M		133,572.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	5,040.00
	Tukang Batu	0.06	OH	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	340.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		15,400.00
	Bahan				
	Pipa PVC 1/2"	1.20	M	65,000.00	78,000.00
	Perlengkapan	35.00	%		22,750.00
			Jumlah Harga Bahan		100,750.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				116,150.00
	Overhead + Profit 15 %				17,422.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				133,572.50
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Tipe AW Diameter 3 "		M		353,469.75
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Batu	0.14	OH	150,000.00	20,250.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	2,295.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	680.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		34,565.00
	Bahan				
	Pipa PVC 3"	1.20	M	176,000.00	211,200.00
	Perlengkapan	35.00	%		61,600.00
			Jumlah Harga Bahan		272,800.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				307,365.00
	Overhead + Profit 15 %				46,104.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				353,469.75
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 4 "		M		556,674.75
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Batu	0.14	OH	150,000.00	20,250.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	2,295.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	680.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		34,565.00
	Bahan				
	Pipa PVC 3"	1.20	M	290,000.00	348,000.00
	Perlengkapan	35.00	%		101,500.00
			Jumlah Harga Bahan		449,500.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				484,065.00
	Overhead + Profit 15 %				72,609.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				556,674.75
8.1.02.03.03.0001	Pasang 1 Buah Closet Duduk		Buah		7,458,785.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3.30	OH	140,000.00	462,000.00
	Tukang Batu	1.10	OH	150,000.00	165,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.16	OH	170,000.00	27,200.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		655,900.00
	Bahan				
	Closet Duduk	1.00	Unit	5,500,000.00	5,500,000.00
	Perelengkapan	6 % x Harga Closet	Ls		330,000.00
			Jumlah Harga Bahan		5,830,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				6,485,900.00
	Overhead + Profit 15 %				972,885.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				7,458,785.00
8.1.02.03.03.0001	Pasang 1 Buah Floor Drain		Buah		90,792.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.01	OH	140,000.00	1,400.00
	Tukang Batu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	850.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18,950.00
	Bahan				
	Floor Drain	1.00	Unit	60,000.00	60,000.00
				Jumlah Harga Bahan	60,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				78,950.00
	Overhead + Profit 15 %				11,842.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				90,792.50
8.1.02.03.03.0001	Pasang 1 Buah Kran Diameter 1/2 "		Buah		34,643.75
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	10,000.00	10,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10,000.00
	Bahan				
	Kran Air	1.00	Unit	20,000.00	20,000.00
	Sealtape	0.03	Bh	5,000.00	125.00
				Jumlah Harga Bahan	20,125.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				30,125.00
	Overhead + Profit 15 %				4,518.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				34,643.75
8.1.02.03.03.0001	Pas. Shower Set		Buah		812,728.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Batu Halus	1.10	Org/Hari	150,000.00	165,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	186,420.00
	Bahan				
	Shower Set	1.00	Buah	520,000.00	520,000.00
	Seal tape	0.03	Buah	12,000.00	300.00
				Jumlah Harga Bahan	520,300.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				706,720.00
	Overhead + Profit 15 %				106,008.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				812,728.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Wastafel Keramik		Buah		3,266,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.20	Org/Hari	140,000.00	168,000.00
	Tukang Batu Halus	1.45	Org/Hari	150,000.00	217,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.15	Org/Hari	170,000.00	25,500.00
	Mandor	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	428,000.00
	Bahan				
	Wastafel	1.00	Buah	2,400,000.00	2,400,000.00
	Seal tape	1.00	Buah	12,000.00	12,000.00
				Jumlah Harga Bahan	2,412,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,840,000.00
	Overhead + Profit 15 %				426,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				3,266,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembersihan dan Perataan		M2		25,875.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Mandor	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	22,500.00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				22,500.00
	Overhead + Profit 15 %				3,375.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				25,875.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0001	Pek. Pembersihan Awal dan Akhir Lokasi		M2		120,092.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	130,000.00	13,000.00
	Tukang Batu	0.65	Org/Hari	140,000.00	91,000.00
	Kepala Tukang	0.02	Org/Hari	150,000.00	3,000.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	150,000.00	2,175.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		109,175.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				109,175.00
	Overhead + Profit 15 %	10%			10,917.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				120,092.50
8.1.02.03.03.0001	Pengukuran Dan Pemsangan 1 M Bowplank		M3		119,887.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang kayu	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		31,550.00
	Bahan				
	Kayu Balok 5 / 7 Kelas III	0.01	M3	3,800,000.00	45,600.00
	Paku	0.02	kg	25,000.00	500.00
	Kayu Papan 3/20	0.01	M3	3,800,000.00	26,600.00
			Jumlah Harga Bahan		72,700.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				104,250.00
	Overhead + Profit 15 %				15,637.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				119,887.50
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 m Kansten		M		122,089.75
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	M2	25,000.00	25,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		25,000.00
	Bahan				
	Kansten 15 x 30 x20	2.50	Bh	30,000.00	75,000.00
	Semen	0.05	Zak	3,300.00	165.00
	Pasir Pasang	0.01	M3	600,000.00	6,000.00
			Jumlah Harga Bahan		81,165.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				106,165.00
	Overhead + Profit 15 %				15,924.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				122,089.75
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm		M2		275,564.15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.25	Oh	140,000.00	35,000.00
	Tukang Batu	0.50	Oh	150,000.00	75,000.00
	Kepala Tukang	0.05	Oh	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.00	Oh	170,000.00	221.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		118,721.00
	Bahan				
	Paving Blok K 250	1.01	M2	90,000.00	90,900.00
	Pasir Beton	0.05	M3	600,000.00	30,000.00
			Jumlah Harga Bahan		120,900.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				239,621.00
	Overhead + Profit 15 %				35,943.15
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				275,564.15
8.1.02.03.03.0001	Pengukuran Dan Pemsangan 1 M Bowplank		M3		119,887.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang kayu	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,550.00
	Bahan				
	Kayu Balok 5 / 7 Kelas III	0.01	M3	3,800,000.00	45,600.00
	Paku	0.02	kg	25,000.00	500.00
	Kayu Papan 3/20	0.01	M3	3,800,000.00	26,600.00
				Jumlah Harga Bahan	72,700.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				104,250.00
	Overhead + Profit 15 %				15,637.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				119,887.50
8.1.02.03.03.0001	Pek. Pemasangan Rangka Besi Kotak 4 x 4		M2		401,925.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	m2	275,000.00	275,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	275,000.00
	Bahan				
	Besi Hollow 4 x 4	3.30	M	15,000.00	49,500.00
	Bracket Siku	1.00	Ls	25,000.00	25,000.00
				Jumlah Harga Bahan	74,500.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				349,500.00
	Overhead + Profit 15 %				52,425.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				401,925.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Penutup Acp		M2		706,716.11
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	m2	200,000.00	200,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	200,000.00
	Bahan				
	ACP	0.34	Lbr	1,200,000.00	408,000.00
	Sekrup	0.05	Kg	45,715.00	2,285.75
	Sealent	0.05	Tube	85,000.00	4,250.00
				Jumlah Harga Bahan	414,535.75
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				614,535.75
	Overhead + Profit 15 %				92,180.36
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				706,716.11
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Titik Lampu Penerangan		Titik		3,105,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Titik	275,000.00	275,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	275,000.00
	Bahan				
	Pipa Galvanis 3"	4.00	M	125,000.00	500,000.00
	Lampu Solar Panel Surya 400 Wat	1.00	Bh	1,500,000.00	1,500,000.00
	Pengecetan Tiang	1.00	Ls	100,000.00	100,000.00
	Aksesoris	1.00	Ls	325,000.00	325,000.00
				Jumlah Harga Bahan	2,425,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,700,000.00
	Overhead + Profit 15 %				405,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				3,105,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pengukuran Dan Pemsangan 1 M Bowplank		M3		119,887.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang kayu	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31,550.00
	Bahan				
	Kayu Balok 5 / 7 Kelas III	0.01	M3	3,800,000.00	45,600.00
	Paku	0.02	kg	25,000.00	500.00
	Kayu Papan 3/20	0.01	M3	3,800,000.00	26,600.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	72,700.00
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				104,250.00
	Overhead + Profit 15 %				15,637.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				119,887.50
8.1.02.03.03.0001	Galian Tanah Biasa Sedalam 1 Meter / M3		M3		182,562.50
	Tenaga Kerja				
	Kepala Tukang	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Pekerja	0.75	Org/Hari	150,000.00	112,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				158,750.00
	Bahan				-
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				158,750.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			23,812.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				182,562.50
8.1.02.03.03.0001	Pengurugan 1 M3 Timbunan / Sirtu		M3		286,637.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.25	Org/Hari	140,000.00	35,000.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				39,250.00
	Bahan				
	Tanah Timbunan / Sirtu	1.20	M3	175,000.00	210,000.00
					-
	Jumlah Harga Bahan				210,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				249,250.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			37,387.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				286,637.50
8.1.02.03.03.0001	Pasir Urug / M3		M3		508,415.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				43,700.00
	Bahan				
	Pasir Urug	1.20	M3	332,000.00	398,400.00
					-
	Jumlah Harga Bahan				398,400.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				442,100.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			66,315.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				508,415.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M3 Batu Kosong		M3		731,841.60
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.78	Org/Hari	140,000.00	109,200.00
	Tukang Batu	0.39	Org/Hari	150,000.00	58,500.00
	Kepala Tukang	0.04	Org/Hari	170,000.00	6,630.00
	Mandor	0.04	Org/Hari	170,000.00	6,630.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				180,960.00
	Bahan				
	Batu Gunung / Kali	1.20	M3	260,000.00	312,000.00
	Pasir Urug	0.43	M3	332,000.00	143,424.00
					-
	Jumlah Harga Bahan				455,424.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				636,384.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			95,457.60
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				731,841.60
8.1.02.03.03.0001	Pasangan Batu Kali 1 : 4 / M3		M3		1,736,385.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.50	Org/Hari	140,000.00	210,000.00
	Tukang Batu	0.75	Org/Hari	150,000.00	112,500.00
	Kepala Tukang	0.08	Org/Hari	170,000.00	12,750.00
	Mandor	0.08	Org/Hari	170,000.00	12,750.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					348,000.00
	Bahan				
	Batu Gunung / Kali	1.20	M3	260,000.00	312,000.00
	Pasir Pasang	0.52	M3	600,000.00	312,000.00
	Semen PC (50Kg/zak)	163.00	Kg	3,300.00	537,900.00
Jumlah Harga Bahan					1,161,900.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					1,509,900.00
Overhead + Profit 15 %					226,485.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					1,736,385.00
8.1.02.03.03.0001	Membuat 1 M3 Lantai Kerja Beton Mutu F'C = 14,5 (K 175)		M3		2,619,566.93
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.65	Org/Hari	140,000.00	231,000.00
	Tukang Batu	0.28	Org/Hari	150,000.00	41,250.00
	Kepala Tukang	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,760.00
	Mandor	0.08	Org/Hari	170,000.00	14,110.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					291,120.00
	Bahan				
	Semen Portland	326.00	Kg	3,300.00	1,075,800.00
	Pasir Beton	760.00	Kg	428.57	325,714.29
	Batu Split 2/3	1029.00	Kg	464.29	477,750.00
	Air	215.00	Ltr	500.00	107,500.00
Jumlah Harga Bahan					1,986,764.29
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					2,277,884.29
Overhead + Profit 15 %					341,682.64
Harga Satuan Pokok Kegiatan					2,619,566.93
8.1.02.03.03.0001	Dinding Bata Merah (5X11X22) Cm Tebal 1/2 Batu Camp 1Sp : 4Pp / M2		M3		227,097.40
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Tukang Batu	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					61,250.00
	Bahan				
	Bata Merah	70.00	M3	1,200.00	84,000.00
	Portland Cement (Pc), 50 kg	11.50	kg	3,300.00	37,950.00
	Pasir Pasang	0.04	M3	332,000.00	14,276.00
Jumlah Harga Bahan					136,226.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					197,476.00
Overhead + Profit 15 %					29,621.40
Harga Satuan Pokok Kegiatan					227,097.40
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Plasteran 1 Sp : 4 Pp Tebal 15 Mm		M2		96,784.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.20	Org/Hari	140,000.00	28,000.00
	Tukang Batu	0.15	Org/Hari	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,550.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					55,600.00
	Bahan				
	Portland Cement (Pc), 50 kg	6.24	Kg	3,300.00	20,592.00
	Pasir Pasang	0.02	M3	332,000.00	7,968.00
Jumlah Harga Bahan					28,560.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					84,160.00
Overhead + Profit 15 %					12,624.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					96,784.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Acian		M2		40,664.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	Org/Hari	140,000.00	5,600.00
	Tukang Batu	0.08	Org/Hari	150,000.00	12,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	340.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		19,300.00
	Bahan				
	Portland Cement (Pc), 50 kg	0.20	Kg	3,300.00	660.00
	Mill Kapur Acian	0.70	M3	22,000.00	15,400.00
			Jumlah Harga Bahan		16,060.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				35,360.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			5,304.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				40,664.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Cat Dinding Interior		M2		39,474.26
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	Org/Hari	140,000.00	2,800.00
	Tukang Batu	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,450.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,071.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		13,831.00
	Bahan				
	Plamuur	0.10	Kg	10,500.00	1,050.00
	Cat Dasar	0.10	Kg	50,000.00	5,000.00
	Cat Penutup interior setara Nippon	0.26	Kg	55,555.56	14,444.45
			Jumlah Harga Bahan		20,494.45
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				34,325.45
	Overhead + Profit 15 %	0.15			5,148.82
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				39,474.26
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Cat Dinding Eksterior		M2		60,238.15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	Org/Hari	140,000.00	2,800.00
	Tukang Batu	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,450.00
	Kepala Tukang Batu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,071.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		13,831.00
	Bahan				
	Plamuur	0.10	Kg	10,500.00	1,050.00
	Cat Dasar	0.10	Kg	50,000.00	5,000.00
	Cat Penutup Eksterior setara Nippon Elastec	0.26	Kg	125,000.00	32,500.00
			Jumlah Harga Bahan		38,550.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				52,381.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			7,857.15
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				60,238.15
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik 30 X 30		M2		322,906.78
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.70	Org/Hari	140,000.00	98,000.00
	Tukang Batu	0.35	Org/Hari	150,000.00	52,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.04	Org/Hari	170,000.00	5,950.00
	Mandor	0.04	Org/Hari	170,000.00	5,950.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		162,400.00
	Bahan				
	Keramik 30 x 30	1.05	Doos	55,000.00	57,750.00
	Semen Portland	10.00	kg	3,300.00	33,000.00
	Pasir Pasang	0.05	M3	332,000.00	14,940.00
	Semen Warna	0.50	kg	25,397.00	12,698.50
			Jumlah Harga Bahan		118,388.50
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				280,788.50
	Overhead + Profit 15 %	0.15			42,118.28
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				322,906.78

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Keramik Dinding 30 X 60		M2		316,984.28
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	M2	60,000.00	60,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		60,000.00
	Bahan				
	Keramik 30 x 60	1.00	Doos	155,000.00	155,000.00
	Semen Portland	10.00	kg	3,300.00	33,000.00
	Pasir Pasang	0.05	M3	332,000.00	14,940.00
	Semen Warna	0.50	kg	25,397.00	12,698.50
			Jumlah Harga Bahan		215,638.50
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				275,638.50
	Overhead + Profit 15 %	0.15			41,345.78
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				316,984.28
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Bh Roster		Buah		28,750.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	10,000.00	10,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		10,000.00
	Bahan				
	Roster	1.00	Bh	15,000.00	15,000.00
			Jumlah Harga Bahan		15,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				25,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			3,750.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				28,750.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 A Rangka Atap Baja Ringan 75.65		M2		263,196.67
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	M2	50,000.00	50,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		50,000.00
	Bahan				
	Baja Ringan Canal 75.65	3.50	M	27,333.33	95,666.67
	Baut (Srew driver)	28.00	Bh	1,000.00	28,000.00
	Dynabold	2.00	Bh	1,500.00	3,000.00
	Reng	5.40	M	9,666.67	52,200.00
			Jumlah Harga Bahan		178,866.67
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				228,866.67
	Overhead + Profit 15 %	0.15			34,330.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				263,196.67
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Atap Metal Moltiroof / Setara		M2		145,820.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	M2	25,000.00	25,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		25,000.00
	Bahan				
	Atap Metal Multiroof / Setara	1.56	Lbr	65,000.00	101,400.00
	Drilling Screw	0.20	Kg	2,000.00	400.00
			Jumlah Harga Bahan		101,800.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				126,800.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			19,020.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				145,820.00
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan 1 M Lisplank		M		70,918.20
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Orang/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Kayu	0.20	Orang/Hari	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang	0.02	Orang/Hari	170,000.00	3,400.00
	Mandor	0.00	Orang/Hari	170,000.00	340.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		47,740.00
	Bahan				
	Papan Lisplang	1.00	M	11,428.00	11,428.00
	Paku 5 - 7 cm	0.10	kg	25,000.00	2,500.00
			Jumlah Harga Bahan		13,928.00
	Peralatan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
Jumlah Harga Peralatan					
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				61,668.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			9,250.20
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				70,918.20
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Rangka Langit Langit Hollow		M2		158,136.50
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.35	Orang/Hari	140,000.00	49,000.00
	Tukang Kayu	0.35	Orang/Hari	150,000.00	52,500.00
	Kepala Tukang	0.04	Orang/Hari	170,000.00	5,950.00
	Mandor	0.02	Orang/Hari	170,000.00	3,060.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					110,510.00
Bahan					
	Rangka Metal Hollow 20.40.2 mm	2.00	M	9,000.00	18,000.00
	Aksesoris	1.00	kg	9,000.00	9,000.00
Jumlah Harga Bahan					27,000.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				137,510.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			20,626.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				158,136.50
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Atap Spandek		M2		80,960.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	1.00	M2	15,000.00	15,000.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					15,000.00
Bahan					
	Atap Spandek 0,3 MM	1.00	M	55,000.00	55,000.00
	Paku Biasa 1/2"- 1"	0.20	kg	2,000.00	400.00
Jumlah Harga Bahan					55,400.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				70,400.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			10,560.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				80,960.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M Bubungan Atap		M		80,960.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,760.00
	Tukang Kayu	0.13	OH	150,000.00	18,750.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	2,210.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	680.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					33,400.00
Bahan					
	Bubungan Atap	1.00	M	25,000.00	25,000.00
	Paku Skrup	6.00	kg	2,000.00	12,000.00
Jumlah Harga Bahan					37,000.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				70,400.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			10,560.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				80,960.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Langit - Langit Kalsiboard. 120 X 240 , Tebal 5 Mm		M2		63,020.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Tukang Kayu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	850.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					31,550.00
Bahan					
	Tripleks 5 mm	0.38	M	60,000.00	22,500.00
	Paku	0.03	kg	25,000.00	750.00
Jumlah Harga Bahan					23,250.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				54,800.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			8,220.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				63,020.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Bh Pintu Alumunium Cokelat Tua		Buah		2,012,500.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	100,000.00	100,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	100,000.00
	Bahan				
	Pintu Alumunium Cokelat Tua	1.00	Bh	1,500,000.00	1,500,000.00
	Aksesoris	10.00	%	25,000.00	150,000.00
				Jumlah Harga Bahan	1,650,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,750,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			262,500.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,012,500.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Buah Lampu Gantung		Buah		318,550.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	60,000.00	60,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60,000.00
	Bahan				
	Kabel NYA 1 x 1.5	5.00	M	6,600.00	33,000.00
	Tdos	3.00	Buah	2,500.00	7,500.00
	Elbow	4.00	Buah	2,000.00	8,000.00
	Las Dop	3.00	Buah	1,000.00	3,000.00
	Klem	24.00	Buah	1,500.00	36,000.00
	Mongkok	1.00	Buah	4,500.00	4,500.00
	Lampu Gantung	1.00	Buah	125,000.00	125,000.00
				Jumlah Harga Bahan	217,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				277,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			41,550.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				318,550.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal		Buah		92,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	60,000.00	60,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60,000.00
	Bahan				
	Saklar Tunggal	1.00	Bh	20,000.00	20,000.00
				Jumlah Harga Bahan	20,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				80,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			12,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				92,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 Buah Mcb		Buah		225,975.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	60,000.00	60,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60,000.00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2.5	3.00	m	15,000.00	45,000.00
	T Dos	1.00	Bh	2,500.00	2,500.00
	L Bow	2.00	Bh	2,000.00	4,000.00
	Klem Biasa	10.00	Bh	500.00	5,000.00
	MCB 16 A	1.00	Bh	80,000.00	80,000.00
				Jumlah Harga Bahan	136,500.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				196,500.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			29,475.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				225,975.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3/4 "		M		133,572.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	5,040.00
	Tukang Batu	0.06	OH	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	340.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15,400.00
	Bahan				
	Pipa PVC 1/2"	1.20	M	65,000.00	78,000.00
	Perlengkapan	35.00	%		22,750.00
				Jumlah Harga Bahan	100,750.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					116,150.00
Overhead + Profit 15 %					17,422.50
Harga Satuan Pokok Kegiatan					133,572.50
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3 ”		M		353,469.75
Tenaga Kerja					
Pekerja		0.08	OH	140,000.00	11,340.00
Tukang Batu		0.14	OH	150,000.00	20,250.00
Kepala Tukang		0.01	OH	170,000.00	2,295.00
Mandor		0.00	OH	170,000.00	680.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					34,565.00
Bahan					
Pipa PVC 3"		1.20	M	176,000.00	211,200.00
Perlengkapan		35.00	%		61,600.00
Jumlah Harga Bahan					272,800.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					307,365.00
Overhead + Profit 15 %					46,104.75
Harga Satuan Pokok Kegiatan					353,469.75
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 4 ”		M		556,674.75
Tenaga Kerja					
Pekerja		0.08	OH	140,000.00	11,340.00
Tukang Batu		0.14	OH	150,000.00	20,250.00
Kepala Tukang		0.01	OH	170,000.00	2,295.00
Mandor		0.00	OH	170,000.00	680.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					34,565.00
Bahan					
Pipa PVC 3"		1.20	M	290,000.00	348,000.00
Perlengkapan		35.00	%		101,500.00
Jumlah Harga Bahan					449,500.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					484,065.00
Overhead + Profit 15 %					72,609.75
Harga Satuan Pokok Kegiatan					556,674.75
8.1.02.03.03.0001	Pasang 1 Buah Closet Duduk		Buah		7,458,785.00
Tenaga Kerja					
Pekerja		3.30	OH	140,000.00	462,000.00
Tukang Batu		1.10	OH	150,000.00	165,000.00
Kepala Tukang		0.01	OH	170,000.00	1,700.00
Mandor		0.16	OH	170,000.00	27,200.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					655,900.00
Bahan					
Closet Duduk		1.00	Unit	5,500,000.00	5,500,000.00
Perelengkapan		6 % x Harga Closet	Ls		330,000.00
Jumlah Harga Bahan					5,830,000.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					6,485,900.00
Overhead + Profit 15 %					972,885.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					7,458,785.00
8.1.02.03.03.0001	Pasang 1 Buah Floor Drain		Buah		90,792.50
Tenaga Kerja					
Pekerja		0.01	OH	140,000.00	1,400.00
Tukang Batu		0.10	OH	150,000.00	15,000.00
Kepala Tukang		0.01	OH	170,000.00	1,700.00
Mandor		0.01	OH	170,000.00	850.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					18,950.00
Bahan					
Floor Drain		1.00	Unit	60,000.00	60,000.00
Jumlah Harga Bahan					60,000.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					78,950.00
Overhead + Profit 15 %					11,842.50
Harga Satuan Pokok Kegiatan					90,792.50

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0001	Pasang 1 Buah Kran Diameter 1/2 "		Buah		34,643.75
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Bh	10,000.00	10,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		10,000.00
	Bahan				
	Kran Air	1.00	Unit	20,000.00	20,000.00
	Sealtape	0.03	Bh	5,000.00	125.00
			Jumlah Harga Bahan		20,125.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				30,125.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			4,518.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				34,643.75
8.1.02.03.03.0001	Pas. Shower Set		Buah		812,728.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.00	Org/Hari	140,000.00	-
	Tukang Batu Halus	1.10	Org/Hari	150,000.00	165,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.11	Org/Hari	170,000.00	18,700.00
	Mandor	0.02	Org/Hari	170,000.00	2,720.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		186,420.00
	Bahan				
	Shower Set	1.00	Buah	520,000.00	520,000.00
	Seal tape	0.03	Buah	12,000.00	300.00
			Jumlah Harga Bahan		520,300.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				706,720.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			106,008.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				812,728.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Wastafel Keramik		Buah		3,266,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.20	Org/Hari	140,000.00	168,000.00
	Tukang Batu Halus	1.45	Org/Hari	150,000.00	217,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.15	Org/Hari	170,000.00	25,500.00
	Mandor	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		428,000.00
	Bahan				
	Wastafel	1.00	Buah	2,400,000.00	2,400,000.00
	Seal tape	1.00	Buah	12,000.00	12,000.00
			Jumlah Harga Bahan		2,412,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,840,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			426,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				3,266,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pek. Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet		Buah		408,250.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	M2	80,000.00	80,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		80,000.00
	Bahan				
	Parquet	1.00	M2	275,000.00	275,000.00
			Jumlah Harga Bahan		275,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				355,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			53,250.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				408,250.00
8.1.02.03.03.0001	Pek. Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet		Buah		408,250.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	M2	80,000.00	80,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		80,000.00
	Bahan				
	Parquet	1.00	M2	275,000.00	275,000.00
			Jumlah Harga Bahan		275,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				355,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Overhead + Profit 15 %	0.15			53,250.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				408,250.00
8.1.02.03.03.0001	Pek. Pemasangan 1 m2 Keramik Dinding 30 x 60		Buah		460,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	M2	80,000.00	80,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		80,000.00
	Bahan				
	Parquet	1.00	M2	320,000.00	320,000.00
			Jumlah Harga Bahan		320,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				400,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			60,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				460,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pek. 1 Buah Pintu dan Jendela Alumunium Depan		Buah		19,077,120.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	Unit	1,500,000.00	1,500,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		1,500,000.00
	Bahan				
	Rangka Alumunium	20.00	M	337,600.00	6,752,000.00
	Kaca 5 mm	13.50	M2	462,600.00	6,245,100.00
	Engsel Pintu	3.00	Bh	466,900.00	1,400,700.00
	Handle Pintu	1.00	Set	250,000.00	250,000.00
	Kunci Silinder	1.00	Bh	441,000.00	441,000.00
			Jumlah Harga Bahan		15,088,800.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				16,588,800.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			2,488,320.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				19,077,120.00
8.1.02.03.03.0001	Memasang 1 Kg Profil Baja		Buah		36,317.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.06	Oh	140,000.00	8,400.00
	Tukang kayu	0.06	Oh	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang	0.01	Oh	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Oh	170,000.00	510.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		18,930.00
	Bahan				
	Profil Baja Berat	1.15	Kg	11,000.00	12,650.00
			Jumlah Harga Bahan		12,650.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				31,580.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			4,737.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				36,317.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kaca Stopsol 6 MM + Rangka Curtain Wall		M2		1,569,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.50	Org/Hari	140,000.00	70,000.00
	Tukang Almunium	1.00	Org/Hari	150,000.00	150,000.00
	Kepala Tukang	0.50	Org/Hari	170,000.00	85,000.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		306,700.00
	Bahan				
	Alumunium Putih Gading	6.00	M	99,500.00	597,000.00
	Kaca Stopsol	1.10		235,000.00	258,500.00
	Sealant	2.70		22,500.00	60,750.00
	Dynabolt	0.08		21,600.00	1,728.00
	Paku Skrup	0.11		21,600.00	2,376.00
			Jumlah Harga Bahan		920,354.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.15	%	920,354.00	138,053.10
			Jumlah Harga Peralatan		138,053.10
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,365,107.10
	Overhead + Profit 15 %	0.15			204,766.07
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,569,873.17
	Pembulatan				1,569,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan 1 Kg Rangka Besi Kanal C 200 x 50 x 50		KG		153,000.00
	Tenaga Kerja				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Pekerja	0.06	Org/Hari	140,000.00	8,400.00
	Tukang Almunium	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				18,930.00
	Bahan				
	Besi Baja	0.15	M	665,000.00	99,750.00
	Jumlah Harga Bahan				99,750.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.15	%	99,750.00	14,962.50
	Jumlah Harga Peralatan				14,962.50
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				133,642.50
	Overhead + Profit 15 %	0.15			20,046.38
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				153,688.88
	Pembulatan				153,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan 1 Kg Rangka Besi Hollow 5 x 5		KG		153,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.06	Org/Hari	140,000.00	8,400.00
	Tukang Besi	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				18,930.00
	Bahan				
	Besi Baja	0.15	M	665,000.00	99,750.00
	Jumlah Harga Bahan				99,750.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.15	%	99,750.00	14,962.50
	Jumlah Harga Peralatan				14,962.50
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				133,642.50
	Overhead + Profit 15 %	0.15			20,046.38
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				153,688.88
	Pembulatan				153,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 m2 Kalsifor 120 x 240 x 20 mm		M2		404,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang	0.05	Org/Hari	150,000.00	7,500.00
	Kepala Tukang	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				23,200.00
	Bahan				
	Kalsiboard	0.36	M	785,000.00	285,740.00
	Jumlah Harga Bahan				285,740.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.15	%	285,740.00	42,861.00
	Jumlah Harga Peralatan				42,861.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				351,801.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			52,770.15
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				404,571.15
	Pembulatan				404,000.00
8.1.02.03.03.0001	Beton K - 250		M3		2,708,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.65	Org/Hari	140,000.00	231,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.28	Org/Hari	150,000.00	41,250.00
	Kepala Tukang Batu	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,760.00
	Mandor	0.08	Org/Hari	170,000.00	14,110.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				291,120.00
	Bahan				
	Semen (50 Kg)	7.68	Zak	165,000.00	1,267,200.00
	Pasir Beton	0.49	M3	600,000.00	296,571.43
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0.77	M3	650,000.00	500,259.26
	Jumlah Harga Bahan				2,064,030.69
	Peralatan				
				-	-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,355,150.69
	Overhead + Profit 15 %				353,272.60
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,708,423.29
	Pembulatan				2,708,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Kaca Stopsol 6 MM + Rangka Curtain Wall		M2		1,569,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.50	Org/Hari	140,000.00	70,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tukang Almunium	1.00	Org/Hari	150,000.00	150,000.00
	Kepala Tukang	0.50	Org/Hari	170,000.00	85,000.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		306,700.00
	Bahan				
	Alumunium Putih Gading	6.00	M	99,500.00	597,000.00
	Kaca Stopsol	1.10		235,000.00	258,500.00
	Sealant	2.70		22,500.00	60,750.00
	Dynabolt	0.08		21,600.00	1,728.00
	Paku Skrup	0.11		21,600.00	2,376.00
			Jumlah Harga Bahan		920,354.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.15	%	920,354.00	138,053.10
			Jumlah Harga Peralatan		138,053.10
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,365,107.10
	Overhead + Profit 15 %	0.15			204,766.07
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,569,873.17
	Pembulatan				1,569,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan 1 Kg Rangka Besi Kanal C 200 x 50 x 50		KG		153,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.06	Org/Hari	140,000.00	8,400.00
	Tukang Almunium	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		18,930.00
	Bahan				
	Besi Baja	0.15	M	665,000.00	99,750.00
			Jumlah Harga Bahan		99,750.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.15	%	99,750.00	14,962.50
			Jumlah Harga Peralatan		14,962.50
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				133,642.50
	Overhead + Profit 15 %	0.15			20,046.38
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				153,688.88
	Pembulatan				153,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan 1 Kg Rangka Besi Hollow 5 x 5		KG		153,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.06	Org/Hari	140,000.00	8,400.00
	Tukang Besi	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		18,930.00
	Bahan				
	Besi Baja	0.15	M	665,000.00	99,750.00
			Jumlah Harga Bahan		99,750.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.15	%	99,750.00	14,962.50
			Jumlah Harga Peralatan		14,962.50
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				133,642.50
	Overhead + Profit 15 %	0.15			20,046.38
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				153,688.88
	Pembulatan				153,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 m2 Kalsifor 120 x 240 x 20 mm		M2		404,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang	0.05	Org/Hari	150,000.00	7,500.00
	Kepala Tukang	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		23,200.00
	Bahan				
	Kalsiboard	0.36	M	785,000.00	285,740.00
			Jumlah Harga Bahan		285,740.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.15	%	285,740.00	42,861.00
			Jumlah Harga Peralatan		42,861.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				351,801.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			52,770.15
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				404,571.15
	Pembulatan				404,000.00
8.1.02.03.03.0001	Beton K - 100		M3		2,253,100.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.65	Org/Hari	140,000.00	231,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tukang Batu Kasar	0.28	Org/Hari	150,000.00	41,250.00
	Kepala Tukang Batu	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,760.00
	Mandor	0.08	Org/Hari	170,000.00	14,110.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		291,120.00
	Bahan				
	Semen (50 Kg)	4.94	Zak	165,000.00	815,100.00
	Pasir Beton	0.62	M3	600,000.00	372,000.00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0.74	M3	650,000.00	481,000.00
			Jumlah Harga Bahan		1,668,100.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,959,220.00
	Overhead + Profit 15 %				293,883.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,253,103.00
	Pembulatan				2,253,100.00
8.1.02.03.03.0001	Beton K - 300		M3		2,808,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.65	Org/Hari	140,000.00	231,000.00
	Tukang Batu Kasar	0.28	Org/Hari	150,000.00	41,250.00
	Kepala Tukang Batu	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,760.00
	Mandor	0.08	Org/Hari	170,000.00	14,110.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		291,120.00
	Bahan				
	Semen (50 Kg)	8.26	Zak	165,000.00	1,362,900.00
	Pasir Beton	0.49	M3	600,000.00	294,000.00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0.76	M3	650,000.00	494,000.00
			Jumlah Harga Bahan		2,150,900.00
	Peralatan				
				-	-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,442,020.00
	Overhead + Profit 15 %				366,303.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,808,323.00
	Pembulatan				2,808,300.00
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan borepile		M		506,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.50	Org/Hari	140,000.00	70,000.00
	Operator	1.00	Org/Hari	170,000.00	170,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		240,000.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
	Alat bantu	1.00	ls	200,000	200,000.00
			Jumlah Harga Peralatan		200,000.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				440,000.00
	Overhead + Profit 15 %				66,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				506,000.00
	Pembulatan				506,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Instalasi Feeder		Titik		1,216,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	Org/Hari	140,000.00	7,000.00
	Tukang Listrik	0.02	Org/Hari	150,000.00	3,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
	Mandor	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		44,000.00
	Bahan				
	Kabel NYY 3 x 4 mm2	20.00	M	50,000.00	1,000,000.00
	Isolasi	0.50	Buah	25,000.00	12,500.00
	Klem	3.00	Buah	500.00	1,500.00
			Jumlah Harga Bahan		1,014,000.00
	Peralatan				
					-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,058,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			158,700.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,216,700.00
	Pembulatan				1,216,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pas. Lampu RM Down Light 16 Watt		Buah		273,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Tukang Listrik	0.10	Org/Hari	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang Listrik	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,500.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		41,750.00
	Bahan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Ramp Downlight 16 watt	1.00	Buah	190,000.00	190,000.00
	Isolasi	0.25	Buah	25,000.00	6,250.00
				Jumlah Harga Bahan	196,250.00
	Peralatan				-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				238,000.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			35,700.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				273,700.00
	Pembulatan				273,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pasang 1 Buah roof drain		Buah		125,292.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.01	OH	140,000.00	1,400.00
	Tukang Batu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	850.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18,950.00
	Bahan				
	Roof drain	1.00	Unit	90,000.00	90,000.00
				Jumlah Harga Bahan	90,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				108,950.00
	Overhead + Profit 15 %				16,342.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				125,292.50
8.1.02.03.03.0001	Mobilisasi Dan Demobilisasi Peralatan gedung		LS		4,600,000.00
	Mobilisasi				
	Excavator pc 100	1.00	kali	1,500,000.00	1,500,000.00
	Peralatan borepile	1.00	kali	500,000.00	500,000.00
	Jumlah Mobilisasi				2,000,000.00
	Demobilisasi				
	Excavator pc 100	1.00	kali	1,500,000.00	1,500,000.00
	Peralatan borepile	1.00	kali	500,000.00	500,000.00
	Jumlah Demobilisasi				2,000,000.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				4,000,000.00
	Overhead + Profit (15%)				600,000.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				4,600,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Pembongkaran lokasi kerja		Ls		10,649,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	5.000	Org/Hari	100,000.00	500,000.00
	Tukang besi	5.000	Org/Hari	125,000.00	625,000.00
	Mandor	1.000	Org/Hari	135,000.00	135,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1,260,000.00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.00	Ls	8,000,000.00	8,000,000.00
				Jumlah Harga Peralatan	8,000,000.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				9,260,000.00
	Overhead + Profit 15 %				1,389,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				10,649,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Backdrop		M2		1,822,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.90	OH	90,000.00	81,000.00
	Tukang	4.00	OH	150,000.00	600,000.00
	Kepala Tukang	1.20	OH	140,000.00	168,000.00
	Mandor	0.04	OH	140,000.00	4,900.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	853,900.00
	Bahan				
	Balok Kayu 5/5 Kls II	0.03	m3	3,400,000.00	102,000.00
	Paku 1 - 2,5 Cm	0.68	Kg	35,000.00	23,800.00
	Sekrup	15.00	Bh	976.80	14,652.00
	Lem Kayu	1.70	Kg	35,000.00	59,500.00
	Lem Putih	1.20	Kg	30,000.00	36,000.00
	Ampelas No. 80	0.50	Lbr	11,500.00	5,750.00
	Ampelas No. 100	0.50	Lbr	14,500.00	7,250.00
	Dempul	0.20	Kg	45,500.00	9,100.00
	Multipleks 15mm	0.80	Lbr	360,000.00	288,000.00
	HPL ex Taco 122cm x 244cm	0.80	Lbr	320,550.00	256,440.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	802,492.00
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,656,392.00
	Overhead + Profit 10 %				165,639.20
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,822,031.20
	Pembulatan				1,822,000.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Lapisan HPL + Rangka Kayu		M2		1,680,150.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.80	OH	90,000.00	72,000.00
	Tukang	3.50	OH	150,000.00	525,000.00
	Kepala Tukang	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Mandor	0.04	OH	140,000.00	4,900.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	741,900.00
	Bahan				
	Balok Kayu 5/5 Kls II	0.02	m3	3,400,000.00	68,000.00
	Paku 1 - 2,5 Cm	0.68	Kg	35,000.00	23,800.00
	Sekrup	15.00	Bh	976.80	14,652.00
	Lem Kayu	1.70	Kg	35,000.00	59,500.00
	Lem Putih	1.20	Kg	30,000.00	36,000.00
	Ampelas No. 80	0.50	Lbr	11,500.00	5,750.00
	Ampelas No. 100	0.50	Lbr	14,500.00	7,250.00
	Dempul	0.20	Kg	45,500.00	9,100.00
	Multipleks 12mm	0.85	Lbr	340,000.00	289,000.00
	HPL ex Taco 122cm x 244cm	0.85	Lbr	320,550.00	272,467.50
				Jumlah Harga Bahan	785,519.50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,527,419.50
	Overhead + Profit 10 %				152,741.95
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,680,161.45
	Pembulatan				1,680,150.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Dinding Partisi Multipleks 9mm		M2		628,550.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.15	OH	90,000.00	13,500.00
	Tukang	0.60	OH	150,000.00	90,000.00
	Kepala Tukang	0.40	OH	140,000.00	56,000.00
	Mandor	0.02	OH	140,000.00	2,520.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	162,020.00
	Bahan				
	Balok Kayu 5/5 Kls II	0.03	m3	3,400,000.00	95,200.00
	Paku 1 - 2,5 Cm	0.68	Kg	35,000.00	23,800.00
	Sekrup	15.00	Bh	976.80	14,652.00
	Dempul	0.20	Kg	45,500.00	9,100.00
	Multipleks 9mm	2.40	m2	111,111.11	266,666.67
				Jumlah Harga Bahan	409,418.67
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				571,438.67
	Overhead + Profit 10 %				57,143.87
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				628,582.53
	Pembulatan				628,550.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Wallpaper		M2		603,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	OH	90,000.00	1,800.00
	Tukang	0.20	OH	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	140,000.00	2,800.00
	Mandor	0.00	OH	140,000.00	350.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34,950.00
	Bahan				
	Wallpaper	1.20	m2	420,000.00	504,000.00
	Lem Walpaper	0.20	Kg	49,400.00	9,880.00
				Jumlah Harga Bahan	513,880.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				548,830.00
	Overhead + Profit 10 %				54,883.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				603,713.00
	Pembulatan				603,700.00
8.1.02.03.03.0001	Pemasangan Lantai Vynil		M2		709,450.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.15	OH	90,000.00	13,500.00
	Tukang Kayu	0.15	OH	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	140,000.00	2,100.00
	Mandor	0.01	OH	140,000.00	1,120.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		39,220.00
	Bahan				
	Parket Vynil	11.87	Bh	50,000.00	593,500.00
	Lem	0.35	Kg	35,000.00	12,250.00
			Jumlah Harga Bahan		605,750.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				644,970.00
	Overhead + Profit 10 %				64,497.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				709,467.00
	Pembulatan				709,450.00
8.1.02.03.03.0001	Pek. Pembuatan 1 m1 Kolom Praktis Beton Bertulang Uk. 11x11cm		M		145,173.70

	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.180	Oh	140,000.00	25,200.00
	Tukang Batu	0.020	Oh	150,000.00	3,000.00
	Tukang Kayu	0.020	Oh	150,000.00	3,000.00
	Tukang Besi	0.020	Oh	150,000.00	3,000.00
	Kepala Tukang	0.006	Oh	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.009	Oh	170,000.00	1,530.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		36,750.00
	Bahan				
	Kayu Kelas III	0.002	m3	2,500,000.00	5,000.00
	Paku 5 - 12cm	0.010	kg	30,000.00	300.00
	Besi Beton (Polos/ulir)	3.000	kg	17,500.00	52,500.00
	Kawat Beton	0.450	kg	32,400.00	14,580.00
	Semen Portland	4.000	kg	1,772.00	7,088.00
	Pasir Beton	0.006	m3	275,000.00	1,650.00
	Kerikil	0.009	m3	930,000.00	8,370.00
			Jumlah Harga Bahan		89,488.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				126,238.00
	Overhead + Profit 15 %	0.15			18,935.70
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				145,173.70

8.1.02.03.03.0001	Pemasangan 1 M2 Batu Andesit		M2		478,232.56
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.000	Oh	80,000.00	80,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		80,000.00
	Bahan				
	Batu Andesit	1.000	M2	275,000.00	275,000.00
	Semen Perekat	0.200	Kg	1,772.00	354.40
	Pasir	0.220	M3	275,000.00	60,500.00
			Jumlah Harga Bahan		335,854.40
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				415,854.40
	Overhead + Profit 15 %	0.15			62,378.16
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				478,232.56

8.1.02.03.03.0001	Pek. Pemasangan Dudukan Besi Kotak 4 x 4 x 1,2 mm		M		185,916.67
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.000	Oh	110,000.00	110,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		110,000.00
	Bahan				
	Besi Kotak 4 x 4 x 1,2 mm	1.000	m	44,166.67	44,166.67
	Kawat Las	0.100	Kg	75,000.00	7,500.00
			Jumlah Harga Bahan		51,666.67
	Peralatan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				161,666.67
	Overhead + Profit 15 %	0.15			24,250.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				185,916.67
8.1.02.03.03.0001	Bekisting Kolom Beton		M2		577,700.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.66	Org/Hari	140,000.00	92,400.00
	Tukang Kayu Kasar	0.33	Org/Hari	150,000.00	49,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.03	Org/Hari	170,000.00	5,610.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	5,610.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				153,120.00
	Bahan				
	Triplex t. 9 mm	0.35	Lembar	150,000.00	52,500.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0.40	kg	25,000.00	10,000.00
	Kayu Klas II	0.02	M3	4,500,000.00	67,500.00
	Kayu Klas III	0.04	M3	3,800,000.00	152,000.00
	Dolken dia 8 s/d 10 cm	2.00	Batang	30,000.00	60,000.00
	Minyak bekisting	0.20	Liter	36,000.00	7,200.00
	Jumlah Harga Bahan				349,200.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				502,320.00
	Overhead + Profit 15 %				75,348.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				577,668.00
	Pembulatan				577,700.00
8.1.02.03.03.0001	Memasang 1 M2 Tulisan Material Acrylic		M2		760,776.52
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.50	Org/Hari	130,000.00	65,000.00
	Tukang Las Konstruksi	0.30	Org/Hari	140,000.00	42,000.00
	Kepala tukang	0.20	Org/Hari	150,000.00	30,000.00
	Mandor	0.15	Org/Hari	150,000.00	22,500.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				159,500.00
	Bahan				
	Akrilik 3mm	1.2000	m2	403,117.44	483,740.93
	Jumlah Harga Bahan				483,740.93
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.000	Ls	48,374.09	48,374.09
	Jumlah Harga Peralatan				48,374.09
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				691,615.02
	Overhead + Profit 15 %	10%			69,161.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				760,776.52
8.1.02.03.03.0002	Pek. Lift Barang 500 KG		M		67,160,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	4.00	Org/Hari	140,000.00	560,000.00
	Tukang Baja Berat	2.00	Org/Hari	150,000.00	300,000.00
	Kepala Baja Berat	1.00	Org/Hari	170,000.00	170,000.00
	Mandor	1.00	Org/Hari	170,000.00	170,000.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				1,200,000.00
	Bahan				
	Lift Barang 500kg	1.00	Set	52,000,000.00	52,000,000.00
	Jumlah Harga Bahan				52,000,000.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.10	%	52,000,000.00	5,200,000.00
	Jumlah Harga Peralatan				5,200,000.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				58,400,000.00
	Overhead + Profit 15 %				8,760,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				67,160,000.00
	Pembulatan				67,160,000.00
8.1.02.03.03.0002	Pek. Pas. Baja WF		M3		58,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.06	Org/Hari	140,000.00	8,400.00
	Tukang Baja Berat	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Baja Berat	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				18,930.00
	Bahan				
	BAJA WF	1.10	Kg	26,500.00	29,150.00
	Jumlah Harga Bahan				29,150.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.10	%	29,150.00	2,915.00
	Jumlah Harga Peralatan				2,915.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				50,995.00
	Overhead + Profit 15 %				7,649.25
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				58,644.25

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Pembulatan				58,000.00
8.1.02.03.03.0002	Pek. Pas. Baja WF		M3		58,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.06	Org/Hari	140,000.00	8,400.00
	Tukang Baja Berat	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Baja Berat	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				18,930.00
	Bahan				
	BAJA WF	1.10	Kg	26,500.00	29,150.00
	Jumlah Harga Bahan				29,150.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.10	%	29,150.00	2,915.00
	Jumlah Harga Peralatan				2,915.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				50,995.00
	Overhead + Profit 15 %				7,649.25
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				58,644.25
	Pembulatan				58,000.00
8.1.02.03.03.0002	Pek. Pas. Plat Telapak Baja		M3		38,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.06	Org/Hari	140,000.00	8,400.00
	Tukang Baja Berat	0.06	Org/Hari	150,000.00	9,000.00
	Kepala Baja Berat	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	Org/Hari	170,000.00	510.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				18,930.00
	Bahan				
	Plat Telapak	1.10	Kg	12,000.00	13,200.00
	Jumlah Harga Bahan				13,200.00
	Peralatan				
	Perlengkapan	0.10	%	13,200.00	1,320.00
	Jumlah Harga Peralatan				1,320.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				33,450.00
	Overhead + Profit 15 %				5,017.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				38,467.50
	Pembulatan				38,000.00
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Pembersihan Biofoulling		m2		136,562.50
	Tenaga Kerja				
	Tukang Selam	0.650	Oh	100,000.00	65,000.00
	Mandor	0.300	Oh	110,000.00	33,000.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				98,000.00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				
	Peralatan				
	Alat Bantu	0.296	Oh	70,000.00	20,750.00
	Jumlah Harga Peralatan				20,750.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				118,750.00
	Overhead + Profit 15 %				17,812.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				136,562.50
8.1.02.03.03.0018	Pekerjaan Pembongkaran Beton Pancang yang Rusak (Chipping)		m3		1,387,647.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	13.334	Oh	85,000.00	1,133,390.00
	Mandor	0.666	Oh	110,000.00	73,260.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				1,206,650.00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,206,650.00
	Overhead + Profit 15 %				180,997.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,387,647.50
8.1.02.03.03.0032	Pasang Bouwplank Sebagai Acuan Dalam Pembuatan Infrastruktur		M		118,863.12
	Tenaga				
	Pekerja	0.12	OH	140,000.00	16,800.00
	Tukang Kayu	0.01	OH	150,000.00	900.00
	Kepala Tukang	0.00	OH	170,000.00	102.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	204.00
				Jumlah Harga Tenaga	18,006.00
	Bahan				
	Kayu 5/7 Kelas III	0.01	M3	3,550,000.00	46,150.00
	Paku Biasa 2" - 3"	0.01	Kg	29,033.00	203.23
	Kayu papan 3/20 Kayu Kelas III	0.02	M3	1,950,000.00	39,000.00
				Jumlah Harga Bahan	85,353.23
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				103,359.23
	Overhead & Profit (15%)				15,503.88
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				118,863.12
8.1.02.03.03.0032	Penggalian Tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3		M3		125,637.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.75	OH	140,000.00	105,000.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
				Jumlah Harga Tenaga	109,250.00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				109,250.00
	Overhead & Profit (15%)				16,387.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				125,637.50
8.1.02.03.03.0032	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 2 M		M3		153,697.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.90	OH	140,000.00	126,000.00
	Mandor	0.05	OH	170,000.00	7,650.00
				Jumlah Harga Tenaga	133,650.00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				133,650.00
	Overhead & Profit (15%)				20,047.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				153,697.50
8.1.02.03.03.0032	Pengurugan 1 m3 Dengan Pasir Urug		M3		347,484.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.30	OH	140,000.00	42,000.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
				Jumlah Harga Tenaga	43,700.00
	Bahan				
	Pasir Urug	1.20	M3	216,800.00	260,160.00
				Jumlah Harga Bahan	260,160.00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				302,160.00
	Overhead & Profit (15%)				45,324.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				347,484.00
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 6 PP		M3		1,048,077.57
	Tenaga				
	Pekerja	1.50	OH	140,000.00	210,000.00
	Tukang Batu	0.75	OH	150,000.00	112,500.00
	Kepala Tukang	0.08	OH	170,000.00	12,750.00
	Mandor	0.08	OH	170,000.00	12,750.00
				Jumlah Harga Tenaga	348,000.00
	Bahan				
	Batu Belah	1.20	M3	228,500.00	274,200.00
	Semen Portland	117.00	Kg	1,456.00	170,352.00
	Pasir Pasang	0.56	M3	211,800.00	118,819.80
				Jumlah Harga Bahan	563,371.80
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				911,371.80
	Overhead & Profit (15%)				136,705.77

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
Harga Satuan Pokok Kegiatan					1,048,077.57
8.1.02.03.03.0032	Pembesian Kolom, Balok, Ringbak dan Sloof untuk besi Beton Ø ≤ 12mm		Kg		26,421.62
	Tenaga				
	Pekerja	1.60	OH	140,000.00	224,000.00
	Tukang Besi	1.60	OH	150,000.00	240,000.00
	Kepala Tukang	0.16	OH	170,000.00	27,200.00
	Mandor	0.16	OH	170,000.00	27,200.00
	Jumlah Harga Tenaga				518,400.00
	Bahan				
	Besi Beton (Polos/Ulir)	105.00	Kg	16,298.78	1,711,372.30
	kawat tali Beton (bendrat)	2.80	Kg	24,200.00	67,760.00
	Jumlah Harga Bahan				1,779,132.30
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,297,532.30
	Overhead & Profit (15%)				344,629.84
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,642,162.14
	Harga Satuan Pekerjaan Per - kg				26,421.62
8.1.02.03.03.0032	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c 14,5 Mpa (K175)		M3		1,154,188.11
	Tenaga				
	Pekerja	1.65	OH	140,000.00	231,000.00
	Tukang Batu	0.28	OH	150,000.00	41,250.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	4,675.00
	Mandor	0.08	OH	170,000.00	14,110.00
	Jumlah Harga Tenaga				291,035.00
	Bahan				
	semen portland	326.00	Kg	1,456.00	474,656.00
	pasir Beton	760.00	Kg	152.50	115,900.00
	kerikil	1029.00	Kg	118.61	122,050.83
	Air	215.00	Liter	-	-
	Jumlah Harga Bahan				712,606.83
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,003,641.83
	Overhead & Profit (15%)				150,546.28
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,154,188.11
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof Beton Bangunan Gedung		M2		251,930.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.52	OH	140,000.00	72,800.00
	Tukang Kayu	0.26	OH	150,000.00	39,000.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	4,420.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	4,420.00
	Jumlah Harga Tenaga				120,640.00
	Bahan				
	Papan Kayu Kelas III	0.05	M3	1,950,000.00	87,750.00
	Paku 5 cm - 10 cm	0.30	Kg	28,600.00	8,580.00
	Minyak Bekisting	0.10	Liter	21,000.00	2,100.00
	Jumlah Harga Bahan				98,430.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				219,070.00
	Overhead & Profit (15%)				32,860.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				251,930.50
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Bangunan		M2		470,016.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.66	OH	140,000.00	92,400.00
	Tukang Kayu	0.33	OH	150,000.00	49,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	5,610.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,610.00
	Jumlah Harga Tenaga				153,120.00
	Bahan				
	Papan Kayu Kelas III	0.04	M3	1,950,000.00	78,000.00
	Paku 5 cm - 10 cm	0.40	Kg	28,600.00	11,440.00
	Minyak Bekisting	0.20	Liter	21,000.00	4,200.00
	Balok Kayu Kelas II	0.02	M3	3,640,000.00	54,600.00
	Plywood tebal 9 mm	0.35	Lembar	173,000.00	60,550.00
	Dolken kayu Ø8-10cm panjang 4 m	2.00	Batang	23,400.00	46,800.00
	Jumlah Harga Bahan				255,590.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				408,710.00
	Overhead & Profit (15%)				61,306.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				470,016.50
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Bangunan		M2		482,574.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.66	OH	140,000.00	92,400.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tukang Kayu	0.33	OH	150,000.00	49,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	5,610.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,610.00
	Jumlah Harga Tenaga				153,120.00
	Bahan				
	Papan Kayu Kelas III	0.04	M3	1,950,000.00	78,000.00
	Paku 5 cm - 12 cm	0.40	Kg	28,600.00	11,440.00
	Minyak Bekisting	0.20	Liter	21,000.00	4,200.00
	Balok Kayu Kelas II	0.02	M3	3,640,000.00	65,520.00
	Plywood tebal 9 mm	0.35	Lembar	173,000.00	60,550.00
	Dolken kayu Ø8-10cm panjang 4 m	2.00	Batang	23,400.00	46,800.00
	Jumlah Harga Bahan				266,510.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				419,630.00
	Overhead & Profit (15%)				62,944.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				482,574.50
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata merah (5 x 11 x 22) cm, Tebal 1/2 Batu campuran 1 SP : 3 PP		M2		257,191.43
	Tenaga				
	Pekerja	0.30	OH	140,000.00	42,000.00
	Tukang Batu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	2,550.00
	Jumlah Harga Tenaga				61,250.00
	Bahan				
	Bata merah	70.00	Buah	1,900.00	133,000.00
	Semen portland	14.37	Kg	1,456.00	20,922.72
	Pasir Pasang	0.04	M3	211,800.00	8,472.00
	Jumlah Harga Bahan				162,394.72
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				223,644.72
	Overhead & Profit (15%)				33,546.71
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				257,191.43
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata merah (5 x 11 x 22) cm, Tebal 1/2 Batu campuran 1 SP : 5 PP		M2		231,380.09
	Tenaga				
	Pekerja	0.30	OH	95,000.00	28,500.00
	Tukang Batu	0.10	OH	125,000.00	12,500.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.02	OH	125,000.00	1,875.00
	Jumlah Harga Tenaga				44,575.00
	Bahan				
	Bata merah	70.00	Buah	1,900.00	133,000.00
	Semen portland	9.68	Kg	1,456.00	14,094.08
	Pasir Pasang	0.05	M3	211,800.00	9,531.00
	Jumlah Harga Bahan				156,625.08
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				201,200.08
	Overhead & Profit (15%)				30,180.01
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				231,380.09
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 campuran 1 SP : 4 PP Dengan Mortar Tipe N,Fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)		M2		367,670.42
	Tenaga				
	Pekerja	0.35	OH	140,000.00	49,000.00
	Tukang Batu	0.15	OH	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	2,550.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,060.00
	Jumlah Harga Tenaga				77,110.00
	Bahan				
	HB-20	12.50	Buah	3,120.00	39,000.00
	Semen portland	24.26	Kg	1,456.00	35,322.56
	Pasir Pasang	0.77	M3	211,800.00	163,509.60
	Besi angker Diameter 8	0.28	Kg	17,040.17	4,771.25
	Jumlah Harga Bahan				242,603.41
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				319,713.41
	Overhead & Profit (15%)				47,957.01
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				367,670.42
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 5 PP Tebal 15 mm		M2		95,052.91
	Tenaga				
	Pekerja	0.30	OH	140,000.00	42,000.00
	Tukang Batu	0.15	OH	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	2,550.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	2,550.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Tenaga	69,600.00
	Bahan				
	Semen Portland	5.18	Kg	1,456.00	7,547.90
	Pasir Pasang	0.03	M3	211,800.00	5,506.80
				Jumlah Harga Bahan	13,054.70
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				82,654.70
	Overhead & Profit (15%)				12,398.21
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				95,052.91
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 acian		M2		7,396.80
	Tenaga				
	Pekerja	0.20	OH	140,000.00	28,000.00
	Tukang Batu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
				Jumlah Harga Tenaga	46,400.00
	Bahan				
	Semen Portland	3.25	Kg	1,456.00	4,732.00
				Jumlah Harga Bahan	4,732.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				6,432.00
	Overhead & Profit (15%)				964.80
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				7,396.80
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan lantai keramik Artistik Ukuran 20 cm s.d <30 cm		M2		343,704.41
	Tenaga				
	Pekerja	0.70	OH	140,000.00	98,000.00
	Tukang Batu	0.35	OH	150,000.00	52,500.00
	Kepala Tukang	0.04	OH	170,000.00	5,950.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	5,950.00
				Jumlah Harga Tenaga	162,400.00
	Bahan				
	Ubin Keramik	1.05	Dus	91,000.00	95,550.00
	Semen Portland	10.40	Kg	1,456.00	15,142.40
	Pasir Pasang	0.05	M3	211,800.00	9,531.00
	Semen warna	0.50	Kg	32,500.00	16,250.00
				Jumlah Harga Bahan	136,473.40
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				298,873.40
	Overhead & Profit (15%)				44,831.01
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				343,704.41
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 25 cm		M2		463,626.18
	Tenaga				
	Pekerja	0.90	OH	140,000.00	126,000.00
	Tukang Batu	0.45	OH	150,000.00	67,500.00
	Kepala Tukang	0.05	OH	170,000.00	7,650.00
	Mandor	0.05	OH	170,000.00	7,650.00
				Jumlah Harga Tenaga	208,800.00
	Bahan				
	Keramik artistik	26.50	Buah	4,300.00	113,950.00
	Semen Portland	9.30	Kg	1,456.00	13,540.80
	Pasir Pasang	0.02	M3	211,800.00	3,812.40
	Semen Warna	1.94	Kg	32,500.00	63,050.00
				Jumlah Harga Bahan	194,353.20
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				403,153.20
	Overhead & Profit (15%)				60,472.98
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				463,626.18
8.1.02.03.03.0032	Membuat 1 m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100) Setara 1:3:4		M3		1,037,032.05
	Tenaga				
	Pekerja	1.65	OH	140,000.00	231,000.00
	Tukang Batu	0.28	OH	150,000.00	41,250.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	4,760.00
	Mandor	0.08	OH	170,000.00	14,110.00
				Jumlah Harga Tenaga	291,120.00
	Bahan				
	semen portland	247.00	kg	1,456.00	359,632.00
	pasir Beton	869.00	kg	152.50	132,522.50
	kerikil	999.00	kg	118.61	118,492.50
	Air	215.00	Liter	-	-
				Jumlah Harga Bahan	610,647.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				901,767.00
	Overhead & Profit (15%)				135,265.05
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,037,032.05

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-Langit (60x60) cm, kayu Kelas II		M2		166,537.25
	Tenaga				
	Pekerja	0.20	OH	140,000.00	28,000.00
	Tukang Besi	0.30	OH	150,000.00	45,000.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	5,100.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Jumlah Harga Tenaga				79,800.00
	Bahan				
	Kaso-Kaso 5x7 cm	0.02	M3	3,550,000.00	57,865.00
	Paku 7-10 cm	0.25	Kg	28,600.00	7,150.00
	Jumlah Harga Bahan				65,015.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				144,815.00
	Overhead & Profit (15%)				21,722.25
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				166,537.25
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit tripleks Ukuran (120 x 240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm		M2		65,619.37
	Tenaga				
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Tukang Kayu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	850.00
	Jumlah Harga Tenaga				31,550.00
	Bahan				
	Tripleks	0.38	Lembar	65,000.00	24,375.00
	Paku tripleks	0.03	Kg	37,844.00	1,135.32
	Jumlah Harga Bahan				25,510.32
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				57,060.32
	Overhead & Profit (15%)				8,559.05
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				65,619.37
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m' list Langit-Langit kayu Profil		M		43,688.88
	Tenaga				
	Pekerja	0.05	OH	140,000.00	7,000.00
	Tukang Kayu	0.05	OH	150,000.00	7,500.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	850.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	510.00
	Jumlah Harga Tenaga				15,860.00
	Bahan				
	List kayu Profil	1.05	M	20,800.00	21,840.00
	Paku	0.01	Kg	29,033.00	290.33
	Jumlah Harga Bahan				22,130.33
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				37,990.33
	Overhead & Profit (15%)				5,698.55
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				43,688.88
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75		M2		426,623.49
	Tenaga				
	Pekerja	0.76	OH	140,000.00	106,456.00
	Tukang Besi	0.76	OH	150,000.00	114,060.00
	Kepala Tukang	0.08	OH	170,000.00	12,920.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,460.00
	Jumlah Harga Tenaga				239,896.00
	Bahan				
	Baja ringan canai dingin C75	0.87	Batang	136,500.00	119,164.50
	Jumlah Harga Bahan				119,164.50
	Peralatan				
	Aksesoris	10.00	% Bahan	119,164.50	11,916.45
	Jumlah Harga Peralatan				11,916.45
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				370,976.95
	Overhead & Profit (15%)				55,646.54
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				426,623.49
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Atap seng Gelombang 105cm x 180cm		M2		119,543.26
	Tenaga				
	Pekerja	0.12	OH	140,000.00	16,800.00
	Tukang	0.06	OH	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,020.00
	Jumlah Harga Tenaga				27,840.00
	Bahan				
	Trimdek Soka	0.70	Lembar	107,900.00	75,530.00
	Paku Biasa 1/2" - 1"	0.02	Kg	29,033.00	580.66

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Bahan	76,110.66
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				103,950.66
	Overhead & Profit (15%)				15,592.60
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				119,543.26
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m' nok Atap seng		M		61,630.02
	Tenaga				
	Pekerja	0.15	OH	140,000.00	21,000.00
	Tukang Kayu	0.07	OH	150,000.00	10,500.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,190.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,020.00
	Jumlah Harga Tenaga				33,710.00
	Bahan				
	Seng plat 3"x6"bjls28	0.30	Lembar	62,400.00	18,720.00
	Paku Biasa 1/2"-1"	0.04	Kg	29,033.00	1,161.32
	Jumlah Harga Bahan				19,881.32
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				53,591.32
	Overhead & Profit (15%)				8,038.70
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				61,630.02
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m' Lisplank Kalsiplank 3x20 cm Kayu Kelas I Atau 2		M		82,995.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Tukang Besi	0.20	OH	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	3,400.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	850.00
	Jumlah Harga Tenaga				48,250.00
	Bahan				
	Papan Kayu	0.01	M3	1,950,000.00	21,060.00
	Paku 5 dan 7 cm	0.10	kg	28,600.00	2,860.00
	Jumlah Harga Bahan				23,920.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				72,170.00
	Overhead & Profit (15%)				10,825.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				82,995.50
8.1.02.03.03.0032	Pembuatan Dan Pemasangan 1M3 Kusen Pintu Dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II Atau III		M3		9,589,965.00
	Tenaga				
	Pekerja	6.00	OH	140,000.00	840,000.00
	Tukang Kayu	18.00	OH	150,000.00	2,700,000.00
	Kepala Tukang	1.80	OH	170,000.00	306,000.00
	Mandor	0.30	OH	170,000.00	51,000.00
	Jumlah Harga Tenaga				3,897,000.00
	Bahan				
	Balok Kayu Kelas II	1.20	M3	3,640,000.00	4,368,000.00
	Paku 10 cm	1.25	Kg	28,600.00	35,750.00
	Lem kayu	1.00	Kg	38,350.00	38,350.00
	Jumlah Harga Bahan				4,442,100.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				8,339,100.00
	Overhead & Profit (15%)				1,250,865.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				9,589,965.00
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 M2 Kaca Tebal 5 mm		M2		317,753.40
	Tenaga				
	Pekerja	0.02	OH	140,000.00	2,100.00
	Tukang Kayu	0.15	OH	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	2,550.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	136.00
	Jumlah Harga Tenaga				27,286.00
	Bahan				
	Kaca tebal 5 mm	1.10	M2	225,333.00	247,866.30
	Sealant	0.05	Kg	23,100.00	1,155.00
	Jumlah Harga Bahan				249,021.30
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				276,307.30
	Overhead & Profit (15%)				41,446.10
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				317,753.40
8.1.02.03.03.0032	Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		M2		85,352.66
	Tenaga				
	Pekerja	0.07	OH	140,000.00	9,800.00
	Tukang Cat	0.11	OH	150,000.00	15,750.00
	Kepala Tukang	0.00	OH	170,000.00	680.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	510.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Tenaga	26,740.00
	Bahan				
	Cat menie	0.20	Kg	52,768.00	10,553.60
	Plamuur	0.15	Kg	46,000.00	6,900.00
	Cat Dasar	0.17	Kg	51,480.00	8,751.60
	Cat Penutup	0.35	Kg	51,480.00	18,018.00
	Kuas	0.01	Buah	15,000.00	150.00
	Minyak Cat (pengencer)	0.03	Kg	43,550.00	1,306.50
	Amplas	0.20	Lembar	9,000.00	1,800.00
				Jumlah Harga Bahan	47,479.70
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				74,219.70
	Overhead & Profit (15%)				11,132.96
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				85,352.66
8.1.02.03.03.0032	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		M2		34,080.66
	Tenaga				
	Pekerja	0.02	OH	140,000.00	2,800.00
	Tukang Cat	0.06	OH	150,000.00	9,450.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,071.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	510.00
				Jumlah Harga Tenaga	13,831.00
	Bahan				
	Plamuur	0.10	Kg	87,750.00	8,775.00
	Cat dasar	0.10	Kg	19,526.00	1,952.60
	cat penutup	0.26	Kg	19,526.00	5,076.76
				Jumlah Harga Bahan	15,804.36
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				29,635.36
	Overhead & Profit (15%)				4,445.30
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				34,080.66
8.1.02.03.03.0032	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		M2		38,761.25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.028	Org/Hari	130,000.00	3,640.00
	Tukang cat	0.042	Org/Hari	140,000.00	5,880.00
	Kepala tukang	0.0042	Org/Hari	150,000.00	630.00
	Mandor	0.003	Org/Hari	150,000.00	450.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10,600.00
	Bahan				
	Cat dasar	0.21	Kg	48,750.00	10,237.50
	Cat penutup	0.18	Kg	80,000.00	14,400.00
				Jumlah Harga Bahan	24,637.50
	Peralatan				-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				35,237.50
	Overhead + Profit 15 %	10%			3,523.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				38,761.25
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porslen		Buah		896,487.10
	Tenaga				
	Pekerja	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu	1.50	OH	150,000.00	225,000.00
	Kepala Tukang	0.15	OH	170,000.00	25,500.00
	Mandor	0.16	OH	170,000.00	27,200.00
				Jumlah Harga Tenaga	417,700.00
	Bahan				
	Closet Jongkok	1.00	Unit	351,000.00	351,000.00
	Semen Portland	6.00	Kg	1,456.00	8,736.00
	Pasir Pasang	0.01	M3	211,800.00	2,118.00
				Jumlah Harga Bahan	361,854.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				779,554.00
	Overhead & Profit (15%)				116,933.10
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				896,487.10
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter 1/2"		M		36,985.55
	Tenaga				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	5,040.00
	Tukang Batu	0.06	OH	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	306.00
				Jumlah Harga Tenaga	15,366.00
	Bahan				
	Pipa PVC 3/4"	1.20	M	10,367.50	12,441.00
	Perlengkapan	35.00	%	12,441.00	4,354.35
				Jumlah Harga Bahan	16,795.35

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				32,161.35
	Overhead & Profit (15%)				4,824.20
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				36,985.55
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter 1"		M		38,668.75
	Tenaga				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	5,040.00
	Tukang Batu	0.06	OH	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,020.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	340.00
	Jumlah Harga Tenaga				15,400.00
	Bahan				
	Pipa PVC 1"	1.20	M	11,250.00	13,500.00
	Perlengkapan	35.00	%	13,500.00	4,725.00
	Jumlah Harga Bahan				18,225.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				33,625.00
	Overhead & Profit (15%)				5,043.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				38,668.75
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter 4"		M		289,508.19
	Tenaga				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Batu	0.14	OH	150,000.00	20,250.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	2,295.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	680.00
	Jumlah Harga Tenaga				34,565.00
	Bahan				
	Pipa PVC 4"	1.20	M	134,062.50	160,875.00
	Perlengkapan	35.00	%	160,875.00	56,306.25
	Jumlah Harga Bahan				217,181.25
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				251,746.25
	Overhead & Profit (15%)				37,761.94
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				289,508.19
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-Langit (60x60) cm, Kayu Kelas II Atau III		M2		158,423.55
	Tenaga				
	Pekerja	0.20	OH	140,000.00	28,000.00
	Tukang Kayu	0.30	OH	150,000.00	45,000.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	5,100.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Jumlah Harga Tenaga				79,800.00
	Bahan				
	Kaso -Kaso 5x7 cm	0.02	M3	3,550,000.00	57,865.00
	Paku	0.25	Kg	37,844.00	94.61
	Jumlah Harga Bahan				57,959.61
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				137,759.61
	Overhead & Profit (15%)				20,663.94
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				158,423.55
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Kayu Lapis, Tebal 3mm, 4mm, dan 6mm		M2		64,326.81
	Tenaga				
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Tukang Kayu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	850.00
	Jumlah Harga Tenaga				31,550.00
	Bahan				
	Kayu Lapis	0.38	Lembar	65,000.00	24,375.00
	Paku Tripleks	0.03	Kg	37,844.00	11.35
	Jumlah Harga Bahan				24,386.35
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				55,936.35
	Overhead & Profit (15%)				8,390.45
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				64,326.81
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan 1 m' List Langit-Langit Kayu Profil		M		43,359.35
	Tenaga				
	Pekerja	0.05	OH	140,000.00	7,000.00
	Tukang Kayu	0.05	OH	150,000.00	7,500.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	850.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	510.00
				Jumlah Harga Tenaga	15,860.00
	Bahan				
	List Kayu Profil	1.05	M	20,800.00	21,840.00
	Paku	0.01	Kg	37,844.00	3.78
				Jumlah Harga Bahan	21,843.78
	Peralatan				
					-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				37,703.78
	Overhead & Profit (15%)				5,655.57
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				43,359.35
8.1.02.03.03.0032	Galian Tanah		M3		112,125.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.750	OH	125,000.00	93,750.00
	Mandor	0.025	OH	150,000.00	3,750.00
				Jumlah Harga Bahan	97,500.00
	Bahan				
				Jumlah Harga Tenaga	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				97,500.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				14,625.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				112,125.00
8.1.02.03.03.0032	Pengurugan Kembali		M3		80,500.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.500	OH	125,000.00	62,500.00
	Mandor	0.050	OH	150,000.00	7,500.00
				Jumlah Harga Bahan	70,000.00
	Bahan				
				Jumlah Harga Tenaga	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				70,000.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				10,500.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				80,500.00
8.1.02.03.03.0032	Urugan Pasir		M3		493,350.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.300	OH	125,000.00	37,500.00
	Mandor	0.010	OH	150,000.00	1,500.00
				Jumlah Harga Bahan	39,000.00
	Bahan				
	Pasir Urug	1.200	M3	325,000.00	390,000.00
				Jumlah Harga Tenaga	390,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				429,000.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				64,350.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				493,350.00
8.1.02.03.03.0032	Membuat Beton Mutu Campuran 1PC : 2PS : 3KR f		M3		1,494,739.64
	Tenaga				
	Pekerja	1.650	Org/Hari	125,000.00	206,250.00
	Tukang Batu	0.275	Org/Hari	200,000.00	55,000.00
	Kepala Tukang	0.028	Org/Hari	225,000.00	6,300.00
	Mandor	0.165	Org/Hari	150,000.00	24,750.00
				Jumlah Harga Bahan	292,300.00
	Bahan				
	Semen (Kg)	326.00	Kg	2,400.00	782,400.00
	Pasir Beton (Kg)	760.00	Kg	267.86	203,573.60
	Air	215.00	Liter	100.00	21,500.00
				Jumlah Harga Tenaga	1,007,473.60
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,299,773.60
	Keuntungan dan Overhead 15 %				194,966.04
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				1,494,739.64
8.1.02.03.03.0032	Memasang Bekisting Untuk Sloof		M3		354,487.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.520	Org/Hari	125,000.00	65,000.00
	Tukang Kayu	0.260	Org/Hari	200,000.00	52,000.00
	Kepala Tukang	0.026	Org/Hari	225,000.00	5,850.00
	Mandor	0.026	Org/Hari	150,000.00	3,900.00
				Jumlah Harga Bahan	126,750.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Bahan				
	Kayu Kelas III	0.045	M3	3,800,000.00	171,000.00
	Paku 2" - 3"	0.300	Kg	35,000.00	10,500.00
	Jumlah Harga Tenaga				181,500.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				308,250.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				46,237.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				354,487.50
8.1.02.03.03.0032	Memasang Bekisting Untuk Kolom		M3		375,906.25
	Tenaga				
	Pekerja	0.660	Org/Hari	125,000.00	82,500.00
	Tukang Kayu	0.330	Org/Hari	200,000.00	66,000.00
	Kepala Tukang	0.033	Org/Hari	225,000.00	7,425.00
	Mandor	0.033	Org/Hari	150,000.00	4,950.00
	Jumlah Harga Bahan				160,875.00
	Bahan				
	Kayu kelas III	0.040	M3	3,800,000.00	152,000.00
	Paku Biasa 2" - 5"	0.400	Kg	35,000.00	14,000.00
	Jumlah Harga Tenaga				166,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				326,875.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				49,031.25
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				375,906.25
8.1.02.03.03.0032	Memasang Pondasi Batu Kali 1 SP : 4 PP		M3		1,653,268.75
	Tenaga				
	Pekerja	1.500	Org/Hari	125,000.00	187,500.00
	Tukang Batu	0.750	Org/Hari	200,000.00	150,000.00
	Kepala Tukang	0.075	Org/Hari	225,000.00	16,875.00
	Mandor	0.075	Org/Hari	150,000.00	11,250.00
	Jumlah Harga Bahan				365,625.00
	Bahan				
	Semen (Kg)	163.000	Kg	2,400.00	391,200.00
	Pasir Pasang	0.520	M3	340,000.00	176,800.00
	Batu Kali/Batu Gunung	1.200	M3	420,000.00	504,000.00
	Jumlah Harga Tenaga				1,072,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,437,625.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				215,643.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				1,653,268.75
8.1.02.03.03.0032	Memasang Dinding Batako Campuran 1PC : 4 PS		M3		481,459.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.320	Org/Hari	125,000.00	40,000.00
	Tukang Batu	0.120	Org/Hari	200,000.00	24,000.00
	Kepala Tukang	0.012	Org/Hari	225,000.00	2,700.00
	Mandor	0.016	Org/Hari	150,000.00	2,400.00
	Jumlah Harga Bahan				69,100.00
	Bahan				
	Semen (Kg)	18.200	Kg	2,400.00	43,680.00
	Pasir Pasang	0.582	M3	340,000.00	197,880.00
	Batako	18.000	M3	6,000.00	108,000.00
	Jumlah Harga Tenaga				349,560.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				418,660.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				62,799.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				481,459.00
8.1.02.03.03.0032	Plesteran Campuran 1Pc : 4 Ps Tebal 20 Mm		M3		102,175.20
	Tenaga				
	Pekerja	0.160	Org/Hari	125,000.00	20,000.00
	Tukang Batu	0.160	Org/Hari	200,000.00	32,000.00
	Kepala Tukang	0.016	Org/Hari	225,000.00	3,600.00
	Mandor	0.016	Org/Hari	150,000.00	2,400.00
	Jumlah Harga Bahan				58,000.00
	Bahan				
	Semen (Kg)	8.320	Kg	2,400.00	19,968.00
	Pasir Pasang	0.032	M3	340,000.00	10,880.00
	Jumlah Harga Tenaga				30,848.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				88,848.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				13,327.20
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				102,175.20

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0032	Acian		M3		50,657.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.100	Org/Hari	125,000.00	12,500.00
	Tukang Batu	0.100	Org/Hari	200,000.00	20,000.00
	Kepala Tukang	0.010	Org/Hari	225,000.00	2,250.00
	Mandor	0.010	Org/Hari	150,000.00	1,500.00
	Jumlah Harga Bahan				36,250.00
	Bahan				
	Semen (Kg)	3.250	Kg	2,400.00	7,800.00
	Jumlah Harga Tenaga				7,800.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				44,050.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				6,607.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				50,657.50
8.1.02.03.03.0032	Memasang Pipa PVC Ø 3"		M3		140,026.88
	Tenaga				
	Pekerja	0.081	Org/Hari	125,000.00	10,125.00
	Tukang Pipa	0.135	Org/Hari	200,000.00	27,000.00
	Kepala Tukang	0.0135	Org/Hari	225,000.00	3,037.50
	Mandor	0.004	Org/Hari	150,000.00	600.00
	Jumlah Harga Bahan				40,762.50
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 3"	1.000	M	60,000.00	60,000.00
	Perlengkapan 35% X Harga Pipa				21,000.00
	Jumlah Harga Tenaga				81,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				121,762.50
	Keuntungan dan Overhead 15 %				18,264.38
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				140,026.88
8.1.02.03.03.0032	Memasang Pipa PVC Ø 1/2"		M3		35,132.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.036	Org/Hari	125,000.00	4,500.00
	Tukang Pipa	0.060	Org/Hari	200,000.00	12,000.00
	Kepala Tukang	0.006	Org/Hari	225,000.00	1,350.00
	Mandor	0.002	Org/Hari	150,000.00	300.00
	Jumlah Harga Bahan				18,150.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø ½"	1.200	M	8,000.00	9,600.00
	Perlengkapan 35% X Harga Pipa				2,800.00
	Jumlah Harga Tenaga				12,400.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				30,550.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				4,582.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				35,132.50
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan Lisplank		M3		126,327.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.100	Org/Hari	125,000.00	12,500.00
	Tukang Kayu	0.200	Org/Hari	200,000.00	40,000.00
	Kepala Tukang	0.020	Org/Hari	225,000.00	4,500.00
	Mandor	0.005	Org/Hari	150,000.00	750.00
	Jumlah Harga Bahan				57,750.00
	Bahan				
	Papan Kayu Kelas II	0.011	Lembar	4,500,000.00	48,600.00
	Paku 2'-5'	0.100	Kg	35,000.00	3,500.00
	Jumlah Harga Tenaga				52,100.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				109,850.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				16,477.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				126,327.50
8.1.02.03.03.0032	Memasang Atap Seng Aluminium		M3		295,032.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.150	Org/Hari	125,000.00	18,750.00
	Tukang Kayu	0.750	Org/Hari	200,000.00	150,000.00
	Kepala Tukang	0.080	Org/Hari	225,000.00	18,000.00
	Mandor	0.006	Org/Hari	150,000.00	900.00
	Jumlah Harga Bahan				187,650.00
	Bahan				
	Seng	0.750	Lembar	90,000.00	67,500.00
	Paku Seng	0.020	Kg	70,000.00	1,400.00
	Jumlah Harga Tenaga				68,900.00
	Peralatan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				256,550.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				38,482.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				295,032.50
8.1.02.03.03.0032	Membuat Beton Mutu Campuran 1PC : 4PS : 5KR f'c =7,4 M.Pa, SLUMP (120 ± 20) mm		M3		1,296,130.89
	Tenaga				
	Pekerja	1.650	Org/Hari	125,000.00	206,250.00
	Tukang Batu	0.275	Org/Hari	200,000.00	55,000.00
	Kepala Tukang	0.028	Org/Hari	225,000.00	6,300.00
	Mandor	0.083	Org/Hari	150,000.00	12,450.00
	Jumlah Harga Bahan				280,000.00
	Bahan				
	Semen (Kg)	247.000	Kg	2,400.00	592,800.00
	Pasir Beton (Kg)	869.000	Kg	267.86	232,770.34
	Air	215.000	Liter	100.00	21,500.00
	Jumlah Harga Tenaga				847,070.34
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,127,070.34
	Keuntungan dan Overhead 15 %				169,060.55
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				1,296,130.89
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan Tegel Ukuran 20 X 20		M3		339,117.75
	Tenaga				
	Pekerja	0.700	Org/Hari	125,000.00	87,500.00
	Tukang Batu	0.350	Org/Hari	200,000.00	70,000.00
	Kepala Tukang	0.035	Org/Hari	225,000.00	7,875.00
	Mandor	0.035	Org/Hari	150,000.00	5,250.00
	Jumlah Harga Bahan				170,625.00
	Bahan				
	Semen (Kg)	10.400	Kg	2,400.00	24,960.00
	Pasir Pasang	0.045	M3	340,000.00	15,300.00
	Tegel 20 x 20	1.050	M2	80,000.00	84,000.00
	Jumlah Harga Tenaga				124,260.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				294,885.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				44,232.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				339,117.75
8.1.02.03.03.0032	Pengecatan Dinding		M3		72,757.63
	Tenaga				
	Pekerja	0.020	Org/Hari	125,000.00	2,500.00
	Tukang Cat	0.063	Org/Hari	200,000.00	12,600.00
	Kepala Tukang	0.006	Org/Hari	225,000.00	1,417.50
	Mandor	0.003	Org/Hari	150,000.00	450.00
	Jumlah Harga Bahan				16,967.50
	Bahan				
	Cat Dasar	0.100	Kg	86,000.00	8,600.00
	Cat Penutup	0.260	Kg	145,000.00	37,700.00
	Jumlah Harga Tenaga				46,300.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				63,267.50
	Keuntungan dan Overhead 15 %				9,490.13
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				72,757.63
8.1.02.03.03.0032	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan		M3		178,773.25
	Tenaga				
	Pekerja	0.170	Org/Hari	125,000.00	21,250.00
	Tukang Besi	0.216	Org/Hari	200,000.00	43,200.00
	Kepala Tukang	0.007	Org/Hari	225,000.00	1,575.00
	Mandor	0.001	Org/Hari	150,000.00	150.00
	Jumlah Harga Bahan				66,175.00
	Bahan				
	Baja Ringan C75.75	0.960	M	30,000.00	28,800.00
	Screw	2.560	Buah	5,000.00	12,800.00
	Dynabolt	1.280	Buah	6,000.00	7,680.00
	Baja Ringan R32.45	1.600	M	25,000.00	40,000.00
	Jumlah Harga Tenaga				89,280.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				155,455.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				23,318.25
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				178,773.25

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0032	Pembesian Dengan Besi Polos Atau Ukir		M3		239,976.25
	Pembesian Dengan Besi Polos Atau Ukir		1Kg		23,997.63
	Tenaga				
	Pekerja	0.070	Org/Hari	125,000.00	8,750.00
	Tukang Besi	0.070	Org/Hari	200,000.00	14,000.00
	Kepala Tukang	0.007	Org/Hari	225,000.00	1,575.00
	Mandor	0.004	Org/Hari	150,000.00	600.00
	Jumlah Harga Bahan				24,925.00
	Bahan				
	Besi Beton	10.500	Kg	17,000.00	178,500.00
	Kawat Beton	0.150	Kg	35,000.00	5,250.00
	Jumlah Harga Tenaga				183,750.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				208,675.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				31,301.25
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				239,976.25
8.1.02.03.03.0036	Tanah Subur		m3		267,800.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.19	OH	140,000.00	26,880.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,230.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				30,110.00
	Bahan				
	Tanah Subur	1.20	M2	169,000.00	202,800.00
	Jumlah Harga Bahan				202,800.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja + Bahan + Peralatan				232,910.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				34,936.50
	Harga Satuan Pekerjaan				267,846.50
	Pembulatan				267,800.00
8.1.02.03.03.0036	Batu Sikat		m2		490,300.00
	Tenaga Kerja				
	Tukang Batu	0.75	OH	150,000.00	112,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	5,100.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,100.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				122,700.00
	Bahan				
	Batu Sikat	1.10	M2	195,000.00	214,500.00
	Semen Portland	23.50	Kg	3,300.00	77,550.00
	Pasir Pasang	0.04	m3	332,000.00	11,620.00
	Jumlah Harga Bahan				303,670.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja + Bahan + Peralatan				426,370.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				63,955.50
	Harga Satuan Pekerjaan				490,325.50
	Pembulatan				490,300.00
8.1.02.03.03.0036	Coating Batu Sikat		m2		73,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	OH	140,000.00	7,000.00
	Tukang	0.08	OH	150,000.00	11,250.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,275.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	425.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				19,950.00
	Bahan				
	Sika Top 107 Seal	0.35	Kg	123,500.00	43,225.00
	Kuas	0.01	Bh	30,000.00	300.00
	Jumlah Harga Bahan				43,525.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja + Bahan + Peralatan				63,475.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				9,521.25
	Harga Satuan Pekerjaan				72,996.25
	Pembulatan				73,000.00
8.1.02.03.03.0036	Penanaman Rumput Gajah Mini (Teknik Silang)		m2		96,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	5,600.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	680.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				6,280.00
	Bahan				
	Rumput Gajah Mini	0.50	m2	125,000.00	62,500.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Pupuk Kandang	0.50	Krg	30,000.00	15,000.00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	77,500.00
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja + Bahan + Peralatan				83,780.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				12,567.00
	Harga Satuan Pekerjaan				96,347.00
	Pembulatan				96,300.00
8.1.02.03.03.0036	Penanaman Rumput Jepang (Teknik Silang)		m2		96,300.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	5,600.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	680.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	6,280.00
	Bahan				
	Rumput Jepang	0.50	m2	125,000.00	62,500.00
	Pupuk Kandang	0.50	Krg	30,000.00	15,000.00
				Jumlah Harga Bahan	77,500.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja + Bahan + Peralatan				83,780.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				12,567.00
	Harga Satuan Pekerjaan				96,347.00
	Pembulatan				96,300.00
8.1.02.03.03.0063	Pek. Pembuatan 1 m1 Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2		M1		839,708.54
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.600	Org/Hari	140,000.00	84,000.00
	Tukang Kayu	0.200	Org/Hari	150,000.00	30,000.00
	Tukang Batu	0.200	Org/Hari	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang	0.040	Org/Hari	170,000.00	6,800.00
	Mandor	0.013	Org/Hari	170,000.00	2,210.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	153,010.00
	Bahan				
	Kayu Kaso 5x7cm Kelas II	0.039	m3	6,300,000.00	245,700.00
	Papan Kayu Kelas II	0.040	m3	4,500,000.00	180,000.00
	Paku 5 - 12cm	0.587	Kg	28,600.00	16,788.20
	Semen Portland	26.406	Kg	3,300.00	87,139.80
	Pasir Beton	61.560	Kg	154.86	9,533.18
	Kerikil (Maks 30mm)	83.349	Kg	355.81	29,656.41
	Air	17.415	Ltr	250.00	4,353.75
	Residu atau Ter	0.400	Ltr	10,000.00	4,000.00
				Jumlah Harga Bahan	577,171.34
	Peralatan				
	Perlengkapan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				730,181.34
	Keuntungan dan Overhead 15 %				109,527.20
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				839,708.54
8.1.02.03.03.0063	Pek. Pembuatan 1 m1 Pagar Sementara dari Seng Gelombang Rangka Kayu Tinggi 2 Meter		M1		591,997.39
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.250	Org/Hari	140,000.00	35,000.00
	Tukang Kayu	0.125	Org/Hari	150,000.00	18,750.00
	Tukang Batu	0.125	Org/Hari	150,000.00	18,750.00
	Kepala Tukang	0.025	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.008	Org/Hari	170,000.00	1,360.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	78,110.00
	Bahan				
	Kayu Kaso 5x7cm Kelas II	0.031	m3	6,300,000.00	195,300.00
	Seng Gelombang	1.313	Lbr	75,000.00	98,475.00
	Paku 5 - 12cm	0.427	Kg	28,600.00	12,212.20
	Semen Portland	26.406	Kg	3,300.00	87,139.80
	Pasir Beton	61.560	Kg	154.86	9,533.18
	Kerikil (Maks 30mm)	83.349	Kg	355.81	29,656.41
	Air	17.415	Ltr	250.00	4,353.75
				Jumlah Harga Bahan	436,670.34
	Peralatan				
	Perlengkapan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				514,780.34
	Keuntungan dan Overhead 15 %				77,217.05
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				591,997.39

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.03.0063	Pagar Besi		M2		1,014,800.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.05	Org/Hari	140,000.00	147,000.00
	Tukang Besi Konstruksi	1.05	Org/Hari	150,000.00	157,500.00
	Kepala Tukang Besi	0.11	Org/Hari	170,000.00	17,850.00
	Mandor	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,840.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		331,190.00
	Bahan				
	Besi Plat rata2	25.00	kg	22,000.00	550,000.00
	Kawat Beton	0.05	kg	25,000.00	1,250.00
			Jumlah Harga Bahan		551,250.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				882,440.00
	Overhead + Profit 15 %				132,366.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,014,806.00
	Pembulatan				1,014,800.00
8.1.02.03.03.0063	Pagar Besi Tempa		M2		982,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.05	Org/Hari	140,000.00	147,000.00
	Tukang Besi Konstruksi	1.05	Org/Hari	150,000.00	157,500.00
	Kepala Tukang Besi	0.11	Org/Hari	170,000.00	17,850.00
	Mandor	0.05	Org/Hari	170,000.00	8,840.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		331,190.00
	Bahan				
	Besi Tempa	1.20	M2	435,000.00	522,000.00
	Kawat Beton	0.05	kg	25,000.00	1,250.00
			Jumlah Harga Bahan		523,250.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				854,440.00
	Overhead + Profit 15 %				128,166.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				982,606.00
	Pembulatan				982,600.00
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
8.1.02.03.04.0002	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air		M3		33,898.25
	Tenaga				
	Pekerja	0.2530	OH	21,115.12	5,342.38
	Mandor	0.0422	OH	25,338.15	1,068.48
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		6,410.86
	Bahan				
	-		M3	-	-
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
	Mini Excavator	0.0422	OH	345,794.57	14,581.70
	Dump Truck 4 Ton	0.0227	OH	569,462.60	12,905.70
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		27,487.40
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				33,898.25
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				33,898.25
8.1.02.03.04.0002	Pasangan Batu Dengan Mortar		M3		1,175,668.15
	Tenaga				
	Pekerja	6.8847	OH	21,115.12	145,370.89
	Tukang	1.7212	OH	23,226.63	39,977.00
	Mandor	0.5737	OH	25,338.15	14,537.09
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		199,884.98
	Bahan				
	Batu	1.0106	M³	382,200.00	386,251.32
	Semen (PC)	223	Kg	1,600.00	356,800.00
	Pasir	0.3823	M³	400,000.00	152,937.93
	Cetakan	-	M³	2,200,000.00	-
			Jumlah Harga Bahan		895,989.25
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0.5737	OH	133,393.42	76,530.94
	Water Tanker	0.0060	OH	541,655.87	3,262.99
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		79,793.92
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,175,668.15
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				1,175,668.15
8.1.02.03.04.0002	Galian Biasa		M3		30,552.17
	Tenaga				
	Pekerja	0.2530	Jam	21,115.12	5,342.38
	Mandor	0.0422	Jam	25,338.15	1,068.48
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		6,410.86

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Bahan				
	-		M3	-	
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0.0079	Jam	855,285.39	6,744.51
	Dump Truck	0.0223	Jam	781,290.55	17,396.81
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	24,141.31
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				30,552.17
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				30,552.17
8.1.02.03.04.0002	Galian Batu Lunak		M3		82,687.58
	Tenaga				
	Pekerja	0.0202	Jam	21,115.12	425.52
	Mandor	0.0101	Jam	25,338.15	255.31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	680.83
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0.0101	Jam	855,285.39	8,617.98
	Excavator2 (Rock Drill Breaker)	0.0229	Jam	855,285.39	19,627.89
	Rock Drill Breaker	0.0229	Jam	616,136.60	14,139.68
	Dump Truck	0.0507	Jam	781,290.55	39,621.20
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	82,006.75
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				82,687.58
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				82,687.58
8.1.02.03.04.0002	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter		M3		78,066.04
	Tenaga				
	Pekerja	0.0202	Jam	21,115.12	425.52
	Mandor	0.0101	Jam	25,338.15	255.31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	680.83
	Bahan				
	-	-	M³		
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0.0082	Jam	855,285.39	6,980.56
	Dump Truck	0.0901	Jam	781,290.55	70,404.65
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	77,385.21
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				78,066.04
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				78,066.04
8.1.02.03.04.0002	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine		M3		568,630.77
	Tenaga				
	Pekerja	5.9760	Jam	21,115.12	126,183.97
	Mandor	0.9960	Jam	25,338.15	25,236.79
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	151,420.76
	Bahan				
	-	-			
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Concrete Cutter	0.2869	Jam	114,899.87	32,960.38
	Jack Hammer	1.0040	Jam	84,688.92	85,029.04
	Compressor	1.0040	Jam	298,023.71	299,220.59
	Dump Truck	-	Jam	781,290.55	-
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	417,210.01
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				568,630.77
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				568,630.77
8.1.02.03.04.0002	Galian Perkerasan Berbutir		M3		46,284.52
	Tenaga				
	Pekerja	0.0573	Jam	21,115.12	1,209.37
	Mandor	0.0095	Jam	25,338.15	241.87
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1,451.24
	Bahan				
	-	-	M³		
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0.0095	Jam	855,285.39	8,164.40
	Dump Truck	0.0469	Jam	781,290.55	36,668.87
				Jumlah Harga Peralatan	44,833.28
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				46,284.52
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				46,284.52
8.1.02.03.04.0002	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian		M3		426,761.40

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga				
	Pekerja	0.0300	Jam	21,115.12	633.17
	Mandor	0.0075	Jam	25,338.15	189.95
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	823.12
	Bahan				
	Bahan pilihan	1.15	M³	299,000.00	343,850.00
				Jumlah Harga Bahan	343,850.00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.0069	Jam	927,642.47	6,386.52
	Dump Truck	0.0541	Jam	781,290.55	42,250.70
	Motor Grader	0.0075	Jam	1,127,598.38	8,453.21
	Vibratory Roller	0.0116	Jam	559,034.27	6,507.59
	Water Tanker	0.0341	Jam	541,655.87	18,490.26
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	82,088.28
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				426,761.40
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				426,761.40
8.1.02.03.04.0002	Penyiapan Badan Jalan		M3		4,138.43
	Tenaga				
	Pekerja	0.0034	Jam	21,115.12	72.69
	Mandor	0.0017	Jam	25,338.15	43.61
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	116.30
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0.0017	Jam	1,127,598.38	1,940.79
	Tandem Roller	0.0037	Jam	568,161.16	2,081.35
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	4,022.13
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				4,138.43
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				4,138.43
8.1.02.03.04.0002	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)		M3		488,351.34
	Tenaga				
	Pekerja	0.5961	Jam	21,115.12	12,587.74
	Mandor	0.1490	Jam	25,338.15	3,776.32
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,364.06
	Bahan				
	Bahan Timbunan Backfill	1.15	M³	299,000.00	343,850.00
				Jumlah Harga Bahan	343,850.00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.0085	Jam	927,642.47	7,889.23
	Dump Truck	0.1490	Jam	781,290.55	116,441.23
	Water Tanker	0.0070	Jam	541,655.87	3,806.82
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	128,137.28
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				488,351.34
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				488,351.34
8.1.02.03.04.0002	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		M3		1,093,993.28
	Tenaga				
	Pekerja	0.0813	Jam	21,115.12	1,717.46
	Mandor	0.0102	Jam	25,338.15	257.62
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1,975.08
	Bahan				
	Agregat A	1.3950	M3	643,390.75	897,504.76
				Jumlah Harga Bahan	897,504.76
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.0071	Jam	927,642.47	6,606.82
	Dump Truck	0.2162	Jam	781,290.55	168,929.20
	Motor Grader	0.0036	Jam	1,127,598.38	4,105.85
	Water Tanker	0.0141	Jam	541,655.87	7,613.64
	Vibratory Roller	0.0130	Jam	559,034.27	7,257.92
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	194,513.43
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,093,993.28
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				1,093,993.28
8.1.02.03.04.0002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		M3		1,013,630.42
	Tenaga				
	Pekerja	0.0202	Jam	21,115.12	425.52
	Mandor	0.0101	Jam	25,338.15	255.31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	680.83
	Bahan				
	Aggregat S	1.26	M³	537,353.04	677,064.83
				Jumlah Harga Bahan	677,064.83
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.0087	Jam	927,642.47	8,070.60
	Dump Truck	0.4087	Jam	781,290.55	319,291.34

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Motor Grader	0.0027	Jam	1,127,598.38	3,079.39
	Vibratory Roller	0.0097	Jam	559,034.27	5,443.44
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				335,884.76
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,013,630.42
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				1,013,630.42
8.1.02.03.04.0002	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		M3		15,657.57
	Tenaga				
	Pekerja	0.0016	Jam	21,115.12	34.20
	Mandor	0.0008	Jam	25,338.15	20.52
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				54.73
	Bahan				
	Aspal Emulsi CSS-1	1.70	Liter	8,303.73	14,116.35
	Jumlah Harga Bahan				14,116.35
	Peralatan				
	Asphalt Distributor	0.0020	Jam	614,895.82	1,245.11
	Compressor	0.0008	Jam	298,023.71	241.39
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				1,486.49
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				15,657.57
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				15,657.57
8.1.02.03.04.0002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		M3		24,704.88
	Tenaga				
	Pekerja	0.0010	Jam	21,115.12	20.77
	Mandor	0.0005	Jam	25,338.15	12.46
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				33.23
	Bahan				
	Aspal Emulsi CRS-1	1.7	M³	12,300.00	20,910.00
	Jumlah Harga Bahan				20,910.00
	Peralatan				
	Asphalt Distributor	0.0057	Jam	614,895.82	3,527.80
	Compressor	0.0005	Jam	298,023.71	146.56
	Power Broom	0.0008	Jam	107,595.74	87.30
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				3,761.65
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				24,704.88
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				24,704.88
8.1.02.03.04.0002	Laston Lapis Aus (AC-WC)		M3		2,011,620.60
	Tenaga				
	Pekerja	0.2008	Jam	21,115.12	4,239.98
	Mandor	0.0201	Jam	25,338.15	508.80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				4,748.78
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-8 & 8-11 & 11-15	0.3497	M³	550,000.00	192,317.57
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0.2276	M³	550,000.00	125,199.86
	Filler	15.3	Kg	700.00	10,710.00
	Aspal	62.22	Kg	16,000.00	995,520.00
	Jumlah Harga Bahan				1,323,747.43
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.0093	Jam	927,642.47	8,587.54
	Asphalt Mixing Plant	0.0201	Jam	19,824,911.16	398,090.59
	Generator Set	0.0201	Jam	742,737.59	14,914.41
	Dump Truck	0.3067	Jam	781,290.55	239,642.83
	Asphalt Finisher	0.0100	Jam	1,017,507.17	10,152.48
	Tandem Roller	0.0102	Jam	568,161.16	5,772.85
	Tire Roller	0.0067	Jam	890,443.21	5,963.68
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				683,124.38
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				2,011,620.60
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				2,011,620.60
8.1.02.03.04.0002	Beton strukur, fc'20 MPa		M3		2,063,212.14
	Tenaga				
	Pekerja	0.9639	Jam	21,115.12	20,351.93
	Tukang	0.2410	Jam	23,226.63	5,596.78
	Mandor	0.0964	Jam	25,338.15	2,442.23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				28,390.94
	Bahan				
	Semen	382.2875	Kg	1,760.00	672,826.00
	Agregat Halus Beton	0.6561	M3	440,000.00	288,705.88
	Agregat Kasar	0.7745	M3	550,000.00	425,964.00
	Kayu Perancah	0.0050	M3	2,200,000.00	11,000.00
	Paku	0.0600	Kg	82,500.00	4,950.00
	Air	225.5496	Liter	16.12	3,634.73
	Super Plastiziser, Maks 0,3 % Sm	0.0000	Kg	44,000.00	-
	Jumlah Harga Bahan				1,407,080.61
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.0268	Jam	927,642.47	24,836.48

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Concrete Batching Plant	0.0482	Jam	790,783.96	38,110.07
	Truk Mixer (Agitator)	0.5912	Jam	880,445.12	520,515.73
	Concrete Vibrator	0.2892	Jam	81,660.69	23,612.73
	Water Tanker	0.0382	Jam	541,655.87	20,665.59
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				627,740.59
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				2,063,212.14
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				2,063,212.14
8.1.02.03.04.0002	Beton , fc'15 Mpa		M3		1,668,424.19
	Tenaga				
	Pekerja	0.1687	Jam	21,115.12	3,561.59
	Tukang	0.1265	Jam	23,226.63	2,938.31
	Mandor	0.1422	Jam	25,338.15	3,602.29
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				10,102.19
	Bahan				
	Semen	303.8500	Kg	1,760.00	534,776.00
	Agregat Halus Beton	0.6818	M3	495,000.00	337,500.00
	Agregat Kasar	0.7736	M3	550,000.00	425,502.00
	Kayu Perancah	0.1000	M3	2,200,000.00	220,000.00
	Paku	0.5000	Kg	82,500.00	41,250.00
	Air	225.1380	Liter	16.12	3,628.10
	Super Plastiziser, Maks 0,3 % Sm	0.0000	Kg	44,000.00	-
	Jumlah Harga Bahan				1,562,656.10
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.0000	Jam	927,642.47	-
	Conc. Mixer	0.5622	Jam	133,393.42	75,000.32
	Truk Mixer (Agitator)	0.0000	Jam	880,445.12	-
	Water Tanker	0.0382	Jam	541,655.87	20,665.59
	Concrete Vibrator	0.0000	Jam	81,660.69	-
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				95,665.90
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,668,424.19
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				1,668,424.19
8.1.02.03.04.0002	Baja Tulangan Polos-BjTP 280		M3		29,135.46
	Tenaga				
	Pekerja	0.1050	Jam	21,115.12	2,217.09
	Tukang	0.0350	Jam	23,226.63	812.93
	Mandor	0.0350	Jam	25,338.15	886.84
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				3,916.86
	Bahan				
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	1.0200	Kg	24,200.00	24,684.00
	Kawat Beton	0.0200	M3	26,730.00	534.60
	Jumlah Harga Bahan				25,218.60
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				29,135.46
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				29,135.46
8.1.02.03.04.0002	Pasangan Batu		M3		1,243,101.55
	Tenaga				
	Pekerja	3.2129	Jam	21,115.12	67,839.75
	Tukang	0.8032	Jam	23,226.63	18,655.93
	Mandor	0.4016	Jam	25,338.15	10,175.96
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				96,671.64
	Bahan				
	Batu Kali	1.0238	M3	420,420.00	430,404.98
	Semen	171.0000	Kg	1,760.00	300,960.00
	Pasir	0.4562	M3	734,910.00	335,271.01
	Jumlah Harga Bahan				1,066,635.99
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0.5737	Jam	133,393.42	76,530.94
	Water Tanker	0.0060	Jam	541,655.87	3,262.99
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				79,793.92
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,243,101.55
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				1,243,101.55
8.1.02.03.04.0002	Marka Jalan Termoplastik		M2		213,251.34
	Tenaga				
	Pekerja	0.1428	Jam	21,115.12	3,015.10
	Tukang	0.0178	Jam	23,226.63	414.58
	Mandor	0.0178	Jam	25,338.15	452.27
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				3,881.94
	Bahan				
	Cat Marka (Thermoplastic)	3.2895	Kg	30,250.00	99,507.38
	Glass Bead	0.4590	M3	204,598.90	93,910.90
	Jumlah Harga Bahan				193,418.27
	Peralatan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Dump Truck	0.0178	Jam	781,290.55	13,945.39
	Thermoplastic Road Marking Mach	0.0178	Jam	112,371.53	2,005.74
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		15,951.13
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				213,251.34
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				213,251.34
8.1.02.03.04.0002	Patok Pengarah		Buah		578,877.01
	Tenaga				
	Pekerja	1.4771	Jam	21,115.12	31,189.33
	Tukang	0.1969	Jam	23,226.63	4,574.43
	Mandor	0.0985	Jam	25,338.15	2,495.15
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		38,258.91
	Bahan				
	Beton Struktur fc' 20 MPa	0.0344	M3	2,034,821.21	70,048.72
	Baja Tulangan	1.8073	Kg	217,800.00	393,632.66
			Jumlah Harga Bahan		463,681.38
	Peralatan				
	Dump Truck	0.0985	Jam	781,290.55	76,936.72
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		76,936.72
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				578,877.01
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				578,877.01
8.1.02.03.04.0002	Pengendalian Tanaman (Pembersihan Rumi		M2		939.61
	Tenaga				
	Pekerja	0.0263	jam	19,142.86	502.50
	Mandor	0.0088	jam	21,142.86	185.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		687.50
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
	Mesin Pemotong Rumput	0.0088	jam	28,812.99	252.11
			Jumlah Harga Peralatan		252.11
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				939.61
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				939.61
8.1.02.03.04.0002	Pembersihan Kotoran pada Saluran		M3		19,840.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.9333	jam	19,142.86	17,866.67
	Mandor	0.0933	jam	21,142.86	1,973.33
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		19,840.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				19,840.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				19,840.00
8.1.02.03.04.0002	Timbunan Biasa dari sumber galian		M3		447,030.44
	Tenaga				
	Pekerja	0.0251	jam	19,142.86	480.96
	Mandor	0.0063	jam	21,142.86	132.80
	Operator	0.8463	jam	0.00	-
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		613.77
	Bahan				
	Bahan Timbunan Biasa	1.2000	M3	361,194.00	433,432.80
	Agg Pengunci	0.3387	M3	-	-
	Agg Penutup	0.1897	Kg	-	-
	Aspal	107.1200	Kg	-	-
	Kayu Bakar	0.5380	M3	-	-
	Minyak Tanah	1.2000	LTR	-	-
			Jumlah Harga Bahan		433,432.80
	Peralatan				
	Motor Grader	0.0038	jam	760,362.48	2,908.25
	Vibrator Roller	0.0240	jam	419,397.84	10,075.62
			Jumlah Harga Peralatan		12,983.88
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				447,030.44
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				447,030.44
8.1.02.03.04.0002	Penggantian Lantai Kayu		M3		3,809,117.33
	Tenaga				
	Pekerja	5.4250	jam	19,142.86	103,850.00
	Tukang	2.7125	jam	25,000.00	67,812.50

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Mandor	1.3563	jam	21,142.86	28,675.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	200,337.50
	Bahan				
	Kayu Kls 2	1.0000	M3	3,496,739.54	3,496,739.54
	Paku	4.0000	Kg	28,010.07	112,040.29
				Jumlah Harga Bahan	3,608,779.83
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				3,809,117.33
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				3,809,117.33
8.1.02.03.04.0002	CPHMA Kemasan Kantong		Ton		2,272,666.07
	Tenaga				
	Pekerja	7.4013	jam	17,565.11	130,004.96
	Mandor	1.2336	jam	20,714.29	25,552.16
	Operator	1.2336	jam	21,428.57	26,433.27
	Sopir	1.2336	jam	21,428.57	26,433.27
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	208,423.66
	Bahan				
	CPHMA	1.02	ton	1,870,835.26	1,908,251.96
				Jumlah Harga Bahan	1,908,251.96
	Peralatan				
	Truck 2 Ton (0,9-1,5 M3)	0.7500	jam	184,338.00	138,249.20
	Baby Roller	1.2500	jam	14,193.00	17,741.25
				Jumlah Harga Peralatan	155,990.45
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				2,272,666.07
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				2,272,666.07
8.1.02.03.04.0002	Perataan dan Pelandaian		M2		4,091.58
	Tenaga				
	Pekerja	0.0006	jam	19,195.57	11.91
	Mandor	0.0003	jam	21,142.86	6.56
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.46
	Bahan				
	Bahan Timbunan Biasa	0.0120	M3	283,900.00	3,406.80
				Jumlah Harga Bahan	3,406.80
	Peralatan				
	Motor Grader	0.0011	jam	186,138.00	206.17
	Tandem Roller	0.0022	jam	211,963.44	460.14
				Jumlah Harga Peralatan	666.31
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				4,091.58
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				4,091.58
8.1.02.03.04.0002	Pembersihan Bahu Jalan di Perkeras		M		6,840.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.2800	jam	19,142.86	5,360.00
	Mandor	0.0700	jam	21,142.86	1,480.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	6,840.00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				6,840.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				6,840.00
8.1.02.03.04.0002	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvan		M3		1,262,585.50
	Tenaga				
	Pekerja	5.2500	jam	12,142.86	63,750.00
	Tukang	2.6250	jam	13,571.43	35,625.00
	Mandor	0.8750	jam	15,714.29	13,750.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113,125.00
	Bahan				
	Bronjong dengan kawat dilapisi ga	1.0000	M3	416,250.00	416,250.00
	Batu	1.1000	M3	666,555.00	733,210.50
	Agg Penutup	0.0000	Kg	350,800.00	-
	Aspal	0.0000	Kg	17,140.17	-
	Kayu Bakar	0.0000	M3	166,500.00	-
	Minyak Tanah	0.0000	LTR	14,430.00	-
				Jumlah Harga Bahan	1,149,460.50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,262,585.50
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				1,262,585.50
8.1.02.03.04.0010	Pemasangan Bekisting		M²		150,742.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.36	OH	140,000.00	50,400.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tukang Kayu	0.18	OH	150,000.00	27,000.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	3,060.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,120.00
	Jumlah Harga Tenaga				86,580.00
	Bahan				
	Papan 3/20 cm Kayu Kelas II	0.01	M³	1,500,000.00	21,000.00
	Kaso 5/7 cm	0.01	M³	1,500,000.00	7,500.00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0.30	Kg	40,000.00	12,000.00
	Minyak Bekisting	0.20	Liter	17,500.00	3,500.00
	Jumlah Harga Bahan				44,000.00
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.00	Ls	500.00	500.00
	Jumlah Harga Peralatan				500.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				131,080.00
	Overhead dan Profit 15 %				19,662.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				150,742.00
8.1.02.03.04.0010	Galian Tanah Biasa		M3		100,142.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.36	OH	140,000.00	50,400.00
	Tukang Kayu	0.18	OH	150,000.00	27,000.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	3,060.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,120.00
	Jumlah Harga Tenaga				86,580.00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.00	Ls	500.00	500.00
	Jumlah Harga Peralatan				500.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				87,080.00
	Overhead dan Profit 15 %				13,062.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				100,142.00
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Timbunan Pilihan Didatangkan		M3		167,827.19
	Tenaga				
	Pekerja	0.02	Jam	14,285.71	218.56
	Mandor	0.01	Jam	17,857.14	136.60
	Jumlah Harga Tenaga				355.16
	Bahan				
	Bahan pilihan	1.20	M3	113,750.00	136,500.00
	Jumlah Harga Bahan				136,500.00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.01	Jam	-	-
	Dump Truck	0.07	Jam	-	-
	Motor Grader	0.01	Jam	-	-
	Tandem	0.03	Jam	-	-
	Water Tanker	0.03	Jam	236,741.19	8,081.53
	Alat Bantu	1.00	Ls	1,000.00	1,000.00
	Jumlah Harga Peralatan				9,081.53
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				145,936.69
	Overhead dan Profit 15 %				21,890.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				167,827.19
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3 PP, Tebal 1 cm		M2		103,102.10
	Tenaga				
	Pekerja	0.30	OH	140,000.00	42,000.00
	Tukang Batu	0.15	OH	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	2,550.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,100.00
	Jumlah Harga Tenaga				72,150.00
	Bahan				
	Pasir Pasang	0.02	M3	113,750.00	1,820.00
	Portland Cement	5.84	Kg	2,600.00	15,184.00
	Jumlah Harga Bahan				17,004.00
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.00	Ls	500.00	500.00
	Jumlah Harga Peralatan				500.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				89,654.00
	Overhead dan Profit 15 %				13,448.10
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				103,102.10
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Beton Struktur fc' = 10 Mpa		M3		1,843,098.34
	Tenaga				
	Pekerja	0.60	Jam	20,000.00	12,048.19
	Tukang	1.51	Jam	21,428.57	32,271.94
	Mandor	0.10	Jam	24,285.71	2,438.32
	Jumlah Harga Tenaga				46,758.46
	Bahan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Semen	284.58	Kg	2,600.00	739,908.00
	Agregat Halus Beton	0.70	M3	113,750.00	79,655.41
	Agregat Kasar	0.76	M3	253,500.00	193,562.46
	Kayu Perancah	0.25	M3	1,500,000.00	375,000.00
	Paku	3.00	Kg	40,000.00	120,000.00
	Air	199.21	Liter	50.00	9,960.30
	Super Plastizier	4.27	Kg	-	-
				Jumlah Harga Bahan	1,518,086.17
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.05	Jam	-	-
	Concrete Batching Plant	0.05	Jam	-	-
	Truck Mixer	0.62	Jam	-	-
	Water TankTruck	0.04	Jam	-	-
	Concrete Vibrator	0.30	Jam	-	-
	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	0.40	Jam	91,756.90	36,849.57
	Alat Bantu	1.00	Ls	1,000.00	1,000.00
				Jumlah Harga Peralatan	37,849.57
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,602,694.21
	Overhead dan Profit 15 %				240,404.13
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,843,098.34
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Acian		M2		65,607.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.20	OH	140,000.00	28,000.00
	Tukang Batu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,400.00
				Jumlah Harga Tenaga	48,100.00
	Bahan				
	Portland Cement	3.25	Kg	2,600.00	8,450.00
				Jumlah Harga Bahan	8,450.00
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.00	Ls	500.00	500.00
				Jumlah Harga Peralatan	500.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				57,050.00
	Overhead dan Profit 15 %				8,557.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				65,607.50
8.1.02.03.04.0010	Pemasangan Box Culvert - 80/80/20 - 120		Buah		166,520.86
	Tenaga				
	Pekerja	0.47	Jam	14,285.71	6,666.67
	Tukang	0.12	Jam	18,571.43	2,166.67
	Mandor	0.12	Jam	22,857.14	2,666.67
				Jumlah Harga Tenaga	11,500.00
	Bahan				
	Spesi Campuran 1 : 2	0.30	M2	75,503.25	22,650.98
	Urugan Pasir	0.12	M3	291,640.00	34,996.80
				Jumlah Harga Bahan	57,647.78
	Peralatan				
	Excavator	0.12	Jam	648,454.05	75,652.97
				Jumlah Harga Peralatan	75,652.97
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				144,800.75
	Overhead dan Profit 15 %				21,720.11
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				166,520.86
8.1.02.03.04.0010	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		M3		439,958.35
	Tenaga				
	Pekerja	0.06	Jam	14,285.71	849.52
	Mandor	0.01	Jam	22,857.14	194.18
				Jumlah Harga Tenaga	1,043.70
	Bahan				
	Aggrgat A	1.26	M3	259,000.00	325,979.80
				Jumlah Harga Bahan	325,979.80
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.01	Jam	614,705.79	5,222.06
	Dump Truck	0.10	Jam	331,178.85	33,851.66
	Motor Grader	0.00	Jam	745,127.57	3,173.84
	Tandem Roller	0.01	Jam	586,563.34	7,852.25
	Water Tanker	0.01	Jam	387,668.57	5,449.16
	Alat Bantu	1.00	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	55,548.98
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				382,572.48
	Overhead dan Profit 15 %				57,385.87
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				439,958.35
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)		Ton		1,821,152.76

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga				
	Pekerja	0.20	Jam	20,000.00	4,016.06
	Mandor	0.02	Jam	24,285.71	487.66
	Jumlah Harga Tenaga				4,503.73
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0.30	M3	344,500.00	102,607.63
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0.35	M3	344,500.00	121,373.71
	Semen	9.87	Kg	2,600.00	25,662.00
	Aspal	62.83	Kg	16,700.00	1,049,261.00
	Jumlah Harga Bahan				1,298,904.34
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.01	Jam	614,705.79	5,883.58
	AMP	0.02	Jam	8,699,347.42	174,685.69
	Genset	0.02	Jam	444,509.20	8,925.89
	Dump Truck	0.15	Jam	331,178.85	48,900.07
	Asp. Finisher	0.01	Jam	408,845.42	5,616.96
	Tandem Roller	0.01	Jam	586,563.34	7,932.64
	P. Tyre Roller	0.01	Jam	561,522.10	3,258.20
	Alat Bantu	1.00	Ls	25,000.00	25,000.00
	Jumlah Harga Peralatan				280,203.03
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,583,611.09
	Overhead dan Profit 15 %				237,541.66
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,821,152.76
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan		M2		4,923.38
	Tenaga				
	Pekerja	0.03	Jam	14,285.71	425.17
	Mandor	0.00	Jam	22,857.14	68.03
	Jumlah Harga Tenaga				493.20
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Motor Grader	0.00	Jam	745,127.57	2,217.64
	Vibro Roller	0.00	Jam	428,674.58	1,570.36
	Alat Bantu	1.00	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				3,788.01
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				4,281.20
	Overhead dan Profit 15 %				642.18
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				4,923.38
8.1.02.03.04.0010	Pengangkutan Box Culvert Uk. 80/80/20 - 120		Buah		84,026.11
	Tenaga				
	Pekerja	0.13	Jam	14,285.71	1,875.00
	Mandor	0.03	Jam	22,857.14	750.00
	Jumlah Harga Tenaga				2,625.00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Trailer	0.07	Jam	387,785.71	27,210.92
	Excavator 1 (untuk muat)	0.03	Jam	648,454.05	18,913.24
	Excavator 2 (untuk bongkar)	0.04	Jam	648,454.05	24,317.03
	Alat Bantu	1.00	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				70,441.19
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				73,066.19
	Overhead dan Profit 15 %				10,959.93
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				84,026.11
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air (Mekanik)		M3		1,912,178.82
	Tenaga				
	Pekerja	0.03	Jam	14,285.71	431.83
	Mandor	0.01	Jam	19,285.71	145.74
	Jumlah Harga Tenaga				577.58
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Excavator	0.01	Jam	648,454.05	4,900.44
	Dump Truck	0.13	Jam	331,178.85	43,747.51
	Alat Bantu	1.00	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				48,647.95
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				49,225.53
	Overhead dan Profit 15 %				7,383.83
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				56,609.36
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Beton Mutu Rendah fc’= 15 Mpa		M3		1,912,178.82
	Tenaga				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Pekerja	1.37	Jam	20,000.00	27,309.24
	Tukang	1.37	Jam	21,428.57	29,259.90
	Mandor	0.68	Jam	24,285.71	16,580.61
	Jumlah Harga Tenaga				73,149.75
	Bahan				
	Semen	327.54	Kg	2,600.00	851,604.00
	Pasir Beton	0.50	M3	185,000.00	92,941.15
	Agregat Kasar	0.91	M3	344,500.00	311,858.63
	Kayu Perancah	0.10	M3	2,000,000.00	200,000.00
	Paku	0.80	Kg	20,000.00	16,000.00
	Air	190.55	Liter	14.65	2,791.56
	Plastizier	0.82	Kg	40,000.00	32,630.40
	Jumlah Harga Bahan				1,507,825.74
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0.68	Jam	98,132.57	66,998.14
	Water Tanker	0.04	Jam	387,668.57	14,790.57
	Alat Bantu	1.00	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				81,788.71
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,662,764.19
	Overhead dan Profit 15 %				249,414.63
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,912,178.82
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik		M2		142,905.92
	Tenaga				
	Pekerja Biasa	0.60	Jam	14,285.71	8,571.43
	Tukang	0.23	Jam	18,571.43	4,178.57
	Mandor	0.08	Jam	22,857.14	1,714.29
	Jumlah Harga Tenaga				14,464.29
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	1.95	Kg	24,000.00	46,800.00
	Minyak Pencair (Thinner)	1.05	Liter	15,000.00	15,750.00
	Glass Bead	0.45	Kg	22,000.00	9,900.00
	Jumlah Harga Bahan				72,450.00
	Peralatan				
	Compressor	0.08	Jam	166,844.27	12,513.32
	Dump Truck	0.08	Jam	331,178.85	24,838.41
	Alat Bantu	1.00	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				37,351.73
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				124,266.02
	Overhead dan Profit 15 %				18,639.90
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				142,905.92
8.1.02.03.04.0010	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian		M3		264,480.76
	Tenaga				
	Pekerja	0.06	Jam	20,000.00	1,285.14
	Mandor	0.02	Jam	24,285.71	390.13
	Jumlah Harga Tenaga				1,675.27
	Bahan				
	Timbunan Pilihan	1.20	M3	165,000.00	198,000.00
	Jumlah Harga Bahan				198,000.00
	Peralatan				
	Motor Grader	0.01	Jam	745,127.57	8,358.80
	Tandem Roller	0.02	Jam	586,563.34	10,050.88
	Water Tank Truck	0.03	Jam	387,668.57	10,898.31
	Alat Bantu	1.00	Ls	1,000.00	1,000.00
	Jumlah Harga Peralatan				30,308.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				229,983.27
	Overhead dan Profit 15 %				34,497.49
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				264,480.76
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan		M2		4,923.38
	Tenaga				
	Pekerja	0.03	Jam	14,285.71	425.17
	Mandor	0.00	Jam	22,857.14	68.03
	Jumlah Harga Tenaga				493.20
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Motor Grader	0.00	Jam	745,127.57	2,217.64
	Vibro Roller	0.00	Jam	428,674.58	1,570.36
	Alat Bantu	1.00	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				3,788.01
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				4,281.20
	Overhead dan Profit 15 %				642.18
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				4,923.38

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0010	Penebangan Pohon, Cabut 1 Tunggul Pohon Tanaman Keras Diameter > 15 Cm Dan Membuang Sisa Tunggul Kayu Dan Akar-Akarnya		Buah		60,835.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.20	OH	125,000.00	25,000.00
	Mandor	0.02	OH	145,000.00	2,900.00
			Jumlah Harga Tenaga		27,900.00
	Peralatan				
	Chainsaw	0.10	UH	250,000.00	25,000.00
			Jumlah Harga Peralatan		25,000.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				52,900.00
	Overhead dan Profit 15 %				7,935.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				60,835.00
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Memasang Finishing Siar Adukan 1 PC : 2 PP		M2		75,503.25
	Tenaga				
	Pekerja	0.30	OH	100,000.00	30,000.00
	Tukang Batu	0.15	OH	130,000.00	19,500.00
	Mandor	0.02	OH	160,000.00	2,400.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	135,000.00	2,025.00
			Jumlah Harga Tenaga		53,925.00
	Bahan				
	Semen PC	6.34	Kg	1,500.00	9,510.00
	Pasir Pasang	0.01	M3	185,000.00	2,220.00
			Jumlah Harga Bahan		11,730.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				65,655.00
	Overhead dan Profit 15 %				9,848.25
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				75,503.25
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Urugan Pasir Urug		M3		305,555.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.30	OH	140,000.00	42,000.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
			Jumlah Harga Tenaga		43,700.00
	Bahan				
	Pasir Urug	1.20	M3	185,000.00	222,000.00
			Jumlah Harga Bahan		222,000.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				265,700.00
	Overhead dan Profit 15 %				39,855.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				305,555.00
8.1.02.03.04.0010	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)		Ls		37,195,000.00
	Penyiapan RK3K				
	Pembuatan prosedur dan instruks	1.00	Set	50,000.00	50,000.00
			Jumlah 1		50,000.00
	Sosialisasi dan Promosi K3				
	Pengarahan K3 (Safety Breafing) :	20.00	Org	15,000.00	300,000.00
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tools Box Meeting)				
	Simulasi K3	26.00	Org	50,000.00	1,300,000.00
	Spanduk (Banner)	2.00	Lembar	125,000.00	250,000.00
	Papan Informasi K3	1.00	Buah	200,000.00	200,000.00
			Jumlah 2		2,050,000.00
	Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri :				
	Alat Pelindung Kerja (APK) :				
	Tali Keselamatan (Safety Line)	1.00	Roll	150,000.00	150,000.00
	Pelindung Jatuh (Fall Arrester)	-	Set	-	-
	Alat Pelindung Diri (APD) :				
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	26.00	Buah	40,000.00	1,040,000.00
	Pelindung mata (Goggles, Spectacl	3.00	Buah	35,000.00	105,000.00
	Pelindung Pernapasan dan Mulut	26.00	Box	15,000.00	390,000.00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	52.00	Pasang	15,000.00	780,000.00
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	26.00	Buah	55,000.00	1,430,000.00
	Rubber Shoes	26.00	Pasang	75,000.00	1,950,000.00
	Safety Shoes	8.00	Pasang	3,000,000.00	24,000,000.00
			Jumlah 3		29,845,000.00
	Personil K3 Konstruksi :				
	Ahli K3		Org	-	-
	Petugas Kesehatan dan Keselamatan Konstrul		Org	-	-
	Petugas pengatur lalu lintas (Flagr	1.00	Org	500,000.00	500,000.00
			Jumlah 4		500,000.00
	Fasilitas Sarana Keselamatan				
	Peralatan P3K (Kotak K3, Tandu, C	1.00	Ls	2,500,000.00	2,500,000.00
	Obat Umum, Perban)				
	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1.00	Buah	550,000.00	550,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah 5	3,050,000.00
	Rambu - Rambu yang Diperlukan :				
	Rambu petunjuk	2.00	Buah	50,000.00	100,000.00
	Rambu larangan	2.00	Buah	50,000.00	100,000.00
	Rambu peringatan	2.00	Buah	50,000.00	100,000.00
	Tongkat pengatur lalu lintas (Waru	1.00	Buah	200,000.00	200,000.00
	Kerucut lalu lintas (Traffic Cone)	6.00	Buah	200,000.00	1,200,000.00
				Jumlah 6	1,700,000.00
	Protokol Covid-19 :				
	Tempat cuci tangan (protokol covid	1.00	Unit	250,000.00	250,000.00
				Jumlah 7	250,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				37,195,000.00
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam		M3		2,157,551.31
	Tenaga				
	Pekerja	0.93	Jam	20,000.00	18,695.47
	Mandor	0.09	Jam	24,285.71	2,270.16
				Jumlah Harga Tenaga	20,965.64
	Bahan				
	Agg Pokok	0.68	M3	400,000.00	270,967.74
	Agg Pengunci	0.34	M3	450,000.00	152,419.35
	Agg Penutup	0.19	Kg	104,000.00	19,726.45
	Aspal	81.60	Kg	17,100.00	1,395,360.00
				Jumlah Harga Bahan	1,838,473.55
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.01	Jam	-	-
	Dump Truck 1	0.13	Jam	-	-
	Dump Truck 2	0.00	Jam	-	-
	Dump Truck 3	0.00	Jam	-	-
	Tandem Roller	0.05	Jam	357,142.86	16,692.39
	Asphalt Distributor	0.02	Jam	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	16,692.39
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,876,131.57
	Overhead dan Profit 15 %				281,419.74
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,157,551.31
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		Liter		33,998.43
	Tenaga				
	Pekerja	0.00	Jam	20,000.00	29.30
	Mandor	0.00	Jam	24,285.71	17.79
				Jumlah Harga Tenaga	47.08
	Bahan				
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1.70	Liter	17,100.00	29,070.00
				Jumlah Harga Bahan	29,070.00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0.00	Jam	604,115.12	121.31
	Compressor	0.00	Jam	444,363.91	325.46
				Jumlah Harga Peralatan	446.77
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				29,563.85
	Overhead dan Profit 15 %				4,434.58
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				33,998.43
8.1.02.03.04.0010	Pekerjaan Latasir Kelas B (SS-B)		Ton		2,203,799.60
	Tenaga				
	Pekerja	0.14	Jam	20,000.00	2,811.24
	Mandor	0.02	Jam	24,285.71	487.66
				Jumlah Harga Tenaga	3,298.91
	Bahan				
	Pasir Kasar	0.01	M3	263,750.00	3,672.27
	Pasir Halus	0.01	M3	104,000.00	1,448.02
	Semen	31.50	Kg	2,600.00	81,900.00
	Aspal	92.70	Kg	17,100.00	1,585,170.00
				Jumlah Harga Bahan	1,672,190.29
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.01	Jam	781,140.46	7,476.59
	AMP	0.02	Jam	9,884,355.67	198,481.04
	Genset	0.02	Jam	630,383.65	12,658.31
	Dump Truck	0.02	Jam	783,237.35	12,743.92
	Asphalt Finisher	0.03	Jam	-	-
	Tandem Roller	0.02	Jam	357,142.86	8,498.42
	P. Tyre Roller	0.01	Jam	-	-
	Alat Bantu	1.00	Ls	1,000.00	1,000.00
				Jumlah Harga Peralatan	240,858.28
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,916,347.48
	Overhead dan Profit 15 %				287,452.12
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,203,799.60
8.1.02.03.04.0012	Beton, fc'10 Mpa		M3		1,390,633.42

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga				
	Pekerja	4.5898	Jam	21,115.12	96,913.93
	Tukang	0.5737	Jam	23,226.63	13,325.67
	Mandor	0.5737	Jam	25,338.15	14,537.09
	Jumlah Harga Tenaga				124,776.68
	Bahan				
	Semen	255.00	Kg	1,848.00	471,240.00
	Agregat Halus Beton	0.700267	M3	495,000.00	346,632.35
	Agregat Kasar	0.76356	M3	550,000.00	419,958.00
	Kayu Bekisting/Perancah	0.011113	M3	1,750,000.00	19,447.89
	Paku	0.133357	Kg	20,250.00	2,700.48
	Air	178.5	Liter	14.65	2,615.03
	Super Super Plastizier	0	Kg	40,000.00	-
	Jumlah Harga Bahan				1,262,593.75
	Peralatan				
	Concrete Vibrator	0.0382	Jam		
	Water Tanker	0.0060	Jam	541,655.87	3,262.99
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				3,262.99
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,390,633.42
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,390,633.42
8.1.02.03.04.0012	Beton Struktur, fc’30 Mpa, Lantai Jembatan		M3		3,037,441.63
	Tenaga				
	Pekerja	0.2892	Jam	21,115.12	6,105.58
	Tukang	0.0964	Jam	23,226.63	2,238.71
	Mandor	0.0482	Jam	25,338.15	1,221.12
	Jumlah Harga Tenaga				9,565.40
	Bahan				
	Semen	448.0000	Kg	1,760.00	788,480.00
	Agregat Halus Beton	0.7182	M3	495,000.00	355,509.00
	Agregat Kasar	0.8287	M3	550,000.00	455,785.00
	Kayu Perancah	0.2000	M3	2,200,000.00	440,000.00
	Paku	1.2000	Kg	82,500.00	99,000.00
	Air	212.8638	Liter	16.12	3,430.30
	Super Plastiziser, Maks 0,3 % Sm	0.0000	Kg	44,000.00	-
	Jumlah Harga Bahan				2,142,204.30
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.0268	Jam	927,642.47	24,836.48
	Concrete Batching Plant	0.0482	Jam	790,783.96	38,110.07
	Truk Mixer (Agitator)	0.9096	Jam	880,445.12	800,879.16
	Concrete Vibrator	0.0145	Jam	81,660.69	1,180.64
	Water Tanker	0.0382	Jam	541,655.87	20,665.59
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				885,671.93
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				3,037,441.63
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				3,037,441.63
8.1.02.03.04.0012	Beton Struktur, fc’25 Mpa		M3		2,556,687.18
	Tenaga				
	Pekerja	0.9639	Jam	21,115.12	20,351.93
	Tukang	0.2410	Jam	23,226.63	5,596.78
	Mandor	0.0964	Jam	25,338.15	2,442.23
	Jumlah Harga Tenaga				28,390.94
	Bahan				
	Semen	418.2000	Kg	1,760.00	736,032.00
	Agregat Halus Beton	0.6128	M3	495,000.00	303,352.94
	Agregat Kasar	0.7846	M3	550,000.00	431,508.00
	Kayu Perancah	0.2000	M3	2,200,000.00	440,000.00
	Paku	1.2000	Kg	82,500.00	99,000.00
	Air	181.7130	Liter	16.12	2,928.30
	Super Plastiziser, Maks 0,3 % Sm	0.0000	Kg	44,000.00	-
	Jumlah Harga Bahan				2,012,821.25
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.0268	Jam	927,642.47	24,836.48
	Concrete Batching Plant	0.0482	Jam	790,783.96	38,110.07
	Truk Mixer (Agitator)	0.4637	Jam	880,445.12	408,250.14
	Concrete Vibrator	0.2892	Jam	81,660.69	23,612.73
	Water Tanker	0.0382	Jam	541,655.87	20,665.59
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
	Jumlah Harga Peralatan				515,475.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,556,687.18
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,556,687.18
8.1.02.03.04.0012	Beton Siklop, fc’15 Mpa		M3		1,607,340.82
	Tenaga				
	Pekerja	6.4257	Jam	21,115.12	135,679.50
	Tukang	3.2129	Jam	23,226.63	74,623.73
	Mandor	0.8032	Jam	25,338.15	20,351.93
	Jumlah Harga Tenaga				230,655.15

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Bahan				
	Semen	206.3868	Kg	1,760.00	363,240.77
	Agregat Halus Beton	0.3479	M3	495,000.00	172,211.85
	Agregat Kasar	0.6793	M3	550,000.00	373,614.78
	Batu Belah	0.8030	M3	420,420.00	337,594.30
	Air	137.4536	Liter	16.12	2,215.06
				Jumlah Harga Bahan	1,479,531.92
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0.8032	Jam	133,393.42	107,143.31
	Water Tanker	0.0382	Jam	541,655.87	20,665.59
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	1,609,555.88
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				3,590,511.48
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				3,590,511.48
8.1.02.03.04.0012	Baja Tulangan Sirip BjTS 280		Kg		31,805.53
	Tenaga				
	Pekerja	0.1615	Jam	21,115.12	3,410.90
	Tukang	0.0538	Jam	23,226.63	1,250.66
	Mandor	0.0538	Jam	25,338.15	1,364.36
				Jumlah Harga Tenaga	6,025.93
	Bahan				
	BjTS 280	1.0200	Kg	24,750.00	25,245.00
	Kawat Beton	0.0200	M3	26,730.00	534.60
				Jumlah Harga Bahan	25,779.60
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				31,805.53
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				31,805.53
8.1.02.03.04.0012	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)		Kg		45,140.33
	Tenaga				
	Pekerja	0.0008	Jam	21,115.12	16.96
	Tukang	0.0001	Jam	23,226.63	1.87
	Mandor	0.0001	Jam	25,338.15	2.04
				Jumlah Harga Tenaga	20.86
	Bahan				
	Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 M	1.0000	Buah	42,460.00	42,460.00
				Jumlah Harga Bahan	42,460.00
	Peralatan				
	Trailer 30 Ton	0.00204	Jam	1,195,269.24	2,437.86
	Crane On Track 35 Ton	0.0001	Jam	2,216,100.86	221.61
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	2,659.47
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				45,140.33
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				45,140.33
8.1.02.03.04.0012	Pemasangan Baja Struktur		Kg		4,635.58
	Tenaga				
	Pekerja	0.0010	Jam	21,115.12	21.20
	Tukang	0.0050	Jam	23,226.63	116.60
	Mandor	0.0201	Jam	25,338.15	508.80
				Jumlah Harga Tenaga	646.60
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track 35 Ton	0.0018	Jam	2,216,100.86	3,988.98
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	3,988.98
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				4,635.58
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				4,635.58
8.1.02.03.04.0012	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 3500 mm		M		19,759,570.31
	Tenaga				
	Pekerja	1.5171	Jam	21,115.12	32,033.03
	Tukang	0.3793	Jam	23,226.63	8,809.08
	Mandor	0.3793	Jam	25,338.15	9,609.91
				Jumlah Harga Tenaga	50,452.02
	Bahan				
	Volume Beton Silinder fc' 25 MPa	2.6982	M3	2,528,296.25	6,821,873.31
	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	350.7673	Kg	24,750.00	8,681,489.53
	Material Pilihan (Granular Back fil	13.7397	M3	299,000.00	4,108,181.65
				Jumlah Harga Bahan	19,611,544.48
	Peralatan				
	Excavator	0.1141	Jam	855,285.39	97,573.81
	Crane On Track 35 Ton	0.0000	Jam	2,216,100.86	-

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		97,573.81
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				19,759,570.31
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				19,759,570.31
8.1.02.03.04.0012	Pengecatan Dekoratif Pada Elemen Struktur Beton, Tebal : 100 µm		M3		1,019,457.19
	Tenaga				
	Pekerja	5.2500	Jam	21,115.12	110,854.39
	Tukang	2.6250	Jam	23,226.63	60,969.92
	Mandor	0.8750	Jam	25,338.15	22,170.88
			Jumlah Harga Tenaga		193,995.19
	Bahan				
	Bronjong Dengan Kawat Dilapisi C	15.0000	Kg	24,200.00	363,000.00
	Batu	1.1000	M3	420,420.00	462,462.00
			Jumlah Harga Bahan		825,462.00
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,019,457.19
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,019,457.19
8.1.02.03.04.0012	Papan Nama Jembatan		Buah		475,855.91
	Tenaga				
	Pekerja	4.6667	Jam	21,115.12	98,537.24
	Tukang	2.3333	Jam	23,226.63	54,195.48
	Mandor	2.3333	Jam	25,338.15	59,122.34
			Jumlah Harga Tenaga		211,855.06
	Bahan				
	Marmmer	0.2400	M2	1,100,000.00	264,000.00
	Adukan Semen	0.0005	M3	1,776.12	0.85
			Jumlah Harga Bahan		264,000.85
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				475,855.91
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				475,855.91
8.1.02.03.04.0012	Pembongkaran Beton		M3		620,668.76
	Tenaga				
	Pekerja	12.0482	Jam	21,115.12	254,399.06
	Mandor	1.5060	Jam	25,338.15	38,159.86
			Jumlah Harga Tenaga		292,558.92
	Bahan				-
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
	Jack Hammer	1.5060	Jam	84,688.92	127,543.56
	Wheel Loader	0.0101	Jam	927,642.47	9,397.69
	Dump Truck 4 Ton	0.3357	Jam	569,462.60	191,168.60
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		328,109.84
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				620,668.76
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				620,668.76
8.1.02.03.04.0012	Pipa Drainase Baja Diameter 75 Mm		M¹		288,888.94
	Tenaga				
	Pekerja	1.4000	Jam	21,115.12	29,561.17
	Tukang	0.3500	Jam	23,226.63	8,129.32
	Mandor	0.1167	Jam	25,338.15	2,956.12
			Jumlah Harga Tenaga		40,646.61
	Bahan				
	Pipa Baja 150 mm	0.3333	Batang/m'	550,000.00	183,333.33
	Baja (Ducting, Klem)	1.0000	Kg	15,000.00	15,000.00
	Kawat Las	0.5000	M	77,000.00	38,500.00
			Jumlah Harga Bahan		236,833.33
	Peralatan				
	Welding set	0.116667	Jam	97,791.44	11,409.00
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		11,409.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				288,888.94
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				288,888.94
8.1.02.03.04.0012	Pipa Drainase PVC Diameter 75 mm		M¹		134,039.65
	Tenaga				
	Pekerja	0.3500	Jam	21,115.12	7,390.29
	Tukang	0.3500	Jam	23,226.63	8,129.32
	Mandor	0.7000	Jam	25,338.15	17,736.70

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Tenaga	33,256.32
	Bahan				
	Pipa PVC AW Dia 150 mm	0.3333	Batang/m'	220,000.00	73,333.33
	Baja Tulangan (Ankur)	1.5000	Kg	15,000.00	22,500.00
	Lem PVC	0.1000	Kg	49,500.00	4,950.00
				Jumlah Harga Bahan	100,783.33
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				134,039.65
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				134,039.65
8.1.02.03.04.0012	Pengecatan Dekoratif Pada Elemen Struktur Beton, Tebal : 100 µm		Kg		646.60
	Tenaga				
	Pekerja	0.0010	Jam	21,115.12	21.20
	Tukang	0.0050	Jam	23,226.63	116.60
	Mandor	0.0201	Jam	25,338.15	508.80
				Jumlah Harga Tenaga	646.60
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HF	0	Jam	5,252,086.80	-
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				646.60
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				646.60
8.1.02.03.04.0012	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A		Kg		26,667.06
	Tenaga				
	Pekerja	0.1050	Jam	21,115.12	2,217.09
	Tukang	0.0350	Jam	23,226.63	812.93
	Mandor	0.0350	Jam	25,338.15	886.84
				Jumlah Harga Tenaga	3,916.86
	Bahan				
	BjTS 420A	1.0200	Kg	21,780.00	22,215.60
	Kawat Beton	0.0200	M3	26,730.00	534.60
				Jumlah Harga Bahan	22,750.20
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				26,667.06
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				26,667.06
8.1.02.03.04.0012	Pengecatan Dekoratif Pada Elemen Struktur Beton, Tebal : 100 µm		M2		124,393.80
	Tenaga				
	Pekerja	0.2410	Jam	21,115.12	5,087.98
	Mandor	0.0602	Jam	25,338.15	1,526.39
				Jumlah Harga Tenaga	6,614.38
	Bahan				
	Cat dasar Beton (epoxy zinc)	0.2856	Kg	165,000.00	47,124.00
	Cat Akhir Protektif Beton (MC Urethane Thinner)	0.255	Kg	275,000.00	70,125.00
	Thinner	0.040184	Liter	13,200.00	530.42
	Air	0.0000	Liter	15,000.00	-
				Jumlah Harga Bahan	117,779.42
	Peralatan				
	Water Jet Blasting	0.0000	Jam	87,055.86	-
	Generator Set	0.0000	Jam	742,737.59	-
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				124,393.80
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				124,393.80
8.1.02.03.04.0012	Pengecatan Pada Elemen Sandaran Dan/Atau Pagar Pengaman (Guard Rail) 80 Mikron		M2		116,451.52
	Tenaga				
	Pekerja	1.2048	Jam	21,115.12	25,439.91
	Tukang	1.2048	Jam	23,226.63	27,983.90
	Mandor	0.2410	Jam	25,338.15	6,105.58
				Jumlah Harga Tenaga	59,529.38
	Bahan				
	Cat Dasar	0.2856	Kg	101,200.00	28,902.72
	Cat Akhir Protektif baja (Alkyd)	0.255	Kg	107,800.00	27,489.00
	Thinner	0.040184	Liter	13,200.00	530.42
				Jumlah Harga Bahan	56,922.14

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Peralatan				
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				116,451.52
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				116,451.52
8.1.02.03.04.0012	Rambu Jalan Tunggal Dengan Pemantul High Intensity Grade		Buah		1,013,677.50
	Tenaga				
	Pekerja	2.0167	Jam	21,115.12	42,582.16
	Tukang	0.4033	Jam	23,226.63	9,368.08
	Mandor	0.2017	Jam	25,338.15	5,109.86
			Jumlah Harga Tenaga		57,060.10
	Bahan				
	Pelat Rambu	1	Buah	316,500.00	316,500.00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1.0000	Batang	450,000.00	450,000.00
	Beton Fc 20 Mpa	0.0160	M3	2,034,821.21	32,557.14
			Jumlah Harga Bahan		799,057.14
	Peralatan				
	Dump Truck	0.2017	Jam	781,290.55	157,560.26
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		157,560.26
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,013,677.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,013,677.50
8.1.02.03.04.0012	Rel Pengaman		M		1,584,894.68
	Tenaga				
	Pekerja	3.8044	Jam	21,115.12	80,331.31
	Tukang	0.9511	Jam	23,226.63	22,091.11
	Mandor	0.4756	Jam	25,338.15	12,049.70
			Jumlah Harga Tenaga		114,472.12
	Bahan				
	Rel Pengaman (Termasuk Tiang B	1.02	M	935,000.00	953,700.00
	Patok Beton K-175	0.0929	Buah	1,562,656.10	145,175.50
			Jumlah Harga Bahan		1,098,875.50
	Peralatan				
	Dump Truck	0.4756	Jam	781,290.55	371,547.06
	Alat Bantu	1.0000	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		371,547.06
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,584,894.68
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,584,894.68
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan		M2		3,143.72
	Tenaga				
	Pekerja	0.0036	Jam	17,857.14	64.29
	Mandor	0.0018	Jam	21,428.57	38.57
			Jumlah Harga Tenaga		102.86
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
	Motor Grader	0.0018	Jam	523,724.29	942.70
	Tandem Roller	0.0037	Ls	456,245.21	1,688.11
			Jumlah Harga Peralatan		2,630.81
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				2,733.67
	Overhead dan Profit 15 %				410.05
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				3,143.72
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Timbunan Perata		M3		489,979.31
	Tenaga				
	Pekerja	0.0115	Jam	17,857.14	205.36
	Mandor	0.0057	Jam	21,428.57	122.14
			Jumlah Harga Tenaga		327.50
	Bahan				
	Timbunan Perata	1.2	M3	350,000.00	420,000.00
			Jumlah Harga Bahan		420,000.00
	Peralatan				
	Motor Grader	0.0018	Jam	523,724.29	942.70
	Tandem Roller	0.0037	Jam	456,245.21	1,688.11
	Water Tank	0.007	Jam	444,378.57	3,110.65
			Jumlah Harga Peralatan		5,741.46
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				426,068.96
	Overhead dan Profit 15 %				63,910.34
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				489,979.31
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Timbunan Bahu		M3		494,661.08
	Tenaga				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Pekerja	0.0195	Jam	17,857.14	348.21
	Mandor	0.0098	Jam	21,428.57	210.00
	Jumlah Harga Tenaga				558.21
	Bahan				
	Tasirtu	1.2	M3	350,000.00	420,000.00
	Jumlah Harga Bahan				420,000.00
	Peralatan				
	Tandem Roller	0.0098	Jam	456,245.21	4,471.20
	Water Tank	0.007	Jam	444,378.57	3,110.65
	Alat Bantu	1	Ls	2,000.00	2,000.00
	Jumlah Harga Peralatan				9,581.85
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				430,140.07
	Overhead dan Profit 15 %				64,521.01
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				494,661.08
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)		Liter		20,008.62
	Tenaga				
	Pekerja	0.0171	Jam	17,857.14	305.36
	Mandor	0.0043	Jam	21,428.57	92.14
	Jumlah Harga Tenaga				397.50
	Bahan				
	Aspal	0.679	Kg	16,700.00	11,339.30
	Kerosene	0.3708	Liter	15,000.00	5,562.00
	Jumlah Harga Bahan				16,901.30
	Peralatan				
	Alat Bantu	1	Ls	100.00	100.00
	Jumlah Harga Peralatan				100.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				17,398.80
	Overhead dan Profit 15 %				2,609.82
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				20,008.62
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam		Liter		3,762,913.13
	Tenaga				
	Pekerja	0.8806	Jam	17,857.14	15,725.00
	Mandor	0.1101	Jam	21,428.57	2,359.29
	Jumlah Harga Tenaga				18,084.29
	Bahan				
	Aggregat Pokok	1.5528	M3	558,000.00	866,462.40
	Aggregat Pengunci	0.3697	M3	576,000.00	212,947.20
	Aggregat Penutup	0.207	M3	273,000.00	56,511.00
	Aspal	105	Kg	16,700.00	1,753,500.00
	Kayu Bakar	0.45	OM3	750,000.00	337,500.00
	Jumlah Harga Bahan				3,226,920.60
	Peralatan				
	Tandem Roller	0.055	Jam	456,245.21	25,093.49
	Alat Bantu	1	Ls	2,000.00	2,000.00
	Jumlah Harga Peralatan				27,093.49
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				3,272,098.37
	Overhead dan Profit 15 %				490,814.76
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				3,762,913.13
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam (Patchi)		Liter		3,752,739.74
	Tenaga				
	Pekerja	0.3852	Jam	17,857.14	6,878.57
	Mandor	0.1101	Jam	21,428.57	2,359.29
	Jumlah Harga Tenaga				9,237.86
	Bahan				
	Aggregat Pokok	1.5528	M3	558,000.00	866,462.40
	Aggregat Pengunci	0.3697	M3	576,000.00	212,947.20
	Aggregat Penutup	0.207	M3	273,000.00	56,511.00
	Aspal	105	Kg	16,700.00	1,753,500.00
	Kayu Bakar	0.45	OM3	750,000.00	337,500.00
	Jumlah Harga Bahan				3,226,920.60
	Peralatan				
	Tandem Roller	0.055	Jam	456,245.21	25,093.49
	Alat Bantu	1	Ls	2,000.00	2,000.00
	Jumlah Harga Peralatan				27,093.49
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				3,263,251.94
	Overhead dan Profit 15 %				489,487.79
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				3,752,739.74
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Lapis Perekat (Tack Coat)		Liter		36,881.87
	Tenaga				
	Pekerja	0.0213	Jam	17,857.14	380.36
	Mandor	0.0053	Jam	21,428.57	113.57
	Jumlah Harga Tenaga				493.93
	Bahan				
	Aspal	1.5528	M3	16,700.00	25,931.76
	Kerosene	0.3697	M3	15,000.00	5,545.50
	Jumlah Harga Bahan				31,477.26
	Peralatan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Alat Bantu	1	Ls	100.00	100.00
				Jumlah Harga Peralatan	100.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				32,071.19
	Overhead dan Profit 15 %				4,810.68
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				36,881.87
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Latasir Kelas SS-B		M3		5,514,921.83
	Pekerjaan Latasir Kelas SS-B		Ton		2,473,059.12
	Pekerjaan Latasir Kelas SS-B		M2		110,298.44
	Tenaga				
	Pekerja	0.8604	Jam	17,857.14	15,364.29
	Mandor	0.1229	Jam	21,428.57	2,633.57
				Jumlah Harga Tenaga	493.20
	Bahan				
	Pasir	0.623	M3	375,000.00	233,625.00
	Filler	18.585	Kg	120,000.00	2,230,200.00
	Aspal	119.48	Kg	16,700.00	1,995,316.00
	Kayu Bakar	0.4478	M3	750,000.00	335,850.00
				Jumlah Harga Bahan	4,794,991.00
	Peralatan				
	Alat Bantu	1	Ls	100.00	100.00
				Jumlah Harga Peralatan	100.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				4,795,584.20
	Overhead dan Profit 15 %				719,337.63
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				5,514,921.83
8.1.02.03.04.0012	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		M3		606,174.30
	Tenaga				
	Pekerja	0.093708	Jam	17,857.14	1,673.36
	Mandor	0.013387	Jam	21,428.57	286.86
				Jumlah Harga Tenaga	1,960.22
	Bahan				
	Agregat A	1.258609	M3	400,000.00	503,443.71
				Jumlah Harga Bahan	503,443.71
	Peralatan				
	Motor Grader	0.004259	Jam	992,401.63	4,227.10
	Tandem Roller	0.013387	Jam	713,326.71	9,549.22
	Water Tanker	0.014056	Jam	421,723.26	5,927.84
	Alat Bantu	1	Ls	2,000.00	2,000.00
				Jumlah Harga Peralatan	21,704.15
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				527,108.08
	Overhead dan Profit 15 %				79,066.21
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				606,174.30
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)		Ton		1,979,159.53
	Tenaga				
	Pekerja	0.200803	Jam	17,857.14	3,585.77
	Mandor	0.02008	Jam	21,428.57	430.29
				Jumlah Harga Tenaga	4,016.06
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0.320568	M3	444,878.98	142,614.05
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0.419284	M3	488,168.48	204,681.28
	Semen	9.682	Kg	2,400.00	23,236.80
	Aspal	62.315	Kg	16,700.00	1,040,660.50
				Jumlah Harga Bahan	1,411,192.62
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.013124	Jam	847,957.50	11,128.93
	AMP	0.02008	Jam	11,620,580.28	233,344.99
	Genset	0.02008	Jam	677,887.77	13,612.20
	Dump Truck	0.02795	Jam	785,691.66	21,960.26
	Asp. Finisher	0.012527	Jam	980,077.17	12,277.15
	Tandem Roller	0.012756	Jam	518,063.03	6,608.51
	P. Tyre Roller	0.008408	Jam	816,755.67	6,867.56
	Alat Bantu	1	Ls	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	305,799.60
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,721,008.28
	Overhead dan Profit 15 %				258,151.24
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,979,159.53
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC)		Ton		1,862,493.75
	Tenaga				
	Pekerja	0.200803	Jam	17,857.14	3,585.77
	Mandor	0.02008	Jam	21,428.57	430.29
				Jumlah Harga Tenaga	4,016.06
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-20	0.371955	M3	444,878.98	165,474.76
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0.371875	M3	488,168.48	181,537.65
	Semen	9.682	Kg	2,400.00	23,236.80
	Aspal	57.165	Kg	16,700.00	954,655.50
				Jumlah Harga Bahan	1,324,904.71
	Peralatan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Wheel Loader	0.005369	Jam	847,957.50	4,552.74
	AMP	0.02008	Jam	11,620,580.28	233,344.99
	Genset	0.02008	Jam	677,887.77	13,612.20
	Dump Truck	0.02795	Jam	785,691.66	21,960.26
	Asp. Finisher	0.008351	Jam	980,077.17	8,184.76
	Tandem Roller	0.008504	Jam	518,063.03	4,405.67
	P. Tyre Roller	0.005606	Jam	816,755.67	4,578.37
	Alat Bantu	1	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		290,639.01
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,619,559.78
	Overhead dan Profit 15 %				242,933.97
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,862,493.75
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Lataston Lapis Pondasi (HRS-Bas		Ton		1,985,278.46
	Tenaga				
	Pekerja	0.120482	Jam	17,857.14	2,151.46
	Mandor	0.02008	Jam	21,428.57	430.29
			Jumlah Harga Tenaga		2,581.76
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-8 & 8-11 & 11-15	0.32208	M3	444,878.98	143,286.42
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0.163625	M3	488,168.48	79,876.57
	Pasir Halus	0.249254	M3	340,000.00	84,746.31
	Semen	19.364	Kg	2,400.00	46,473.60
	Aspal	63.86	Kg	16,700.00	1,066,462.00
			Jumlah Harga Bahan		1,420,844.90
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.005369	Jam	847,957.50	4,552.74
	AMP	0.02008	Jam	11,620,580.28	233,344.99
	Genset	0.02008	Jam	677,887.77	13,612.20
	Dump Truck	0.02795	Jam	785,691.66	21,960.26
	Asp. Finisher	0.014316	Jam	980,077.17	14,031.02
	Tandem Roller	0.014579	Jam	518,063.03	7,552.58
	P. Tyre Roller	0.00961	Jam	816,755.67	7,848.64
	Alat Bantu	1	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		302,902.44
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,726,329.09
	Overhead dan Profit 15 %				258,949.36
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,985,278.46
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC)		Ton		2,299,153.94
	Tenaga				
	Pekerja	0.120482	Jam	17,857.14	2,151.46
	Mandor	0.02008	Jam	21,428.57	430.29
			Jumlah Harga Tenaga		2,581.76
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0.258125	M3	444,878.98	114,834.39
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0.184227	M3	488,168.48	89,933.95
	Pasir Halus	0.280673	M3	340,000.00	95,428.85
	Semen	18.952	Kg	2,400.00	45,484.80
	Aspal	80.34	Kg	16,700.00	1,341,678.00
			Jumlah Harga Bahan		1,687,359.98
	Peralatan				
	Wheel Loader	0.005369	Jam	847,957.50	4,552.74
	AMP	0.02008	Jam	11,620,580.28	233,344.99
	Genset	0.02008	Jam	677,887.77	13,612.20
	Dump Truck	0.028702	Jam	785,691.66	22,551.12
	Asp. Finisher	0.017152	Jam	980,077.17	16,809.96
	Tandem Roller	0.017466	Jam	518,063.03	9,048.42
	P. Tyre Roller	0.011513	Jam	816,755.67	9,403.12
	Alat Bantu	1	Ls	-	-
			Jumlah Harga Peralatan		309,322.56
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,999,264.29
	Overhead dan Profit 15 %				299,889.64
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,299,153.94
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1n		M3		90,643.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.563	OH	125,000.00	70,375.00
	Mandor	0.0563	OH	150,000.00	8,445.00
			Jumlah Harga Tenaga		78,820.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				78,820.00
	Overhead dan Profit 15 %				11,823.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				90,643.00
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Timbunan Perata		M3		577,875.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.5	OH	125,000.00	62,500.00
	Mandor	0.05	OH	150,000.00	7,500.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Bahan			Jumlah Harga Tenaga	70,000.00
	Timbunan Perata	1.2	M3	350,000.00	420,000.00
				Jumlah Harga Bahan	420,000.00
	Peralatan				
	Stemper	0.05	Sewa-Hari	250,000.00	12,500.00
				Jumlah Harga Peralatan	12,500.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				502,500.00
	Overhead dan Profit 15 %				75,375.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				577,875.00
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Pengurugan Dengan Pasir Urug		M3		493,350.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.3	OH	125,000.00	37,500.00
	Mandor	0.01	Oh	150,000.00	1,500.00
				Jumlah Harga Tenaga	39,000.00
	Bahan				
	Pasir Urug	1.2	M3	325,000.00	390,000.00
				Jumlah Harga Bahan	390,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				429,000.00
	Overhead dan Profit 15 %				64,350.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				493,350.00
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20cm		M3		188,542.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.36	OH	125,000.00	45,000.00
	Tukang Kayu	0.18	OH	200,000.00	36,000.00
	Kepala Tukang	0.018	OH	225,000.00	4,050.00
	Mandor	0.036	OH	150,000.00	5,400.00
				Jumlah Harga Tenaga	90,450.00
	Bahan				
	Papan 3/20 cm (Kayu Klas III)	0.011	M³	4,000,000.00	44,000.00
	Kaso 5/7 cm (Kayu Klas III)	0.005	M³	3,800,000.00	19,000.00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0.3	Kg	35,000.00	10,500.00
				Jumlah Harga Bahan	73,500.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				163,950.00
	Overhead dan Profit 15 %				24,592.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				188,542.50
8.1.02.03.04.0012	Pekerjaan Beton Campuran 1Pc: 2Ps : 3Kr		M3		2,041,177.85
	Tenaga				
	Pekerja	1.3230	OH	125,000.00	165,375.00
	Tukang Batu	0.1890	OH	200,000.00	37,800.00
	Kepala Tukang	0.0190	OH	225,000.00	4,275.00
	Mandor	0.1320	OH	150,000.00	19,800.00
				Jumlah Harga Tenaga	227,250.00
	Bahan				
	Semen	326.0000	Kg	2,400.00	782,400.00
	Pasir Beton	0.5630	m³	375,000.00	211,111.11
	Batu Pecah 1/2	0.7915	m³	576,000.00	455,926.15
	Air	215.0000	Liter	50.00	10,750.00
				Jumlah Harga Bahan	1,460,187.26
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,3 M3	0.2500	Sewa-Hari	350,000.00	87,500.00
				Jumlah Harga Peralatan	87,500.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,774,937.26
	Overhead dan Profit 15 %				266,240.59
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,041,177.85
8.1.02.03.04.0012	Pembersihan Jembatan		M2		6,680.26
	Tenaga				
	Pekerja	0.2100	jam	18,496.27	3,884.22
	Mandor	0.1050	jam	21,428.57	2,250.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	6,134.22
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Mesin Pemotong Rumput	0.0112	jam	48,753.79	546.04
				Jumlah Harga Peralatan	546.04
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				6,680.26
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				6,680.26

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0012	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah		M2		3,725.64
	Tenaga				
	Pekerja	0.0065	jam	19,142.86	124.19
	Mandor	0.0032	jam	21,142.86	68.58
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		192.77
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
	Motor Grader	0.0032	jam	760,362.48	2,466.42
	Vibrator Roller	0.0025	Jam	419,397.84	1,066.45
			Jumlah Harga Peralatan		3,532.87
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				3,725.64
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				3,725.64
8.1.02.03.04.0025	Beton K.175 (Mekanik) Molen 0.50 M3		M3		1,899,786.42
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu	0.25	OH	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.10	OH	170,000.00	17,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		198,750.00
	Bahan				
	PC / Portland Cement	326.00	Kg	2,600.00	847,600.00
	PB / Pasir Beton	760.00	Kg	168.69	128,205.13
	Kr / Krikil	1029.00	Kg	355.81	366,125.10
	Air	215.00	Liter	250.00	53,750.00
			Jumlah Harga Bahan		1,395,680.23
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0.50 m3	0.14	Hari	403,067.00	57,557.97
			Jumlah Harga Peralatan		57,557.97
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,651,988.19
	Overhead + Profit (15%)				247,798.23
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				1,899,786.42
8.1.02.03.04.0025	Beton K - 225 (Mekanik)		M3		2,019,898.96
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu	0.25	OH	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.05	OH	170,000.00	8,500.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		190,250.00
	Bahan				
	PC / Portland Cement	371.00	Kg	2,600.00	964,600.00
	PB / Pasir Beton	698.00	Kg	168.69	117,746.29
	Kr / Krikil	1047.00	Kg	355.81	372,529.62
	Air	215.00	Liter	250.00	53,750.00
			Jumlah Harga Bahan		1,508,625.91
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0.50 m3	0.14	Hari	403,067.00	57,557.97
			Jumlah Harga Peralatan		57,557.97
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,756,433.87
	Overhead + Profit (15%)				263,465.08
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				2,019,898.96
8.1.02.03.04.0025	Beton K - 250 (Mekanik)		M3		2,054,331.57
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu	0.25	OH	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.05	OH	170,000.00	8,500.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		190,250.00
	Bahan				
	PC / Portland Cement	384.00	Kg	2,600.00	998,400.00
	PB / Pasir Beton	692.00	Kg	168.69	116,734.14
	Kr / Krikil	1039.00	Kg	355.81	369,683.16
	Air	215.00	Liter	250.00	53,750.00
			Jumlah Harga Bahan		1,538,567.31
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0.50 m3	0.14	Hari	403,067.00	57,557.97
			Jumlah Harga Peralatan		57,557.97
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,786,375.28
	Overhead + Profit (15%)				267,956.29
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				2,054,331.57
8.1.02.03.04.0025	Pembesian		Kg		23,807.36
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.01	OH	140,000.00	980.00
	Tukang Batu	0.01	OH	150,000.00	1,050.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Kepala Tukang	0.00	OH	170,000.00	119.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	68.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		2,217.00
	Bahan				
	Besi Beton (polos/ulir)	1.05	kg	17,211.95	18,072.55
	Kawat Ikat	0.02	kg	27,500.00	412.50
			Jumlah Harga Bahan		18,485.05
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				20,702.05
	Overhead + Profit (15%)				3,105.31
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				23,807.36
8.1.02.03.04.0025	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Multiflex 12 Atau 18 mm		M2		198,759.10
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.36	OH	140,000.00	50,400.00
	Tukang Kayu	0.36	OH	150,000.00	54,000.00
	Kepala Tukang	0.04	OH	170,000.00	6,120.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,120.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		116,640.00
	Bahan				
	Multi Flex 12 Atau 18 mm	0.01	Lembar	221,000.00	3,094.00
	Kaso 5/7 cm	0.01	M3	6,300,000.00	31,500.00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0.30	Kg	32,000.00	9,600.00
	Minyak Bekisting	0.20	Liter	60,000.00	12,000.00
			Jumlah Harga Bahan		56,194.00
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				172,834.00
	Overhead + Profit (15%)				25,925.10
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				198,759.10
8.1.02.03.04.0025	Perancah Bekisting Dinding Beton Menggunakan Balok 8/12 Tinggi Maksimum 4,5 m		M2		264,362.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.40	OH	140,000.00	56,000.00
	Tukang Kayu	0.20	OH	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	3,400.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,800.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		96,200.00
	Bahan				
	Kaso 5/7 cm	0.02	M3	6,300,000.00	126,000.00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0.24	Kg	32,000.00	7,680.00
			Jumlah Harga Bahan		133,680.00
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				229,880.00
	Overhead + Profit (15%)				34,482.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				264,362.00
8.1.02.03.04.0025	Bekisting Kolom Beton Biasa, Multiflex 12 Atau 18 mm		M2		229,204.20
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.33	OH	140,000.00	46,200.00
	Tukang Kayu	0.33	OH	150,000.00	49,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	5,610.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,610.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		106,920.00
	Bahan				
	Multi Flex 12 Atau 18 mm	0.13	Lembar	221,000.00	28,288.00
	Kaso 5/7 cm	0.01	M3	6,300,000.00	44,100.00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0.25	Kg	32,000.00	8,000.00
	Minyak Bekesting	0.20	Liter	60,000.00	12,000.00
			Jumlah Harga Bahan		92,388.00
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				199,308.00
	Overhead + Profit (15%)				29,896.20
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				229,204.20

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0025	Perancah Bekisting Kolom Beton Menggunakan Balok 5/7 Tinggi 4 m		M2		182,562.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.34	OH	140,000.00	47,600.00
	Tukang Kayu	0.17	OH	150,000.00	25,500.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	2,890.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,780.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		81,770.00
	Bahan				
	Kaso 5/7 cm	0.01	M3	6,300,000.00	69,300.00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0.24	kg	32,000.00	7,680.00
			Jumlah Harga Bahan		76,980.00
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				158,750.00
	Overhead + Profit (15%)				23,812.50
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				182,562.50
8.1.02.03.04.0025	Bongkar 1 m2 Bekesting Secara Biasa		M2		7,222.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	5,600.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	680.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		6,280.00
	Bahan				-
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				6,280.00
	Overhead + Profit (15%)				942.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				7,222.00
8.1.02.03.04.0025	Galian Tanah Biasa (Mekanik)		M3		39,853.97
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.01	OH	140,000.00	1,708.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,037.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		2,745.00
	Bahan				-
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
	Excavator	0.04	Jam	695,596.00	29,910.63
	Alat Bantu	1.00	Ls	2,000.00	2,000.00
			Jumlah Harga Peralatan		31,910.63
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				34,655.63
	Overhead + Profit (15%)				5,198.34
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				39,853.97
8.1.02.03.04.0025	Timbunan Tanah/Urugan Tanah Kembali		M3		90,275.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.50	OH	140,000.00	70,000.00
	Mandor	0.05	OH	170,000.00	8,500.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		78,500.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				78,500.00
	Overhead + Profit (15%)				11,775.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				90,275.00
8.1.02.03.04.0025	Timbunan Tanah Didatangkan		M3		243,455.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		15,700.00
	Bahan				
	Tanah Biasa/Liat berpasir (Onsite)	1.40	M3	140,000.00	196,000.00
			Jumlah Harga Bahan		196,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				211,700.00
	Overhead + Profit (15%)				31,755.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				243,455.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0025	Penghamparan Dan Pemadatan		M3		64,379.08
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.23	OJ	140,000.00	32,662.00
	Tukang Batu	0.05	OJ	150,000.00	7,005.00
	Mandor	0.02	OJ	170,000.00	3,961.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		43,628.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
	Bulldoser	0.02	Jam	250,000.00	4,497.50
	Excavator	0.01	Jam	695,596.00	5,411.74
	Dump Truck	0.01	Jam	366,503.00	2,444.58
			Jumlah Harga Peralatan		12,353.81
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				55,981.81
	Overhead + Profit (15%)				8,397.27
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				64,379.08
8.1.02.03.04.0025	Timbunan Tanah Didatangkan (Dipadatkan Secara Mekanis)		M3		256,205.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.14	OH	140,000.00	20,244.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	2,465.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		22,709.00
	Bahan				
	Tanah Biasa/Liat berpasir (Onsite)	1.40	M3	140,000.00	196,000.00
			Jumlah Harga Bahan		196,000.00
	Peralatan				
	Mesin (Stamper).250 Kg	0.02	Sewa-hari	182,868.00	4,077.96
			Jumlah Harga Peralatan		4,077.96
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				222,786.96
	Overhead + Profit (15%)				33,418.04
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				256,205.00
8.1.02.03.04.0025	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 1 - 2 m' Molen 0.50 m3		M3		2,146,962.28
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.36	OH	140,000.00	191,016.00
	Tukang Batu	0.62	OH	150,000.00	93,030.00
	Mandor	0.14	OH	170,000.00	23,188.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		307,234.00
	Bahan				
	Batu Kali/Batu Belah	1.20	M3	781,000.00	937,200.00
	Pasir Pasang	0.52	M3	348,300.00	181,116.00
	Portland Cement	163.00	Kg	2,600.00	423,800.00
			Jumlah Harga Bahan		1,542,116.00
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0.50 m3	0.04	Hari	403,067.00	17,573.72
			Jumlah Harga Peralatan		17,573.72
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,866,923.72
	Overhead + Profit (15%)				280,038.56
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				2,146,962.28
8.1.02.03.04.0025	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 2 s.d 3 m' Molen 0.50 m3		M3		2,190,857.78
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.55	OH	140,000.00	217,616.00
	Tukang Batu	0.68	OH	150,000.00	101,370.00
	Mandor	0.16	OH	170,000.00	26,418.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		345,404.00
	Bahan				
	Batu Kali/Batu Belah	1.20	M3	781,000.00	937,200.00
	Pasir Pasang	0.52	M3	348,300.00	181,116.00
	Portland Cement	163.00	Kg	2,600.00	423,800.00
			Jumlah Harga Bahan		1,542,116.00
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0.50 m3	0.04	Hari	403,067.00	17,573.72
			Jumlah Harga Peralatan		17,573.72
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,905,093.72
	Overhead + Profit (15%)				285,764.06
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				2,190,857.78
8.1.02.03.04.0025	Pasangan Batu Kali 1: 4 (Mekanik) Beda Tinggi > 4 s.d 5 m' Molen 0.50 m3		M3		2,289,764.68

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.99	OH	140,000.00	278,334.00
	Tukang Batu	0.80	OH	150,000.00	119,280.00
	Mandor	0.20	OH	170,000.00	33,796.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				431,410.00
	Bahan				
	Batu kali	1.20	M3	781,000.00	937,200.00
	Pasir Pasang	0.52	M3	348,300.00	181,116.00
	Portland Cement	163.00	Kg	2,600.00	423,800.00
	Jumlah Harga Bahan				1,542,116.00
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0.50 m3	0.04	Hari	403,067.00	17,573.72
	Jumlah Harga Peralatan				17,573.72
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,991,099.72
	Overhead + Profit (15%)				298,664.96
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				2,289,764.68
8.1.02.03.04.0025	Plesteran (1 PC : 3 PP)		M2		58,928.55
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Tukang Batu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				32,400.00
	Bahan				
	Pasir Pasang	0.02	M3	348,300.00	5,363.82
	Portland Cement	5.18	Kg	2,600.00	13,478.40
	Jumlah Harga Bahan				18,842.22
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				51,242.22
	Overhead + Profit (15%)				7,686.33
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				58,928.55
8.1.02.03.04.0025	Siaran (1 PC : 2 PP)		M2		83,519.33
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.20	OH	140,000.00	28,000.00
	Tukang Batu	0.20	OH	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	3,400.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,400.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				64,800.00
	Bahan				
	Pasir Pasang	0.01	M3	348,300.00	1,741.50
	Portland Cement	2.34	Kg	2,600.00	6,084.00
	Jumlah Harga Bahan				7,825.50
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				72,625.50
	Overhead + Profit (15%)				10,893.83
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				83,519.33
8.1.02.03.04.0025	Pekerjaan Acian		M2		46,977.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Tukang Batu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				32,400.00
	Bahan				
	Portland Cement	3.25	Kg	2,600.00	8,450.00
	Jumlah Harga Bahan				8,450.00
	Peralatan				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				40,850.00
	Overhead + Profit (15%)				6,127.50
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				46,977.50
8.1.02.03.04.0025	Pemasangan Pintu Sorong Baja Roda Rigi Stang Ganda b = 1 m		Buah		69,244,546.74
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	7.20	OH	140,000.00	1,008,000.00
	Tukang Las	3.60	OH	150,000.00	540,000.00
	Kepala Tukang	0.36	OH	170,000.00	61,200.00
	Mandor	0.72	OH	170,000.00	122,400.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				1,731,600.00
	Bahan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Besi Pengaku	21.60	Kg	22,958.33	495,900.00
	Kawat Las Listrik	4.80	Kg	44,000.00	211,200.00
	Camp Beton	0.22	M3	1,899,786.42	410,353.87
	Pas. Bata, Mortar Tipe N	0.43	M3	1,068,971.00	461,795.47
				Jumlah Harga Bahan	1,579,249.34
	Peralatan				
	Pintu Sorong Baja Stang Ganda b	1.00	Buah	56,000,000.00	56,000,000.00
	Tackle/Tripod Tinggi 4-5 m	1.08	Sewa-hari	450,000.00	486,000.00
	Mesin Las Listrik 250A, Diesel	1.08	Sewa-hari	385,000.00	415,800.00
				Jumlah Harga Peralatan	56,901,800.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				60,212,649.34
	Overhead + Profit (15%)				9,031,897.40
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				69,244,546.74
8.1.02.03.04.0025	Pemasangan Pintu Sorong Baja Roda Rigi Stang Ganda b = 1,25 m		Buah		73,844,546.74
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	7.20	OH	140,000.00	1,008,000.00
	Tukang Las	3.60	OH	150,000.00	540,000.00
	Kepala Tukang	0.36	OH	170,000.00	61,200.00
	Mandor	0.72	OH	170,000.00	122,400.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1,731,600.00
	Bahan				
	Besi Pengaku	21.60	Kg	22,958.33	495,900.00
	Kawat Las Listrik	4.80	Kg	44,000.00	211,200.00
	Camp Beton	0.22	M3	1,899,786.42	410,353.87
	Pas. Bata, Mortar Tipe N	0.43	M3	1,068,971.00	461,795.47
				Jumlah Harga Bahan	1,579,249.34
	Peralatan				
	Pintu Sorong Baja Stang Ganda b	1.00	Buah	60,000,000.00	60,000,000.00
	Tackle/Tripod Tinggi 4-5 m	1.08	Sewa-hari	450,000.00	486,000.00
	Mesin Las Listrik 250A, Diesel	1.08	Sewa-hari	385,000.00	415,800.00
				Jumlah Harga Peralatan	60,901,800.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				64,212,649.34
	Overhead + Profit (15%)				9,631,897.40
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				73,844,546.74
8.1.02.03.04.0025	Pasangan Pipa Suling-Suling		M		63,867.55
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.01	OH	140,000.00	1,400.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	170.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1,570.00
	Bahan				
	Pipa PVC Dia. 1" s.d 2"	1.05	M3	43,000.00	45,150.00
	Ijuk	0.10	Buah	6,000.00	600.00
	Kerikil	0.02	M3	456,500.00	8,217.00
				Jumlah Harga Bahan	53,967.00
	Peralatan				
					-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				55,537.00
	Overhead + Profit (15%)				8,330.55
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				63,867.55
8.1.02.03.04.0025	Pemasangan Bata Tipe N		M3		1,229,316.65
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.35	OH	140,000.00	189,000.00
	Tukang Batu	0.68	OH	150,000.00	101,250.00
	Mandor	0.14	OH	170,000.00	22,950.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	313,200.00
	Bahan				
	Bata Merah	500.00	Buah	700.00	350,000.00
	Portland Cement	106.50	Kg	2,600.00	276,900.00
	Pasir Pasang	0.37	M3	348,300.00	128,871.00
				Jumlah Harga Bahan	755,771.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,068,971.00
	Overhead + Profit (15%)				160,345.65
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				1,229,316.65
8.1.02.03.04.0025	Pasangan Bar Screen 1 M2 (Saringan Kasar)		M2		1,061,469.08
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.75	OH	140,000.00	105,000.00
	Tukang Tembok	0.25	OH	150,000.00	37,500.00
	Tukang Las	0.25	OH	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.08	OH	170,000.00	12,750.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		197,000.00
	Bahan				
	Besi Beton dia. 12 mm	30.00	M	17,211.95	516,358.59
	Baja Profil L.40.40.4	4.00	M	27,600.00	110,400.00
	Kawat Las Listrik	0.43	kg	44,000.00	19,008.00
			Jumlah Harga Bahan		645,766.59
	Peralatan				
	Bor Listrik Duduk 1kw	0.15	Sewa-hari	150,000.00	22,500.00
	Mesin Las Listrik 250A, Diesel	0.15	Sewa-hari	385,000.00	57,750.00
			Jumlah Harga Peralatan		80,250.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				923,016.59
	Overhead + Profit (15%)				138,452.49
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				1,061,469.08
8.1.02.03.04.0025	Pemagaran Daerah Kerja Dengan Seng Gelombang BJLS-30 Tinggi 1,8 m Pakai Rangka Kayu		M		847,135.54
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.18	OH	140,000.00	25,200.00
	Tukang Tembok	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Tukang Kayu	0.08	OH	150,000.00	12,000.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,060.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		55,260.00
	Bahan				
	Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05	1.20	Lembar	75,000.00	90,000.00
	Kaso 5/7 Kayu Kelas II	0.04	M3	6,300,000.00	220,500.00
	Paku Seng	0.30	kg	78,583.00	23,574.90
	Paku 7 cm	0.12	kg	32,000.00	3,840.00
	Pasangan Batu Ukuran 20/50, t =	0.15	M3	2,289,764.68	343,464.70
			Jumlah Harga Bahan		681,379.60
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				736,639.60
	Overhead + Profit (15%)				110,495.94
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				847,135.54
8.1.02.03.04.0025	Pembuatan Direksi Keet, Atap Asbes Gelombang , Dinding Triplek		M2		3,459,761.60
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.20	OH	140,000.00	168,000.00
	Tukang Batu	0.40	OH	150,000.00	60,000.00
	Kepala Tukang	0.04	OH	170,000.00	6,800.00
	Mandor	0.12	OH	170,000.00	20,400.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		255,200.00
	Bahan				
	Kaso 5/7	0.35	M3	2,100,000.00	735,000.00
	Dinding Triplek 4 mm	1.00	Lembar	60,000.00	60,000.00
	Pondasi Pasangan Batu	0.17	M3	2,289,764.68	389,260.00
	GRC Pelat, t=4mm, uk 122x244cm	1.24	Lembar	90,000.00	111,600.00
	Paku	0.75	kg	32,000.00	24,000.00
	Asbes Gelombang	0.30	Lembar	116,000.00	34,800.00
	Paku Asbes	0.10	kg	32,000.00	3,200.00
	Floor lantai (beton Lanti kerja)	0.15	M3	1,672,855.68	250,928.35
	Pintu Double teakwood Rangka ka	0.10	M2	800,000.00	80,000.00
	Frame besi Kaca Nako	1.00	Daun	25,000.00	25,000.00
	Cat dinding/plafon	16.50	M2	63,000.00	1,039,500.00
			Jumlah Harga Bahan		2,753,288.35
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				3,008,488.35
	Overhead + Profit (15%)				451,273.25
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				3,459,761.60
8.1.02.03.04.0025	Beton K.100 (Mekanik) Molen 0.50 M3		M3		1,672,855.68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu	0.25	OH	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.10	OH	170,000.00	17,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		198,750.00
	Bahan				
	PC / Portland Cement	247.00	Kg	2,600.00	642,200.00
	PB / Pasir Beton	869.00	Kg	168.69	146,592.44
	Kr / Krikil	1000.00	Kg	355.81	355,806.70
	Air	215.00	Liter	250.00	53,750.00
			Jumlah Harga Bahan		1,198,349.15
	Peralatan				

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05 0,9mx1,8m)				
	Molen Kapasitas 0.50 m3	0.14	Hari	403,067.00	57,557.97
			Jumlah Harga Peralatan		57,557.97
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,454,657.11
	Overhead + Profit (15%)				218,198.57
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				1,672,855.68
8.1.02.03.04.0025	Papan Nama Pekerjaan Menggunakan Multiplex 10 mm,Frame Alluminium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner		Buah		680,800.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.75	OH	140,000.00	105,000.00
	Tukang	0.75	OH	150,000.00	112,500.00
	Mandor	0.10	OH	170,000.00	17,000.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				234,500.00
	Bahan				
	Multiplek tebal 9 mm	0.18	Lembar	210,000.00	37,800.00
	Tiang kayu 5/7 (II), T = 3 m'	0.02	M3	6,300,000.00	132,300.00
	Frame allum L.10.1	0.10	kg	10,000.00	1,000.00
	Banner Plastik 0,6 x 0,8 m2	0.48	M2	50,000.00	24,000.00
	Paku Campuran 5 cm + 7 cm	1.25	kg	32,000.00	40,000.00
	Cat Kayu	1.50	Kg	81,600.00	122,400.00
	Jumlah Harga Bahan				357,500.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				592,000.00
	Overhead + Profit (15%)				88,800.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				680,800.00
8.1.02.03.04.0025	Mobilisasi Dan Demobilisasi Peralatan		LS		65,159,000.00
	Mobilisasi				
	Excavator	2.00	OH	6,500,000.00	13,000,000.00
	Buldozer	1.00	OH	650,000.00	650,000.00
	Dump Truck	4.00	OH	1,000,000.00	4,000,000.00
	Jumlah Mobilisasi				17,650,000.00
	Demobilisasi				
	Excavator	2.00	Lembar	6,500,000.00	13,000,000.00
	Buldozer	4.00	M3	6,500,000.00	26,000,000.00
	Dump Truck	0.10	kg	100,000.00	10,000.00
	Jumlah Demobilisasi				39,010,000.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				56,660,000.00
	Overhead + Profit (15%)				8,499,000.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				65,159,000.00
8.1.02.03.04.0025	1 M2 Stake Out Trase Saluran/Infrastruktur (Baru) Di Lapangan		M2		4,863.12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.01	OH	140,000.00	1,344.00
	Tukang	0.00	OH	150,000.00	720.00
	Kepala Tukang	0.00	OH	170,000.00	81.60
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	163.20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2,308.80
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
	Waterpass	0.00	Hari	150,000.00	720.00
	Theodolit	0.00	Hari	250,000.00	1,200.00
	Jumlah Harga Peralatan				1,920.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				4,228.80
	Overhead + Profit (15%)				634.32
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				4,863.12
8.1.02.03.04.0025	Pasang 1 M' Profil Melintang Galian		M		26,152.84
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.01	OH	140,000.00	1,008.00
	Tukang	0.00	OH	150,000.00	540.00
	Kepala Tukang	0.00	OH	170,000.00	61.20
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	122.40
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				1,731.60
	Bahan				
	Kaso 4/6 cm (kelas 3)	0.00	M3	2,100,000.00	5,250.00
	Papasn 2/20 (kelas 3)	0.00	M3	2,100,000.00	8,820.00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0.20	Kg	32,000.00	6,400.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Bahan	20,470.00
	Peralatan				
	Waterpass	0.00	Hari	150,000.00	540.00
				Jumlah Harga Peralatan	540.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				22,741.60
	Overhead + Profit (15%)				3,411.24
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				26,152.84
8.1.02.03.04.0025	1 Buah Kistdam Pasir/Tanah Dibungkus Karung Plastik Bagor 43 X 65 Cm		Buah		22,275.27
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	5,600.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	680.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	6,280.00
	Bahan				
	Karung Plastik/Bagor/Goni	1.00	Buah	10,000.00	10,000.00
	Tali Rapia/plastik/rami	2.00	M	500.00	1,000.00
	Sewa Pasir	0.01	M3	174,150.00	2,089.80
				Jumlah Harga Bahan	13,089.80
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				19,369.80
	Overhead + Profit (15%)				2,905.47
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				22,275.27
8.1.02.03.04.0025	Kerangka Kayu Untuk 1 M3 Kistdam Pasir/Tanah Ukuran 43 Cm X 65 Cm		M3		302,358.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Tukang	0.05	OH	150,000.00	7,500.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23,200.00
	Bahan				
	Kayu kaso uk. 5/7 Kelas II	0.04	M3	6,300,000.00	229,320.00
	Paku campuran 5 & 7 cm	0.33	Kg	32,000.00	10,400.00
				Jumlah Harga Bahan	239,720.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				262,920.00
	Overhead + Profit (15%)				39,438.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				302,358.00
8.1.02.03.04.0025	Pengoperasian Pompa Air Diesel Daya 7,5 KW Dengan Suctian Head Maks 3 M Dan Discharge Head Maks 10 M		Jam		414,000.00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	-
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Pompa Air Diesel 7,5 KW	1.20	Jam	300,000.00	360,000.00
	Q = 50 L/s				
				Jumlah Harga Peralatan	360,000.00
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				360,000.00
	Overhead + Profit (15%)				54,000.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				414,000.00
8.1.02.03.04.0025	Pasangan Pipa Suling-suling		M		63,867.55
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.01	OH	140,000.00	1,400.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	170.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1,570.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 1" s.d Ø 2"	1.05	M	43,000.00	45,150.00
	Ijuk	0.10	Kg	6,000.00	600.00
	Kerikil	0.02	M3	456,500.00	8,217.00
				Jumlah Harga Bahan	53,967.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				55,537.00
	Overhead + Profit (15%)				8,330.55
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				63,867.55

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0025	Pasangan Batu Kosong Yang Teratur Dan Padat-Sedikit Rongga, Beda Tinggi > 0 - 1 M		M		1,509,162.94
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.80	OH	140,000.00	112,000.00
	Tukang Batu	0.40	OH	150,000.00	60,000.00
	Mandor	0.08	OH	170,000.00	13,600.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				185,600.00
	Bahan				
	Batu uk. 12 - 25 cm	1.25	M3	781,000.00	976,250.00
	Pasir Pasang	0.43	M3	348,300.00	150,465.60
	Jumlah Harga Bahan				1,126,715.60
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,312,315.60
	Overhead + Profit (15%)				196,847.34
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				1,509,162.94
8.1.02.03.04.0025	Pengecatan 1 M2 Permukaan Baja Galvanis Secara Manual Sistem 1 Lapis Cat Penutup		M2		51,656.85
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.06	OH	140,000.00	8,400.00
	Tukang Cat	0.06	OH	150,000.00	9,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	2,040.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	510.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				19,950.00
	Bahan				
	Cat Penutup	0.30	Kg	81,600.00	24,480.00
	Kuas	0.01	Buah	13,900.00	139.00
	Pengencer/Tiner	0.01	Liter	35,000.00	350.00
	Jumlah Harga Bahan				24,969.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				44,919.00
	Overhead + Profit (15%)				6,737.85
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				51,656.85
8.1.02.03.04.0025	Pemasangan Pipa		M		322,416.30
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.40	OH	140,000.00	56,000.00
	Tukang Pipa	0.20	OH	150,000.00	30,000.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,800.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				92,800.00
	Bahan				
	Pipa GIP Diameter 100 mm	1.00	Kg	187,562.00	187,562.00
	Jumlah Harga Bahan				187,562.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				280,362.00
	Overhead + Profit (15%)				42,054.30
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				322,416.30
8.1.02.03.04.0025	Galian Tanah Biasa Untuk Pasangan (Manual) S.D 200 M3		M3		125,637.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.75	OH	140,000.00	105,000.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				109,250.00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				109,250.00
	Overhead + Profit (15%)				16,387.50
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				125,637.50
8.1.02.03.04.0025	Bekisting Balok Beton Biasa Menggunakan Kayu Papan 3/20 Cm (TP)		M2		283,797.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.36	OH	140,000.00	50,400.00
	Tukang Batu	0.18	OH	150,000.00	27,000.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	3,060.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,120.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				86,580.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Bahan				
	Papan 3/20 cm kayu Kelas II	0.01	M3	6,300,000.00	88,200.00
	Kaso 5/7 cm	0.01	M3	6,300,000.00	50,400.00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0.30	Kg	32,000.00	9,600.00
	Minyak Bekisting	0.20	Liter	60,000.00	12,000.00
				Jumlah Harga Bahan	160,200.00
	Peralatan				-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				246,780.00
	Overhead + Profit (15%)				37,017.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				283,797.00
8.1.02.03.04.0025	Perancah Bekisting Balok Menggunakan Kaso 5/7, Tinggi 4 M Dan JAT ≤ 1,0 M		M2		188,094.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.36	OH	140,000.00	50,400.00
	Tukang Batu	0.18	OH	150,000.00	27,000.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	3,060.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,120.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	86,580.00
	Bahan				
	Kaso 5/7 cm	0.01	M3	6,300,000.00	69,300.00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0.24	Kg	32,000.00	7,680.00
				Jumlah Harga Bahan	76,980.00
	Peralatan				-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				163,560.00
	Overhead + Profit (15%)				24,534.00
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				188,094.00
8.1.02.03.04.0025	Bronjong Kawat Pabrikasi ; Beda Tinggi 0 - 1 M'		M3		2,001,328.44
	Tenaga Kerja				
	Pekerja (Isi Batu)	0.36	OH	140,000.00	50,400.00
	Tukang (isi Batu)	0.12	OH	150,000.00	18,000.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,120.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	74,520.00
	Bahan				
	Batu Uk. 12 - 25 Cm	1.30	M3	781,000.00	1,015,300.00
	Kawat Bronjong	1.00	Buah	500,000.00	500,000.00
	Pasir Pasang	0.43	M3	348,300.00	150,465.60
				Jumlah Harga Bahan	1,665,765.60
	Peralatan				-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,740,285.60
	Overhead + Profit (15%)				261,042.84
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				2,001,328.44
8.1.02.03.04.0025	Bronjong Kawat Pabrikasi ; Beda Tinggi > 3 S.D 4 M'		M3		2,082,656.44
	Tenaga Kerja				
	Pekerja (Isi Batu)	0.70	OH	140,000.00	98,238.00
	Tukang (isi Batu)	0.23	OH	150,000.00	35,085.00
	Mandor	0.07	OH	170,000.00	11,917.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	145,240.00
	Bahan				
	Batu Uk. 12 - 25 Cm	1.30	M3	781,000.00	1,015,300.00
	Kawat Bronjong	1.00	Buah	500,000.00	500,000.00
	Pasir Pasang	0.43	M3	348,300.00	150,465.60
				Jumlah Harga Bahan	1,665,765.60
	Peralatan				-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,811,005.60
	Overhead + Profit (15%)				271,650.84
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				2,082,656.44
8.1.02.03.04.0025	Timbunan Atau Urugan Kembali Tanah Biasa/Liat Berpasir		m3		259,555.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15,700.00
	Bahan				
	Tanah Biasa/Liat Berpasir	1.40	M3	150,000.00	210,000.00
				Jumlah Harga Bahan	210,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				225,700.00
	Overhead + Profit	15%			33,855.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				259,555.00
8.1.02.03.04.0025	Pengurugan Kembali Galian Tanah		m3		90,275.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.50	OH	140,000.00	70,000.00
	Mandor	0.05	OH	170,000.00	8,500.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		78,500.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				78,500.00
	Overhead + Profit	15%			11,775.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				90,275.00
8.1.02.03.04.0025	Pengurugan Kembali galian Tanah		M3		90,275.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.50	OH	140,000.00	70,000.00
	Mandor	0.05	OH	170,000.00	8,500.00
			Jumlah Harga Tenaga		78,500.00
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				78,500.00
	Overhead & Profit (15%)				11,775.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				90,275.00
8.1.02.03.04.0026	Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam S.D. 1 M Untuk Volume S.D 200 M3		M3		125,637.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.75	OH	140,000.00	105,000.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		109,250.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				109,250.00
	Overhead + Profit 15 %				16,387.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				125,637.50
8.1.02.03.04.0026	Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam > 1 M S.D 2 M Untuk Volume S.D 200 M3		M3		153,697.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.90	OH	140,000.00	126,000.00
	Mandor	0.05	OH	170,000.00	7,650.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		133,650.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				133,650.00
	Overhead + Profit 15 %				20,047.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				153,697.50
8.1.02.03.04.0026	Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam > 2 M S.D 3 M Untuk Volume S.D 200 M3		M3		182,148.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.05	OH	140,000.00	147,000.00
	Mandor	0.07	OH	170,000.00	11,390.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		158,390.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				158,390.00
	Overhead + Profit 15 %				23,758.50

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
Harga Satuan Pokok Kegiatan					182,148.50
8.1.02.03.04.0026	Pengurangan Kembali 1 m3 Galian Tanah		M3		90,275.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.50	OH	140,000.00	70,000.00
	Mandor	0.05	OH	170,000.00	8,500.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					78,500.00
Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					78,500.00
Overhead + Profit 15 %					11,775.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					90,275.00
8.1.02.03.04.0026	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 0 S.D 1 M'		M3		2,073,885.46
Tenaga Kerja					
	Pekerja	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu	0.50	OH	150,000.00	75,000.00
	Mandor	0.10	OH	170,000.00	17,000.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					232,000.00
Bahan					
	Batu Belah / Batu Kali	1.20	M3	781,000.00	937,200.00
	Pasir Pasang	0.52	M3	348,300.00	181,116.00
	Portland Cement	163.00	Kg	2,600.00	423,800.00
Jumlah Harga Bahan					1,542,116.00
Peralatan					
	Molen Kapasitas 0,3 M3	0.07	Hari	403,067.00	29,262.66
Jumlah Harga Peralatan					29,262.66
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					1,803,378.66
Overhead + Profit 15 %					270,506.80
Harga Satuan Pokok Kegiatan					2,073,885.46
8.1.02.03.04.0026	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 1 S.D 2 M'		M3		2,160,404.56
Tenaga Kerja					
	Pekerja	1.36	OH	140,000.00	191,016.00
	Tukang Batu	0.62	OH	150,000.00	93,030.00
	Mandor	0.14	OH	170,000.00	23,188.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					307,234.00
Bahan					
	Batu Belah / Batu Kali	1.20	M3	781,000.00	937,200.00
	Pasir Pasang	0.52	M3	348,300.00	181,116.00
	Portland Cement	163.00	Kg	2,600.00	423,800.00
Jumlah Harga Bahan					1,542,116.00
Peralatan					
	Molen Kapasitas 0,3 M3	0.07	Hari	403,067.00	29,262.66
Jumlah Harga Peralatan					29,262.66
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					1,878,612.66
Overhead + Profit 15 %					281,791.90
Harga Satuan Pokok Kegiatan					2,160,404.56
8.1.02.03.04.0026	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N Menggunakan Molen Beda Tinggi > 2 S.D 3 M'		M3		2,289,735.86
Tenaga Kerja					
	Pekerja	2.03	OH	140,000.00	283,850.00
	Tukang Batu	0.68	OH	150,000.00	101,370.00
	Mandor	0.20	OH	170,000.00	34,476.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					419,696.00
Bahan					
	Batu Belah / Batu Kali	1.20	M3	781,000.00	937,200.00
	Pasir Pasang	0.52	M3	348,300.00	181,116.00
	Portland Cement	163.00	Kg	2,600.00	423,800.00
Jumlah Harga Bahan					1,542,116.00
Peralatan					
	Molen Kapasitas 0,3 M3	0.07	Hari	403,067.00	29,262.66
Jumlah Harga Peralatan					29,262.66
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					1,991,074.66
Overhead + Profit 15 %					298,661.20

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
Harga Satuan Pokok Kegiatan					2,289,735.86
8.1.02.03.04.0026	Plesteran Tebal 1 Cm, Dengan Mortar Tipe S, Fc' = 12,5 Mpa (Setara 1 Pc : 3 Pp)		M3		58,928.55
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Tukang Batu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					32,400.00
Bahan					
	Pasir Pasang	0.02	M3	348,300.00	5,363.82
	Portland Cement	5.18	Kg	2,600.00	13,478.40
Jumlah Harga Bahan					18,842.22
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					51,242.22
Overhead + Profit 15 %					7,686.33
Harga Satuan Pokok Kegiatan					58,928.55
8.1.02.03.04.0026	1 M3 Pekerjaan Acian		M2		46,977.50
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Tukang Batu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					32,400.00
Bahan					
	Portland Cement	3.25	Kg	2,600.00	8,450.00
Jumlah Harga Bahan					8,450.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					40,850.00
Overhead + Profit 15 %					6,127.50
Harga Satuan Pokok Kegiatan					46,977.50
8.1.02.03.04.0026	Siaran Dengan Mortar Tipe M, Fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 Pc : 2 PP)		M2		83,519.33
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.20	OH	140,000.00	28,000.00
	Tukang Batu	0.20	OH	150,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	3,400.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,400.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					64,800.00
Bahan					
	Pasir Pasang	0.01	M3	348,300.00	1,741.50
	Portland Cement	2.34	Kg	2,600.00	6,084.00
Jumlah Harga Bahan					7,825.50
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					72,625.50
Overhead + Profit 15 %					10,893.83
Harga Satuan Pokok Kegiatan					83,519.33
8.1.02.03.04.0026	Penulangan 100 Kg Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip		M3		2,047,575.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0.70	OH	140,000.00	98,000.00
	Tukang Besi	0.70	OH	150,000.00	105,000.00
	Kepala Tukang	0.07	OH	170,000.00	11,900.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,800.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					221,700.00
Bahan					
	Besi Beton (Polos/Ulir)	105.00	Kg	14,500.00	1,522,500.00
	Kawat Benrad	1.50	Kg	24,200.00	36,300.00
Jumlah Harga Bahan					1,558,800.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					1,780,500.00
Overhead + Profit 15 %					267,075.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan					2,047,575.00
8.1.02.03.04.0026	1 M3 Beton Mutu, F'C = 14,5 Mpa (K175), Semi Mekanis		M3		1,950,581.56
Tenaga Kerja					
	Pekerja	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu	0.25	OH	150,000.00	37,500.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.10	OH	170,000.00	17,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		198,750.00
	Bahan				
	PC / Portland Cement	326.00	Kg	2,600.00	847,600.00
	PB / Pasir Beton	760.00	Kg	168.69	128,205.13
	Kr / Krikil	1029.00	Kg	361.44	371,922.80
	Air	215.00	Liter	250.00	53,750.00
			Jumlah Harga Bahan		1,401,477.93
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0,3 m3	0.24	Hari	403,067.00	95,929.95
			Jumlah Harga Peralatan		95,929.95
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,696,157.88
	Overhead + Profit 15 %				254,423.68
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,950,581.56
8.1.02.03.04.0026	Pembersihan/ Parasan Saluran/ Bangunan Irigasi (Suakelola)		M2		1,256.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.008	Org/Hari	140,000.00	1,120.00
	Mandor	0.0008	Org/Hari	170,000.00	136.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		1,256.00
	Bahan				-
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,256.00
	Overhead + Profit 15 %				-
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,256.00
	Pembulatan				1,256.00
8.1.02.03.04.0026	Galian Sedimen Saluran Irigasi (Suakelola)		M3		178,200.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.200	Org/Hari	140,000.00	168,000.00
	Mandor	0.060	Org/Hari	170,000.00	10,200.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		178,200.00
	Bahan				-
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				178,200.00
	Overhead + Profit 15 %				-
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				178,200.00
	Pembulatan				178,200.00
8.1.02.03.04.0026	Timbunan Jalan Inspeksi Irigasi (Suakelola)		M3		235,210.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.250	Org/Hari	140,000.00	35,000.00
	Mandor	0.0130	Org/Hari	170,000.00	2,210.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		37,210.00
	Bahan				
	Sirtu	1.20	OH	165,000.00	198,000.00
			Jumlah Harga Bahan		198,000.00
	Peralatan				-
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				235,210.00
	Overhead + Profit 15 %				-
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				235,210.00
	Pembulatan				235,210.00
8.1.02.03.04.0027	Pasangan Batu Kali 1:4 (Mekanik) Beda Tinggi > 0 - 1m' Molen 0.50 m3		M3		2,060,443.18
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu	0.50	OH	150,000.00	75,000.00
	Mandor	0.10	OH	170,000.00	17,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		232,000.00
	Bahan				
	Batu Kali/Batu Belah	1.20	M3	781,000.00	937,200.00
	Pasir Pasang	0.52	M3	348,300.00	181,116.00
	Portland Cement	163.00	Kg	2,600.00	423,800.00
			Jumlah Harga Bahan		1,542,116.00
	Peralatan				-

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Molen Kapasitas 0.50 m3	0.04	Hari	403,067.00	17,573.72
				Jumlah Harga Peralatan	17,573.72
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				1,791,689.72
	Overhead + Profit (15%)				268,753.46
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				2,060,443.18
8.1.02.03.04.0029	Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M Untuk Volume 200 - 2000 M3		M3		101,649.65
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.56	OH	140,000.00	78,820.00
	Mandor	0.06	OH	170,000.00	9,571.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	88,391.00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan				88,391.00
	Overhead + Profit (15%)				13,258.65
	Harga Satuan Pokok Pekerjaan				101,649.65
8.1.02.03.04.0029	Pintu Air Jenis Sorong B = 2,00 m; h = 0,80 m; H = 1,80 m		Unit		56,344,250.00
	Upah Kerja				
	Fabrication dan Erection			12,000,000	12,000,000
	Pelapisan dan Pengecatan			1,500,000	1,500,000
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13,500,000.00
	Bahan				
	UNP 15	3.0000	Btg	1,200,000	3,600,000
	UNP 10	3.0000	Btg	475,000	1,425,000
	Plat 6 mm	2.0000	Lbr	2,050,000	4,100,000
	Plat 4 mm	1.0000	Lbr	1,300,000	1,300,000
	As Ulir Ø2"	1.0000	Btg	1,750,000	1,750,000
	Blok Bushing	3.0000	Set	950,000	2,850,000
	Bushing Bronze	3.0000	Bh	2,500,000	7,500,000
	Gear	3.0000	Set	3,000,000	9,000,000
	Shaft Gear Penghubung	1.0000	Bh	950,000	950,000
	Shaft Steer	1.0000	Pcs	650,000	650,000
	Steer Kapal	1.0000	Pcs	750,000	750,000
	Karet Anti Bocor	1.0000	Set	1,500,000	1,500,000
	Besi Beton	1.0000	Btg	120,000	120,000
				Jumlah Harga Bahan	35,495,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				48,995,000
	Overhead + Profit 15 %				7,349,250
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				56,344,250.00
8.1.02.03.04.0029	Pintu Air Jenis Sorong B = 1,25 m; h = 2,70 m; H = 5,90 m		Unit		68,419,250.00
	Upah Kerja				
	Fabrication dan Erection			15,000,000	15,000,000
	Pelapisan dan Pengecatan			1,500,000	1,500,000
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16,500,000.00
	Bahan				
	UNP 15	5.0000	Btg	1,200,000	6,000,000
	UNP 10	3.0000	Btg	475,000	1,425,000
	Plat 6 mm	3.0000	Lbr	2,050,000	6,150,000
	Plat 4 mm	2.0000	Lbr	1,300,000	2,600,000
	As Ulir Ø2"	2.0000	Btg	1,750,000	3,500,000
	Blok Bushing	3.0000	Bh	950,000	2,850,000
	Bushing Bronze	3.0000	Bh	2,500,000	7,500,000
	Gear	3.0000	Bh	3,000,000	9,000,000
	Shaft Gear Penghubung	1.0000	Bh	950,000	950,000
	Shaft Steer	1.0000	Bh	650,000	650,000
	Steer Kapal	1.0000	Bh	750,000	750,000
	Karet Anti Bocor	1.0000	Set	1,500,000	1,500,000
	Besi Beton	1.0000	Btg	120,000	120,000
				Jumlah Harga Bahan	42,995,000.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				59,495,000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Overhead + Profit 15 %				8,924,250
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				68,419,250.00
8.1.02.03.04.0029	Pintu Air Jenis Sorong B = 1,25 m; h = 1,30 m; H = 5,90 m		Unit		63,790,500.00
	Upah Kerja				
	Fabrication dan Erection			13,500,000	13,500,000
	Pelapisan dan Pengecatan			1,500,000	1,500,000
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				15,000,000.00
	Bahan				
	UNP 15	5.0000	Btg	1,200,000	6,000,000
	UNP 10	2.0000	Btg	475,000	950,000
	Plat 6 mm	2.0000	Lbr	2,050,000	4,100,000
	Plat 4 mm	2.0000	Lbr	1,300,000	2,600,000
	As Ulir Ø2"	2.0000	Btg	1,750,000	3,500,000
	Blok Bushing	3.0000	Set	950,000	2,850,000
	Bushing Bronze	3.0000	Bh	2,500,000	7,500,000
	Gear	3.0000	Set	3,000,000	9,000,000
	Shaft Gear Penghubung	1.0000	Bh	950,000	950,000
	Shaft Steer	1.0000	Bh	650,000	650,000
	Steer Kapal	1.0000	Bh	750,000	750,000
	Karet Anti Bocor	1.0000	Set	1,500,000	1,500,000
	Besi Beton	1.0000	Btg	120,000	120,000
	Jumlah Harga Bahan				40,470,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				55,470,000
	Overhead + Profit 15 %				8,320,500
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				63,790,500.00
8.1.02.03.04.0029	Pintu Air Jenis Sorong B = 1,00 m; h = 1,20 m; H = 4,90 m		Unit		55,984,875.00
	Upah Kerja				
	Fabrication dan Erection			11,500,000	11,500,000
	Pelapisan dan Pengecatan			1,500,000	1,500,000
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				13,000,000.00
	Bahan				
	UNP 15	4.0000	Btg	1,200,000	4,800,000
	UNP 10	1.5000	Btg	475,000	712,500
	Plat 6 mm	1.0000	Lbr	2,050,000	2,050,000
	Plat 4 mm	1.0000	Lbr	1,300,000	1,300,000
	As Ulir Ø2"	2.0000	Btg	1,750,000	3,500,000
	Blok Bushing	3.0000	Set	950,000	2,850,000
	Bushing Bronze	3.0000	Bh	2,500,000	7,500,000
	Gear	3.0000	Set	3,000,000	9,000,000
	Shaft Gear Penghubung	1.0000	Bh	950,000	950,000
	Shaft Steer	1.0000	Bh	650,000	650,000
	Steer Kapal	1.0000	Bh	750,000	750,000
	Karet Anti Bocor	1.0000	Set	1,500,000	1,500,000
	Besi Beton	1.0000	Btg	120,000	120,000
	Jumlah Harga Bahan				35,682,500.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				48,682,500
	Overhead + Profit 15 %				7,302,375
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				55,984,875.00
8.1.02.03.04.0029	Pintu Air Jenis Sorong B = 1,50 m; h = 1,30 m; H = 5,90 m		Unit		65,515,500.00
	Upah Kerja				
	Fabrication dan Erection			15,000,000	15,000,000
	Pelapisan dan Pengecatan			1,500,000	1,500,000
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				16,500,000.00
	Bahan				
	UNP 15	5.0000	Btg	1,200,000	6,000,000
	UNP 10	2.0000	Btg	475,000	950,000
	Plat 6 mm	2.0000	Lbr	2,050,000	4,100,000
	Plat 4 mm	2.0000	Lbr	1,300,000	2,600,000
	As Ulir Ø2"	2.0000	Btg	1,750,000	3,500,000
	Blok Bushing	3.0000	Set	950,000	2,850,000
	Bushing Bronze	3.0000	Bh	2,500,000	7,500,000
	Gear	3.0000	Set	3,000,000	9,000,000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Shaft Gear Penghubung	1.0000	Pcs	950,000	950,000
	Shaft Steer	1.0000	Pcs	650,000	650,000
	Steer Kapal	1.0000	Bh	750,000	750,000
	Karet Anti Bocor	1.0000	Set	1,500,000	1,500,000
	Besi Beton	1.0000	Btg	120,000	120,000
Jumlah Harga Bahan				40,470,000.00	
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan				-	
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				56,970,000	
Overhead + Profit 15 %				8,545,500	
Harga Satuan Pokok Kegiatan				65,515,500.00	
8.1.02.03.04.0029	Pintu Air Jenis Sorong B = 1,00 m; h = 2,50 m; H = 3,90 m		Unit	57,724,250.00	
Upah Kerja					
	Fabrication dan Erection			12,000,000	12,000,000
	Pelapisan dan Pengecatan			1,500,000	1,500,000
Jumlah Harga Tenaga Kerja				13,500,000.00	
Bahan					
	UNP 15	4.0000	Btg	1,200,000	4,800,000
	UNP 10	3.0000	Btg	475,000	1,425,000
	Plat 6 mm	2.0000	Lbr	2,050,000	4,100,000
	Plat 4 mm	1.0000	Lbr	1,300,000	1,300,000
	As Ulir Ø2"	1.0000	Btg	1,750,000	1,750,000
	Blok Bushing	3.0000	Bh	950,000	2,850,000
	Bushing Bronze	3.0000	Bh	2,500,000	7,500,000
	Gear	3.0000	Set	3,000,000	9,000,000
	Shaft Gear Penghubung	1.0000	Bh	950,000	950,000
	Shaft Steer	1.0000	Bh	650,000	650,000
	Steer Kapal	1.0000	Bh	750,000	750,000
	Karet Anti Bocor	1.0000	Set	1,500,000	1,500,000
	Besi Beton	1.0000	Btg	120,000	120,000
Jumlah Harga Bahan				36,695,000.00	
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan				-	
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				50,195,000	
Overhead + Profit 15 %				7,529,250	
Harga Satuan Pokok Kegiatan				57,724,250.00	
8.1.02.03.04.0029	Pintu Air Jenis Sorong B = 1,00 m; h = 0,70 m; H = 2,00 m		Unit	40,250,000.00	
Upah Kerja					
	Fabrication dan Erection			9,315,000	9,315,000
	Pelapisan dan Pengecatan			1,650,000	1,650,000
	Transport / Angkutan			2,150,000	2,150,000
	Pemasangan			2,200,000	2,200,000
Jumlah Harga Tenaga Kerja				15,315,000.00	
Bahan					
	Besi Siku 80x80x8	4.0000	Btg	495,000	1,980,000
	Besi Plat Pengisian	1.0000	Btg	1,650,000	1,650,000
	Shaft ulir pengangkat daun pintu	1.0000	Btg	4,450,000	4,450,000
	Blok busung / Rumah busung	1.0000	Unit	2,350,000	2,350,000
	Busing brma	1.0000	Unit	3,700,000	3,700,000
	Spil	1.0000	Pcs	60,000	60,000
	Baut Contra	1.0000	Pcs	50,000	50,000
	Stir Pintu	1.0000	Unit	950,000	950,000
	Plat Daun Pintu	1.0000	Lbr	3,750,000	3,750,000
	Besi Eser 12 mm	1.0000	Btg	95,000	95,000
	Baut	26.0000	Pcs	25,000	650,000
Jumlah Harga Bahan				19,685,000.00	
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan				-	
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				35,000,000	
Overhead + Profit 15 %				5,250,000	
Harga Satuan Pokok Kegiatan				40,250,000.00	
8.1.02.03.04.0029	Pintu Air Jenis Sorong B = 0,80 m; h = 0,70 m; H = 2,00 m		Unit	38,392,750.00	
Upah Kerja					
	Fabrication dan Erection			8,500,000	8,500,000
	Pelapisan dan Pengecatan			1,450,000	1,450,000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Transport / Angkutan			1,850,000	1,850,000
	Pemasangan			1,900,000	1,900,000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		13,700,000.00
	Bahan				
	Besi Siku 80x80x8	4.0000	Btg	495,000	1,980,000
	Besi Plat Pengisian	1.0000	Btg	1,650,000	1,650,000
	Shaft ulir pengangkat daun pintu	1.0000	Btg	4,450,000	4,450,000
	Blok busing / Rumah busing	1.0000	Unit	2,350,000	2,350,000
	Busing brma	1.0000	Unit	3,700,000	3,700,000
	Spii	1.0000	Pcs	60,000	60,000
	Baut Contra	1.0000	Pcs	50,000	50,000
	Stir Pintu	1.0000	Unit	950,000	950,000
	Plat Daun Pintu	1.0000	Lbr	3,750,000	3,750,000
	Besi Eser 12 mm	1.0000	Btg	95,000	95,000
	Baut	26.0000	Pcs	25,000	650,000
			Jumlah Harga Bahan		19,685,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				33,385,000
	Overhead + Profit 15 %				5,007,750
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				38,392,750.00
8.1.02.03.04.0029	Pintu Air Jenis Sorong B = 0,70 m; h = 0,70 m; H = 2,00 m		Unit		34,730,000.00
	Upah Kerja				
	Fabrication dan Erection			7,900,000	7,900,000
	Pelapisan dan Pengecatan			1,250,000	1,250,000
	Transport / Angkutan			1,550,000	1,550,000
	Pemasangan			1,600,000	1,600,000
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		12,300,000.00
	Bahan				
	Besi Siku 80x80x8	4.0000	Btg	495,000	1,980,000
	Besi Plat Pengisian	1.0000	Btg	1,250,000	1,250,000
	Shaft ulir pengangkat daun pintu	1.0000	Btg	4,100,000	4,100,000
	Blok busing / Rumah busing	1.0000	Unit	2,200,000	2,200,000
	Busing brma	1.0000	Unit	3,465,000	3,465,000
	Spii	1.0000	Pcs	60,000	60,000
	Baut Contra	1.0000	Pcs	50,000	50,000
	Stir Pintu	1.0000	Unit	950,000	950,000
	Plat Daun Pintu	1.0000	Lbr	3,100,000	3,100,000
	Besi Eser 12 mm	1.0000	Btg	95,000	95,000
	Baut	26.0000	Pcs	25,000	650,000
			Jumlah Harga Bahan		17,900,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				30,200,000
	Overhead + Profit 15 %				4,530,000
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				34,730,000.00
8.1.02.03.04.0035	Pembersihan Lapangan & Perataan Tanah		M2		17,077.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	Org/Hari	140,000.00	14,000.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		14,850.00
	Bahan				
					-
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				14,850.00
	Overhead + Profit 15 %				2,227.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				17,077.50
	Pembulatan				17,100.00
8.1.02.03.04.0035	Pengukuran & Pasang Bouwplank		M		23,287.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.08	Org/Hari	140,000.00	11,200.00
	Tukang Kayu Kasar	0.04	Org/Hari	150,000.00	6,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.01	Org/Hari	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		19,750.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Bahan				
	Kayu Kaso 5 / 7 (borneo)	0.01	M3		-
	Kayu Papan 3 / 20 borneo	0.01	M3		-
	Paku 5 s/d 10 cm	0.02	kg	25,000.00	500.00
	Jumlah Harga Bahan				500.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				20,250.00
	Overhead + Profit 15 %				3,037.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				23,287.50
	Pembulatan				23,300.00
8.1.02.03.04.0035	Pembuatan Direksi Keet (Dinding Tripleks 6 mm+ Atap Asbes Gelombang+ Plafond Asbes Semen 3 mm)		M2		524,975.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.20	Org/Hari	140,000.00	168,000.00
	Tukang Kayu Kasar	0.40	Org/Hari	150,000.00	60,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.04	Org/Hari	170,000.00	6,800.00
	Mandor	0.06	Org/Hari	170,000.00	10,200.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				245,000.00
	Bahan				
	Kaso kamper medan	0.05	M3		-
	Triplex t. 4 mm	0.80	Lembar	135,000.00	108,000.00
	Triplex t. 4 mm	0.70	Lembar	135,000.00	94,500.00
	Paku 4 s/d 7 cm	0.50	kg		-
	Paku payung	9.00	Buah		-
	Triplex t. 9 mm	0.06	M2	150,000.00	9,000.00
	Cat plafond acrylic emulsion KW.II	1.00	M2		-
	Jumlah Harga Bahan				211,500.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				456,500.00
	Overhead + Profit 15 %				68,475.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				524,975.00
	Pembulatan				525,000.00
8.1.02.03.04.0035	Pembuatan Papan Nama Proyek		Buah		757,100.20
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.63	Org/Hari	140,000.00	88,200.00
	Tukang Kayu Kasar	1.00	Org/Hari	150,000.00	150,000.00
	Tukang Cat Biasa	0.50	Org/Hari	150,000.00	75,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
	Mandor	0.10	Org/Hari	170,000.00	17,000.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				347,200.00
	Bahan				
	Kayu Kaso 5 / 7 (borneo)	0.03	M3		-
	Kayu Papan 3 / 20 borneo	0.09	M3		-
	Paku 5 s/d 10 cm	0.60	kg	25,000.00	15,000.00
	Meni kayu	0.75	kg	50,000.00	37,500.00
	Plamir Kayu	0.30	kg	49,000.00	14,700.00
	Amplas Kayu	2.00	Lembar	11,000.00	22,000.00
	Kwas cat	0.20	Buah	30,000.00	6,000.00
	Cat kayu/Besi	0.40	kg	81,120.00	32,448.00
	Semen (50 Kg)	0.50	Zak	165,000.00	82,500.00
	Pasir Beton	0.06	M3	600,000.00	36,000.00
	Batu Split Pecah Mesin 3/5	0.10	M3	650,000.00	65,000.00
	Jumlah Harga Bahan				311,148.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				658,348.00
	Overhead + Profit 15 %				98,752.20
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				757,100.20
	Pembulatan				757,100.00
8.1.02.03.04.0035	Stripping Tanah Tebal 20 cm		M2		9,027.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	Org/Hari	140,000.00	7,000.00
	Mandor	0.01	Org/Hari	170,000.00	850.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				7,850.00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				7,850.00
	Overhead + Profit 15 %				1,177.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				9,027.50
	Pembulatan				9,000.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0035	Galian Tanah, Dalam S/D 1 M		M3		125,600.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.75	Org/Hari	140,000.00	105,000.00
	Mandor	0.03	Org/Hari	170,000.00	4,250.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		109,250.00
	Bahan				
				-	
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
				-	
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				109,250.00
	Overhead + Profit 15 %				16,387.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				125,637.50
	Pembulatan				125,600.00
8.1.02.03.04.0035	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)		LS		969,000.00
	Sosialisasi dan Promosi K3				
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		-
	Alat Pelindung Diri Terdiri Atas Topi Pelindung (Safety Helmet)	4.00	Buah	53,600.00	214,400.00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	4.00	Pasang	13,650.00	54,600.00
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	4.00	Buah	25,000.00	100,000.00
	Sepatu Karet Keselamatan	4.00	Pasang	125,000.00	500,000.00
			Jumlah Harga Bahan		869,000.00
	Fasilitas Sarana Kesehatan Perlengkapan P3K (Kotak K3)	1.00	Buah	100,000.00	100,000.00
			Jumlah Harga Peralatan		100,000.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				969,000.00
	Overhead + Profit	0.00			-
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				969,000.00
8.1.02.03.04.0035	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm		m2		9,027.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.05	OH	140,000.00	7,000.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	850.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		7,850.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				7,850.00
	Overhead + Profit	15%			1,177.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				9,027.50
8.1.02.03.04.0035	Pasangan Batu untuk Tembok Penahan Tanah/Tanggul Dengan Mortar Tipe N, fc' = 5,2 MPa (Setara 1 PC : 4 PP) Dengan menggunakan Molen		m3		1,056,661.40
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu	0.50	OH	150,000.00	75,000.00
	Mandor	0.10	OH	170,000.00	17,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		232,000.00
	Bahan				
	Batu Kali	1.20	M3	228,500.00	274,200.00
	Pasir Pasang	0.52	M3	216,800.00	112,736.00
	Portland Cement	163.00	Kg	1,700.00	277,100.00
			Jumlah Harga Bahan		664,036.00
	Peralatan				
	Molen	0.08	Sewa-Hari	300,000.00	22,800.00
			Jumlah Harga Peralatan		22,800.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				918,836.00
	Overhead + Profit	15%			137,825.40
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,056,661.40
8.1.02.03.04.0035	Plesteran Tebal 1,5 cm, Dengan Mortar Tipe N, fc' = 5,2 Mpa (Setara 1 PC : 4 PP)		m2		66,870.20
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.13	OH	140,000.00	18,200.00
	Tukang Batu	0.13	OH	150,000.00	19,500.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	2,210.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	2,210.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	42,120.00
	Bahan				
	PC / Portland Cement	6.24	Kg	1,700.00	10,608.00
	PP / Pasir Pasang	0.03	M3	216,800.00	5,420.00
				Jumlah Harga Bahan	16,028.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				58,148.00
	Overhead + Profit	15%			8,722.20
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				66,870.20
8.1.02.03.04.0035	Pekerjaan Acian		m2		59,713.75
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.20	OH	140,000.00	28,000.00
	Tukang Batu	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46,400.00
	Bahan				
	Portland Cement	3.25	Kg	1,700.00	5,525.00
				Jumlah Harga Bahan	5,525.00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				51,925.00
	Overhead + Profit	15%			7,788.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				59,713.75
8.1.02.03.04.0035	Beton Mutu fc' 7,4 Mpa (K100)		m3		1,130,184.36
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu	0.25	OH	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.10	OH	170,000.00	17,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	198,750.00
	Bahan				
	PC / Portland Cement	247.00	Kg	1,700.00	419,900.00
	PB / Pasir Beton	869.00	Kg	154.86	134,570.86
	Kr / Kerikil	1000.00	Kg	158.15	158,148.15
	Air	215.00	Liter	-	-
				Jumlah Harga Bahan	712,619.01
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0,35 m3	0.24	Hari	300,000.00	71,400.00
				Jumlah Harga Peralatan	71,400.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				982,769.01
	Overhead + Profit	15%			147,415.35
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,130,184.36
8.1.02.03.04.0035	Beton Mutu fc' 14,5 Mpa (K175)		m3		1,270,492.25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OH	140,000.00	140,000.00
	Tukang Batu	0.25	OH	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.10	OH	170,000.00	17,000.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	198,750.00
	Bahan				
	PC / Portland Cement	326.00	Kg	1,700.00	554,200.00
	PB / Pasir Beton	760.00	Kg	154.86	117,691.43
	Kr / Kerikil	1029.00	Kg	158.15	162,734.44
	Air	215.00	Liter	-	-
				Jumlah Harga Bahan	834,625.87
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0,35 m3	0.24	Hari	300,000.00	71,400.00
				Jumlah Harga Peralatan	71,400.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				1,104,775.87
	Overhead + Profit	15%			165,716.38
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,270,492.25
8.1.02.03.04.0035	Beton Siklop Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa (K-175) Batu Belah		m3		1,079,791.60
	(Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, Pakai Molen)				
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.89	OH	140,000.00	124,740.00
	Tukang Batu	0.30	OH	150,000.00	44,550.00
	Mandor	0.09	OH	170,000.00	15,147.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	184,437.00
	Bahan				
	Batu Belah	0.58	M3	228,500.00	132,758.50
	PC / Portland Cement	227.50	Kg	1,700.00	386,750.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	PB / Pasir Beton	530.50	Kg	154.86	82,151.71
	Kr / Kerikil / Agregat	718.20	Kg	158.15	113,582.00
	Air	150.10	Liter	-	-
	Jumlah Harga Bahan				715,242.21
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0,3 m3	0.13	Hari	300,000.00	39,270.00
	Jumlah Harga Peralatan				39,270.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				938,949.21
	Overhead + Profit	15%			140,842.38
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,079,791.60
8.1.02.03.04.0035	Penulangan Dengan Besi Polos Atau Besi Sirip		Kg		30,028.80
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.70	OH	140,000.00	98,000.00
	Tukang Batu	0.70	OH	150,000.00	105,000.00
	Kepala Tukang	0.07	OH	170,000.00	11,900.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,800.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				221,700.00
	Bahan				
	Besi Beton polos	105.00	Kg	22,300.00	2,341,500.00
	Kawat ikat	1.50	Kg	32,000.00	48,000.00
	Jumlah Harga Bahan				2,389,500.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				2,611,200.00
	Overhead + Profit	15%			391,680.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (100 Kg)				3,002,880.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				30,028.80
8.1.02.03.04.0035	Pemasangan Bekisting Jembatan untuk Pengecoran Beton		m2		135,332.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.15	OH	140,000.00	21,000.00
	Tukang Batu	0.05	OH	150,000.00	7,500.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	850.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,360.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				30,710.00
	Bahan				
	Kayu Kelas III (papan)	0.03	M3	2,100,000.00	55,440.00
	Paku 5 cm - 12 cm	0.60	Kg	26,300.00	15,780.00
	Dolken Kayu	0.50	Batang	31,500.00	15,750.00
	Jumlah Harga Bahan				86,970.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				117,680.00
	Overhead + Profit	15%			17,652.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				135,332.00
8.1.02.03.04.0035	Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Papan 3/20 cm		m2		152,599.17
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.36	OH	140,000.00	50,400.00
	Tukang Batu	0.18	OH	150,000.00	27,000.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	3,060.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,120.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				86,580.00
	Bahan				
	Papan 3/20 cm Kayu (III)	0.01	M3	2,100,000.00	29,400.00
	Kaso 5/7 cm	0.01	M3	164,985.45	824.93
	Paku 5 cm - 10 cm	0.30	Kg	26,300.00	7,890.00
	Minyak Bekisting	0.20	Liter	40,000.00	8,000.00
	Jumlah Harga Bahan				46,114.93
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				132,694.93
	Overhead + Profit	15%			19,904.24
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				152,599.17
8.1.02.03.04.0035	Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut >20 s.d 30 m		m3		40,351.20
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.24	OH	140,000.00	33,082.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	2,006.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				35,088.00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				35,088.00
	Overhead + Profit	15%			5,263.20
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				40,351.20
8.1.02.03.04.0035	Bongkar Pasangan Batu (Manual)		m3		220,805.18
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.20	OH	140,000.00	168,000.00
	Mandor	0.12	OH	170,000.00	20,400.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				188,400.00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Palu/Godam (baja keras)	0.01	Buah	100,000.00	600.00
	Pahat Beton (baja keras)	0.01	Buah	157,500.00	1,417.50
	Linggis (baja keras)	0.02	Buah	79,350.00	1,587.00
	Jumlah Harga Peralatan				3,604.50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				192,004.50
	Overhead + Profit	15%			28,800.68
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				220,805.18
8.1.02.03.04.0035	Pembongkaran 1 m3 Beton Dengan Jack Hammer		m3		47,610.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.20	OH	140,000.00	28,000.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,400.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				31,400.00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jack Hammer, 12 HP	0.05	Hari	200,000.00	10,000.00
	Jumlah Harga Peralatan				10,000.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				41,400.00
	Overhead + Profit	15%			6,210.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				47,610.00
8.1.02.03.04.0035	Pengukuran & Pasang Bouwplank		M	-	110,894.50
	Bahan				
	Kaso 5/7 (Kelas III)	0.0130	M3	3,800,000.00	49,400.00
	Kayu Papan 3/20 (Kelas III)	0.0070	M3	4,000,000.00	28,000.00
	Paku Biasa	0.0200	kg	35,000.00	700.00
	Jumlah Harga Bahan				78,100.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.1000	Org/Hari	125,000.00	12,500.00
	Tukang Kayu Kasar	0.0100	Org/Hari	200,000.00	2,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.0100	Org/Hari	225,000.00	2,250.00
	Mandor	0.0100	Org/Hari	150,000.00	1,500.00
	Jumlah Harga Tenaga				18,250.00
	Peralatan				
	Waterpass	0.0040	Sewa-hari	20,000.00	80.00
	Jumlah Harga Peralatan				80.00
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				96,430.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				14,464.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				110,894.50
8.1.02.03.04.0035	Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1m		M3		90,643.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.5630	OH	125,000.00	70,375.00
	Mandor	0.0563	OH	150,000.00	8,445.00
	Jumlah Harga Tenaga				78,820.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				78,820.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				11,823.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				90,643.00
8.1.02.03.04.0035	Pengurugan Dengan Pasir Urug		M3	-	493,350.00
	Bahan				
	Pasir Urug	1.200	M3	325,000.00	390,000.00
	Jumlah Harga Bahan				390,000.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.3000	OH	125,000.00	37,500.00
	Mandor	0.0100	OH	150,000.00	1,500.00
	Jumlah Harga Tenaga				39,000.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				429,000.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				64,350.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				493,350.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0035	Pemasangan Batu Dengan Mortar Tipe S (Campuran 1 PC : 3 PP)		M3	-	1,968,455.00
	Bahan				
	Batu	1.2000	M³	420,000.00	504,000.00
	Pasir Pasang	0.4850	M³	340,000.00	164,900.00
	Semen	202.0000	Kg	2,400.00	484,800.00
			Jumlah Harga Bahan		1,153,700.00
	Tenaga				
	Pekerja	2.7000	OH	125,000.00	337,500.00
	Tukang Batu	0.9000	OH	200,000.00	180,000.00
	Mandor	0.2700	OH	150,000.00	40,500.00
			Jumlah Harga Tenaga		558,000.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,711,700.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				256,755.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				1,968,455.00
8.1.02.03.04.0035	Beton Campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr (Lantai Saluran)		M3	-	1,788,209.75
	Tenaga				
	Pekerja	1.6500	OH	125,000.00	206,250.00
	Tukang Batu	0.2750	OH	200,000.00	55,000.00
	Kepala Tukang	0.0280	OH	225,000.00	6,300.00
	Mandor	0.1650	OH	150,000.00	24,750.00
			Jumlah Harga Bahan		292,300.00
	Bahan				
	Semen	247.0000	Kg	2,400.00	592,800.00
	Pasir Beton	0.6210	m³	375,000.00	232,875.00
	Batu Pecah 1/2	0.7400	m³	576,000.00	426,240.00
	Air	215.0000	Liter	50.00	10,750.00
			Jumlah Harga Tenaga		1,262,665.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,554,965.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				233,244.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				1,788,209.75
8.1.02.03.04.0035	Plesteran Tebal 1,5 Cm Dengan mortar tipe S (Setara Campuran 1 PC : 3 PP)		M3	-	140,745.51
	Tenaga				
	Pekerja	0.3840	OH	125,000.00	48,000.00
	Tukang Batu	0.1920	OH	200,000.00	38,400.00
	Kepala Tukang	0.0190	OH	225,000.00	4,275.00
	Mandor	0.0190	OH	150,000.00	2,850.00
			Jumlah Harga Bahan		93,525.00
	Bahan				
	Pasir Pasang	0.0300	M³	340,000.00	10,200.00
	Semen	7.7760	Kg	2,400.00	18,662.40
			Jumlah Harga Tenaga		28,862.40
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				122,387.40
	Keuntungan dan Overhead 15 %				18,358.11
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				140,745.51
8.1.02.03.04.0035	Pekerjaan Acian		M2		66,757.50
	Tenaga				
	Pekerja	0.2000	OH	125,000.00	25,000.00
	Tukang Batu	0.1000	OH	200,000.00	20,000.00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	225,000.00	2,250.00
	Mandor	0.0200	OH	150,000.00	3,000.00
			Jumlah Harga Bahan		50,250.00
	Bahan				
	Semen	3.2500	Kg	2,400.00	7,800.00
			Jumlah Harga Tenaga		7,800.00
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				58,050.00
	Keuntungan dan Overhead 15 %				8,707.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)				66,757.50
8.1.02.03.04.0035	Mengangkut Material Sisa		M3	-	53,636.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.3520	OH	125,000.00	44,000.00
	Mandor	0.0176	OH	150,000.00	2,640.00
			Jumlah Harga Bahan		46,640.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Tenaga		-

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					46,640.00
Keuntungan dan Overhead 15 %					6,996.00
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)					53,636.00
8.1.02.03.04.0035	Pembesian 10 Kg Dengan Besi Polos		M3		239,976.25
Tenaga					
	Pekerja	0.070	OH	125,000.00	8,750.00
	Tukang Batu	0.070	OH	200,000.00	14,000.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	225,000.00	1,575.00
	Mandor	0.004	OH	150,000.00	600.00
Jumlah Harga Bahan					24,925.00
Bahan					
	Besi Beton (polos)	10.500	Kg	17,000.00	178,500.00
	Kawat Ikat	0.150	Kg	35,000.00	5,250.00
Jumlah Harga Tenaga					183,750.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					208,675.00
Keuntungan dan Overhead 15 %					31,301.25
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)					239,976.25
8.1.02.03.04.0035	Bekisting Lantai Beton Biasa Menggunakan Papan Kayu 3/20cm		M3		173,736.25
Tenaga					
	Pekerja	0.300	OH	125,000.00	37,500.00
	Tukang Kayu	0.150	OH	200,000.00	30,000.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	225,000.00	3,375.00
	Mandor	0.030	OH	150,000.00	4,500.00
Jumlah Harga Bahan					75,375.00
Bahan					
	Papan 3/20 cm (Kayu Klas III)	0.014	M³	3,800,000.00	53,200.00
	Kaso 5/7 cm (Kayu Klas III)	0.003	M³	4,000,000.00	12,000.00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0.300	Kg	35,000.00	10,500.00
Jumlah Harga Tenaga					75,700.00
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					151,075.00
Keuntungan dan Overhead 15 %					22,661.25
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)					173,736.25
8.1.02.03.04.0035	Beton Campuran 1Pc: 2Ps : 3Kr		M3		1,940,552.85
Tenaga					
	Pekerja	1.3230	OH	125,000.00	165,375.00
	Tukang Batu	0.1890	OH	200,000.00	37,800.00
	Kepala Tukang	0.0190	OH	225,000.00	4,275.00
	Mandor	0.1320	OH	150,000.00	19,800.00
Jumlah Harga Bahan					227,250.00
Bahan					
	Semen	326.0000	Kg	2,400.00	782,400.00
	Pasir Beton	0.5630	m³	375,000.00	211,111.11
	Batu Pecah 1/2	0.7915	m³	576,000.00	455,926.15
	Air	215.0000	Liter	50.00	10,750.00
Jumlah Harga Tenaga					1,460,187.26
Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
Total Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					1,687,437.26
Keuntungan dan Overhead 15 %					253,115.59
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)					1,940,552.85
8.1.02.03.04.0035	Pekerjaan Pembongkaran MB Lama		Ls		350,000,000.00
Tenaga Kerja					
	Pekerja	5.000	Org/Hari	100,000.00	500,000.00
	Tukang besi	5.000	Org/Hari	125,000.00	625,000.00
	Mandor	1.000	Org/Hari	135,000.00	135,000.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					1,260,000.00
Bahan					
					-
					-
Jumlah Harga Bahan					-
Peralatan					
	Alat Bantu	1.00	Ls	303,087,826.09	303,087,826.09
Jumlah Harga Peralatan					303,087,826.09
Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan					304,347,826.09
Overhead + Profit 15 %					45,652,173.91
Harga Satuan Pokok Kegiatan					350,000,000.00
8.1.02.03.04.0052	Galian Tanah Biasa (Manual)		M3		101,649.65

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.56	OH	140,000.00	78,820.00
	Mandor	0.06	OH	170,000.00	9,571.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		88,391.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				88,391.00
	Overhead + Profit 15 %				13,258.65
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				101,649.65
8.1.02.03.04.0052	Galian Tanah Kerikil (Mekanik)		M3		40,276.75
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.03	OH	140,000.00	4,074.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	493.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		4,567.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
	Exavator	0.03	M3	1,046,607.00	30,456.26
			Jumlah Harga Peralatan		30,456.26
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				35,023.26
	Overhead + Profit 15 %				5,253.49
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				40,276.75
8.1.02.03.04.0052	Timbunan Atau Urugan Tanah Kembali		M3		18,055.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,000.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		15,700.00
	Bahan				
	Tanah Timbunan	1.40	M3	-	-
			Jumlah Harga Bahan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				15,700.00
	Overhead + Profit 15 %				2,355.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				18,055.00
8.1.02.03.04.0052	Timbunan Tanah Didatangkan		M3		539,738.59
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.07	OH	140,000.00	9,800.00
	Tukang	0.02	OH	150,000.00	3,495.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,190.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		10,990.00
	Bahan				
	Sirtu	1.40	M3	292,050.00	408,870.00
			Jumlah Harga Bahan		408,870.00
	Peralatan				
	Dump Truck	0.14	Ls	366,503.00	49,477.91
			Jumlah Harga Peralatan		49,477.91
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				469,337.91
	Overhead + Profit 15 %				70,400.69
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				539,738.59
8.1.02.03.04.0052	Pasangan Beton Mutu, fc' = 14,5 Mpa (K175)		M3		2,103,118.51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OJ	140,000.00	140,000.00
	Tukang	0.25	OJ	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OJ	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.10	OJ	170,000.00	17,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		198,750.00
	Bahan				
	Semen/ PC	326.00	Kg	2,600.00	847,600.00
	Pasir Cor / Beton	760.00	Kg	93.88	71,350.21
	Batu Kerikil	1029.00	Kg	545.60	561,418.55
	Air	215.00	Liter	250.00	53,750.00
			Jumlah Harga Bahan		1,534,118.76
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0,35 M3	0.24	Hari	403,067.00	95,929.95
			Jumlah Harga Peralatan		95,929.95
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,828,798.71
	Overhead + Profit 15 %				274,319.81
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,103,118.51
8.1.02.03.04.0052	Pasangan Beton Mutu, fc' = 16,9 Mpa (K200)		M3		2,169,207.42

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OJ	140,000.00	140,000.00
	Tukang	0.25	OJ	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OJ	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.05	OJ	170,000.00	8,500.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				190,250.00
	Bahan				
	Semen/ PC	352.00	Kg	2,600.00	915,200.00
	Pasir Cor / Beton	731.00	Kg	93.88	68,627.64
	Batu Kerikil	1031.00	Kg	545.60	562,509.74
	Air	215.00	Liter	250.00	53,750.00
	Jumlah Harga Bahan				1,600,087.38
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0,35 M3	0.24	Hari	403,067.00	95,929.95
	Jumlah Harga Peralatan				95,929.95
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,886,267.33
	Overhead + Profit 15 %				282,940.10
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,169,207.42
8.1.02.03.04.0052	Pasangan Beton Mutu, fc' = 21,7 Mpa (K250)		M3		2,265,696.31
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OJ	140,000.00	140,000.00
	Tukang	0.25	OJ	150,000.00	37,500.00
	Kepala Tukang	0.03	OJ	170,000.00	4,250.00
	Mandor	0.05	OJ	170,000.00	8,500.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				190,250.00
	Bahan				
	Semen/ PC	384.00	Kg	2,600.00	998,400.00
	Pasir Cor / Beton	692.00	Kg	93.88	64,966.24
	Batu Kerikil	1039.00	Kg	545.60	566,874.51
	Air	215.00	Liter	250.00	53,750.00
	Jumlah Harga Bahan				1,683,990.76
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0,35 M3	0.24	Hari	403,067.00	95,929.95
	Jumlah Harga Peralatan				95,929.95
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,970,170.70
	Overhead + Profit 15 %				295,525.61
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,265,696.31
8.1.02.03.04.0052	Beton Sikloop 1:2:3 30% Batu		M2		2,115,286.03
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.47	OJ	140,000.00	205,660.00
	Tukang	0.29	OJ	150,000.00	44,070.00
	Mandor	0.15	OJ	170,000.00	24,973.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				274,703.00
	Bahan				
	Semen/ PC	306.00	Kg	2,600.00	795,600.00
	Pasir Cor / Beton	713.00	Kg	93.88	66,937.76
	Batu Kerikil	965.00	Kg	545.60	526,500.39
	Air	201.00	Liter	250.00	50,250.00
	Batu Kali	0.36	M3	348,300.00	125,388.00
	Jumlah Harga Bahan				1,564,676.15
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,839,379.15
	Overhead + Profit 15 %				275,906.87
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,115,286.03
8.1.02.03.04.0052	Beton Sikloop 1:2:3 40% Batu		M2		1,775,387.09
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.45	OJ	140,000.00	202,720.00
	Tukang	0.29	OJ	150,000.00	43,440.00
	Mandor	0.14	OJ	170,000.00	24,616.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				270,776.00
	Bahan				
	Semen/ PC	227.50	Kg	2,600.00	591,500.00
	Pasir Cor / Beton	530.50	Kg	93.88	49,804.32
	Batu Kerikil	718.20	Kg	545.60	391,847.23
	Air	150.10	Liter	250.00	37,525.00
	Batu Kali	0.58	M3	348,300.00	202,362.30
	Jumlah Harga Bahan				1,273,038.86
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,543,814.86
	Overhead + Profit 15 %				231,572.23
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,775,387.09

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0052	Bekisting Dinding Beton Multi Plek Expos 2 Kali Pakai		M2		167,167.45
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.24	OH	140,000.00	33,600.00
	Tukang	0.12	OH	150,000.00	18,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	2,040.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	4,080.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				57,720.00
	Bahan				
	Multiplex 122 X 240 X 12mm	0.20	M3	221,000.00	44,863.00
	Kaso 5 / 7 cm	0.01	M3	2,100,000.00	23,100.00
	Paku 5 s/d 7 cm	0.24	Kg	32,000.00	7,680.00
	Minyak Bekisting	0.20	Liter	60,000.00	12,000.00
	Jumlah Harga Bahan				87,643.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				145,363.00
	Overhead + Profit 15 %				21,804.45
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				167,167.45
8.1.02.03.04.0052	Bekisting Dinding Beton Biasa Menggunakan Papan 3/20 Cm		M2		237,912.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.36	OH	140,000.00	50,400.00
	Tukang	0.18	OH	150,000.00	27,000.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	3,060.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,120.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				86,580.00
	Bahan				
	Kayu Kelas II	0.01	M3	6,300,000.00	88,200.00
	Kaso 5 / 7 cm	0.01	M3	2,100,000.00	10,500.00
	Paku 5 s/d 7 cm	0.30	Kg	32,000.00	9,600.00
	Minyak Bekisting	0.20	Liter	60,000.00	12,000.00
	Jumlah Harga Bahan				120,300.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				206,880.00
	Overhead + Profit 15 %				31,032.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				237,912.00
8.1.02.03.04.0052	Plesteran Tebal 15 mm, Dengan Mortar Tipe S (Setara Campuran 1Pc : 3 Pp)		M2		112,502.78
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.30	OH	140,000.00	42,000.00
	Tukang	0.15	OH	150,000.00	22,500.00
	Kepala Tukang	0.02	OH	170,000.00	2,550.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	2,550.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				69,600.00
	Bahan				
	Pasir Pasang	0.02	M3	348,300.00	8,010.90
	Semen/ PC	7.78	Kg	2,600.00	20,217.60
	Jumlah Harga Bahan				28,228.50
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				97,828.50
	Overhead + Profit 15 %				14,674.28
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				112,502.78
8.1.02.03.04.0052	Pasangan Batu Kosong		M3		569,681.25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.80	OH	140,000.00	112,000.00
	Tukang	0.40	OH	150,000.00	60,000.00
	Mandor	0.08	OH	170,000.00	13,600.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				60,000.00
	Bahan				
	Batu Kali	1.25	m³	348,300.00	435,375.00
	Jumlah Harga Bahan				435,375.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				495,375.00
	Overhead + Profit 15 %				74,306.25
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				569,681.25

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0052	Pasangan Batu Kali 1 : 4 (Mekanik)		M2		1,443,107.40
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.00	OJ	140,000.00	140,000.00
	Tukang	0.50	OJ	150,000.00	75,000.00
	Mandor	0.10	OJ	170,000.00	17,000.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				232,000.00
	Bahan				
	Semen/ PC	163.00	Kg	2,600.00	423,800.00
	Pasir Pasang	0.52	Kg	348,300.00	181,116.00
	Batu Belah	1.20	M3	348,300.00	417,960.00
	Jumlah Harga Bahan				1,022,876.00
	Peralatan				
	Molen Kapasitas 0,3 M3	0.07	Hari	403,067.00	29,262.66
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,254,876.00
	Overhead + Profit 15 %				188,231.40
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,443,107.40
8.1.02.03.04.0052	Pasangan Bronjong Pabrikasi		M3		1,147,734.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.70	OH	140,000.00	98,238.00
	Tukang	0.23	OH	150,000.00	35,085.00
	Mandor	0.07	OH	170,000.00	11,917.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				145,240.00
	Bahan				
	Batu Kali	1.30	M3	348,300.00	452,790.00
	Bronjong Pabrikasi Ø3,0mm	1.00	Buah	400,000.00	400,000.00
	Jumlah Harga Bahan				852,790.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				998,030.00
	Overhead + Profit 15 %				149,704.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,147,734.50
8.1.02.03.04.0052	Penulangan 100 Kg Besi Polos Atau Sirip		M3		2,052,333.70
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.70	OH	140,000.00	98,238.00
	Tukang Besi	0.70	OH	150,000.00	105,000.00
	Kepala Tukang	0.07	OH	170,000.00	11,900.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,800.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				221,938.00
	Bahan				
	Besi Beton (Polos/Ulir)	105.00	M3	14,490.00	1,521,450.00
	Kawat Beton	1.50	Buah	27,500.00	41,250.00
	Jumlah Harga Bahan				1,562,700.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,784,638.00
	Overhead + Profit 15 %				267,695.70
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				2,052,333.70
8.1.02.03.04.0052	Pemasangan 1 M2 Acian		M3		63,077.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.20	OH	140,000.00	28,000.00
	Tukang Besi	0.10	OH	150,000.00	15,000.00
	Kepala Tukang	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				46,400.00
	Bahan				
	Semen/ PC	3.25	Kg	2,600.00	8,450.00
	Jumlah Harga Bahan				8,450.00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				54,850.00
	Overhead + Profit 15 %				8,227.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				63,077.50
8.1.02.03.04.0052	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 3"		M3		551,862.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.35	OH	140,000.00	48,300.00
	Tukang Pipa	0.17	OH	150,000.00	25,800.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,780.00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				79,880.00
	Bahan				
	Pipa GIP Ø 3"	1.00	M	400,000.00	400,000.00
	Jumlah Harga Bahan				400,000.00
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel	0.00	Hari	-	-

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				479,880.00
	Overhead + Profit 15 %				71,982.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				551,862.00
8.1.02.03.04.0052	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 4"		M3		624,803.05
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.40	OH	140,000.00	56,000.00
	Tukang Pipa	0.20	OH	150,000.00	30,000.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,800.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	92,800.00
	Bahan				
	Pipa GIP Ø 4"	1.00	M	450,507.00	450,507.00
				Jumlah Harga Bahan	450,507.00
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel	0.00	Hari	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				543,307.00
	Overhead + Profit 15 %				81,496.05
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				624,803.05
8.1.02.03.04.0053	Galian Tanah Biasa (Mekanik)		M3		34,026.97
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	OH	140,000.00	3,441.67
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	417.92
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	3,859.58
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Exavator	0.02	M3	1,046,607.00	25,729.09
				Jumlah Harga Peralatan	25,729.09
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				29,588.67
	Overhead + Profit 15 %				4,438.30
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				34,026.97
8.1.02.03.04.0053	Finishing Badan Tanggul, Dipapras Excavator		M3		32,348.76
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.02	OH	140,000.00	3,080.00
	Tukang	0.01	OH	150,000.00	1,650.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	374.00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	5,104.00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Exavator	0.02	M3	1,046,607.00	23,025.35
				Jumlah Harga Peralatan	23,025.35
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				28,129.35
	Overhead + Profit 15 %				4,219.40
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				32,348.76

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0064	Penggalian Tanah Biasa Sedalam s.d 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi		M3		125,637.50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0.75	OH	140,000.00	105,000.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	4,250.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		109,250.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan				109,250.00
	Overhead + Profit	15%			16,387.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				125,637.50
8.1.02.03.04.0064	Pemasangan 1 m3 Batu kosong (anstamping)		M3		631,140.24
	Tenaga				
	Pekerja	0.78	OH	140,000.00	109,200.00
	Tukang Batu	0.39	OH	150,000.00	58,500.00
	Kepala Tukang	0.04	OH	170,000.00	6,630.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,630.00
			Jumlah Harga Tenaga		180,960.00
	Bahan				
	Batu Belah	1.20	M3	228,500.00	274,200.00
	Pasir Urug	0.43	M3	216,800.00	93,657.60
			Jumlah Harga Bahan		367,857.60
	Jumlah Tenaga, Bahan dan Peralatan				548,817.60
	Overhead & Profit (15%)				82,322.64
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				631,140.24
8.1.02.03.04.0100	Instalasi PJUTS		Unit		275,000.00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1.000	Org/Hari	150,000.00	150,000.00
	Mandor	1.000	Org/Hari	100,000.00	100,000.00
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		250,000.00
	Bahan				
			Jumlah Harga Bahan		-
	Peralatan				
			Jumlah Harga Peralatan		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				250,000.00
	Overhead + Profit 15 %	10%			25,000.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				275,000.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 32 mm (Diameter 1") (S-8)		M		50,125.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Pipa	0.04	OH	150,000.00	6,150.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,360.00
			Jumlah Harga Tenaga		18,850.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 1" (S-8)	1.00	M	24,737.57	24,737.57
			Jumlah Harga Bahan		24,737.57
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
			Jumlah Harga Alat		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				43,587.57
	Overhead & Profit 15%	0.15			6,538.13
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				50,125.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 50 mm (Diameter 1,5") (S-8)		M		87,784.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Pipa	0.04	OH	150,000.00	6,150.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,360.00
			Jumlah Harga Tenaga		18,850.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 1.5" (S-8)	1.00	M	57,483.93	57,483.93
			Jumlah Harga Bahan		57,483.93
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
			Jumlah Harga Alat		-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				76,333.93
	Overhead & Profit 15%	0.15			11,450.09
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				87,784.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 63 mm (Diameter 2") (S-8)		M		130,670.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Pipa	0.04	OH	150,000.00	6,150.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,360.00
				Jumlah Harga Tenaga	18,850.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 2" (S-8)	1.00	M	94,776.14	94,776.14
				Jumlah Harga Bahan	94,776.14
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				113,626.14
	Overhead & Profit 15%	0.15			17,043.92
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				130,670.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 90 mm (Diameter 3") (S-8)		M		241,161.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.09	OH	140,000.00	13,160.00
	Tukang Pipa	0.05	OH	150,000.00	7,050.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,530.00
				Jumlah Harga Tenaga	21,740.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 3" (S-8)	1.00	M	187,965.45	187,965.45
				Jumlah Harga Bahan	187,965.45
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				209,705.45
	Overhead & Profit 15%	0.15			31,455.82
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				241,161.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 110 mm (Diameter 4") (S-8)		M		350,746.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.11	OH	140,000.00	14,700.00
	Tukang Pipa	0.05	OH	150,000.00	7,950.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,870.00
				Jumlah Harga Tenaga	24,520.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 4" (S-8)	1.00	M	280,476.69	280,476.69
				Jumlah Harga Bahan	280,476.69
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				304,996.69
	Overhead & Profit 15%	0.15			45,749.50
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				350,746.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 150 mm (Diameter 6") (S-8)		M		708,451.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.12	OH	140,000.00	16,520.00
	Tukang Pipa	0.06	OH	150,000.00	8,850.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	2,040.00
				Jumlah Harga Tenaga	27,410.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 6" (S-8)	1.00	M	588,634.38	588,634.38
				Jumlah Harga Bahan	588,634.38
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				616,044.38
	Overhead & Profit 15%	0.15			92,406.66
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				708,451.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 200 mm (Diameter 8") (S-8)		M		1,157,858.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.19	OH	140,000.00	26,460.00
	Tukang Pipa	0.10	OH	150,000.00	14,250.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,230.00
				Jumlah Harga Tenaga	43,940.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 8" (S-8)	1.00	M	962,893.68	962,893.68
				Jumlah Harga Bahan	962,893.68
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,006,833.68
	Overhead & Profit 15%	0.15			151,025.05
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,157,858.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 250 mm (Diameter 10") (S-8)		M		1,774,462.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.19	OH	140,000.00	26,460.00
	Tukang Pipa	0.10	OH	150,000.00	14,250.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,230.00
				Jumlah Harga Tenaga	43,940.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 10" (S-8)	1.00	M	1,499,070.83	1,499,070.83
				Jumlah Harga Bahan	1,499,070.83
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,543,010.83
	Overhead & Profit 15%	0.15			231,451.63
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,774,462.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 32 mm (Diameter 1") (S-10)		M		43,101.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Pipa	0.04	OH	150,000.00	6,150.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,360.00
				Jumlah Harga Tenaga	18,850.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 32 mm (S-10)	1.00	M	18,629.23	18,629.23
				Jumlah Harga Bahan	18,629.23
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				37,479.23
	Overhead & Profit 15%	0.15			5,621.88
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				43,101.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 50 mm (Diameter 1,5") (S-10)		M		71,770.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Pipa	0.04	OH	150,000.00	6,150.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,360.00
	Jumlah Harga Tenaga				18,850.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 50 mm (S-10)	1.00	M	43,558.93	43,558.93
	Jumlah Harga Bahan				43,558.93
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
	Jumlah Harga Alat				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				62,408.93
	Overhead & Profit 15%	0.15			9,361.34
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				71,770.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 63 mm (Diameter 2") (S-10)		M		98,709.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Pipa	0.04	OH	150,000.00	6,150.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,360.00
	Jumlah Harga Tenaga				18,850.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 63 mm (S-10)	1.00	M	66,984.47	66,984.47
	Jumlah Harga Bahan				66,984.47
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
	Jumlah Harga Alat				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				85,834.47
	Overhead & Profit 15%	0.15			12,875.17
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				98,709.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 90 mm (Diameter 3") (S-10)		M		181,993.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.09	OH	140,000.00	13,160.00
	Tukang Pipa	0.05	OH	150,000.00	7,050.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,530.00
	Jumlah Harga Tenaga				21,740.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 90 mm (S-10)	1.00	M	136,515.45	136,515.45
	Jumlah Harga Bahan				136,515.45
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
	Jumlah Harga Alat				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				158,255.45
	Overhead & Profit 15%	0.15			23,738.32
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				181,993.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 110 mm (Diameter 4") (S-10)		M		265,502.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.11	OH	140,000.00	14,700.00
	Tukang Pipa	0.05	OH	150,000.00	7,950.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,870.00
	Jumlah Harga Tenaga				24,520.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 110 mm (S-10)	1.00	M	206,351.69	206,351.69
	Jumlah Harga Bahan				206,351.69
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
	Jumlah Harga Alat				-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				230,871.69
	Overhead & Profit 15%	0.15			34,630.75
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				265,502.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 150 mm (Diameter 6") (S-10)		M		530,220.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.12	OH	140,000.00	16,520.00
	Tukang Pipa	0.06	OH	150,000.00	8,850.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	2,040.00
				Jumlah Harga Tenaga	27,410.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 150 mm (S-10)	1.00	M	433,651.05	433,651.05
				Jumlah Harga Bahan	433,651.05
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				461,061.05
	Overhead & Profit 15%	0.15			69,159.16
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				530,220.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 200 mm (Diameter 8") (S-10)		M		867,454.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.19	OH	140,000.00	26,460.00
	Tukang Pipa	0.10	OH	150,000.00	14,250.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,230.00
				Jumlah Harga Tenaga	43,940.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 200 mm (S-10)	1.00	M	710,368.68	710,368.68
				Jumlah Harga Bahan	710,368.68
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				754,308.68
	Overhead & Profit 15%	0.15			113,146.30
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				867,454.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 250 mm (Diameter 10") (S-10)		M		1,327,467.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.19	OH	140,000.00	26,460.00
	Tukang Pipa	0.10	OH	150,000.00	14,250.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,230.00
				Jumlah Harga Tenaga	43,940.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 250 mm (S-10)	1.00	M	1,110,379.17	1,110,379.17
				Jumlah Harga Bahan	1,110,379.17
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1,154,319.17
	Overhead & Profit 15%	0.15			173,147.88
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,327,467.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 32 mm (Diameter 1") (S-12,5)		M		36,076.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Pipa	0.04	OH	150,000.00	6,150.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,360.00
				Jumlah Harga Tenaga	18,850.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 32 mm (S-12,5)	1.00	M	12,520.90	12,520.90
				Jumlah Harga Bahan	12,520.90
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				31,370.90
	Overhead & Profit 15%	0.15			4,705.63
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				36,076.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 50 mm (Diameter 1,5") (S-12,5)		M		64,918.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Pipa	0.04	OH	150,000.00	6,150.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,360.00
				Jumlah Harga Tenaga	18,850.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 50 mm (S-12,5)	1.00	M	37,600.60	37,600.60
				Jumlah Harga Bahan	37,600.60
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				56,450.60
	Overhead & Profit 15%	0.15			8,467.59
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				64,918.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 63 mm (Diameter 2") (S-12,5)		M		85,331.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.08	OH	140,000.00	11,340.00
	Tukang Pipa	0.04	OH	150,000.00	6,150.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,360.00
				Jumlah Harga Tenaga	18,850.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 63 mm (S-12,5)	1.00	M	55,351.14	55,351.14
				Jumlah Harga Bahan	55,351.14
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				74,201.14
	Overhead & Profit 15%	0.15			11,130.17
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				85,331.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 90 mm (Diameter 3") (S-12,5)		M		156,444.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.09	OH	140,000.00	13,160.00
	Tukang Pipa	0.05	OH	150,000.00	7,050.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,530.00
				Jumlah Harga Tenaga	21,740.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 90 mm (S-12,5)	1.00	M	114,298.79	114,298.79
				Jumlah Harga Bahan	114,298.79
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				136,038.79
	Overhead & Profit 15%	0.15			20,405.82
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				156,444.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 110 mm (Diameter 4") (S-12,5)		M		220,709.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.11	OH	140,000.00	14,700.00
	Tukang Pipa	0.05	OH	150,000.00	7,950.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,870.00
				Jumlah Harga Tenaga	24,520.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 110 mm (S-12,5)	1.00	M	167,401.69	167,401.69
				Jumlah Harga Bahan	167,401.69
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				191,921.69
	Overhead & Profit 15%	0.15			28,788.25
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				220,709.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 150 mm (Diameter 6") (S-12,5)		M		440,596.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.12	OH	140,000.00	16,520.00
	Tukang Pipa	0.06	OH	150,000.00	8,850.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	2,040.00
				Jumlah Harga Tenaga	27,410.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 150 mm (S-12,5)	1.00	M	355,717.72	355,717.72
				Jumlah Harga Bahan	355,717.72
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				383,127.72
	Overhead & Profit 15%	0.15			57,469.16
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				440,596.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 200 mm (Diameter 8") (S-12,5)		M		721,146.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.19	OH	140,000.00	26,460.00
	Tukang Pipa	0.10	OH	150,000.00	14,250.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,230.00
				Jumlah Harga Tenaga	43,940.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 200 mm (S-12,5)	1.00	M	583,143.68	583,143.68
				Jumlah Harga Bahan	583,143.68
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				627,083.68
	Overhead & Profit 15%	0.15			94,062.55
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				721,146.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa PVC Ø 250 mm (Diameter 10") (S-12,5)		M		1,104,865.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.19	OH	140,000.00	26,460.00
	Tukang Pipa	0.10	OH	150,000.00	14,250.00
	Mandor	0.02	OH	170,000.00	3,230.00
				Jumlah Harga Tenaga	43,940.00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 200 mm (S-12,5)	1.00	M	916,812.50	916,812.50
				Jumlah Harga Bahan	916,812.50
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T		Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				960,752.50
	Overhead & Profit 15%	0.15			144,112.88
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,104,865.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 32 mm (Diameter 1") (S-8, PN 10)		M		28,574.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	4,900.00
	Tukang Pipa	0.02	OH	150,000.00	2,550.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	510.00
				Jumlah Harga Tenaga	7,960.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 32 mm (S-8)	1.00	M	16,887.57	16,887.57
				Jumlah Harga Bahan	16,887.57
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				24,847.57
	Overhead & Profit 15%	0.15			3,727.13
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				28,574.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 50 mm (Diameter 1,5") (S-8, PN 10)		M		49,899.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	4,900.00
	Tukang Pipa	0.02	OH	150,000.00	2,550.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	510.00
				Jumlah Harga Tenaga	7,960.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 50 mm (S-8)	1.00	M	35,430.60	35,430.60
				Jumlah Harga Bahan	35,430.60
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				43,390.60
	Overhead & Profit 15%	0.15			6,508.59
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				49,899.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 63 mm (Diameter 2") (S-8, PN 10)		M		74,277.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	4,900.00
	Tukang Pipa	0.02	OH	150,000.00	2,550.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	510.00
				Jumlah Harga Tenaga	7,960.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 63 mm (S-8)	1.00	M	56,629.47	56,629.47
				Jumlah Harga Bahan	56,629.47
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				64,589.47
	Overhead & Profit 15%	0.15			9,688.42
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				74,277.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 90 mm (Diameter 3") (S-8, PN 10)		M		138,276.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	4,900.00
	Tukang Pipa	0.02	OH	150,000.00	2,550.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	510.00
				Jumlah Harga Tenaga	7,960.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 90 mm (S-8)	1.00	M	112,280.45	112,280.45
				Jumlah Harga Bahan	112,280.45
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				120,240.45
	Overhead & Profit 15%	0.15			18,036.07
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				138,276.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 110 mm (Diameter 4") (S-8, PN 10)		M		203,511.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	5,600.00
	Tukang Pipa	0.02	OH	150,000.00	3,000.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	680.00
				Jumlah Harga Tenaga	9,280.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 110 mm (S-8)	1.00	M	167,686.69	167,686.69
				Jumlah Harga Bahan	167,686.69
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				176,966.69
	Overhead & Profit 15%	0.15			26,545.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				203,511.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 150 mm (Diameter 6") (S-8, PN 10)		M		418,056.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.06	OH	140,000.00	8,680.00
	Tukang Pipa	0.03	OH	150,000.00	4,650.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,020.00
				Jumlah Harga Tenaga	14,350.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 150 mm (S-8)	1.00	M	349,177.72	349,177.72
				Jumlah Harga Bahan	349,177.72
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				363,527.72
	Overhead & Profit 15%	0.15			54,529.16
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				418,056.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 200 mm (Diameter 8") (S-8, PN 10)		M		659,830.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,280.00
	Tukang Pipa	0.05	OH	150,000.00	7,650.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
				Jumlah Harga Tenaga	23,630.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 200 mm (S-8)	1.00	M	550,135.35	550,135.35
				Jumlah Harga Bahan	550,135.35
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				573,765.35
	Overhead & Profit 15%	0.15			86,064.80
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				659,830.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 250 mm (Diameter 10") (S-8, PN 10)		M		1,019,765.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.13	OH	140,000.00	18,620.00
	Tukang Pipa	0.07	OH	150,000.00	10,050.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	2,210.00
				Jumlah Harga Tenaga	30,880.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 250 mm (S-8)	1.00	M	855,872.50	855,872.50
				Jumlah Harga Bahan	855,872.50
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				886,752.50
	Overhead & Profit 15%	0.15			133,012.88
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1,019,765.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 63 mm (Diameter 2") (S-10, PN 8)		M		61,892.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	4,900.00
	Tukang Pipa	0.02	OH	150,000.00	2,550.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	510.00
				Jumlah Harga Tenaga	7,960.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 63 mm (S-8)	1.00	M	45,859.47	45,859.47
				Jumlah Harga Bahan	45,859.47
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				53,819.47
	Overhead & Profit 15%	0.15			8,072.92
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				61,892.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 90 mm (Diameter 3") (S-10, PN 8)		M		117,024.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	4,900.00
	Tukang Pipa	0.02	OH	150,000.00	2,550.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	510.00
				Jumlah Harga Tenaga	7,960.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 90 mm (S-8)	1.00	M	93,800.45	93,800.45
				Jumlah Harga Bahan	93,800.45
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				101,760.45
	Overhead & Profit 15%	0.15			15,264.07
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				117,024.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 110 mm (Diameter 4") (S-10, PN 8)		M		171,564.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.04	OH	140,000.00	5,600.00
	Tukang Pipa	0.02	OH	150,000.00	3,000.00
	Mandor	0.00	OH	170,000.00	680.00
				Jumlah Harga Tenaga	9,280.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 110 mm (S-8)	1.00	M	139,906.69	139,906.69
				Jumlah Harga Bahan	139,906.69
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				149,186.69
	Overhead & Profit 15%	0.15			22,378.00
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				171,564.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 150 mm (Diameter 6") (S-10, PN 8)		M		352,322.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.06	OH	140,000.00	8,680.00
	Tukang Pipa	0.03	OH	150,000.00	4,650.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,020.00
				Jumlah Harga Tenaga	14,350.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 150 mm (S-8)	1.00	M	292,017.72	292,017.72
				Jumlah Harga Bahan	292,017.72
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				306,367.72
	Overhead & Profit 15%	0.15			45,955.16
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				352,322.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 200 mm (Diameter 8") (S-10, PN 8)		M		554,766.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.10	OH	140,000.00	14,280.00
	Tukang Pipa	0.05	OH	150,000.00	7,650.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	1,700.00
				Jumlah Harga Tenaga	23,630.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 200 mm (S-8)	1.00	M	458,775.35	458,775.35
				Jumlah Harga Bahan	458,775.35
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				482,405.35
	Overhead & Profit 15%	0.15			72,360.80
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				554,766.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa HDPE Ø 250 mm (Diameter 10") (S-10, PN 8)		M		853,808.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.13	OH	140,000.00	18,620.00
	Tukang Pipa	0.07	OH	150,000.00	10,050.00
	Mandor	0.01	OH	170,000.00	2,210.00
				Jumlah Harga Tenaga	30,880.00
	Bahan				
	Pipa HDPE Ø 250 mm (S-8)	1.00	M	711,562.50	711,562.50
				Jumlah Harga Bahan	711,562.50
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	0.02	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				742,442.50
	Overhead & Profit 15%	0.15			111,366.38
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				853,808.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 15 mm (Diameter 1/2") (SNI Medium)		M		132,585.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.35	OH	140,000.00	48,300.00
	Tukang Pipa	0.17	OH	150,000.00	25,800.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,780.00
				Jumlah Harga Tenaga	79,880.00
	Bahan				
	Pipa GIP Ø 15 mm (SNI Medium)	1.00	M	35,412.05	35,412.05
				Jumlah Harga Bahan	35,412.05
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	-	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				115,292.05
	Overhead & Profit 15%	0.15			17,293.81
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				132,585.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 25 mm (Diameter 1") (SNI Medium)		M		170,848.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.35	OH	140,000.00	48,300.00
	Tukang Pipa	0.17	OH	150,000.00	25,800.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,780.00
				Jumlah Harga Tenaga	79,880.00
	Bahan				
	Pipa GIP Ø 25 mm (SNI Medium)	1.00	M	68,683.48	68,683.48
				Jumlah Harga Bahan	68,683.48
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	-	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				148,563.48
	Overhead & Profit 15%	0.15			22,284.52
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				170,848.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 40 mm (Diameter 1.5") (SNI Medium)		M		212,135.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.35	OH	140,000.00	48,300.00
	Tukang Pipa	0.17	OH	150,000.00	25,800.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,780.00
				Jumlah Harga Tenaga	79,880.00
	Bahan				
	Pipa GIP Ø 40 mm (SNI Medium)	1.00	M	104,585.84	104,585.84
				Jumlah Harga Bahan	104,585.84
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	-	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				184,465.84
	Overhead & Profit 15%	0.15			27,669.88
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				212,135.00
8.1.02.03.04.0119	4.1.33.(c) Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 50 mm (Diameter 2") (SNI Medium)		M		256,274.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.35	OH	140,000.00	48,300.00
	Tukang Pipa	0.17	OH	150,000.00	25,800.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,780.00
				Jumlah Harga Tenaga	79,880.00
	Bahan				
	Pipa GIP Ø 50 mm (SNI Medium)	1.00	M	142,967.26	142,967.26
				Jumlah Harga Bahan	142,967.26
	Peralatan				
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				222,847.26
	Overhead & Profit 15%	0.15			33,427.09
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				256,274.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 80 mm (Diameter 3") (SNI Medium)		M		364,616.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.35	OH	140,000.00	48,300.00
	Tukang Pipa	0.17	OH	150,000.00	25,800.00
	Mandor	0.03	OH	170,000.00	5,780.00
				Jumlah Harga Tenaga	79,880.00
	Bahan				
	Pipa GIP Ø 80 mm (SNI Medium)	1.00	M	237,177.64	237,177.64
				Jumlah Harga Bahan	237,177.64
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	-	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				317,057.64
	Overhead & Profit 15%	0.15			47,558.65
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				364,616.00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 100 mm (Diameter 4") (SNI Medium)		M		502,226.00
	Tenaga				
	Pekerja	0.40	OH	140,000.00	56,000.00
	Tukang Pipa	0.20	OH	150,000.00	30,000.00
	Mandor	0.04	OH	170,000.00	6,800.00
				Jumlah Harga Tenaga	92,800.00
	Bahan				
	Pipa GIP Ø 100 mm (SNI Medium)	1.00	M	343,919.05	343,919.05
				Jumlah Harga Bahan	343,919.05
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	-	Hari	-	-
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				436,719.05
	Overhead & Profit 15%	0.15			65,507.86
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				502,226.00

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 150 mm (Diameter 6") (SNI Medium)		M		774.154,00
	Tenaga				
	Pekerja	0,51	OH	140.000,00	70.840,00
	Tukang Pipa	0,25	OH	150.000,00	37.950,00
	Mandor	0,05	OH	170.000,00	8.670,00
				Jumlah Harga Tenaga	117.460,00
	Bahan				
	Pipa GIP Ø 150 mm (SNI Medium)	1,00	M	555.717,72	555.717,72
				Jumlah Harga Bahan	555.717,72
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	-	Hari	- -	
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				673.177,72
	Overhead & Profit 15%	0,15			100.976,66
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				774.154,00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 250 mm (Diameter 10") (SNI Medium)		M		1.343.669,00
	Tenaga				
	Pekerja	0,80	OH	140.000,00	111.440,00
	Tukang Pipa	0,40	OH	150.000,00	59.700,00
	Mandor	0,08	OH	170.000,00	13.600,00
				Jumlah Harga Tenaga	184.740,00
	Bahan				
	Pipa GIP Ø 200 mm (SNI Medium)	1,00	M	983.668,68	983.668,68
				Jumlah Harga Bahan	983.668,68
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	-	Hari	- -	
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1.168.408,68
	Overhead & Profit 15%	0,15			175.261,30
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.343.669,00
8.1.02.03.04.0119	Pemasangan 1 m Pipa GIP Ø 250 mm (Diameter 10") (SNI Medium)		M		1.817.179,00
	Tenaga				
	Pekerja	0,95	OH	140.000,00	132.860,00
	Tukang Pipa	0,48	OH	150.000,00	71.250,00
	Mandor	0,10	OH	170.000,00	16.150,00
				Jumlah Harga Tenaga	220.260,00
	Bahan				
	Pipa GIP Ø 250 mm (SNI Medium)	1,00	M	1.359.895,83	1.359.895,83
				Jumlah Harga Bahan	1.359.895,83
	Peralatan				
	Sewa Tripot/Tackel & handle cran	-	Hari	- -	
				Jumlah Harga Alat	-
	Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan				1.580.155,83
	Overhead & Profit 15%	0,15			237.023,38
	Harga Satuan Pokok Kegiatan				1.817.179,00

GUBERNUR

SULAWESI TENGAH



RUSDY MASTURA

